2022年河北省重点工业和技改投资项目暨千项技改项目（第一批）计划

河北省工业和信息化厅

2022年3月

目　录

一、河北省2022年第一批重点工业与技改项目汇总表（按地区划分）.....1
二、河北省2022年第一批重点工业与技改项目汇总表（按行业划分）.....2
三、2022年河北省重点工业和技改投资项目暨千项技改项目（第一批）.....3
1.石家庄市.....3
2.承德市.....94
3.张家口市.....114
4.秦皇岛市.....131
5.唐山市.....149
6.廊坊市.....210
7.保定市.....248
8.沧州市.....282
9.衡水市.....424
10.邢台市.....520
11.邯郸市.....615
12.定州市.....649
13.辛集市.....654

河北省2022年第一批重点工业与技改项目汇总表（按地区划分）

单位：亿元/个

所在市	项目总数	续建项目数	新开工项目数	谋划项目数	计划总投资（亿元）	2022年计划投资（亿元）
石家庄市	491	216	217	58	1827.7	517.2
承德市	118	75	31	12	651.8	121.9
张家口市	102	63	33	6	965.0	340.1
秦皇岛市	101	57	44		524.7	138.3
唐山市	304	213	91		2732.8	841.3
廊坊市	194	68	102	24	1222.3	191.9
保定市	149	109	36	4	817.6	99.4
沧州市	619	335	240	44	1519.2	586.0
衡水市	350	155	186	9	1061.2	410.2
邢台市	504	329	139	36	1717.1	448.5
邯郸市	195	108	82	5	1234.2	479.7
定州市	26	22	4		45.6	19.6
辛集市	34	14	17	3	96.8	33.5
总计	**3187**	**1764**	**1222**	**201**	**14416.0**	**4227.7**

河北省2022年第一批重点工业与技改项目汇总表（按行业划分）

单位：亿元/个

所属行业	项目总数	续建项目数	新开工项目数	谋划项目数	计划总投资（亿元）	2022年计划投资（亿元）
装备制造	1031	554	412	65	2876.5	1008.9
钢铁	94	52	41	1	2032.7	592.9
精细化工	244	127	107	10	1104.0	358.0
食品	217	144	56	17	756.2	222.8
纺织服装	94	54	30	10	226.9	82.5
建材	260	153	103	4	971.0	282.7
轻工	398	205	173	20	1019.0	333.7
采矿业	15	12	2	1	184.3	39.8
电力、热力、燃气及水生产和供应业	123	92	26	5	1083.6	215.8
电子信息	128	53	53	22	612.8	156.6
医药	166	90	58	18	613.8	137.5
新材料	76	35	37	4	618.5	180.5
新能源	145	85	50	10	1122.4	420.5
航空航天	20	9	9	2	56.7	23.9
海洋装备	4	2	1	1	5.5	1.7
绿色化	95	56	35	4	407.2	80.7
数字化智能化	59	27	27	5	236.3	49.6
新基建	18	14	2	2	488.6	39.4
总计	**3187**	**1764**	**1222**	**201**	**14416.0**	**4227.7**

2022年河北省重点工业和技改投资项目暨千项技改项目（第一批）

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
				合计	**3187**		**14416.0亿元**				**4227.7亿元**
				石家庄市	**491**		**1827.7亿元**				**517.2亿元**
1	环保高端装备产业化项目	石家庄正中科技有限公司	本项目由正定县华安东路81号迁至正定高新技术产业开发区，部分设备迁入，项目拟征地100亩，总建筑面积约70000平方米，建设办公楼、研发中心、生产厂房、智能化立体仓库、倒班宿舍、食堂、活动中心，安装建设配套电力系统、给排水系统、通风系统等基础配套设施。建设环保高端装备自动生产线3条，釉料生产线3条，搪瓷日用品生产线2条，购置激光切割机、数控冲床、抛丸机、压弧机等主要生产设备406台（套）。生产工艺及流程：（1）环保装备搪瓷拼装罐：A主体搪瓷钢板制作：钢板下料—预处理—涂搪—烘干—搪烧—搪瓷钢板；B罐体辅件制作：下料—辅件制作—罐体辅件；C主体搪瓷钢板、罐体辅件—组装—环保装备搪瓷拼装罐；（2）搪瓷釉料：混料—包装—熔制—压片/冷淬—包装—搪瓷釉料；（3）搪瓷日用品：铸铁毛坯—预处理-涂搪—烘干—搪烧—搪瓷日用品。本项目建成达产后，预计年产环保装备搪瓷拼装罐达4000套、釉料近8000吨、搪瓷日用品达100万套，将带动就业400余人。	石家庄市	正定县	装备制造	33000	2022.06-2024.06	新开工	技改	1000
2	飞机机轮产品产能扩张建设项目	北摩高科正定摩擦材料有限公司	建造厂房面积2.3万平方米，包括研发场地、机加场地、装配场地及试验场地。主要设备包括：数控深孔钻镗床、真空油淬热处理炉、系统刹车动态试验台及起落架落震试验台等。拟建研发中心，对飞机全电刹车系统和起落架进行产品技术研发与测试实验。	石家庄市	正定县	装备制造	20600	2021.05-2023.12	续建		5000
3	高端阀体系列产品工艺创新提升项目	石家庄盛华企业集团有限公司	项目达产后实现年产防爆电磁阀、隔膜阀、蒸汽阀、流量阀等高端阀体产品30万件	石家庄市	正定县	装备制造	5400	2022.01-2023.12	新开工	技改	1500
4	年产5000吨重整反应器专用设备项目	石家庄天诚特种设备有限公司	项目建成投产后，形成年产新增重整反应器专用设备5000吨的生产能力；建设生产车间，厂房面积6600平方米、研发中心600平方米。配套建设办公用房。购置主要生产及检测设备机械埋弧自动焊等约8台	石家庄市	正定县	装备制造	4000	2023.06-2024.08	新开工	技改	400

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
5	年加工4500万根猪小肠产业化项目	河北常山凯库得生物技术有限公司	项目新增用地200亩，新增建筑面积54200平方米，建设新建肝素钠粗品生产车间、肠衣车间、饲料用猪肠粘膜蛋白副产品车间、肉类分割车间、多功能仓库、溶剂回收车间、动力车间、污水处理站、实验研发中心、职工宿舍楼、食堂等设施。	石家庄市	正定县	食品	100000	2022.06-2023.01	新开工	技改	100000
6	一然生物微生物活菌制剂三期项目	河北一然生物科技有限公司	项目新增用地185.5亩，新增建筑面积10000平方米，建设多功能孵化中心、能源中心、微生态制剂车间、仓储及配套设施；采用发酵、离心、冻干、烘干、混合、包装等技术，购置发酵罐、冻干机、碟片式离心机、配料罐、混料罐、灌装机等设备，产品规模达到年产200吨纯菌粉，复合益生菌制剂5000吨,产品达到国际先进水平。	石家庄市	正定县	食品	57000	2022.05-2024.10	新开工	技改	15000
7	一然生物微生物活菌制剂二期项目	河北一然生物科技有限公司	项目新增用地53亩，新增建筑面积53000平方米，建设复合型微生态制剂定制化车间与高效生态农业制剂车间各1个、植物饮料车间1个、中药制剂车间1个、智能仓储中心、研发中心6000㎡、中医诊疗室1个；采用离心、发酵、包装等技术，购置光谱分析仪、发酵罐、离心机、混料罐、配料罐等设备，产品规模达到年产农业微生态制剂粉剂1800吨；益生菌制剂2000吨、植物饮料1500吨、中药制剂1500吨,产品达到国际先进水平。	石家庄市	正定县	食品	30000	2021.05-2023.12	续建	技改	10000
8	智能化防盗门生产建设项目	石家庄曾氏天安门业有限公司	改造车间5个，改造面积为25000㎡，项目建成后，实现产能置换，削减钢门产能，新建防盗门产能26万平米，其中别墅防盗门1千平米。公司原产能为年产50万平米木门、50万平米钢门，技改新建后为：年产50万平米木门、24万平米钢门、防盗门26万平米。主要建设内容：改造购置数字化防盗门生产线3条喷涂生产线	石家庄市	正定县	轻工	15000	2022.01-2024.01	新开工	技改	5000
9	河北吉象佳美智能定制家居生产基地扩建项目	河北吉象佳美木业有限公司	建设主体办公楼一栋（四层）智能定制家居体验中心3000平方米。厂房4272平方米，项目建成投产后形成年产木制品定制30000平方米的生产能力	石家庄市	正定县	轻工		2022.04-2023.04	新开工	技改	2700
10	动物射频识别标识制作项目	河北新之春科技发展有限公司	项目新增用地6.9亩，新增建筑面积约1万平米，建设6#制作车间，7#制作车间，门卫室1，门卫室2及生产生活附属设施	石家庄市	正定县	电子信息	7800	2020.02-2023.09	续建		1000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
11	医药高分子新材料研发及生产项目	河北橡一医药科技股份有限公司	项目年产医药用高分子新材料15000吨，给水用橡胶件2000吨。计划新征建设用地5.34万平方米（80亩），建筑面积5.9万平方米，其中生产厂房、仓库5.0万平方米；研发、办公、食堂等建筑物0.9万平方米。购置自动注塑机、挤出机、复合膜成型机等主要生产设备200余台（套）	石家庄市	正定县	医药	35000	2022.12-2024.11	新开工	技改	2400
12	艾本那肽、透明质酸原料、制剂产业化项目	河北常山生化药业股份有限公司	项目新增用地69.7亩，新增建筑面积24255.5平方米，建设艾本那肽原料药车间、艾本那肽制剂车间、透明质酸钠原料药车间、二期动力车间、三期动力车间、多功能立体仓库、二期乙醇回收车间、危险化学品仓库、污水处理站等设施。	石家庄市	正定县	医药	29019	2019.12-2022.09	续建	技改	7000
13	干扰素（IFN）项目	河北瑞兰生物科技有限公司	本项目新增用地38亩，新增建筑面积18100平方米，其中药物生产线8500平方米，建设粉剂、口服液、散剂车间，用于投放发酵罐、离心机、冻干机、均质机、罐装机等生产设备;办公研发中心7300平方米，用于投放高效液相色谱仪、傅立叶变换红外光谱仪、原子吸收分光光度计等研发设备;实验动物房1100平方米。	石家庄市	正定县	医药	14000	2022.06-2024.02	新开工		7000
14	新区污水处理厂工程（二期）	滹沱投资公司	项目新增用地49.91亩，新增建筑面积49338.81平方米，建设工程规模为10万立方每天，为全地下污水处理厂。	石家庄市	正定县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	67621	2021.07-2023.05	续建	技改	40000
15	石家庄诚峰热电烟气二氧化碳捕集回收项目	石家庄诚峰热电有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积12340平方米，；采用化学吸收技术，购置吸收塔、解吸塔、压缩机、制冷机、提纯塔、储存罐等设备一（套），产品规模达到年产10万吨液态食品级二氧化碳,产品达到国际领先水平。	石家庄市	正定县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12000	2022.04-2023.12	新开工	技改	6000
16	新型纱线设备升级技术改造项目	石家庄维宝莱纺织有限公司	本项目对原有车间进行改造，改造车间面积20000平方米。淘汰现有转杯纺纱机3套（转杯纺纱锭1万8千锭），更换为国内先进的智能化纺纱设备，经纬清梳联系统、自调匀整并条机、智能化粗纱机、自动集络长车、自动络筒机等设备56台（套）。项目建成后新增纱线产能3600吨/年，项目建成后更节能环保。	石家庄市	赵县	装备制造	12500	2022.11-2023.11	新开工	技改	7000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
17	车轮生产车间辗旋技术应用及无人化技术改造项目	石家庄中兴机械制造股份有限公司	第一、新增轮辋自动化生产线两条；第二、新增轮辐自动化生产线两条，；第三、新增辋辐自动化装配焊接生产线2条，主要包括轮辐上线定位3D视觉系统2套；第四、新增机器人喷粉涂装生产线一条，主要包括悬挂输送链和驱动系统1套；第五、淘汰冲压机5台，滚型机3台，电焊机5台。	石家庄市	赵县	装备制造	10300	2022.04-2023.06	新开工	技改	3100
18	生产车间智能化升级技术改造项目	石家庄中兴机械制造股份有限公司	1.项目新增用地12亩，新增建筑面积8800平方米，建设轮辋车间等设施；2.本项目有以下三部分组成：第一、新增轮辋生产线一条，主要包括新增卷圆机1台，对焊机1台，刨渣机1台，扩口机1台，滚型机1台，扩涨机1台，自动化连线1套。第二、对原有轮辋生产线进行改造，改造包括轮辋三序连线智能改造，淘汰人工电焊机16台，新增机器人焊接系统16台，新增315吨压装液压机1台，新增搬运机器人1台，新增智能平衡机1台，新增卷圆机1台，新增刨渣机1台，新增对焊机1台，新增超大型门式滚型机1台。第三、对辐板下料工序进行改造，淘汰人工气焊切割2套，新增高功率激光切割系统1套，等离子切割系统1套。项目建成后年产农机钢圈75万只。	石家庄市	赵县	装备制造	4540	2021.03-2022.06	续建	技改	2500
19	建设年加工300万吨小麦项目	石家庄中呈面业有限公司	占地30亩，建设办公楼一座；20000平方米7层现代化高标准库房1座，主要原料小麦，主要设备；瑞士布勒8棍磨30组，瑞士精粉机30组，瑞士布勒高方平晒20个及一系列清粮设配，工艺流程：润麦-清粮-磨粉-检验-装包。年加工处理300万吨小麦，主要产品年产220万吨小麦粉及80万吨副产品。产品国内先进。	石家庄市	赵县	食品	8650	2021.04-2021.12	续建	技改	3650
20	年产5000吨高档棉纱、纺织面料3500万米特殊用途布1600万米项目	河北隆达纺织科技有限公司	项目占地81.1亩，总建设面积43445平方米，建设纺纱车间、综合楼、库房、织造车间等设施；2.无需新增用地，在本厂区改造建筑面积43445平方米，采用智能化技术，购置喷气织机192台，空压机4台，购置紧密纺细纱机、自动络筒机等设备约130台（套），产品规模达到年产高档棉纱5000吨、纺织面料3500万米、特殊用途布1600万米，产品达到国内先进水平。	石家庄市	赵县	纺织服装	50000	2022.03-2023.07	新开工	技改	9000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
21	智能科技印务项目	石家庄石金工程管理服务有限公司	本项目厂区占地面积26114.58平方米，建筑面积28990.77平方米，建设生产车间及库房。通过引进高档印刷设备和工艺流程，满足“图书一书一码”和“点阵纸印刷”，提供高品质的智能化图书产品。相关设备如下：1.印前设备：Kodsk柯达CTP自动制版机2条。2.印刷设备：日本东芝B27-750生产线1条；日本三菱T800（双面8色）生产线2条；德国海德堡CD102-4型号（单面四色）生产线1条；德国海德堡SM102-8-P（双面四色)生产线2条；德国高宝KBA-104（四色平台）生产线1条；konicaminoltaAccurioJetKM-1e工业型数字印刷系统生产线1条；点阵码相关设备1套。3.装订设备：一书一码机包装生产线3条；胶订联动线2条；骑马联动线1条；切书机、配页机、塑封机、覆膜机、勒口机、打包机等全套装订辅助设备。4.配套设备：恒温恒湿除尘设备系统。按照以上规划，项目建成后计划在岗员工150人，年印刷能力预计可达120万令纸，年销售收入8000万元，纳税200万元。公司设备属于国际先进。	石家庄市	赵县	建材	20200	2022.10-2023.12	新开工		500
22	新增智能化切割设备及配套设备技术改造项目报告项目	河北赵宏建筑工程有限公司	本项目总投资2000万元，在原有旧车间基础上进行升级改造，无新增占地，改建建筑面积约3200平方米，总建筑面积5000平方米；新增数控激光切割机及配套设备2套、相贯线机器人1套，丝极电闸焊、卷板机、起重机、环保设备等约25台（套），项目建成后年新增产能1.2万吨钢材，总产能4.2万吨钢材。	石家庄市	赵县	建材	2000	2021.11-2022.06	续建	技改	900
23	同质化高阻隔工业包装项目	帮众达包装科技石家庄有限公司	占地面积35亩，建设生产车间16000㎡，建设食堂、办公综合楼3000㎡，建设原材料、成品周转立体库4000㎡。主要生产设备明细如下：2台1300镀铝机，金额2400万元；2台2400吹膜机，金额1000万元；3台高速无溶剂复合机，金额600万元；11台高速制袋机，金额1100万元；其他生产配属设备200万元。产品国内领先。	石家庄市	赵县	轻工	14000	2022.05-2023.12	新开工		7000
24	石家庄市达洱吉新材料有限公司年产1亿只可降解无纺布成品项目	石家庄市达洱吉新材料有限公司	占地12966.73平方米，计划总建筑面积18801.76平方米，建筑容积率1.45，生产车间11281.06平方米，成品库及原材料库6428.9平方米，办公楼1080.9平方米，门卫面积10.9平方米，绿地率百分之7.8，主要工艺包括：聚丙烯印刷膜:采用水性漆印刷、无纺布、流延聚丙烯复合加工生产、制袋成品等。主要设备有：印刷机、复合机、一体制袋机、无纺布机、烫金机等60余台。配套建设给排水、消防水池、供配电等公辅设施。主要环保设施：光催化设备、催化燃烧环保等设备。产品国内先进。	石家庄市	赵县	轻工	11000	2022.03-2023.06	新开工		5500

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
25	年产4万吨废物综合利用生产纱管纸和果袋纸项目	河北华泰纸业有限公司	该项目不新增建设用地，使用华泰厂区原有土地占地30亩，新增建筑面积6000平米，总建筑面积8500平方米。使用河北华泰的回收纤维（污泥）作为原料，购置一条1760纱管纸机和四条3200果袋纸机，总产能4万吨。期中纱管纸2万吨，主要三种克重420克、510克、600克。产品规格1600mm、1650mm、1700mm等品种。果袋纸生产线4条，年产纱管纸2万吨，主要三种克重50克、55克。产品规格300mm、330mm等品种。	石家庄市	赵县	轻工	4665	2022.03-2023-03	新开工	技改	2000
26	环烯烃聚合物医药包装材料产业化项目	石家庄鑫富达医药包装有限公司	1.项目无新增用地，在本厂区建设改造建筑面积2000平方米，建设环烯烃聚合物医药包装材料GMP车间、中试产线、检测中心、仓库等设施；采用环烯烃聚合物医药包装材料合成、制备及工业设计技术，购置购置红外线隧道烘箱、超声波洗瓶机、注拉吹一体机、吹瓶机、注塑机等30台套设备，其中引进日本设备1台（套），产品规模达到年产5000吨环烯烃聚合物医药包装材料，产品达到国内领先水平。	石家庄市	赵县	轻工	3500	2022.07-2024.06	谋划	技改	1500
27	年产5000台套波纹补偿器生产线技术改造项目	石家庄巨力科技有限公司	利用厂区预留空地，新建厂房3000㎡；新增自动化、智能化生产设备30多台套。该项目通过自动化改造、信息化提升等手段，建设一条金属波纹管补偿器智能化生产线，以及多套用于生产其它产品的智能装备/工作站，初步实现贯穿企业设备层、单元层、车间层、工厂层等不同层面的纵向集成，跨资源要素、互联互通等不同级别的横向集成，实现提升产能、提高产品质量的目标，从而实现“高速飞行列车”用金属波纹补偿器等高端产品自动化生产。产品属于国际先进。	石家庄市	赵县	电子信息	18000	2022.05-2025.05	新开工	技改	5000
28	石家庄市普力制药有限公司年产2亿片控释片、5亿支水针剂及100亿粒药用胶囊项目	石家庄市普力制药有限公司	该项目占地面积91.6亩，61000㎡。建设有办公及质检大楼、控释制剂车间、水针剂车间、胶囊车间、其他配套工程等建筑面积35000㎡。主要生产设备有：制粒机、高速压片机、混合机、整粒机、包衣机、铝塑包装机、渗透泵激光打孔机、水针剂配置系统、全自动灌装机、全自动灯检仪器、灭菌柜、全自动赋码机、胶囊生产线、纯化水系统、空调系统、注射用水系统、冷冻机组等相关生产设备。主要产品和规模：年产2亿片盐酸二甲双胍控释片、5亿支西咪替丁水针剂及100亿粒药用胶囊。产品达到国内领先水平。	石家庄市	赵县	医药	58572	2021.03-2023.01	续建		30000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
29	新建生物及化学原料药产业化项目	河北安健成益医药科技有限公司	项目占地面积48487.4㎡，建筑面积32000㎡，建设综合质检中心、合成车间、动力车间、仓库、储罐区、室外设备区、前期雨水池、管架、事故池等配套工程，升级改造原有合成车间；购置安装研发、生产设备350台套包含反应釜、离心机、双锥干燥机、单锥干燥机、冻干机、微通道反应器等生产设备，气相、液相分析仪、红外线色谱仪等研发设备。主要产品及规模：葡萄糖酸钙500吨、蛋白琥珀酸铁100吨、盐酸缬更昔洛韦10吨、葡萄糖酸锌10吨、奥拉西坦10吨、呋塞米10吨、左乙拉西坦2吨、苯磺酸左氨氯地平2吨、氨磺必利2吨、枸橼酸西地那非2吨、盐酸西那卡塞2吨、维格列汀2吨、尼可地尔1吨、间苯三酚1吨、丁苯酞1吨、阿立哌唑1吨、盐酸奥洛他定1吨、异丙托溴铵0.5吨、琥珀酸普芦卡必利0.2吨、硫酸特布他林0.2吨、硫酸沙丁胺醇0.2吨。主要生产工艺：中间体的合成、粗品的合成、成品的制备、包装。产品国内领先。	石家庄市	赵县	医药	20200	2021.07-2023.07	续建		10200
30	河北华润泽生药业有限公司搬迁改造产业升级项目	河北华润泽生药业有限公司	根据石家庄市委文件（石发[2017]15号），石家庄市城市工业企业退城搬迁改造专项实施方案。搬迁现有厂区生产设施，依托迁建后生产车间、办公楼及其附属设施，总建筑面积9445.64平方米，在现有厂区新建1座30平方米锅炉房。项目总投资13950万元，占地5872.34平方米。迁建年产62.3吨粉剂/预混剂/散剂；新建年产500吨颗粒剂（含中药提取）、1000万支小容量注射剂（含中药提取）、300万支大容量注射剂（含中药提取）、30万支口服液吨（含中药提取）、5吨中药提取（黄芩提取物、甘草浸膏、连翘提取物）、10吨片剂（含中药提取）。项目涵盖建设自动化密闭式高效率混合生产工艺的兽药GMP标准生产车间（含口服液、颗粒剂、片剂、丸剂、灌注剂、胶囊剂、大容量注射剂等）。	石家庄市	赵县	医药	13950	2021.05-2023.05	续建	技改	1914
31	年产4800吨医药级羟丙基甲基纤维素技术改造项目	石家庄中硕制药有限公司	本项目利用公司原有车间进行改造，不增加新增用地。项目主体为生物合成车间、洁净分装车间、原料库、成品库等。生物合成车间利用中硕科技原有501车间改造，改造面积1280方米，不新增建筑面积。无菌分装车间利用原502车间改造，改造面积2300平方米。本项目新增反应釜、中和釜、压滤罐、闪蒸干燥器、粉碎机、真空泵、环保除尘仓等工艺生产设备85台（套），项目年产能新增3600吨，建成后可达到年产4800吨医药级羟丙基甲基纤维素。	石家庄市	赵县	医药	8968	2022.03-2024.03	新开工	技改	5000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
32	赵县第二污水处理厂提升工程项目	赵县南柏舍镇人民政府	占地1120平方米,磁混凝间、MBBR系统、活性炭吸附再生装置、中水储池及中水泵房，臭气处理设施等。	石家庄市	赵县	绿色化	5419	2020.05-2021.05	续建	技改	1000
33	公司废钢预热系统技改项目	石家庄巨力工程技术有限	新增占地50亩，建筑面积10000㎡，新增设备若干台套。新建检验检测生产线，自动化生产线各一条。产品国际先进。	石家庄市	赵县	绿色化	5000	2022.10-2025.10	新开工	技改	2000
34	年产260万套珐琅炊具技改扩建项目	石家庄澳斯铸造机械科技有限公司	1.项目新增用地50亩，新增建筑面积33300平方米，建设10间车间14000平方米、一个研发中心、一个检测中心、10间仓库15000平方米，300间办公室等设施；采用自动珐琅喷涂技术，购置全自动珐琅生产线20套，全自动植物油生产线4套，空压机24套，并设有包装质检车间及配货中心，产品规模达到年产珐琅炊具260万套,产品达到国际领先水平。	石家庄市	赞皇县	装备制造	13000	2022.03-2023.02	新开工	技改	6000
35	阀门等产品项目	石家庄三诚机械科技有限公司	本项目总投资5500万元，总占地13000㎡，拟建设4座生产车间6000㎡、6间库房800㎡、30间办公室1000㎡等及其他附属设施，总建筑面积10000平方米；购置相关生产设备，包括：天车、立车、车床等，共计60台（套）。建成后可年产4000吨阀门（通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门及防火阀除外、不含铸造工艺）产品。	石家庄市	赞皇县	装备制造	5500	2020.05-2022.12	新开工		5500
36	河北枣能元生命健康与产业扶贫建设项目	河北枣能元食品有限公司	总建筑面积7.5万平方米，建成后预计可年产枣能饮品15万吨、PET瓶装鲜枣饮料8万吨、红枣粉2万吨，年加工枣皮1万吨、枣核2万吨	石家庄市	赞皇县	食品	110000	2020.06-2025.06	续建	技改	10000
37	一森高端药用酸枣深加工项目	河北玖汇生物科技有限公司	本项目总投资10.7亿元，项目建设一森高端药用酸枣深加工龙头企业，总占地100000㎡。依托我公司万亩药用酸枣标准化生产基地，以现代生物工程技术及食品工艺技术建设系列产品加工生产线，配套智能化管理、精密化质量检测设施。拟建设5座生产车间50000㎡、智能化技术应用控制室、质量检测中心和市场开发服务中40000㎡，办公大楼5000㎡等其它设施，总建筑面积95000㎡。购置相关设备：低温破碎提取装置2套、专利闪式提取装置2套、专利热回流共煎装置2套、液氮冷冻装置2套、亚临界生物萃取装置2套、西门子DCS控制系统1套、CCD智能色选机4台、一体化污水处理装置1套等设备。建成后可年加工酸枣20万吨，生产酸枣仁及功能性成品。	石家庄市	赞皇县	食品	107000	2021.11-2023.11	续建		50000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
38	核桃仁无菌工厂项目	河北华岱农业科技有限公司	本项占地面积39311.8㎡，拟建设5座生产车间17000㎡、1间库房3000㎡、18间办公室500㎡等及其他附属设施，总建筑面积20500平方米；购置相关生产设备，包括：真空机、脱皮机、烘干机等设备共计86台。建成后年可生产150000吨核桃仁产品。	石家庄市	赞皇县	食品	66000	2020.10-2023.12	续建	技改	5000
39	中央厨房食品初加工项目	河北顺农食品有限公司北京分公司	建设生产车间、办公楼、综合楼等，总建筑面积35000㎡。年加工蔬菜、肉类、五谷杂粮等食材29万吨，可日供应30万人食材消费使用	石家庄市	赞皇县	食品	36000	2021.12-2023.12	续建		12000
40	利用固废资源生产ALC加气配筋板材生产线建设项目	石家庄中振环保科技有限公司	本项目总投资4亿元，总占地104562㎡，拟建设2座生产车间20000㎡、2间库房10000㎡、20间办公室500㎡等及其他附属设施，总建筑面积30500平方米；购置相关生产设备，包括：颚式破碎机1台、锥式破碎机1台、分筛机1台、水洗设备1套、磁选机2台、圆筛10台、球磨机6台、浆储罐6台、渣浆泵6台、上料搅拌系统2套、养护系统2套、切割成型系统2套、蒸压系统2套、生坯运输系统2套、分选包装系统2套、成品包装系统2套、15吨蒸汽锅炉2台，共计50台（套）。建成后可年产60万立方米装配式ALC加气配筋板材。	石家庄市	赞皇县	建材	40000	2022.04-2023.03	新开工	技改	13000
41	产能置换项目	赞皇金隅水泥有限公司	本项目拟将原厂区内的1#和3#两条2000T/D新型干法水泥生产线在原厂区内实施技术改造“拆二合一”，将3#线技改为4000t/d熟料生产线，回转窑窑型为φ4.6×52m，项目主要建设内容：烧成窑尾、窑中、窑头以及配套的辅机改造；采用自脱硝技术方案对预热器和分解炉进行超低排放改造，改善系统氮氧化物的排放；对窑尾收尘器、高温风机、废气风机等辅机设备进行改造升级；建设生产综合管控平台系统、智能实验室系统、安全管理模块、质量管理系统等智能化、数字化系统。	石家庄市	赞皇县	建材	15274	2022.08-2024.08	新开工	技改	10000
42	河北皇中新型建材有限公司废弃矿渣综合利用项目	河北皇中新型建材有限公司	本项目总投资15000万元，总占地26600㎡，拟建设2座生产车间11000㎡、2间库房10000㎡、8间办公室400㎡等及其他附属设施建筑面积3000㎡，总建筑面积24400㎡；购置相关生产设备，包括：喂料机2台、颚式破碎机2台、锤式破碎机4台、雷蒙磨机1台、球磨机1台、振动分选筛8台、磁选机1台、水轮洗砂机2台、脱水筛2台、压滤机1台、污水灌1个、输送带或提升机20套、除尘器2台、包装机1台等共计48台（套）。建成后可年产建筑原材料100万吨。	石家庄市	赞皇县	建材	15000	2021.10-2022.09	新开工		7500

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
43	赞皇金隅水泥有限公司智能工厂项目	赞皇金隅水泥有限公司	本项目是对原有设备设施进行优化改造，提升工作效率，未增加新的用地和建筑。共投资8000万元，赞皇金隅智能工厂建设将充分利用当前先进的物联网、工业互联网、人工智能、大数据等先进技术，建设设备互联、系统互通、数据共享的完整智能制造平台，实现企业生产过程最优运行和资源最优配置，支撑企业转型创新，提升企业整体运行绩效和竞争力。实施内容主要包含以下几部分：1智能仪表：石灰石在线分析系统、在线粒度分析系统、智能盘库系统、全厂监控系统、原料自动配料、插袋包装与装车自动化；自动化DCS系统；设备管理系统；能源管理系统；专家管理系统；质量管理系统；生产管理系统；智能化发运；安环管理系统；绩效管理系统；数字化矿山系统；智能工厂综合管理平台。	石家庄市	赞皇县	建材	8000	2019.07-2022.12	续建	技改	5934
44	建筑废弃物及废弃矿渣回收综合利用	赞皇县新展建材有限公司	本项目总投资7500万元，总占地20000㎡，拟建设2座生产车间11500㎡、4间库房3600㎡、40间办公室850㎡等及其他附属设施，总建筑面积16500平方米；购置相关生产设备，包括：颚式破碎机4台、传送带25台、磁选机8台、磨机4台、滚筒筛50台、掏砂机8台、强磁平板磁选机4台、压滤机3台、锤式破碎机1台、水泵12台、振动筛3台、提升机4台、雷蒙磨1台、洗砂机2台、除尘器4台，共计133台（套）。建成后可生产60万吨建筑原材料。	石家庄市	赞皇县	建材	7500	2021.06-2021.12	新开工		3750
45	年加工5000吨钢构件项目	河北通泰建设有限公司	本项目总投资6000万元，总占地11786.7㎡，拟建设1座生产车间8828㎡、1间库房250㎡、15间办公室450㎡等及其他附属设施，总建筑面积10064.75㎡；购置相关生产设备，包括：数控切割机2台、数控组立机2台、龙门焊机3台、悬臂焊机2台、H型钢翼缘矫正机2台、数控钻床2台、抛丸机及除尘设备1套、二氧化碳气体保护焊机60台、天车8台、焊烟净化器60台、卷板机2台、车床1台、铣床1台、等离子切割机1台、剪板机1台，催化燃烧环保设备1套，共计149台（套）。建成后可年产钢构件5000吨。	石家庄市	赞皇县	建材	6000	2022.06-2022.12	新开工		5000
46	窑炉深度治理项目	河北新诺芸建材有限公司	本项目不新增占地，在原厂区内将1号普通竖窑更换为麦尔兹双膛竖炉，并对1号和2号窑配套的废气治理设施进行升级改造；购置相关生产设备，包括：麦尔兹双膛竖炉1座，覆膜除尘器2套，脱硝设施2套、脱硫设施1座，共计6座（套）。本项目不新增产能，建成后生产产能不变。	石家庄市	赞皇县	建材	5200	2021.07-2022.12	新开工	技改	5200

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
47	水泥窑高温高尘SCR超低排放技改项目	赞皇金隅水泥有限公司	本项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积380平方米，采用氨水为还原剂的高温高尘选择性催化还原法（SCR）脱硝工艺，购置相关生产设备包括：SCR反应器系统1套，催化剂243m³，吹灰系统4套，清灰风机系统1套，防堵空气站1套，输灰系统1套，喷氨系统1套，电气自动化仪表等设备11台/套。项目实施后，在窑系统最大产能工况，C1筒出口氮氧化物不大于450mg/Nm³情况下，脱硝后窑尾烟囱出口烟气NOx浓度小于50mg/Nm³（10%O2，干基）。在SCR脱硝装置运行工况下，氨逃逸率不大于5mg/Nm³，实现水泥窑超低排放目标，工艺技术水平达到国际先进水平。	石家庄市	赞皇县	建材	2948	2022.01-2022.05	新开工	技改	2948
48	年产1.6亿平方米包装纸箱项目	河北第壹纸制品有限公司	本项目总占地19980㎡，拟建设一座生产车间15000㎡、40间办公室600㎡等及其他附属设施，总建筑面积15600平方米；购置相关生产设备，包括：瓦楞纸压机6台、切纸机6台、全自动粘箱机13台、高速钉箱机13台、全自动清废纸机模切机13台、水墨印刷开槽切角成型机13台，共计64（套）。建成后可年加工包装纸箱9000万平方米。	石家庄市	赞皇县	轻工	20000	2021.10-2022.09	新开工		10000
49	华能赞皇400MW农光互补光伏发电项目	赞皇县阳坪新能源科技有限公司	总建筑面积12000平方米。光伏交流测装机规模400MW，配置储能电站为40MW/80MWh。购置光伏发电设备及相关配套送出线路等。建设220KV变电站一座及其配套的送出线路，220KV送出线路约30公里	石家庄市	赞皇县	新能源	173559	2021.11-2023.11	续建		53000
50	赞皇县整县分布式光伏发电项目	中国电建集团河北工程有限公司	整县分布式光伏发电。	石家庄市	赞皇县	新能源	120000	2021.12-2023.12	新开工		20000
51	光伏发电	华电光伏发电	装机容量250兆瓦。	石家庄市	赞皇县	新能源	114000	2020.09-2021.12	续建	技改	50000
52	河北华电石家庄赞皇200MW光伏复合项目	赞皇县明城宇盟能源科技有限公司	建设200MW光伏复合项目，并按照容量10%配置储能装置及其附属设施，建成后年发电量26609.52万kWh，实现太阳能发电供电	石家庄市	赞皇县	新能源	75000	2021.11-2022.12	续建		30000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
53	300MW（一期100MW）农光互补平价光伏发电项目	赞皇县国发能源有限公司	建设100MW光伏电站及其相关配套设施	石家庄市	赞皇县	新能源	50000	2022.03-2024.03	新开工		30000
54	100MW农光互补光伏发电项目	赞皇华鑫新能源科技有限公司	建设100MW地面光伏电站以及配套设施。	石家庄市	赞皇县	新能源	50000	2020.10-2022.12	续建		10000
55	卫星地面站产品项目	石家庄硕华电子科技有限公司	项目总投资1亿元，占地33亩，建设建设5座生产及装配车间（12米高），共计9000㎡，一栋办公楼4000㎡等及其他附属设施，总建筑面积16500平方米。购置相关生产设备，包括：微波暗室2套、天线紧缩场测试系统2套、7.3米卫星通信地面站2套、4.5米卫星通信地面站2套、激光跟踪仪2套、矢量网络分析仪4台、频谱分析仪2台、微波信号发生器2台、高低温试验箱4台、振动台2台、摇摆试验台2台、盐雾试验箱4台、数控龙门铣床4台、高精度加工中心15台、数控车床12台等相关设备。项目建成后预计可达年产量300套以上，预计年产值1.5亿以上，正常年份下税收不低于900万元。	石家庄市	赞皇县	航空航天	10000	2022.03-2024.02	新开工		10000
56	SKA平方公里阵列射电望远镜与海军显示操控台项目	石家庄乾星科技有限公司	本项目总投资1.8亿元，项目总占地约26680平方米，拟建设1座研发楼6000平方米，生产车间2座12000平方米、污水处理站1座等其它附属设施，总建设面积20000平方米;购置相关主要生产设备，包括:CNC加工中心10台、数控车床4台、线切割机4台、台钻8台、攻丝机4台、拉弯机1台、拉伸机1台、淬火炉1台、等离子切割机2台、高频整流机10台、螺杆压缩机5台、GPM净化涂覆线3条、氧化线4条、电镀线1条、冷冻机6套、天车2台(10T)、工业纯水机(1T/h)1台、电子装配线1条、频谱示波器10台、污水蒸发器1套、天然气锅炉1台，共计80台(套)。建成后可年产1万套卫星天线及雷达应用系统。	石家庄市	赞皇县	海洋装备	18000	2022.03-2023.06	新开工		10000
57	昆仑中科赞皇门站-高邑管道	河北昆仑中科燃气管道有限公司	建设约12公里管道，管径为DN600，设计日输气能力1001方。	石家庄市	赞皇县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20928	2020.06-2022.06	续建		7340

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
58	建设年产5000台大型洗扫车生产基地项目	极驰汽车中宜鑫新能源科技有限公司	项目新增用地150亩，新增建筑面积54000平方米，建设4车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	装备制造	100000	2022.05-2023.12	新开工		50000
59	华劲汽车零部件制造项目	元达汽车公司	项目新增用地280亩，新增建筑面积150000平方米，建设4车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	装备制造	100000	2020.05-2025.05	新开工		50000
60	元氏特铝装备产业园	元氏银河物业有限公司	项目新增用地35亩，新增建筑面积117530平方米，建设2车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	装备制造	52283	2021.03-2022.09	新开工		52282
61	国网河北电力电力设备检测中心项目	河北省送变电有限公司	项目新增用地100亩，新增建筑面积12000平方米，建设3车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	装备制造	31000	2020.06-2022.06	新开工	技改	31000
62	年产150台智能采掘设备项目	石家庄凯林机械有限公司	项目新增用地48.85亩，新增建筑面积26000平方米，建设2车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	装备制造	30000	2021.10-2023.10	新开工		30000
63	年产200套治金设备项目	河北华铁纳机械有限公司	项目新增用地15亩，新增建筑面积10500平方米，建设2车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	装备制造	11000	2022.06-2023.06	新开工		11000
64	年产50000吨银亮钢冷拔加工项目	河北博远钢材有限公司	项目新增用地35亩，新增建筑面积17860平方米，建设3车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	装备制造	10500	2021.10-2022.10	新开工		10500
65	年产15万吨水泥助磨剂项目	河北诚信集团有限公司	项目无需新增用地，在本厂区内建设改造10亩，项目依托现有办公设施，交通便利，厂址条件优越。从实际出发，紧密结合企业现有内部和外部条件，确定本项目的生产规模为：水泥助磨剂50万吨/年。	石家庄市	元氏县	装备制造	4100	2023-2024	谋划	技改	2000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
66	年产3000吨碳酸亚乙烯酯、1000吨氟代碳酸乙烯酯和600吨羟基联苯产品改建项目	河北悦民生化有限公司	该项目无需新增用地，在本厂区利用原生产车间富余场地建设改造建筑面积200平方米，采用环保安全的先进工艺，预计购置反应釜、脱溶釜、结晶釜、离心机过滤器、结晶器主要设备12（套）台，该项目拟定设计规模为：碳酸亚乙烯酯年产3000吨和氟代碳酸乙烯酯年产1000吨及羟基联苯年产600吨的生产规模，产品达到国内先进水平。	石家庄市	元氏县	装备制造	3221	2022-2023	谋划	技改	2000
67	新型螯合剂项目	河北诚信集团有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积30056平方米，采用气体氰化氢合成新型螯合剂和RCMA产品技术(点出关键工艺技术)，购置（点出主要设备名称）设备90台（套），其中引进设备0台（套），产品规模达到年产60760吨螯合剂系列产品和RCMA产品(包括GLDA-4Na年产16000吨，MGDA-3Na年产44460吨，RCMA年产300吨)（详细列出主要产品名称）,产品达到国际先进（国际领先、国际先进、国内领先、国内先进）水平。	石家庄市	元氏县	精细化工	12600	2021.11-2023.11	新开工	技改	12600
68	苯甘氨酸系列产品	河北诚信集团有限公司	建设生产车间一座、罐区及配套设施	石家庄市	元氏县	精细化工	9000	2023-2024	新开工		2000
69	年产12万吨环保型有机肥及1万吨微生物肥料项目	河北乾尚科技有限公司	项目占地面积8000㎡，总建筑面积5000㎡，主要包括车间、办公楼及配套设施；主要设备：燃气热风炉、滚筛、颚式破碎机、绞龙、造粒机等设备；工艺流程：上料－配料－粉碎搅拌－挤压造粒－烘干－包装－成品。建设规模为：年产12万吨环保型有机肥及1万吨微生物肥料。	石家庄市	元氏县	精细化工	4700	2022.02-2022.12	新开工		4700
70	包装品技改项目	河北诚信集团有限公司第二分公司	建设3个储存包装品仓库等配套设施。	石家庄市	元氏县	精细化工	2390	2022.02-2022.11	新开工	技改	2390
71	中水深度处理回用项目	河北诚信集团有限公司	主要建设生产车间及相关配套工程。主要设备：管式微滤膜系统、树脂软化系统、浓缩RO系统、高压RO系统、回收RO系统、清洗系统等。工艺流程：原水经管式软化系统、树脂软化系统除硬度后，再经浓缩RO系统、高压RO系统、回收RO系统后循环利用。建设规模为：中水深度处理回用项目3620m3/d（软化水深度处理回用500m3/d，生化水深度处理回用3120m3/d）。	石家庄市	元氏县	精细化工	2000	2022.02-2022.08	新开工	技改	2000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
72	丰树中央厨房产业基地项目	丰树	项目新增用地60亩，新增建筑面积56087平方米，建设3车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；	石家庄市	元氏县	食品	45000	2022.03-2023.05	新开工		45000
73	年产300万件高档服装项目	乐拓服饰	项目新增用地42.7亩，新增建筑面积24000平方米，建设2车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	纺织服装	12000	2020.12-2022.12	新开工		12000
74	年产40万吨新型环保仿石材砂浆、100万吨新型保温砂浆及粉料系列产品及400万吨新型环保特种干粉粉料系列产品、年产450万平方米保温装饰一体板项目	立邦新型材料（河北）有限公司	项目新增用地296亩，新增建筑面积128000平方米，建设6车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；	石家庄市	元氏县	建材	160000	2022.05-2024.05	续建	技改	30000
75	年产25万吨环保节水管道项目	石家庄星泉管业有限公司	项目新增用地350亩，新增建筑面积140000平方米，建设3车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；	石家庄市	元氏县	轻工	112000	2020.09-2023.01	续建	技改	25000
76	年产5亿条环保包装袋及包装材料、1.1亿米护角条项目	河北立广新型材料科技有限公司	项目新增用地50亩，新增建筑面积21586平方米，建设2车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；	石家庄市	元氏县	轻工	30000	2022.05-2023.05	新开工		30000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
77	可变信息标生产线建设项目	河北方大包装股份有限公司	项目新增用地90亩，新增建筑面积40000平方米，建设2车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	轻工	17237	2021.06-2023.12	新开工	技改	17237
78	天普汇泽新能源项目	河北普岑汇科技有限公司	项目新增用地45亩，新增建筑面积51000平方米，建设3车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	电子信息	14500	2022.03-2024.12	新开工		7000
79	石家庄康卫仕医疗器械有限公司高端医疗器械项目	石家庄康卫仕医疗器械有限公司	项目新增用地100亩，新增建筑面积90000平方米，建设3车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	医药	50000	2021.04-2023.12	续建	技改	4000
80	氰酯、丙酯系列产品升级改造及配套氯乙酸项目	河北诚信九天医药化工有限公司	对现有生产车间进行连续化生产改造	石家庄市	元氏县	医药	42000	2022-2024	谋划	技改	2000
81	空分年产75000吨医用液氧、70000吨食品级液氮、2800吨液氩项目	石家庄市西三教实用气体有限公司元氏槐东分公司	项目新增用地72亩，新增建筑面积18350平方米，建设5车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	医药	26000	2022.12-2024.12	新开工	技改	12000
82	新制剂项目	河北远征禾木药业有限公司	项目新增用地60亩，新增建筑面积20000平方米，建设2车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	石家庄市	元氏县	医药	20000	2022.05-2024.05	新开工	技改	20000
83	上海之恒元氏县整县屋顶分布式光伏发电试点项目	上海之恒新能源有限公司	占用各类型屋顶面积约124.5万平方米，可实现光伏装机约103.5MW	石家庄市	元氏县	新能源	50000	2022-2024	新开工		15000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
84	年产50000吨石油添加剂项目	河北盛亿能源有限公司	建筑面积13600平方米，主要建设车间、库房、罐区、污水处置区、实验楼、研发中心、化验室、门卫等建筑，购置反应器、冷凝器、真空釜、自动脉冲调和釜、自动脉冲投料机、导热油炉、冷却塔、化验中心设备、环保设备等，年产50000吨石油添加剂。	石家庄市	循环化工园区	精细化工	11000	2022.06-2023.12	新开工	技改	5500
85	10000吨/年纳米氢氧化锌项目	河北凯秀化工科技有限公司	新建10000吨/年纳米氢氧化锌项目生产线三条。	石家庄市	循环化工园区	精细化工	7100	2022.10-2023.12	新开工	技改	7100
86	石家庄嘉恒制衣有限公司年产500万件穆斯林服装生产项目	石家庄嘉恒制衣有限公司	项目在石家庄循环化工园区建立生产基地，总建筑面积12000平方米。建设内容为新建生产车间和仓库。	石家庄市	循环化工园区	纺织服装	12500	2022.10-2025.10	新开工	技改	3000
87	装配产业园项目	中铁建华北建筑科技有限公司	项目主要建设生产线采用“2+1+1+1+1+2”（2条标准PC生产线、1条外墙板生产线、1条固定模台生产线、1试验生产线、2条钢筋加工生产线），试验研发中心、综合办公楼及其他生产配套设施等，总建筑面积164014平方米。	石家庄市	行唐县	装备制造	159910	2018.12-2022.12	续建	技改	
88	高端吹塑机械，流延机械研发制造及PLA生物降解膜制品项目	河北悦创实业有限公司	总建筑面积3.3万平方米，主要建设内容为吹塑，流延机械制造车间，PLA生物降解膜制品生产线、办公楼及其配套设施。	石家庄市	行唐县	装备制造	59437	2021.01-2023.12	续建		15000
89	年产1200套环保节能设备建设项目	河北思普森环保科技有限公司	主要建设生产车间、原料仓库、成品仓库、综合楼及其他附属设施，总建筑面积23976平方米。	石家庄市	行唐县	装备制造	58000	2021.11-2023.12	续建		25000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
90	年产90万米金刚石（钻石）绳锯及绳锯机制造项目	石家庄雷力工具有限公司	热压烧结机车间升级改造、热水余热再利用系统建设、节能车间及新能源太阳能光伏发电系统建设	石家庄市	行唐县	装备制造	56267	2021.11-2023.12	续建	技改	
91	年产2000台（套）食品加工设备及零部件项目	石家庄允功机械科技有限公司	总建筑面积17000平方米，主要建设生产车间、办公楼及附属设施。	石家庄市	行唐县	装备制造	51000	2020.04-2022.12	续建		5000
92	年产2790台水泵、生态修复设备及11000吨铸件项目	石家庄森力克环保科技有限公司	主要建设生产车间、生态修复试验场房、办公楼及其他配套设施。	石家庄市	行唐县	装备制造	50786	2019.01-2022.12	续建		24978
93	金刚石锯片、水钻头及水钻机、马路切割机项目	石家庄执阳机械制造有限公司	总建筑面积11500平方米，主要建设2座生产车间、办公楼、食堂等，建成后年生产1000万片金刚石锯片、200万支水钻头、2000台马路切割机。	石家庄市	行唐县	装备制造	23000	2021.02-2022.12	续建		17000
94	保温设备生产项目（天诚）项目	石家庄市天诚防腐保温工程有限公司	总建筑面积16532.5平方米；主要生产预制直埋保温管、预制直埋蒸汽钢套钢管合计300千米、阀门及管件10000个。建设生产车间、检测实验楼及其配套设施。	石家庄市	行唐县	装备制造	15000	2021.06-2023.06	续建		8000
95	保温设备生产项目	河北华孚管道防腐保温有限公司	总建筑面积17000平方米；主要生产聚乙烯外护管、预制直埋保温管、预制直埋钢套钢保温管等约300千米；阀门、管件等10000个。建设生产车间、综合检测实验楼及其配套设施。	石家庄市	行唐县	装备制造	15000	2021.05-2022.12	续建		2437

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
96	年产1.3万台(套）泵类产品及1.8万吨泵类铸件项目	石家庄上利石精密铸造有限公司	主要建设精密铸造车间、机加工车间、水泵组装车间、办公楼等，年产脱硫泵、渣浆泵、耐磨泵3万台。	石家庄市	行唐县	装备制造	13239	2019.01-2022.12	续建		2239
97	年产3000T泥沙泵部件生产基地建设项目	石家庄金润石泵机械科技有限公司	总建筑面积约为9100平方米，主要建设建工车间、装配车间、成品库、办公楼、研发中心等，年产3000T泥沙泵部件。	石家庄市	行唐县	装备制造	12000	2021.02-2022.12	续建		4500
98	年产5400吨汽车制动鼓、制动盘精密铸造项目	行唐县龙鑫机械制造有限公司	主要建设综合楼、生产车间等配套设施。	石家庄市	行唐县	装备制造	10100	2021.05-2022.12	续建		1247
99	年产10620吨精密铸件项目	行唐县正佳机械有限责任公司	总建筑面积16275平方米，主要建设生产车间、仓库、实验室、办公室及其他配套设施。	石家庄市	行唐县	装备制造	9503	2019.01-2022.12	续建		3497
100	正旺机械搬迁改造项目	河北正旺机械制造有限公司	整体搬迁到开发区，建设厂房、车间等	石家庄市	行唐县	装备制造	6000	2022.08-2024.12	谋划	技改	2000
101	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司搬迁改造项目	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	整体搬迁到开发区，建设厂房、车间等	石家庄市	行唐县	装备制造	5500	2022.07-2024.12	谋划	技改	1000
102	不锈钢制品项目	河北海月金属制品有限公司	在开发区新建厂房	石家庄市	行唐县	钢铁	8000	2022.10-2024.12	谋划		1000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
103	医用眼贴及氨糖软骨素等保健食品生产项目	日复药业河北有限公司	总建筑面积20000平方米。主要包括科研楼、医疗用品生产车间、10万级洁净车间、30万级洁净车间及全自动生产线，原料库、成品库、办公楼、员工宿舍、食堂，保健食品生产车间及全自动生产线。	石家庄市	行唐县	食品	56000	2021.11-2023.06	续建		20000
104	年产59000吨果蔬粉及枣汁饮料项目	河北宝贝生物科技工程有限公司	总建筑面积27000平方米。主要建设果蔬粉生产车间、枣汁饮料车间、库房、办公楼及其配套设施。	石家庄市	行唐县	食品	55000	2020.07-2022.12	续建	技改	10000
105	全自动智能高速食品罐生产项目(冠领)	石家庄冠领包装有限公司	总建筑面积10000余平方米，主要建设生产车间、综合楼等，年产7500万个奶粉罐。	石家庄市	行唐县	食品	51000	2020.01-2022.12	续建	技改	1547
106	北京同仁堂行唐驴产业基地建设项目	北京同仁堂科技发展（行唐）驴业有限公司	总建筑面积137926平方米，新建驴养殖场地和驴舍、行政办公研发楼、职工宿舍生活楼、驴产业文化展览中心、屠宰生产车间1栋、肉食深加工车间、驴皮加工车间、骨胶原蛋白肽研发生产车间等。	石家庄市	行唐县	食品	20000	2021.02-2023.12	续建		8000
107	年产22万吨新型建筑材料和500万平方米节能新型装饰一体板项目	河北实派新材料科技有限公司	总建筑面积63500平方米，主要建设水性基料车间、水性防水材料车间、彩砂基料车间、EPS（建筑模块）车间、砂浆车间、研发综合办公楼等。	石家庄市	行唐县	建材	55000	2020.07-2022.12	续建		24121
108	预制混凝土工厂化生产成套装备基地建设项目	河北筑通建筑科技有限公司	总建筑面积51440平方米，主要建设预制混凝土（PC）构件生产线，铁路轨枕、轨道板生产线及（PC）构件模具、支撑架等配件生产线，实验用混凝土搅拌站、办公楼等。	石家庄市	行唐县	建材	52826	2019.06-2023.12	续建		9000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
109	智能家居园建设项目	河北欧仕智能家居股份有限公司	总建筑面积44713平方米，对原有厂房改造，新建办公楼、生产厂房及其配套设施，年产10万套智能家具。	石家庄市	行唐县	轻工	50000	2019.09-2023.12	续建		8000
110	家纺产品生产基地建设项目	河北高雅家居用品有限公司	总建筑面积30000平方米，年产家纺用品2780万（套）件。主要建设缝制包装检验车间、自动化仓储仓库、样品展示大厅、研发设计检测中心及其附属设施；购置自动化裁剪、ETON吊挂、中衣科流吊挂设备。	石家庄市	行唐县	轻工	13450	2021.05-2022.11	续建		2700
111	年产100吨液晶材料技术改造项目	河北迈尔斯通电子材料有限公司	项目在现在厂区建设，拆旧建新，新增总建筑面积5502.08平方米，建设：1＃库房、2＃库房、1＃车间、2＃车间及其它附属设施	石家庄市	行唐县	电子信息	3000	2021.10-2023.07	续建	技改	1500
112	年产1000吨中药饮片及药食同源深加工建设项目	石家庄冠芝堂药业有限公司	总建筑面积33000平方米，主要建设中药饮片、药食同源食品及保健食品、兽用药品制造(限制类除外）生产车间，综合办公楼、仓库及其配套设施。	石家庄市	行唐县	医药	13800	2021.01-2023.12	续建		2000
113	年产30000吨特钢棒材精密加工项目	石家庄钢鑫金属加工有限公司	主要建设生产车间、办公楼及附属设施，年生产棒材精密加工30000吨。	石家庄市	行唐县	新材料	11640	2021.07-2022.12	续建		7640
114	200兆瓦光伏平价上网发电项目	行唐县行特新能源有限公司	太阳能、风力发电；太阳能、风力发电项目建设及运营管理；新能源项目开发。投资建设行唐200MW光伏项目。	石家庄市	行唐县	新能源	103979	2021.06-2023.12	续建		21104
115	行唐县国威100兆瓦光伏竞价发电项目	行唐县国威光伏发电有限公司	主要建设光伏厂区、开关站、汇集站及其它配套附属设施。	石家庄市	行唐县	新能源	42000	2021.07-2023.12	续建		12234
116	行唐县生活垃圾焚烧发电项目	中节能（行唐）环保能源有限公司	总建筑面积2.8万平方米，主要建设垃圾发电车间、办公楼及附属配套设施，年处理垃圾36.5万吨、发电1.13亿度、供热20万GJ。	石家庄市	行唐县	绿色化	59230	2019.01-2022.06	续建		5138

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
117	智能环保包装项目	石家庄融达包装有限公司	总建筑面积58000平方米，包含智能环保包装生产车间、倒班房及其他附属设施。	石家庄市	行唐县	数字化智能化	51000	2021.05-2022.12	续建		3894
118	年产600万套汽车控制单元模块项目	东方久乐汽车电子（上海）股份有限公司新乐分公司	主要建设生产车间、库房、综合办公楼及配套设施，新上8条SMT+THT生产线、8条组装线、20台注塑生产线、20台冲床设备及72台机加工设备等。	石家庄市	新乐市	装备制造	21000	2022.03-2023.12	新开工	技改	13000
119	年生产150万条新型电热毯项目	石家庄北极人电气有限公司	项目占地40亩，总投资14000万元。主要建设综合楼1幢、食堂、5个车间、仓库、门卫及其他配套设施，总建筑面积31507平方米，分两期进行建设。一期建设车间3个、综台楼、仓库等。	石家庄市	新乐市	装备制造	14000	2021.04-2021.12	续建	技改	878
120	河北岭东水泥有限公司环保科技改造项目	河北岭东水泥有限公司	为达到环保要求，对料仓进行封闭改造，对车间进行通风改造，建设封闭式料仓2座，通风改造车间1座，配套基础设施，改造面积3120平方米、新增环保排污设备65台及配套。	石家庄市	新乐市	装备制造	8260	2022.02-2023.12	新开工	技改	7500
121	环保降解日用品一次性耗材	新乐华宝塑料制品有限公司	占地150亩，主要建设压纹车间、印刷车间、10万级洁净车间、仓库、办公楼等设施，总建筑面积7.9万平方米。	石家庄市	新乐市	精细化工	77009	2020.07-2022.12	续建		15000
122	河北金柳化纤有限公司年产40000吨功能性聚酯薄膜、50000吨非制造布项目	河北金柳化纤有限公司	主要建设功能性聚酯薄膜和非制造布生产线及配套设施。	石家庄市	新乐市	精细化工	67000	2021.02-2023.12	续建	技改	40000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
123	年产10万吨氨基酸生物饲料（添加剂）项目系列产品	河北中冉生物科技有限公司	主要建设包括氨基酸生物饲料生产线车间、氨基酸生物饲料添加剂生产线车间、净化车间、无菌车间、换气车间、研发中心、实验楼、办公楼及配套设施,项目建成后，年产10万吨氨基酸生物饲料（添加剂）系列产品。	石家庄市	新乐市	精细化工	24000	2022.03-2023.12	新开工		1200
124	河北博宇生物科技有限公司年产3000吨氨基酸深加工系列产品项目	河北博宇生物科技有限公司	主要建设功氨基酸深加工系列产品生产线及配套设施。	石家庄市	新乐市	精细化工	20000	2021.02-2022.12	续建	技改	8000
125	年产1000吨盐酸多西环素兽药制剂项目	河北兴华生物科技有限公司	主要建设包括车间、库房、办公区等建筑面积共6000平方米，购置主要设备210台。	石家庄市	新乐市	精细化工	15000	2022.03-2023.12	新开工		1000
126	傲农饲料项目	石家庄傲农生物科技有限公司	新建大门及门牌、围墙、办公楼、门卫室、开票室、消毒室、食堂、卸料棚、玉米筒仓、原料库、主车间、成品库、成品散装仓、开闭所、配电室、机修间、消防水池及泵房等，建筑面积13992.50平米	石家庄市	新乐市	食品	15000	2021.05-2023.12	新开工		15000
127	年产面粉12万吨生产线项目	石家庄市梨园面业有限公司	主要建设面粉车间，库房，办公楼等，项目建成投产后，预计实现年销售收入3亿元，年纳税1100万元。	石家庄市	新乐市	食品	9600	2022.03-2022.12	新开工		9600
128	再生资源综合利用项目	新乐市润可塑料管件有限公司	主要建设塑料管件生产线及配套设施。	石家庄市	新乐市	建材	74373	2021.03-2023.12	续建		16000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
129	年产25万平方米被动节能门窗项目（盛和三期）	北京政荣泰达遮阳科技有限公司	主要建设生产车间、研发中心、仓库及宿舍、门卫室及其它附属设施。年产年产25万平方米被动节能门窗。	石家庄市	新乐市	建材	46000	2022.05-2023.12	新开工		36000
130	年产100万m2FS复合保温模板和年产48万m^3XPS挤塑保温板项目（万鑫建材）	山东省智胜节能建材有限公司	规划占地45亩，位于经济开发区，兴业街以西、长青路以北、长春路以南。主要建设生产车间、库房、科研楼、办公楼及其他附属设施。项目建成投产后，预计实现年销售收入4亿元，年纳税1000万元。	石家庄市	新乐市	建材	32000	2022.03-2023.12	新开工		16000
131	新乐市沃尔新型材料有限公司塑材地板生产项目	新乐市沃尔新型材料有限公司	项目占地面积为33亩，主要建设生产车间、仓库、办公室及其他附属设施等建筑面积共21000m2;购置四铝压延机、八层镜面复合机等设备。年产医用地板240万m2、商用地板200万m2。	石家庄市	新乐市	建材	20000	2021.03-2023.12	续建	技改	8000
132	供销普洛斯新乐物流园项目	新乐市风云博瑞仓储有限公司	主要建设常温存储中心、信息及结算中心、配套办公、园区配套设施（含物业、设备房等）等，总建筑面积77098平方米	石家庄市	新乐市	轻工	60000	2022.02-2024.12	新开工		35000
133	华宝个人护理项目	华宝塑料制品有限公司	该项目总投资5.38亿元，占地100.87亩，位于机场路西侧，三元路北侧，科诺橡胶南侧。主要建设薄膜车间、印刷车间等设施，设计年生产2万吨环保降解个人护理一次性耗材。	石家庄市	新乐市	轻工	53800	2021.05-2023.12	新开工		30000
134	新乐·北斗高科技产业园区项目	中盛保隆集团有限公司	主要建设氨基酸生物饲料生产线车间、氨基酸生物饲料添加剂生产线车间、净化车间、无菌车间、换气车间、研发中心、实验楼、办公楼等，建筑面积共15580平方米,购置氨基酸生物饲料（添加剂）系列产品生产设备,年产10万吨氨基酸生物饲料（添加剂）系列产品。	石家庄市	新乐市	电子信息	200000	2022.12-2025.12	新开工		130000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
135	一次性医用耗材项目	新乐华宝医疗器械有限公司	该项目专业生产医用无纺布、PE膜、医用防护服、手术衣、隔离衣等产品，先后获得欧盟CE产品认证、医疗器械生产许可证、美国FDA认证，广销美国、德国、法国、英国等60多个国家和地区，深受广大客户的欢迎。项目建成后，预计年产3万吨一次性医用耗材。	石家庄市	新乐市	医药	42000	2020.08-2022.11	续建		10000
136	新乐市德胜新能源科技有限公司100兆瓦光伏发电项目	新乐市德胜新能源科技有限公司	建设100兆瓦光伏发电机组等设备。	石家庄市	新乐市	新能源	50000	2021.02-2022.12	续建		1055
137	新奥燃气新华区既有管道燃气用户加装安全装置工程	石家庄新奥燃气有限公司	对石家庄市新华区现有燃气表用户进行燃气表更换更新，燃气管道改造及安全装置安装。	石家庄市	新华区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5481	2021.07-2021.12	新开工	技改	5481
138	年产5000千米10kV电力电缆项目	石家庄华通线缆有限公司	建设高标准封闭净化生产车间2座，每座车间占地22500平方米，建筑面积共计45000平方米。购置三层共挤干法交联电缆生产线2条，金属屏蔽编织机4台，成缆铠装机2台，内衬、护套挤出机6台，框式绞线机4台等	石家庄市	无极县	装备制造	23000	2022.11-2024.12	新开工		3000
139	河北熙荣机械科技有限公司年产500台挤塑机项目	河北熙荣机械科技有限公司	本项目占地面积20000m2（30亩），总建筑面积约27500m2，规划建设生产车间、研发车间、研发实验楼、原料库、成品库及其他附属用房，购置全自动切割机、车床、抛光机、电焊机及环保设备等，建成后年产500台挤塑机项目的生产。	石家庄市	无极县	装备制造	22000	2022.10-2023.12	新开工		6600
140	北科科林（北京）科技有限公司中央空调抗病毒除醛滤芯项目	北科科林（北京）科技有限公司	研发生产适合办公室、学校、医院、酒店、家庭、汽车方面抑菌、除醛、抗病毒等新型滤网系统。计划占地40亩，建设厂房及配套设施	石家庄市	无极县	装备制造	20000	2022.11-2023.12	新开工		6000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
141	河北冀钻重工机械装备有限公司年产螺旋桩机及桩机动力装置500套项目	河北冀钻重工机械装备有限公司	本项目占地25亩，建设生产车间、仓库及其他附属用房，建筑面积15000m2，购置数控龙门等离子切割机、天车、数控锯床、车床、数控加工中心、滚齿机、磨齿机、插齿机、镗床及其环保设备等，进行年产螺旋桩机及桩机动力装置500套。	石家庄市	无极县	装备制造	8750	2022.01-2022.06	新开工		8750
142	年产JP柜10000台、低压开关柜2000台、电能计量箱50000台项目	石家庄新地电气成套设备有限公司	本项目外购成品厂房进行建设，购置折弯机、剪板机、冲床、激光切割机、汇流排加工机及环保设备等，进行年产JP柜10000台、低压开关柜2000台、电能计量箱50000台项目的生产。	石家庄市	无极县	装备制造	6000	2022.06-2023.10	新开工		2700
143	赣州智能产业创新研究院A级门业绿色智能工厂（车间）示范项目和“中国门业机器人智能制造实训基地”项目	河北智享门业智能制造有限公司	对现有厂房进行改造升级，购置辊涂机、往复式喷涂机、LED-UV固化机、三工位水性面漆喷涂机、异形砂光机、上浮式平板砂光机、琴键砂光机等设备，建设绿色共享智能喷涂线体，并配备安装环保治理设施。项目建成后通过信息化手段对各环节数据进行采集、传输、解析、重组，利用门业产业数字化平台系统进行管控调度，年产120000套烤漆门。	石家庄市	无极县	装备制造	5000	2022.03-2022.09	新开工		5000
144	年产勘探设备2000套项目	石家庄佳润煤矿机械有限公司	项目规划建设生产车间、仓库及其他附属用房，数控龙门等离子切割机、天车、数控锯床、车床、数控加工中心、滚齿机、磨齿机、插齿机、镗床及其环保设备等。	石家庄市	无极县	装备制造	5000	2022.10-2023.12	新开工		1500

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
145	河北桥然精密工具有限公司年产30万片刀具项目	河北桥然精密工具有限公司	本项目占地面积1600㎡，主要为外购成品厂房1座，购置磨齿机、研磨机、数控车床、焊齿机、铣床、涂油机及环保设备等，进行年产30万片刀具项目的生产。	石家庄市	无极县	装备制造	5000	2021.03-2022.04	新开工		5000
146	石家庄圣群生物科技有限公司年产5万吨动物源性蛋白饲料和1万吨饲料级动物油脂项目	石家庄圣群生物科技有限公司	项目占地21亩，规划建设生产车间、库房、门卫、附属用房等设施，建筑面积10000m2购置20台（套）生产设备，建设动物源性蛋白饲料和饲料级动物油脂生产线。项目建设完成后，年产5万吨动物源性蛋白饲料和1万吨饲料级动物油脂，产品达到国内先进水平。	石家庄市	无极县	食品	7500	2022.10-2023.11	新开工		7500
147	石家庄博瑞正诚无公害奶牛饲料生产项目	石家庄博瑞正诚饲料有限公司	项目新增用地26.46亩，占地面积17639.09平方米，建设原料库、成品库、主车间、办公楼等设施。购置的主要设备有混合机、提升机、粉碎机、输送机、除尘器等60台（套）生产设备。项目竣工投产后，达到产品年产8万吨无公害饲料。产品可达到国内领先水平。以上设备选用新型高效、节能工艺生产设备，不仅加工精度高，质量稳定，生产效率高，而且降低生产能耗，从而节省能源。	石家庄市	无极县	食品	6035	2021.07-2022.12	新开工	技改	4935
148	石家庄益农博创生物技术有限公司年产两万吨添加剂预混合饲料升级扩建项目	石家庄益农博创生物技术有限公司	本项目在原厂区内建设，主要建设一栋6层的添加剂预混合饲料生产主车间及原料库及成品库，总面积建筑面积3400M2。购置提升机一台、配料仓16个、配料秤2台、混合机一台、打包秤2台、脉冲除尘器4台等设备。项目建成后年产两万吨添加剂预混合饲料。	石家庄市	无极县	食品	3000	2022.07-2023.07	新开工	技改	1300

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
149	河北澳瀚建材科技有限公司被动式超低能耗系统、装配式集成干式隔声地暖系统材料基地项目	河北澳瀚建材科技有限公司	建设办公楼、生产厂房等设施。购置进口世界最先进的挤出设备生产商----地暖模块高强挤塑聚苯乙烯生产线；被动式超低能耗系统石墨烯模塑聚苯板生产线；装配式集成干式隔声地暖系统生产线；PERT地暖管生产线。被动式超低能耗系统配套辅件生产设备：拉丝机、注塑机、吸塑机及相关环保配套设施。项目建成后，年产20万m3石墨烯模塑聚苯乙烯保温板、2000万m2装配式干式隔音地暖模块，超低能耗抗剪锚固连接件800万件，PRET地暖管2000万米。	石家庄市	无极县	建材	33000	2022.03-2023.06	新开工		9900
150	无极县朴实新型建材有限公司年产1.2亿块蒸压砖项目	无极县朴实新型建材有限公司	本项目占地40亩，主要建设生产车间一座、配料车间一座、原料车间一座、成品堆场一座、办公生活区域一座。建筑面积32100m2，并购进生产设备348台套进行年产1.2亿块蒸压砖项目的生产,项目建成投产后年产1.2亿块蒸压砖项目.产品达到国内先进水平。	石家庄市	无极县	建材	20200	2022.03-2023.05	新开工		6060
151	河北银宇节能建材有限公司年产60万立方米节能板材、30万平方米铝合金节能建材项目	河北银宇节能建材有限公司	本项目总占地14000m2（21亩），总建筑面积约15000m2，主要建设生产车间、研发车间、仓库及其他附属用房；购置EPS成型设备、EPS蒸汽预热设备、EPS装饰构件设备、全自动挤塑保温生产线、全自动EPS切割生产线、全自动结构一体板生产线、全自动铝膜板自动生产线、液压整形机、切割锯及环保设备等，进行年产60万立方米节能板材、30万平方米铝合金节能建材生产。	石家庄市	无极县	建材	5300	2022.07-2023.09	新开工		5300
152	石家庄市二蒙预拌混凝土有限公司年加工36万方商品混凝土扩建项目	石家庄市二蒙预拌混凝土有限公司	扩建生产车间1座，购置钢化炉、中空线、磨边机、切割机、清洗机、夹胶线等设备及配套环保设备。项目建成后，年产30万平方米玻璃深加工制品。	石家庄市	无极县	建材	4700	2022.3-2022.10	新开工	技改	4700

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
153	无极皮革后整循环经济产业园项目	诺卫环境生态技术发展（无极县）有限公司	建设皮革后整饰加工厂房、综合服务中心、物流中心、开闭所、消防水泵房以及道路广场、景观绿化、水、电、气、通讯等基础设施。项目建成后可容纳皮革升级改造企业100家。	石家庄市	无极县	轻工	205110	2019.03-2022.04	续建		30000
154	无极县丽兴家具制品有限公司真皮沙发家具生产基地项目	无极县丽兴家具制品有限公司	建设厂房、废料堆放间、办公用房、员工休息室及其他配套设施用房等。购置冲步机、研模机、旋压机、校直机、校平机、钢铁切割机等相关生产设备及相应环保治理设施等。项目建成后年产11000套沙发。	石家庄市	无极县	轻工	53843	2022.08-2024.10	新开工		16153
155	无极县万森皮革制品有限公司年削匀150万张皮革及年生产5000吨工业蛋白粉、1000吨铬鞣剂项目	无极县万森皮革制品有限公司	利用原无极海森皮革制品有限公司的厂区建筑进行建设，不新建厂房。仅增添生产设备，包括削匀机、反应釜、板框压滤机、脱盐设备、蒸发器、干燥机等。项目建成后年削匀皮革150万张及年生产工业蛋白粉5000吨、铬鞣剂1000吨。	石家庄市	无极县	轻工	34000	2022.03-2023.05	新开工		10200
156	无极皮革后整循环经济产业园项目二期项目	博通慧谷（无极县）科技产业园有限公司	产业园区占地面积约51892平方米，建设65000平方米规模的工业厂房。产业园先期建设整个园区配套的道路广场工程、室外管网工程、强弱电工程、动力中心、门卫围墙工程、景观绿化及皮革产业的环保配套设施工程。	石家庄市	无极县	轻工	19500	2022.06-2023.10	新开工		5850
157	河北安佰特科技发展有限公司年产20万吨生物发酵饲料项目	河北安佰特科技发展有限公司	建设生物发酵饲料加工及发酵车间、生物预混料生产车间、生物饲料添加剂生产车间、办公研发及检测建筑、仓储中心等共32000平方米。购置菌种制备设备1套、生物发酵全自动生产线2条、预混合饲料全自动生产线2条、发酵分析品控实验设备1套，配套购置变配电设备、发酵、饲料检测设备及其他辅助生产和管理设备。	石家庄市	无极县	轻工	15000	2022.09-2023.12	新开工		4500

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
158	无极县富创皮革有限责任公司年加工30万张蓝湿皮后涂饰整体搬迁技改项目	无极县富创皮革有限责任公司	本项目在河北无极经济开发区（南区），建设生产车间及办公楼，建筑面积为20000平方米，购置喷浆机、辊涂机、削匀机、挤水机、伸展机、挂晾线、绷板机、振软机、磨革机、抛光机、摔软转鼓、压花机、熨平机、量革机、真空机等设备45台（套），项目建成后年可加工30万标张牛皮蓝湿皮。	石家庄市	无极县	轻工	8710	2022.04-2023.12	新开工	技改	8710
159	无极县瑞德富皮革制品有限责任公司整体搬迁项目	无极县瑞德富皮革制品有限责任公司	本项目在无极皮革后整循环经济产业园二期内占地30.69亩，建设生产厂房、办公用房等建筑面积15500平方米，建成后购置蓝皮挤水机、削匀机、染色挤水机、挂晾线、真空干燥机、绷扳机、磨革机、辊浆机、熨平机、通过式压花机、板式压花机、振荡拉软机、喷浆机、量革机、摔软转鼓、自动配料机等设备合计71台（套），项目投产后年加工38万张牛皮革。	石家庄市	无极县	轻工	7673	2022.05-2023.10	新开工	技改	4600
160	无极县轩迪皮革制品有限公司整体搬迁项目	无极县轩迪皮革制品有限公司	本项目在无极皮革后整循环经济产业园二期内占地27.58亩，建设生产厂房、办公用房等建筑面积13570平方米，建成后购置削匀机、染色挤水机、挂晾线、真空干燥机、绷扳机、磨革机、小磨革机，辊浆机、熨平机、通过式压花机、板式压花机、振荡拉软机、喷浆机、量革机、摔软转鼓、自动配料机、回水机等设备合计44台（套），项目投产后年加工35万张牛皮革。。	石家庄市	无极县	轻工	6895	2022.05-2023.10	新开工	技改	4137
161	整体搬迁项目	无极县九洲皮革有限公司	本项目在无极皮革后整循环经济产业园二期内占地20亩，建设生产厂房、办公用房等建筑面积9850平方米，建成后购置蓝皮挤水机、削匀机、染色挤水机、挂晾线、真空干燥机、绷扳机、磨革机、辊浆机、熨平机、通过式压花机、板式压花机、振荡拉软机、喷浆机、量革机、摔软转鼓、自动配料机、回水机等设备合计44台（套），项目投产后年加工25万张牛皮革。	石家庄市	无极县	轻工	5000	2022.05-2023.12	新开工	技改	2000
162	德康包装有限公司食品塑料项目	德康包装有限公司	目规划建设吹塑车间、制袋车间、研发车间、仓库、及其他附属用房，购置全自动印刷机、全自动吹膜机、自动分切机、自动制袋机、活性炭吸附脱附催化燃烧设备、叉车及检测设备等，进行年产6500吨炸药包装用新材料防导电薄膜生	石家庄市	无极县	轻工	5000	2022.10-2023.12	新开工		5000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
163	无极县隆发皮革有限公司年产300万尺全粒面鞋面革技改项目	无极县隆发皮革有限公司	项目建筑面积为9000平方米，建设整体钢构车间一座，用于全粒面鞋面革的研发与生产，拟购置低压喷涂设备、玛瑙石抛光设备、高光熨平设备、摔软转鼓、全通过式轧花设备、环保除尘设备等设备17台（套），项目建成后年加工300万尺全粒面鞋面革。	石家庄市	无极县	轻工	5000	2022.04-2022.12	新开工	技改	5000
164	石家庄市荣祥皮革有限公司年加工30万张蓝湿皮后期整饰扩建项目	石家庄市荣祥皮革有限公司	在现有厂区新建2座生产车间等，新增建筑面积1780平方米，购置绷板机、压花机、喷浆机等设备合计18台（套），项目建成后全厂年加工60万张蓝湿皮后期整饰。	石家庄市	无极县	轻工	2000	2022.04-2022.12	新开工	技改	2000
165	石家庄尚太科技股份有限公司尚太科技北苏总部产业园建设项目	石家庄尚太科技股份有限公司	本项目总占地面积为218738.52㎡，新建1条年产7万吨锂离子电池负极材料生产线。建设内容：本项目主要建设1条年产7万吨锂离子电池负极材料生产线,主要建设综合厂房、研发检测中心、总部办公楼、综合楼、停车场及配套环保设施等，同时，配套建设供配电、给排水等公共配套辅助设施。	石家庄市	无极县	新材料	110628	2022.07-2022.09	续建		40000
166	年产6500吨新材料防导电薄膜整体搬迁	正定县德康包装有限公司	项目规划建设吹塑车间、制袋车间、研发车间、仓库、及其他附属用房，购置全自动印刷机、全自动吹膜机、自动分切机、自动制袋机、活性炭吸附脱附催化燃烧设备、叉车及检测设备等，进行年产6500吨炸药包装用新材料防导电薄膜生产	石家庄市	无极县	新材料	11000	2022.11-202312	新开工	技改	2000
167	无极县军城生物科技有限公司污泥处理及有机肥生产项目	无极县军城生物科技有限公司	本项目占地40亩，建设混合车间一座，辅料仓库一座，污泥储存库一座，发酵车间一座、办公用房等，配套建设污泥除臭环保系统。主要设备包括，搅拌机，振动筛，鼓风机以及除臭系统和装载机等，此项目建成投产后，年处理综合污泥70000吨，年产园林基质有机肥42000吨。	石家庄市	无极县	绿色化	35500	2022.06-2023.12	新开工		10650

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
168	石家庄嘉盛新能源有限公司生物质焚烧发电3#炉改造和厂区整体修缮改建项目	石家庄嘉盛新能源有限公司生	优化改建1台800t/d机械炉排焚烧炉及余热锅炉，1#、2#炉改建二次引风机，并对厂区进行整体修缮，共计建筑面积10000平方米。	石家庄市	无极县	绿色化	21659	2022.11-2022.05	新开工	技改	6498
169	河北峰肥生物科技有限公司日无害化处理畜禽粪污100吨项目	河北峰肥生物科技有限公司	占地14亩，主要建设建设槽式无害化处理车间3座，罐式无害化处理车间1座，成品库房2座。购置好氧发酵罐1套（罐体、驱动装置、液压装置、料斗升降机等），槽式好氧发酵槽3套（槽体、太阳能发酵室、布料车、移行车等），密闭式畜禽粪污运输车辆5辆，项目建成后日处理无害化处理畜禽粪污100吨。	石家庄市	无极县	绿色化	5200	2022.03-2022.08	新开工		5200
170	石家庄巨杨装饰材料有限公司绿色家居及智能喷涂共享中心项目	石家庄巨杨装饰材料有限公司	项目占地51亩，建设办公楼、车间、集中喷涂中心、仓储中心等设施，购置安装精密锯、冷压机、喷涂生产线、VOCs催化燃烧设备、中央集尘除尘系统等设备。项目建设分为一期项目和二期项目，一期项目建成后年产烤漆门5万套，水性漆全屋定制15000㎡，水性木蜡油套装门1万套，免漆门5万套，生态门5万套；二期项目建成后年产烤漆门5万套，水性漆全屋定制10000㎡，水性木蜡油套装门1万套，免漆门5万套，生态门5万套。	石家庄市	无极县	数字化智能化	16000	2022.03-2023.12	新开工		4800
171	年产51.25万吨特种高强钢材项目	河北桥建金属制品有限公司	建设生产车间、办公室及其他附属设施，总建筑面积30000平方米；配置设备共35台（套），其中利旧放线机、对焊机、冷轧机组、剪断机等设备17台（套），新增高频感应退火加热炉、收卷机、放线机、冷轧机组等设备18台（套）。	石家庄市	深泽县	钢铁	22000	2019.09-2021.09	续建		14006
172	年产1200吨四氮唑乙酸项目	河北深龙医药有限公司	建设生产车间、库房等及其他附属设施，总建筑面积61075平方米；购置设备626台（套）。分三期建设，一期年产四氮唑乙酸400吨，二期年产四氮唑乙酸300吨，三期年产四氮唑乙酸500吨。	石家庄市	深泽县	精细化工	51603	2019.11-2020.10	续建	技改	14254

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
173	年产5万吨脂肪酸甲酯、1万吨环氧脂肪酸甲酯环保设施、生产设施升级改造项目	河北辉德再生资源有限公司	1、环保升级改造：VOC处理升级为RTO蓄热式焚烧炉；污水处理升级为MBR深度治理，并增加相应配套设备；2、新建车间1915.1平方米，增加设备50台（套），对现有工程工艺进行升级改造，改造完成后产品及产能不发生改变，仍为年产5万吨脂肪酸甲酯、1万吨环氧脂肪酸甲酯。	石家庄市	深泽县	精细化工	7700	2020.06-2022.06	续建	技改	994
174	吡唑醚菌酯车间技改成多功能车间	石家庄市深泰化工有限公司	项目在厂区现有空地新建一座车间，增加一条生产线，增加主要生产设备88台（套），新增产污设备建设配套的环保收集措施。	石家庄市	深泽县	精细化工	5500	2022.04-2022.12	新开工		5500
175	辣椒加工厂建设项目	河北原沣农业科技有限公司	主要建设加工车间20个、库房5个、冷库2个、办公场所2个等，达到年加工干辣椒20000吨，年产辣椒籽油1000吨，其它副产品20000吨能力。	石家庄市	深泽县	食品	8120	2020.09-2022.07	新开工		8120
176	河北华诺新能源科技有限公司新建年产80000吨日化系列产品项目	河北华诺新能源科技有限公司	1、本项目建设规模为年产3万吨液体洗涤剂（含餐具洗涤剂）、3万吨肥皂（含香皂）、2万吨洗护、500吨牙膏、500吨香精等系列日化产品。该项目建设内容为建设综合生产车间、无菌净化车间、包装车间及其他附属设施，总建筑面积25100平方米；购置设备182台（套）。	石家庄市	深泽县	轻工	12000	2022.03-2023.12	新开工		6000
177	新建年产1000吨兽药粉散剂2000万瓶中药提取物及口服液项目	菲尔德领翔生物制药（深泽县）有限公司	年产1000吨兽药粉散剂2000万瓶中药提取物及口服液。租赁河北双环电源科技有限公司厂区，改造库房、办公楼等建筑面积5000平方米；新建无菌车间等其他附属设施建筑面积7000平方米，购置设备50台（套）。	石家庄市	深泽县	医药	10500	2021.10-2022.05	新开工		5000
178	年产3万吨新型水处理剂项目	深泽县唯纯水处理剂厂	总建筑面积约1400平方米，罐区600平方米，设备20台（套）。	石家庄市	深泽县	医药	5250	2021.09-2022.09	新开工		5250

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
179	80MW平价上网集中式农光互补光伏电站项目	深泽县卓茂新能源开发有限公司	建设80MW的农光互补发电机组及其相关配套设施	石家庄市	深泽县	新能源	33635	2021.05-2022.4	续建		3635
180	际华华北应急保障项目	际华三五零二职业装有限公司	主要建设内容是应急产业科创研发中心，满足应急产业生产仓储、材料及产品检测测试和研发需求。	石家庄市	桥西区	纺织服装	13400	2022.07-2023.12	新开工		2700
181	鄂尔多斯-安平-沧州输气管道一期工程	中石化河北建投天然气分公司	天然气输气管道建设。	石家庄市	桥西区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	786447	2018.06-2022.12	续建		2000
182	石家庄新奥燃气有限公司老旧小区燃气管线改造工程	石家庄新奥燃气有限公司	桥西区253个老旧小区燃气管线改造	石家庄市	桥西区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14226	2020.12-2022.07	续建		4305
183	钢结构及维护结构生产线项目	平山县旗英钢构科技有限公司	本项目规划占地面积21312平米约32亩，总建筑面积14661.2平米，主要建设钢构车间、1号压型钢板车间、2号压型钢板车间、原料库、成品库、办公楼、宿舍楼及其它生产、生活配套设施。安装钢结构生产线、压型钢板生产线共计20条。项目建成后每年生产钢构件40000吨，压型钢板10000吨。	石家庄市	平山县	装备制造	50800	2022.02-2024.06	新开工	技改	9000
184	钢铁装备升级改造项目	敬业集团有限公司	项目分两期建设，对原有生产线进行升级改造，购置热轧带钢生产线、链箅机、方坯连铸机等设备11台（套），产品规模达到年产炼铁378万吨、炼钢150万吨、热轧带钢290万吨、球团矿200万吨、烧结矿520万吨。	石家庄市	平山县	钢铁	477553	2020.05-2023.06	续建	技改	27553
185	260万吨冷轧项目	敬业高品钢科技有限公司	项目分1450mm系列和1800mm系列建设。1450mm系列生产规模120万吨，1800mm系列生产规模140万吨。	石家庄市	平山县	钢铁	311000	2019.04-2023.04	续建	技改	30000
186	新建敬业集团铁路线专用线	敬业钢铁有限公司	铁路西柏坡站东咽喉引出，途径东回舍镇、大吾乡至南甸镇，全线新设西柏坡交接场、大吾站、敬业工业站、并对西柏坡站进行适应性改造。全线正线里程26.46公里。	石家庄市	平山县	钢铁	251875	2020.12-2022.03	续建		51875

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
187	冷轧二期项目	敬业高品钢科技有限公司	主要建设生产厂房及辅助用房，建设酸轧联合机组，连续退火机组，连续热镀锌机组，彩涂机组，重卷机组、半自动包装机组，磨辊间设施等。	石家庄市	平山县	钢铁	150000	2022.06-2023.12	新开工	技改	40000
188	三炼铁1号高炉改造项目	敬业钢铁有限公司	对高炉进行改造。	石家庄市	平山县	钢铁	85000	2023.06-2025.12	新开工	技改	85000
189	南区配套建设制氧项目	敬业钢铁有限公司	本项目规划占地面积50亩，厂房建筑面积15000㎡，选址敬业深加工园区钢构桥梁车间北侧。主要建设内容：购置自动喷涂生产设备120台套以及配套供电、环保除尘等设备。项目建设周期为12个月，建设规模为年产量20万吨的钢制品喷涂作业，全年预计水性漆用量2120吨。	石家庄市	平山县	钢铁	31873	2021.05-2022.04	续建	技改	10332
190	敬业钢铁有限公司加热炉脱硫除尘超低排放项目	敬业钢铁有限公司	对公司11-13号高炉热风炉、1-3号高炉热风炉、A号、B号、C号高炉热风炉安装烟气脱硫系统，同时对11-13号高炉热风炉前置空气、煤气换热器进行更换。项目建成后高炉热风炉烟气排放值达到：SO2浓度<35mg/Nm3、烟气粉尘颗粒物<10mg/Nm3，满足河北省地方标准《钢铁工业大气污染物超低排放标准》要求。本工程脱硫工艺路线采用SDS干法脱硫+布袋除尘技术，工艺系统包括烟道系统、脱硫剂存储系统、磨机系统、喷射系统、脱硫反应系统、布袋除尘系统、气力输灰系统、引风机以及电气系统、DCS控制系统、CEMS系统等。	石家庄市	平山县	钢铁	17877	2021.08-2023.07	续建	技改	4877
191	敬业钢铁有限公司加热炉脱硝项目	敬业钢铁有限公司	建设内容：对公司轧钢线1号、4号、5号、6号、7号加热炉，卷板线1、2号加热炉安装脱硫脱硝系统，共计安装5套脱硫脱硝设施。其中轧钢线1号、4号、5号加热炉各安装一套脱硫脱硝系统，6、7号加热炉安装一套脱硫脱硝系统，卷板线2座加热炉安装一套脱硫脱硝系统。脱硫工艺路线采用SDS干法脱硫+布袋除尘技术，脱硝工艺路线选择中低温SCR脱硝技术。每套脱硫脱硝系统内容包括烟道系统、脱硫剂存储系统、磨机系统、喷射系统、脱硫反应系统、布袋除尘系统、气力输灰系统、尿素制氨系统、气流均布系统、催化还原系统、引风机以及电气系统、DCS控制系统、CEMS系统等。	石家庄市	平山县	钢铁	16010	2021.07-2022.08	续建	技改	3000
192	石家庄西柏坡钢铁有限公司废钢加工厂房项目	石家庄西柏坡钢铁有限公司	建设废钢加工厂房、废钢堆场及公共服务设施	石家庄市	平山县	钢铁	8000	2022.06-2022.12	新开工	技改	8000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
193	装备制造配套项目	河北敬业钢构科技股份有限公司	建设装备制造配套的喷涂中心,包括全自动智能喷涂线、在线检测设备、废气治理设备、工业互联网平台等,项目采用目前国内最先进的喷涂技术以及废气治理技术,建成后年喷涂建筑钢结构件可达10万吨。	石家庄市	平山县	钢铁	5500	2022.11-2025.04	新开工	技改	5500
194	合成氨加压气化节能环保技术改造项目	石家庄柏坡正元化肥有限公司	项目对原有生产线进行技术改造，采用晋华炉加压连续气化、耐硫变换、直接催化氧化等工艺技术，购置空分装置、气化装置、净化装置等设备5台（套），产品规模不变，年产合成氨27万吨、尿素27万吨、硫磺1800万吨。	石家庄市	平山县	精细化工	87638	2022.09-2024.08	续建	技改	20000
195	汽车拆解项目	平山县富山再生资源回收利用有限公司	年加工各类废钢500万吨，规划建筑面积74836平方米，主要建设废钢加工联合厂房、变电站及生产生活配套设施，购置相关生产设备等。	石家庄市	平山县	轻工	73000	2022.01-2022.12	新开工	技改	15000
196	金属注射成型用粉末制备及应用项目	河北敬业立德增材制造有限责任公司	分三期建设，一期占地面积319亩，建设10条水气联合雾化金属粉末生产线；二期占地202亩，建设32条水气联合雾化金属粉末生产线；三期占地491亩，建设30条水气联合雾化金属粉末生产线。全部投产后年产金属粉末30000吨，年产注射成形制品件20000吨。	石家庄市	平山县	新材料	201778	2021.04-2025.12	续建	技改	10000
197	增材制造3D打印百台级超级工厂项目	河北敬业增材制造科技有限公司	总占地715816㎡,建筑面积9020.34㎡(其中新增占地4104.26㎡，新增建筑面积4685.05m)，在激光熔覆车间北侧空地新建厂房一座，对3D打印、激光熔覆现有厂房进行改造，三个区城连成一体(激光熔覆现有设备移至库房)，新增90台大尺寸打印机，43台生产配套设备，6台检测仪器设备，建成一个集生产、后处理、质检、办公、展览等为一体的百台级超级工厂。	石家庄市	平山县	新材料	46028	2022.02-2022.12	新开工	技改	25000
198	堡岛100MW光伏发电	平山堡岛新能源有限公司	建设100MW地面集中式光伏电站及相关配套设施。	石家庄市	平山县	新能源	40000	2021.04-2022.06	续建		2020
199	北冀200MW农光互补	平山县北冀建能新能源开发有限责任公司	平山县北冀建能新能源开发有限责任公司200兆瓦农光互补光伏发电项目（一期100兆瓦）：建设100MW地面光伏发电项目及相关配套设施。	石家庄市	平山县	新能源	40000	2021.10-2022.06	续建		4319

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
200	平山县伏威光伏发电平山县30兆瓦竞价光伏项目	平山县伏威光伏发电有限公司	建设30兆瓦竞价光伏项目	石家庄市	平山县	新能源	12000	2022.06-2024.12	谋划		3000
207	富余煤气高效利用发电	敬业焦酸有限公司	主要建设主厂房、锅炉辅助间、等，建筑面积9527平米，购置超高温超高压燃气锅炉、凝汽式汽轮机、65MW发电机以及相关配套附属生产设备等3台（套）。	石家庄市	平山县	绿色化	20400	2021.07-2023.04	续建	技改	716
208	敬业钢铁有限公司新建块矿烘干项目	敬业钢铁有限公司	拟利用原料管理部北区机械化料场北跨东出口闲置场地布置一套块矿单筒回转烘干设备，同时引入一套中800mm长度约580m的转炉煤气管线，新建一座燃气热风炉以及配套的供出料皮带、除尘设施，利用煤气燃烧热量对块矿进行烘干。项目实施后年烘干块矿约250万吨，有利于提高高炉炉况稳定及降低高炉燃料消耗。	石家庄市	平山县	数字化智能化	2378	2022.05-2022.12	新开工	技改	2378
201	陆枫新能源光伏项目	平山县陆枫新能源科技有限公司	建设100兆瓦光伏电站及配套设施。	石家庄市	平山县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	45000	2021.05-2022.06	续建		14507
202	新建租赁住房项目	西柏坡新能源有限公司	项目规划总用地面积20000㎡，总建筑面积33874.66㎡。建设1栋12层租赁住房、1栋10层租赁住房共计458套，并配套建设综合活动中心、其它附属设施和相应的室外工程及公用工程等。其中：地上建筑面积28317.04㎡，地下建筑面积5557.62㎡。	石家庄市	平山县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14000	2021.10-2022.09	续建	技改	7700
203	电厂废水零排放集成技术研究及示范	河北西柏坡第二发电有限责任公司	本项目要点是优化全场水平衡系统，通过水的阶梯使用，提高睡得重复利用率。通过全厂废水综合治理，提高废水回收率，在确保设备安全运行的前提下，大部分废水实现回用，少量难以回用的废水通过脱盐处理后，作为循环水补水，实现全厂废水零排放的水平衡体系。	石家庄市	平山县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13589	2019.03-2022.06	续建	技改	5000
204	电厂废水零排放集成技术研究及示范	河北西柏坡发电有限责任公司	本项目要点是优化全场水平衡系统，通过水的阶梯使用，提高睡得重复利用率。通过全厂废水综合治理，提高废水回收率，在确保设备安全运行的前提下，大部分废水实现回用，少量难以回用的废水通过脱盐处理后，作为循环水补水，实现全厂废水零排放的水平衡体系。	石家庄市	平山县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10951	2019.03-2022.06	续建	技改	5000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
205	尿素替代液氨改造项目	河北西柏坡第二发电有限责任公司	工程采用尿素催化水解集中布置制氨工艺，替代当前公司氨站，本项目利用西一、西二公用制氨系统（尿素站）提供氨气。改造项目主要设备包括：1）水解系统，包括水解反应器及相应设备；2）蒸汽、疏水及水冲洗系统；3）SCR反应区改造，增加1台暖风器，布置在稀释风机出口母管，相应的供氨管道进行更换，氨空混合器至喷氨格栅管道利旧；4）新增设备的电气、热控系统等。项目建成后尿素制氨替代液氨作为锅炉脱硝系统的还原剂，进行氮氧化物的脱除。	石家庄市	平山县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5230	2022.03-2022.12	新开工	技改	5220
206	尿素替代液氨改造项目	河北西柏坡发电有限责任公司	本工程采用尿素催化水解集中布置制氨工艺，替代当前公司氨站，初选尿素站位于公司4号炉与5号炉之间，原氨区西南侧，作为西一、西二公用制氨系统。改造项目主要设备包括：1）尿素溶解罐；2）尿素溶液储罐；3）尿素溶液溶解泵；4）尿素溶液输送泵；5）水解系统，包括水解反应器及相应设备；6）蒸汽、疏水及水冲洗系统；7）SCR反应区改造，增加1台暖风器，布置在稀释风机出口母管，相应的供氨管道进行更换，氨空混合器至喷氨格栅管道利旧；8）新增设备的电气、热控系统等。项目建成后尿素制氨替代液氨作为锅炉脱硝系统的还原剂，进行氮氧化物的脱除。	石家庄市	平山县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5230	2021.09-2022.09	续建	技改	2230
209	河北精工汽车服务产业园项目	河北精工汽车服务有限公司	项目新增用地165亩。新增建筑面积约11万平米。一期工程占地约95亩，石家庄精工汽车零部件有限公司将整体迁入。建筑面积约39945.09平米，其中包含1号产品检验楼实验室、三大生产车间以及倒班宿舍食堂。项目二期占地约60亩：将引新能源汽车电池生产厂商。	石家庄市	栾城区	装备制造	100000	2021.03-2022.09	续建	技改	12000
210	泊易达科技产业园项目	河北泊易达产业园开发有限公司	总建筑面积20万平方米，主要建设智能化制造车间、科技研发车间、中试车间及配套服务设施等。项目建成后，预计年销售收入7.5亿元，利润1.5亿元，税收3000万元，新增就业岗位500个。	石家庄市	栾城区	装备制造	80000	2020.02-2022.12	续建	技改	1500
211	中航电测智能交通（石家庄）产业园项目	石家庄华燕交通科技有限公司	总建筑面积10.7万平方米；主要建设智能交通孵化中心、服务中心、测试厂房、生产厂房及仓库、附属工房、检测中心、检测厂房、试验厂房、产业融合示范中心-、动力中心、乙炔间、水泵房、门卫-、试验场地、停车场地等必要配套设施。	石家庄市	栾城区	装备制造	60611	2020.03-2024.12	续建	技改	1500

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
212	石家庄金博惠金刚石工具智能制造和金刚石工具跨境电商项目	石家庄金博惠工具有限公司	项目共占地180亩，总建筑面积140000㎡。其中生产车间二十栋，建筑面积为129100㎡；办公楼十栋，建筑面积为8500㎡；综合服务楼一栋，建筑面积为2400㎡。购置普通车床50台,数控车床100台,热压机80台,冷压机50台,热压炉20台,开刃机40台,高频焊机(GP-26)50台,激光焊机10台。年产金刚石马路片35万片、金刚石薄壁钻头400万支、磨轮50万支、合金锯片50万支。产品达到国内领先水平。	石家庄市	栾城区	装备制造	50000	2022.09-2024.09	新开工		5000
213	轨道交通金属橡胶件再制造项目	中车石家庄车辆有限公司	该项目无需新增用地，在公司厂区内建设。新建改造建筑面积4560平方米，采用橡胶无损剥离及硫化技术，购置炼胶设备4台，硫化设备36台，金属骨架处理设备6台，环保设备2台，检测试验设备6台，满足铁路货车6万辆金属橡胶件市场需求，产品达到国内先进水平。	石家庄市	栾城区	装备制造	5600	2022.01-2022.12	新开工	技改	5600
214	电机自动化生产项目	河北德澳莱茵科技实验有限责任公司	在本厂区建设改造建筑面积9676.79平方米，购置绕线机、端子机、精车机等27台（套），产品规模达到年产家电电机864000台，永磁电机36000台，产品达到国际先进水平	石家庄市	栾城区	装备制造	3170	2022.02-2023.10	新开工	技改	1200
215	新上碳纤维扩展纱、80-100g/㎡碳纤维编织布生产线项目	航宸石家庄新材料科技有限公司	在本厂区建设改造建筑面积200平方米，采用“大丝束碳纤维超声波展纤技术及装备”和“低克重碳纤维织造技术及装备”，购置全自动编织机CFZJ-10A,10台；超声波扩展机ZK-18,4台；扩展试验机1台；预计产品规模达到年产碳纤维扩展纱12000万米，碳纤维编织布90万㎡，产品达到国际先进水平。	石家庄市	栾城区	装备制造	2200	2022.03-2023.10	新开工	技改	1000
216	现代中药制剂产研能力提升项目	神威药业集团有限公司	在本厂区建设改造建筑面积500平方米，采用中药制剂全面质量控制技术，购置带式真空干燥机1台，真空干燥机4台，混合机1台等，满足年处理中药材200吨，姜黄提取物总产能将达到2吨/年，生产降脂通络软胶囊2000万粒/年的需求，购置高效液相色谱质谱联用仪1台、气相色谱质谱联用仪1台等，分析检测药材及产品的含量测定、有机率农药残留、重金属及有害元素测定等指标，满足出厂产品的质量需求，产品达到国内领先水平。	石家庄市	栾城区	装备制造	2000	2021.03-2023.02	续建	技改	971
217	新型锂电池电解液添加剂技改扩能项目	石家庄圣泰化工有限公司	本项目无需新增用地，在本厂区新建设两座生产车间建筑面积8270.4平方米，采用绿色成熟技术，购置玻璃搪瓷反应釜、真空泵、冷凝器设备120台（套），产品规模达到年产甲烷二磺酸亚甲环酯、硫酸乙烯酯等锂电池电解液添加1010吨,产品达到国际领先水平。	石家庄市	栾城区	精细化工	7500	2021.05-2023.11	新开工	技改	5500

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
218	同福大健康食品城项目	河北同福城食品有限公司	项目新增用地506亩，新增建筑面积_81915.87_平方米，建设综合生产车间、中央厨房、研发楼、仓库等设施，采用自动添加、灌装、包装_技术，购置_主要工艺设备122台（套），其中引进国外先进设备13台（套），产品规模达到年产粥15.12万吨，蛋白饮料8.64万吨，学生营养餐1000万份,产品达到_国内领先水平。	石家庄市	栾城区	食品	252238	2018.11-2023.12	续建	技改	15000
219	年产15000吨豆浆粉生产基地项目	石家庄鑫源饮品有限公司	项目新增用地面积122.5亩，新增建筑面积72000平米，分别建设年产15000吨的豆浆粉生产车间和年产30000吨的液态豆浆生产车间各一座，以及检测中心、仓库、办公等附属设施。主要购置设备有：三效降膜蒸发器1台，型号NS03-9000；沉降式分渣机4台，型号LW550；粗磨机4台，型号DRX-BM600C；精磨机组4台，型号DRX-WL4000；杀菌脱腥机组2台，型号DRX-SJ8000；高压泵1台，型号SRH7000-35；空压机2台，型号OGV-75A；干燥喷雾塔一座。项目改造完成后，产品质量和生产规模均可达到国内领先水平。	石家庄市	栾城区	食品	20000	2022.03-2024.03	新开工	技改	10000
220	智能化综合生产车间提升改造项目	河北同福健康产业有限公司	提升改造两条包括粥类、特供食品等产品生产线及配套设施，新购设备用于替换升级原有工艺设备，包括灌装机、自动包裹机、全自动杀菌釜等主要工艺设备34台（套）。提升至综合生产车间年产粥类、特供食品等产品24万吨的生产能力	石家庄市	栾城区	食品	15000	2022.01-2023.03	新开工	技改	8000
221	大豆深加工项目	河北臻豆食品有限公司	黄豆精选后提升，定量配送至浸泡桶，浸泡一定时间后沥水、去杂。进入磨浆工序，磨糊后，进入分离机，浆渣分离；生浆在生浆桶暂时储存后由生浆泵抽往烧浆桶。豆浆煮熟后筛浆，而后进入各条生产线。提升系统3kw功率3kw、自动浸泡系统5.7kw、磨浆分离制浆系统127kw、烧浆系统11kw、烧浆系统11kw、全自动腐竹油皮生产线79.5kw、全自动机制千张薄15.4kw、豆浆生产线、全自动老豆腐生产线、内脂豆腐生产线、卤制油炸系统184kw、速冻机6000*4200120kw、保鲜库146平方30kw、冷冻库146平方50kw。中央厨房一个。本项目拟建设年产3500吨各类豆制品的生产规模。	石家庄市	栾城区	食品	12000	2019.04-2024.04	续建	技改	300
222	中央厨房提质增效改造项目	河北同福健康产业有限公司	新增建筑面积24000平方米，改建两条中央厨房智能化生产线及配套设施，新购设备用于替换升级原有工艺设备，包括多功能智能面点机、全自动米饭生产线、全自动叶菜清洗线等主要工艺设备55台（套）。	石家庄市	栾城区	食品	11000	2022.01-2023.04	新开工	技改	7000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
223	年产50万套LED车灯及照明控制系统项目	河北睿创光电科技有限公司	项目新增用地8亩，新增建筑面积6000平方米，建设十万级净化车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；采用热板焊接生产工艺，该工艺是利用1个由温控的发热板来焊接塑料件，焊接时，加热板先把两塑件加热熔融，然后加热板移开，两塑料件连接在一起，并对两塑料件施加一定压力，从而实现两塑料件的热板焊接；购置LED车灯总装配生产线设备5台（套），其中引进汽车灯具环境与性能检测设备22台（套），汽车LED车灯产品规模达到年产50万台套,产品达到国内领先水平。	石家庄市	栾城区	电子信息	12000	2020.08-2023.08	续建	技改	600
224	阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	厂房占地面积3697.5m3，采用发酵和提取技术生产阿卡波糖。计划购置发酵罐、补料罐、离子交换系统等设备36台（套）。使产品规模达到年产260t，产品达到国家领先水平。	石家庄市	栾城区	医药	30000	2020.08-2022.11	续建	技改	8000
225	经典名方与现代中药创制及产业化建设项目	神威药业集团有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积3580平方米，采用现代中药自动提取技术，购置提取罐、浓缩罐、喷雾干燥塔、高效液相色谱、多工位调剂设备等设备400台（套），产品规模达到年产配方颗粒等800吨,产品达到国内领先水平。	石家庄市	栾城区	医药	10000	2021.01-2022.12	续建	技改	1500
226	新版GMP智能车间升级改造项目	河北征宇制药有限公司	在本厂区新建车间2100平方米，改造建筑面积1600平方米，采用免疫增强剂技术，购置自动包装生产线2套,空调机组6套，对夹式混合机1台，单臂提升混合机1台，自动液体分装生产线1套等生产设备25台（套），产品规模达到年产绿色中兽药1200吨,预混剂300吨，中药烘干粉20吨，产品达到国内领先水平。	石家庄市	栾城区	医药	3200	2022.01-2023.03	新开工	技改	2000
227	咖啡因产品生产线技术升级改造项目	石药集团新诺威制药股份有限公司	在本厂区现有咖啡因各工序生产线基础上进行设备更新升级及自动化水平升级改造，不涉及产能增加。项目通过对咖啡因生产线的设备进行升级，提高了产品质量，提升生产线的整体自动化水平。购置过滤器等设备及相关配套设施，实现咖啡因生产线设备升级，咖啡因产品达到国内领先水平,项目技术达到国内领先水平。	石家庄市	栾城区	医药	2300	2022.03-2023.03	新开工	技改	2000
228	栾城区热网项目	河北华电石家庄裕华热电有限公司	建设供回水管道23km，供汽管道20km及配套设施。	石家庄市	栾城区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	54533	2020.12-2022.04	续建	技改	500

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
229	年产罐式半挂车2000辆项目	河北金运专用汽车有限公司	项目占地面积为50亩，主要建设包括车间、配件库、办公楼及其配套设施等建筑面积共28610平方米。项目建成后，年产罐式半挂车2000辆，其中粉粒物料运输半挂车700辆，散装水泥运输半挂车500辆，液化气体运输半挂车800辆。本项目不增加产能，不增加能耗，不生产限制和淘汰的产品，不使用限制和淘汰的生产工艺、设备和材料，符合节水制度，做好电力设施保护，具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	装备制造	26000	2021.11-2023.12	续建	技改	10000
230	军鼎科技园职工宿舍工程项目	河北军鼎产业园运营有限公司	项目共建设租赁住房2栋，总占地面积2300平方米，总建筑面积18560平方米，两栋租赁住房均为地上八层。不涉及VOCS排放、做好节水、电力设施保护、资源利用，并依法办理土地、环保、水利、节能、安全生产、消防、施工等相关手续后施工；具体建设内容以及地点以土地、规划部门批准为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	石家庄市	鹿泉区	装备制造	19200	2022.06-2024.06	新开工		6000
231	新建厂房项目	河北安泰富源安全设备制造有限公司	新建4栋楼、7个仓库、7个车间，建设面积共计约30000㎡；新建生产线：防弹衣生产线、头盔生产线、插板生产线、防爆服生产线、排爆服生产线、防爆装甲板生产线、纺纶材料性能（抗压、拉力、阻力）检测线和电化学前列腺增生治疗仪生产线。不使用淘汰、限制、落后的设备及工业，符合节水制度，做好电力保护措施。具体建设地点及内容以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	装备制造	16000	2021.07-2022.12	续建		3000
232	河北昌轩管业有限公司不锈钢管材管件生产线升级改造项目	河北昌轩管业有限公司	不新增土地，升级改造厂房，总面积8250平方米。购置不锈钢管材智能自动化生产线，管件生产自动化设备（水涨成型机、激光切割机、弯管机等）。满产后年生产不锈钢管及管件6000吨。该项目不生产限制和淘汰的产品，不使用限制和淘汰的生产工艺、设备和材料，符合节水制度，做好电力设施保护，具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	装备制造	12050	2022.06-2023.12	新开工	技改	6000
233	智能电网设备扩产能项目	石家庄科林电气股份有限公司	该项目占地面积14700平米，拟建设厂房1栋，总建筑面积约49000平米，建筑高度约18.55米，购置数控冲床、数控折弯机、检测仪器等设备约120台（套）组建产品生产线，建成后用于智能电网设备生产，年组装智能电网设备产品1万台（套）。具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	装备制造	7400	2021.11-2023.11	续建	技改	2400

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
234	双鸽食品创业园项目	石家庄双鸽食品有限责任公司	总部大楼、后勤商业区、会展中心区、产业孵化区、检测研发中心等	石家庄市	鹿泉区	食品	80000	2022.08-2024.12	新开工		10000
235	奥氏集团幼畜动物配方奶粉建设	奥耐尔（河北）饲料有限责任公司	生产车间1，占地面积2853.34平方米，高度17.5米，3层，用于生产动物配方奶粉；生产车间2，占地面积2916平方米，高度25米，3层，用于扩产预留；立体库，占地面积1449.81平方米，高度25米，1层，用于原料和成品仓储；综合库，占地面积1518.6平方米，高20.2米，4层，用于辅料、包材、废包材及设备的仓储；办公楼（含展示厅、培训室、质检、餐厅），占地面积1200平方米，高度20米，4层；莱力中心，占地面积828.08平方米，高度10.3米，2层，用于挤奶机器人的展示、销售、售后及仓储。现为设计阶段，最终以规划为准。	石家庄市	鹿泉区	食品	15000	2021.11-2023.11	续建		10000
236	金环建设集团绿色建筑研发生产中心项目	金环建设集团石家庄钢结构有限公司	总占地123亩。主要建设内容：高度为16.8米，建筑面积26000平方米轻钢车间一座；高度为16.8米，建筑面积为26000平方米重钢车间一座；高度为16.8米，建筑面积为32000平方米厂房两座；高度为23米，总建筑面积为48000平方米的六层研发中心两栋；高度为23米，总建筑面积为36000平方米6层办公楼两栋；变配电、消防、食堂等附属配套设施5000平方米。总建筑面积173000平方米。需购置各型号钻床、数据切割机、剪板机、起重机、直流焊机等生产设备600余套。建成投产后年产钢结构产品可达18万吨。	石家庄市	鹿泉区	建材	72075	2022.07-2024.07	新开工		20000
237	装配式住宅产业化项目（ALC墙体材料生产线）项目	河北曲寨装配式建筑材料有限公司	拟建设四条年产30万立方米/条装配式住宅产业化墙体材料生产线（板材、砌块），厂房及配套辅助设施，总建筑面积约42600平方米。项目分为两期建设，每期各建设两条生产线。本项目符合节水制度，做好电力设施保护，具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	建材	60000	2021.01-2024.11	续建		20000
238	装配式建筑材料蒸压轻质加气混凝土板生产线及环保治理项目	石家庄宜新墙体材料有限公司	不增加土地，在原厂区内西侧对传统生产线改建、扩建一条装配式建筑材料生产线，总建筑面积15000㎡，根据市场需求，购置打包机三台，铲车、叉车11辆，为抑制扬尘对进出厂区路面及厂内路面柏油硬化、绿化，在进出厂区架设喷淋设施，对物料大棚棚顶整体拆除更换并架设喷淋设施，对进出物料通道重新改造、硬化，改造后加装自动进出电动门，新建洗车平台，对厂区加装“重污染天气移动源管理”门禁系统，同时为了办公需要新建一座两层办公楼、车库。项目总投资投资11256万元。	石家庄市	鹿泉区	建材	11256	2022.06-2024.06	新开工		6000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
239	美泰电子MEMS传感器产业基地项目	河北美泰电子科技有限公司	主要建设MEMS产业园基地等，总建筑面积5万平方米	石家庄市	鹿泉区	电子信息	200000	2022.12-2025.12	谋划		45000
240	冀商.硅谷产业园	河北洲煦电子有限公司	厂房111406㎡、科研楼104594㎡、生活设施24000㎡，总建筑面积240000㎡（本项目不取用地下水；符合能源管理规定；不排放污染物，达到环保要求，具体建设内容以国土规划批准为准）。总投资额132000万元，占地6万平方米，主要建设厂房、科研楼、生活设施（配套设施）等，总建筑面积240000㎡。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	109451	2015.10-2023.12	续建		4451
241	迪爱斯京津冀应急产业园项目	迪爱斯（河北）产业园运营管理有限公司	主要建设智慧城市软件开发、系统集成、信息化服务及相关配套设施建设	石家庄市	鹿泉区	电子信息	63700	2022.07-2024.12	谋划	技改	15000
242	8英寸硅外延材料产业化	河北普兴电子科技股份有限公司	在河北省石家庄市鹿泉区面向集成电路及高端器件需求，实施8英寸硅外延材料产业化项目，满足市场需求，实现国产化率和制造业现代化发展，项目建设完成后，形成年产8英寸硅外延片170万片能力。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	60000	2021.12-2023.12	新开工		30000
243	联东U谷鹿泉科技企业港项目	石家庄联东金杭实业有限公司	主要建设生产厂房27栋，总建筑面积约7万平方米。项目主要建设高端厂房、园区服务中心,重点引进电子应用、仪器、信息技术等领域为主导产业。不使用限制和淘汰的设备和材料，不涉及Vocs排放，做好节水、电力设施保护、资源利用，并依法办理土地、规划、环保、水利、节能、安全生产、消防、施工等相关手续后施工；具体建设内容及地点以土地、规划部门批准为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	50000	2022.06-2024.06	新开工	技改	20000
244	山西飞虹封装产业园项目	山西飞虹科创集团	建设封装产业园，计划建设6条蓝光LED芯片配套封装生产线	石家庄市	鹿泉区	电子信息	50000	2022.06-2024.12	谋划		10000
245	航电大楼建设项目一期工程	石家庄海山实业发展总公司	建设厂房2栋，占地约43亩。不使用限制和淘汰设备和材料，符合节水制度，做好用电保护措施，项目建设内容以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	48867	2022.05-2024.05	新开工		3000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
246	河北普兴电子科技股份有限公司搬迁项目	河北普兴电子科技股份有限公司	该项目拟占地面积83822.38平方米，其中建筑面积72794.78平方米。拟建设生产厂房、研发办公楼、综合动力站、各类生产用配套设施。项目建成后，普兴公司将搬迁47台（套）外延片生产设备及相关配套设施到新厂房，可以弥补原厂房在测试、清洗以及配套设施方面生产高端产品技术指标上的不足，在达到原产能的基础上提高产品品质和生产效率。具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	40000	2021.11-2023.11	新开工	技改	10000
247	消费电子陶瓷产品生产线和电子陶瓷产品研发中心建设项目	河北中瓷电子科技股份有限公司	项目购置土地18000平方米，新建厂房41472平方米，购置生产设备、检测设备、环保设备、研发设备64台（套），招募生产及管理技术人员，建设消费电子陶瓷产品生产线，生产声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通讯用陶瓷外壳系列化产品，开拓消费电子陶瓷产品领域；建设电子陶瓷产品研发中心，包含电子陶瓷材料研发室、陶瓷外壳工艺研发室、陶瓷外壳设计研发室、设备开发室、测试化验中心。形成年产消费电子陶瓷产品44.05亿只的生产能力，建成国际先进的电子陶瓷产品研发中心。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	36296	2021.09-2023.09	续建	技改	10000
248	军融云谷项目	河北芯拓科技有限公司	本项目建设生产厂房100845.94㎡，综合研发楼7640.3㎡，合计建筑面积108486.24㎡。不使用限制和淘汰的设备和材料，不涉及Vocs排放，做好节水、电力设施保护、资源利用，并依法办理土地、规划、环保、水利、节能、安全生产、消防、施工等相关手续后施工；具体建设内容及地点以土地、规划部门批准为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	35000	2022.06-2024.06	新开工		15000
249	先控捷联电气产业基地项目	先控捷联电气股份有限公司	建设生产中心，研发中心和办公大楼及配套设施等	石家庄市	鹿泉区	电子信息	30000	2022.07-2024.12	谋划	技改	10000
250	河北晶禾电子技术股份有限公司北斗抗干扰天线产业化项目	河北晶禾电子技术股份有限公司	本项目位于河北省石家庄市鹿泉区翠屏山路与方安大街交叉口，新建北斗抗干扰天线产业化项目，总建筑面积约为10542㎡。其中2号楼建筑面积约为8742㎡，3号楼建筑面积约为900㎡，4号楼建筑面积约为900㎡，最大高度不超过24米，实际建设内容以规划报批为准。新增频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器等各类仪器设备约1000台（套），进行抗干扰天线产线建设。项目达产后，预计年产抗干扰天线产品30000余台（套）。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	20315	2022.07-2024.07	新开工		10000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
251	创联通信一跃电子军用通信车项目（创联二期）	河北一跃电子有限公司	主要建设特种通讯车辆建设基地，年产通信设施车200台	石家庄市	鹿泉区	电子信息	20000	2022.06-2024.12	谋划	技改	8000
252	MEMS惯性导航传感器系统项目	河北美泰电子科技有限公司	本项目租赁中电科13所厂房1500平方米，用于自动驾驶领域，利用原有惯性传感器加工封装设备，增加器件加工、装架、测试、可靠性保障、自动化等设备，建成低成本、高精度、高可靠性等MEMS惯性导航系统传感器批量生产线，年产MEMS惯性导航系统传感器50万只。工艺流程：原料入厂-存储-领料-贴片回流焊-应力释放-标定-测试-包装贴标-入库。工艺过程中的主要原材料有元器件、硅片，封装壳体，连接器、合金材料等。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	16468	2022.06-2023.12	新开工		8000
253	河北亿明智慧安防应急装备研发及产业化建设项目	河北亿明智慧产业园有限公司	开发智慧安防系列产品，该项目一期占地面积6666.70㎡（10亩），建筑总面积8950.52㎡，其中研发楼1栋建筑面积5788.50㎡，厂房1栋建筑面积3162.02㎡，购置CNC加工中心、精雕机、数控车床、铣机、磨床、全自动影像测量仪、网分仪、吊车、叉车等软硬件设备45台套；项目建成后年产智慧应急搜救装备、智慧安检设备、智慧监测管控设备、5G智慧社区安防设备等产品160台套。具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。该项目二期占地面积7733.37㎡（11.6亩），建筑总面积16218.02㎡，厂房4栋，建筑面积分别为6418.02㎡、4100㎡、4150㎡、1550㎡；购置人工智能算法软件包、4/5G基带板、频谱仪、摄像头、天线、服务器、2W/10W/20W/50W功率放大器、大功率、高容量电源、信号发射器、矢量网络分析仪等软硬件设备50台套；项目建成后年产疫情防控布控系统、疫情防控前端监测管控设备、4/5G智慧社区安防设备设备等产品150台套。具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	10480	2022.06-2024.06	新开工		5000
254	金博电梯智能控制元器件的生产厂房和研发中心项目	河北金博电梯设备智能有限公司	主要建设电梯智能系统研发中心和研发中心	石家庄市	鹿泉区	电子信息	10000	2022.07-2024.12	新开工	技改	3500

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
255	河北创联通信设备及雷达天线产业建设项目	河北创联通信科技有限公司	本项目规划建设一栋雷达天线产业楼及附属设施，占地面积约3417.96平方米。主体建筑总建筑面积约10400平方米，地下一层，地上六层，建筑高度不超过25米。添加数控车床及数控加工中心等设备40余台，生产雷达天线2000套，预计年产值1亿元。具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	10000	2021.11-2023.11	续建	技改	5500
256	河北西比克智能测控有限公司厂房建设项目	河北西比克智能测控有限公司	建设一栋厂房，地上5层，地下局部1层，项目占地面积5092.55平方米（7.63亩），总建筑面积6813.74平方米，建筑规划高度22.65米，项目建成后用于智能流量计、热量表的组装和检测，最终建设内容和规模以规划审批为准。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	10000	2021.11-2023.11	续建	技改	6500
257	河北晶禾电子技术股份有限公司通信与导航研发中心项目	河北晶禾电子技术股份有限公司	本项目位于河北省石家庄市鹿泉区翠屏山路与方安大街交叉口，新建通信与导航研发楼一栋（1号楼），地下一层，地上六层，建筑面积约为10700㎡，总高度不超过24米，实际建设内容以规划报批为准。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	9220	2022.05-2023.12	新开工		9220
258	远东通信超小型SMD-SC切晶振研发及产业化项目	河北远东通信系统工程有限公司	在已有建筑面积10000平方米的基础上，利用部分已有设备，购置高低温箱、频谱分析仪、直流电源等120（台/套）配套设备，建立超小型表贴封装恒温晶体振荡器生产线，形成年产150万只超小型SMD-SC切晶振的生产能力，产品将广泛应用于国内外各种移动通信设备。。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	7000	2022.05-2023.12	新开工		5000
259	年产800吨动物保健品生产车间智能化升级改造项目	河北科星药业有限公司	购置灭菌柜、自动化配液罐、机器人码垛机、自动化灌装机、全密闭混合机、高效沸腾制粒机、全自动颗粒包装机、压片机等设备40余台（套），淘汰水浴灭菌柜、配液罐、灌装机、混合机、颗粒包装机等设备42台套。项目建成后，形成自动化生产线5条，年产800吨动物保健品产能不变，不新增污染物。	石家庄市	鹿泉区	电子信息	5500	2022.03-2022.12	新开工		5500
260	远江智能物联集成模块项目	河北远江仪器仪表科技有限公司	主要建设电路集成模块和智慧物联网水、气清生产中心、研发中心	石家庄市	鹿泉区	电子信息	5000	2022.07-2024.12	谋划	技改	2200

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
261	饲料和饲料添加剂车间生产线升级改造项目	河北地邦动物保健科技有限公司	河北地邦动物保健科技有限公司饲料和饲料添加剂车间生产线升级改造项目，位于鹿泉区大河镇孟同村双同路8号，本项目为原址改扩建，不新增土地，拟在原厂办公楼以北空地，按照国内最新标准建设立体化、自动化密闭式高效率混合生产车间，及相关辅助设施，建筑面积约为3600㎡。突出新标准、智能化、环保节能和安全高效，升品质，降成本。项目计划总投资不低于5千万，包括厂房建设、新设备采购安装，车间净化、环境保护设备、消防安全设施、信息化建设和绿化等投资。	石家庄市	鹿泉区	医药	5000	2021.09-2023.06	续建	技改	2500
262	信安光电智慧产业基地项目	河北信安智康科技有限公司	本项目新建厂房2栋；仓储2栋；多层厂房3栋（产业链相关企业总部、广电5G智能制造及终端研发基地、销售中心、科技孵化中心等）；办公楼1栋。总建筑高度不超过18米（特殊工艺流程除外），总建设项目占地面积100亩，总建筑面积60000平方米，最终以规划批准为准。购入蝶形光缆生产线10套、跳线、预制成端组装线2条、数据缆生产线1条、室内软光缆生产线2条年产1000万芯公里光纤拉丝。普通光缆生产线（包括ADSS）4条、检测设备1套、等其他配套辅助设备，年产800万芯公里光缆。	石家庄市	鹿泉区	新能源	73000	2022.06-2024.06	新开工	技改	5000
263	华能石家庄市鹿泉区整区建筑屋顶分布式光伏发电项目	华能石家庄能源有限责任公司	项目拟利用石家庄鹿泉区中北部区域黄壁庄镇、宜安镇、获鹿镇、开发区、李村镇、大河镇、上庄镇7个乡镇可利用屋顶资源，包括党政机关、学校、医院、村委会等公共建筑、工商业厂房、农村居民等建筑物屋顶，开发建设屋顶分布式光伏发电项目。本项目预计总装机容量74199KW，部分容量“自发自用，余电上网”，部分容量“全额上网”。不使用限制和淘汰的设备和材料，不涉及Vocs排放，做好节水、电力设施保护、资源利用，并依法办理土地、规划、环保、水利、节能、安全生产、消防、施工等相关手续后施工；具体建设内容及地点以土地、规划部门批准为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	石家庄市	鹿泉区	新能源	28038	2022.12-2024.12	新开工		8000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
264	河北华电石家庄鹿泉区整区建筑屋顶分布式光伏发电项目	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	本项目拟利用鹿泉区白鹿泉乡、铜冶镇、石井乡、山尹村镇、上寨乡、寺家庄镇6个乡镇，可利用屋顶资源，包括党政机关、学校、医院、村委会等公共建筑、工商业厂房、农村居民等建筑物屋顶，开发建设屋顶分布式光伏发电项目。规划装机容量66MW，部分容量“自发自用，余电上网”，部分容量“全额上网”。不使用限制和淘汰的设备和材料，不涉及Vocs排放，做好节水、电力设施保护、资源利用，并依法办理土地、规划、环保、水利、节能、安全生产、消防、施工等相关手续后施工；具体建设内容及地点以土地、规划部门批准为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	石家庄市	鹿泉区	新能源	27720	2022.06-2024.06	新开工		7000
265	石家庄诚通联众（B区）18MW屋顶分布式光伏发电项目	河北旭众新能源科技有限公司	利用石家庄诚通联众储运有限公司1——15号（除3号库外）库房（B）区的屋顶，建设分布式太阳能光伏发电项目，建设规模为18MW；不占用耕地，不使用限制和淘汰的设备和材料，不涉及Vocs排放，做好节水、电力设施保护、资源利用，并依法办理土地、规划、环保、水利、节能、安全生产、消防、施工等相关手续后施工；具体建设内容及地点以土地、规划部门批准为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	石家庄市	鹿泉区	新能源	8400	2022.06-2023.12	新开工		8400

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
270	石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区水厂扩建及2021年工业服务业、农村生活关停自备井项目	石家庄市鹿泉区水利局	获鹿镇：杨庄村、四街村、高庄村、北海山村、北新城村、南海山村、七街、东辛庄村、六街、三街村；铜冶镇：永壁南街村、南铜冶村、北铜冶村、西铜冶村、莲花营村、南李庄村、北降壁村、永壁北街；上庄镇：小宋楼村、洞沟村、上庄村、南庄村、韩庄村、小李庄村、台头村；经济开发区：申后村、符家庄村；山尹村镇：南平同村、山尹村、山南张庄村、东郭庄村；寺家庄镇：西龙贵村、东营西街村、寺家庄、东营北街村、东营东街村、高迁西街村、南降璧、平南村、岗上村；鹿泉区绿岛火炬开发区水厂扩建项目水厂日供水量由3.0万m3提升为6.0万m3，其中新建配水井、混合井、反应沉淀池、V型滤池、反冲洗泵房、清水池和净水车间，对现有建、构筑物进行新增设备或改造的有加氯加药间、活性炭投加间、二级泵房、变配电室和反冲洗排水池、仪表、控制通讯及厂区道路、室外管网工程；2021年工业服务业、农村生活关停自备井项目供水管网范围为现状市政给水管道至企业红线外的给水管道设计（后期厂区内部管线各自企业自行负责敷设），新建供水管道45条，管道规格分别为dn50、dn63、dn110、dn160、DN200、DN300、DN400；管长共计34435m，新建全地下式无负压加压泵站一座，流量为350m3/天。不使用限制和淘汰的设备和材料，符合节水制度，做好电力设施保护，具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	绿色化	11494	2021.02-2022.12	续建		2466
271	中汇包装生物医药包装数字工厂项目	石家庄中汇药品包装有限公司	鉴于药用塑料瓶市场扩张，急需提高生产能力，且原先设备已经落后，生产工艺不能做到数字化过程监控，不利于产品质量的提升。因此，计划对药用塑料瓶系列产品进行扩建，同时充分利用数字技术，生产过程全和数字化信息管理，建设现代化数字工厂。一、利用本公司自有土地，建设总面积21600平方米，三层，总层高15米的框架式厂房并建设其他配套设施600平方米。实际建筑以规划报批为准。二、新增四条生产线，设备73台套，模具50套。三、生产能力：1、生产年产5000万套BOPP预灌封包装；2、年产20000万瓶美国FDA认证药用塑料瓶；3、年产20000万套防潮药用塑料瓶、盖；4、年产20000万瓶聚酯瓶。	石家庄市	鹿泉区	数字化智能化	15700	2022.06-2024.06	新开工		5500
272	新智造数字化创新产业基地	石家庄步沐电子有限公司	建设电子装联基地	石家庄市	鹿泉区	数字化智能化	15000	2022.07-2024.12	谋划	技改	5000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
273	精英环城研发中心	河北精英环城科技有限公司	项目总建筑面积为63000平方米；地上建筑面积为59000平方米，地下建筑面积为4000平方米。不使用限制和淘汰设备和材料，符合节水制度，做好电力实施保护，具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	数字化智能化	9000	2021.06-2021.12	新开工		4000
266	西北物流园区综合管网工程项目	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	工程内容包括核心区给、排水及园区污水主管网工程、园区供水主管网工程、园区内村庄污水管网工程及园区供热主管网工程。	石家庄市	鹿泉区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	44184	2020.05-2024.12	续建		12000
267	鹿泉区2021年农村生活水源江水置换项目	石家庄市鹿泉区水利局	新建地埋式加压泵站一座，新建村外主管网约30.7km，新建村内供水管网约832.2km等。	石家庄市	鹿泉区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	22768	2022.02-2022.12	续建		1768
268	石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司鹿泉区LNG应急储备站	石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司	站区主要设置5000m³LNG储罐1座，300Nm/卸车增压气化器2台，流量40M3/h、扬程120m变频增压泵2台，6000Nm3/h的LNG空温式气化器18台（9台为一组，共2组）；1500Nm3/hBOG控温式加热器2台，1500Nm3/hBOG水浴式加热器1台，1500Nm3/hEAG加热器1台，1.8万Nm3/h的NG水浴式加热器1台；调压计量加臭装置1套。BOG压缩机三台用于将BOG回收至管网。主要建筑物有综合楼、生产辅助用房、消防水池、门卫等。本项目LNG应急储配站近期选用中石化天津LNG接收站作为主要供气气源，待新奥舟山LNG接收站建成投产后作为本项目的主要供气气源。江苏如东LNG接收站、江苏启东LNG接收站等沿海LNG接收站可作为本项目备用气源。供气方式为LNG储运车配送。建设LNG应急储备站一座，天然气储备能力300万方，储罐水容积5000M3，气化能力为54000方/小时，供气能力为30万方/日	石家庄市	鹿泉区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20000	2019.01-2021.12	续建		3400
269	石家庄市鹿泉区江水置换村给排水设施改造提升项目	石家庄市鹿泉区水利局	铺设村内给水管网约399.7255公里，铺设污水管网约63.10公里，新建1座污水处理站，1座污水提升泵站。扩建鹿泉区西部水厂，扩建规模0.6万立方米。本项目符合节水制度，做好电力设施保护，具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。	石家庄市	鹿泉区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13089	2021.11-2022.12	续建		4589

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
274	河北戴德装备制造产业园	河北戴德企业管理咨询有限公司	项目新增用地155亩，新增建筑面积184000平方米，建设标准化厂房库房料房（144000㎡）；办公区域（10000㎡）；职工生活（10000㎡）；道路、围墙、公共场地等；产品展示中心（5000平米）；研发活动中心（15000㎡）。	石家庄市	灵寿县	装备制造	51000	2020.03-2024.03	续建	技改	36000
275	环保设备生产项目	河北冠宇环保设备股份有限公司灵寿分公司	项目新增用地27.86亩，新增建筑面积18745.47平方米，建设车间、研发综合楼、办公生活用房设施；购置管板激光切割机、剪板机、折弯机、卷板机、焊接机、自动冲孔翻边机等，产品规模达到年产紫外线设备7000台（套）、臭氧设备5000台（套）、水处理设备1000台（套）,产品达到国内领先水平。	石家庄市	灵寿县	装备制造	8390	2020.09-2023.08	续建	技改	3890
276	医用隔离面罩、隔离衣生产线项目	河北益康功能材料有限公司	1.改造洁净生产车间3000㎡；2.购置织机、自动配料系统、自动缝纫设备等生产设备和检测仪器115台,达到年产医用隔离面罩300万只；隔离衣60万件的生产规模。	石家庄市	灵寿县	纺织服装	6500	2020.03-2022.12	续建	技改	5220
277	石家庄永峰墙体材料有限公司生产新型墙体材料项目	石家庄永峰墙体材料有限公司	扩建年产8万m³蒸压加气混凝土砌块、5万m³装配式建筑ALC板扩建生产线项目。	石家庄市	灵寿县	建材	36400	2021.08-2023.12	续建	技改	34600
278	欧亿星生态涂料文旅体验基地项目	河北银仕伦新材料有限公司	主要进行“欧亿星生态涂料文旅体验基地”项目建设，其中工业生产部分年产欧亿星生态涂料10万吨。项目总占地面积35585.87㎡，总建筑面积46000㎡，地上建筑面积40000㎡，其中①产品与产品文化展览展示中心、产品体验中心与产品研发中心共计18000㎡；②销售运营综合体、办公楼、培训楼、宿舍楼等配套设施9000㎡；③现代化工业生产车间13000平方米。地下建筑面积6000㎡，主要是400个车位的地下停车场。绿化率20%。项目建成后，将成为国内第一家集生产、研发、销售、施工、培训、参观、体验等为一体的园林式生态涂料文化体验基地。	石家庄市	灵寿县	建材	20000	2021.04-2022.12	续建	技改	12500
279	灵寿县众联水泥有限公司水泥粉磨项目	灵寿县众联水泥有限公司	项目占地50亩。总建筑面积33333平方米，其中：库房3500平方米、车间28183平方米、办公室1600平方米、天然气锅炉房50平方米，采用最先进的双选粉技术，购置辊式立磨、辊压机、水泥磨、转子流量计、高速斗提机等39台相关配套设施。项目建成后年产量达到170万吨优质P.S.A32.5和P.S.O42.5水泥，是京津冀最大的单机水泥粉磨站。	石家庄市	灵寿县	建材	15000	2021.01-2022.09	续建		1400

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
280	河北超联硅科技有限公司技术改造项目	河北超联硅科技有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积13893.72平方米，采用流化提纯技术，购置破碎、提纯设备110台（套），其中引进流化床提纯设备30台（套），产品规模达到年产50万吨高纯石英砂,产品达到国内领先水平。	石家庄市	灵寿县	电子信息	15000	2021.10-2022.06	续建	技改	12000
281	中国农业科学院植物保护研究所农业微生物制剂联合研制中心	石家庄谷隆生物科技有限公司	项目新增用地111亩，新增建筑面积55592.41平方米，建设发酵车间、水溶肥车间、研发中心、检测中心、仓库等设施;	石家庄市	灵寿县	医药	30000	2021.06-2023.03	续建		10000
282	国鑫新能源光伏发电	灵寿县国鑫新能源科技有限公司	建设100MW光伏电站及相关配套设施。	石家庄市	灵寿县	新能源	55052	2011.09-2022.06	续建		35000
283	汇能新能源光伏发电项目	灵寿县汇能新能源科技有限公司	项目用地约_3500_亩，本项目共安装187200块容量为540Wp的单晶硅组件，装机规模为101.088MWp，一次建成，并配套建设110kV升压站一座，拟以一回110kV线路接入秋山站110kV母线141间隔，线路线截面暂按JL/G1A-300考虑长约约8公里。	石家庄市	灵寿县	新能源	40000	2021.10-2022.06	续建		8000
284	灵寿县国顺新能源科技有限公司3万KW光伏电站	灵寿县国顺新能源科技有限公司	项目用地约_1200_亩，本项目共安装37071块容量为405Wp的单晶硅组件，安装28050块容量为535Wp的单晶硅组件，装机规模为30MWp，一次建成，并配套建设35kV开关站一座，拟1回35kV出线接至谭庄110kV变电站35kV侧，外送线路全长2km。	石家庄市	灵寿县	新能源	15801	2020.05-2022.03	续建		4200
285	石家庄绿燃新能源发电有限公司生活垃圾焚烧发电	石家庄绿燃新能源发电有限公司	项目规划设计生活垃圾处理能力为1200t/d，分两期建设，其中一期800t/d，二期400t/d。本项目为一期工程。建设规模：主要建设2台400t/d机械炉排炉，配套建设1台额定15MW的汽轮发电机组。主要建设内容：项目总建筑面积23609平方米，主要建设内容为汽机房、主控楼、烟气净化间、渗滤液间等，及其他配套基础设施。	石家庄市	灵寿县	绿色化	45034	2019.12-2021.12	续建		2400

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
286	关于重型军事装备制造维修技术用于铁路工程装备核心部件制造与维修的项目	河北翼凌机械制造总厂	建成国内大型军民品两用生产基地，军品上，形成每年大修150台/套的修理能力；民品上，实现年产铁路工程装备核心部件-驱动箱、管片拼装机、刀盘等1000台套能力。实现年新增销售收入22000万元，利润11000万元，税金3520万元目标。购置电磁振动试验台、快速温变高低温交变试验箱、淋雨试验箱、方向机跑合试验台、变速箱综合试验台、分动箱试验台、传动轴试验台等设备200台套，扩建装备修理线、扩建综合传动装置负载试验间、扩建通信对端站等，建成军民品两用生产基地。	石家庄市	井陉县	装备制造	18000	2021.11-2022.12	新开工		18000
287	8万吨精密锻件智能自动化加工项目	河北腾鹊机械科技有限公司	新建厂房24000平方米，办公楼、宿舍楼等12000平方米，新上12吨电液锤生产线1条，8吨电液锤生产线1条，5吨程控模锻锤生产线1条，3吨电液锤生产线1条，8000吨电动螺旋压力机生产线1条，4000吨电动螺旋压力机生产线2条，2500吨热模锻压力机生产线2条，1600吨电动螺旋压力机生产线2条，全自动机器人锻造生产线4条，全数控等温热处理线4条，购置数控车床80台，加工中心30台，其他机械加工设备30台等。	石家庄市	井陉县	钢铁	50000	2021.10-2022.08	续建		30000
288	年产20万吨特钢棒加工项目	河北中渲泓拓精密机械有限公司	占地面积30亩，总建筑面积11500㎡，一期投资5000万元，建设6000㎡车间共2座；建设办公楼2000㎡；新产品研发以及实验室1000㎡；维修车间1000㎡；职工食堂、宿舍、文化活动室1500㎡。新购置锯床12台、砂轮锯8台、金属圆盘锯12台、矫直机3台，可接纳各种定尺要求的特钢加工需求。二期投资7000万元，新上机床50台，对接意向客户：丰田汽车天津公司，建设智慧生产车间，接纳丰田汽车变速箱配件加工业务。	石家庄市	井陉县	钢铁	15000	2021.10-2022.05	续建		11000
289	特种装备	际华三五零二职业装有限公司	项目占地面积20亩，规划总建筑面积16500平方米。主要建设内容为总厂区装备试制/生产车间、仓储库。同时，新增生产研发设备129台（套）满足项目发展需要。其中：装备试制/生产车间建筑面积13500平方米、仓储库建筑面积3000平方米。	石家庄市	井陉县	纺织服装	7474	2022.01-2022.12	新开工		7474
290	河北鼎星水泥有限公司大宗固废综合利用技改项目	河北鼎星水泥有限公司	大宗固废综合利用，建筑垃圾综合利用。生产新型墙材，再生骨料等。	石家庄市	井陉县	建材	24000	2022.05-2023.02	新开工	技改	16000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
292	矿山综合治理及产业升级改造	河北九洲矿业有限公司	（1）中央控制系统；（2）智能物流系统；（3）智能管理系统；（4）化学成分、粒度在线分析系统；（5）智能仪表系统；（6）智能监控系统	石家庄市	井陉县	绿色化	230000	2021.01-2022.12	续建		50000
291	河北井陉经济开发区（北区）基础设施建设项目	河北井陉经济开发区管理委员会	1、配水厂建设：总用地面积3300㎡，拟建供水站、配套设施及管网铺设，供水量0.1万m3/d。2、污水处理厂建设：总用地面积3200㎡，拟建污水处理厂、配套设施及管网铺设，污水处理量0.02万m3/d。3、土地整理：拟进行土地收储、平整1393.666亩。用于物流园（二期）、汽车后产业循环经济新区、华脉镁业、北京速建装配式墙体生产项目4个项目，及北区配水厂、污水处理厂、道路建设。4、国道G307改线至北正煤台道路：路线全长2.25亩，涵洞3道，平面交叉2处。5、综合管线铺设：拟铺设给水管道、污水管道、雨水管道、再生水管道、电力管道、电信管道、热力管道和燃气管道。	石家庄市	井陉县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	48870	2021.09-2021.12	续建		13870
293	中渥集团成套设备生产车间	中铂科技有限公司	1.项目新增用地74.57亩，新增建筑面积22000平方米，建设一号柜体生产车间、二号装配生产车间、科研中心、办公楼及附属设施。	石家庄市	井陉矿区	装备制造	100000	2018.08-2020.07	续建	技改	60000
294	石家庄优智享智能制造有限公司MG智享工厂项目	石家庄优智享智能制造有限公司	租赁鑫鸿工业园标准化厂房，计划年产通用设备件54000吨。建设安装调试T系列智能卧式车床和M系列智能立式加工中心，配套设置成品库和原材料库，建设大数据云服务中心，智能制造展示体验中心、智能检测中心、行业应用研发中心、实训培训中心、再制造中心等，同时搭载智能工厂管理系统、工业过程管理系统等。	石家庄市	井陉矿区	装备制造	50000	2021.08-2026.07	新开工		3000
295	石家庄煜工精密科技有限公司工业母机精密零部件生产加工项目	石家庄煜工精密科技有限公司	项目总建筑面积6500平方米，建设生产线6条，年产工业母机精密零部件2万吨。项目使用园区内标准化厂房和公辅设施，建设原料库、成品库、生产车间等，安装配套生产设施。	石家庄市	井陉矿区	装备制造	15000	2021.12-2022.05	新开工		8000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
296	矿区丰旺机械加工制造智能化技改提升项目	石家庄市矿区丰旺机械有限公司	项目新增用地30亩，新增建筑面积11000平方米，建设标准化钢结构车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；购置钻铣加工中心、焊接机器人、大型钻床、终试实验设备、TPE手套设备、X62W、CD610、激光切割设备等智能化生产设备产品规模达到年产手套生产线设备500台/套，型煤设备4000台/套，洗煤设备20台/套，矿山设备10台/套，机械配件2000套,产品达到国内外领先水平。	石家庄市	井陉矿区	装备制造	12000	2022.05-2025.12	新开工	技改	2000
297	中渥集团有限公司生产基地项目	中渥集团有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积18434.85平方米，产品规模年产高低压配电結（柜）20000余套，箱变1000套、变压器1000余台高低压开关50000余套,产品达到国内先进水平。	石家庄市	井陉矿区	装备制造	10000	2021.08-2023.07	新开工		500
298	金属废料和碎屑加工处理项目	河北鑫泱再生物资回收有限公司	项目新增用地48.5亩，新增建筑面积3000平方米，建设1车间,购置购置龙门剪一台、打包机一台、地磅一台等设备。	石家庄市	井陉矿区	装备制造	10000	2020.11-2022.05	新开工	技改	500
299	冷热复合成型尖角方矩管项目	石家庄金石地质勘测有限公司	1.项目新增用地51亩，新增建筑面积6480平方米，建设两个生产车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；2.无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积6480平方米，采用冷热复合成型感应加热技术，购置200方生产线设备1台（套），产品规模达到年产2万吨/年，其中新购置400方生产线一条，2250万元，产品规模达到年产3万吨/年，产品达到国内先进水平。	石家庄市	井陉矿区	装备制造	7600	2022.01-2022.12	续建		5328
300	河北受成新材料科技有限公司高端特钢智能加工项目	河北受成新材料科技有限公司	1.项目建筑面积43000多平方米，建设生产车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；2.采用节能环保技术，购置大型产线设备7套，其中引进设备0台套，产品规模达到年产高端棒材探伤材50万吨。产品达到国内领先水平。	石家庄市	井陉矿区	钢铁	56000	2022.09-2024.05	新开工		5000
301	线棒材精制加工项目	河北受成新材料科技有限公司	1.项目新增用地87亩，新增建筑面积43000多平方米，建设生产车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；2.采用节能环保技术，购置大型产线设备6套，产品规模达到年产高端棒材深加工材23万吨。高端精制线材10万吨/年。产品达到国内领先水平。	石家庄市	井陉矿区	钢铁	25900	2021.10-2022.05	续建		9540

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
302	石家庄凤山化工30万吨/年特种硝酸盐	石家庄凤山化工有限公司	项目新增用地196.86亩，新增建筑面积57600平方米，建设4个车间、1个研发中心、1个检测中心、10个仓库等设施；产品规模达到年产30万吨特种硝酸盐,分别是20万吨/年硝酸钠、亚硝酸钠项目，10万吨/年硝酸钾项目，项目建成后形成产品规模为7.14万吨/年硝酸钠，12.86万吨/年亚硝酸钠，10万吨/年硝酸钾，产品达到国内领先水平，定位熔盐新能源材料产品，根据市场需求亦可生产普通级产品。	石家庄市	井陉矿区	精细化工	100000	2022.04-2024.12	新开工	技改	100000
303	废弃资源循环利用项目	河北矿宇新材料科技有限公司	项目建筑面积5200平方米，建设2条超细粉煤灰生产线，年产超细粉煤灰60万吨，年处理粉煤灰59.4万吨，脱硫石膏0.6万吨。一期建设2座Φ12m*20m原灰仓，2座40m*25m料棚，1套Φ3.2*13m管磨机，1座Φ12m*20m超细粉煤灰储存、散装仓及空压机站、配电室、化验室等相关配套设施。二期建设1座Φ12m*20m原灰仓，1套Φ3.2*13m管磨机，1座Φ12m*20m超细粉煤灰储存、散装仓。	石家庄市	井陉矿区	建材	18000	2022.03-2023.12	新开工	技改	18000
306	天汇产业园标准化厂房建设及周边环境整治提升项目	石家庄天汇废弃资源加工有限公司	项目总占地面积240442.2平方米，总建筑面积约12万平方米。	石家庄市	井陉矿区	绿色化	25000	2021.12-2023.12	新开工	技改	3000
304	石家庄航动能源有限公司井陉矿区天然气分布式能源项目	石家庄航动能源有限公司	项目新增用地55亩，新增建筑面积10000平方米，建设汽机房等设施，购置50MW燃气轮发电机组两台（套），年发电量975050MWh/a，年供热能力158.28万GJ/a。	石家庄市	井陉矿区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	59300	2022.04-2023.04	新开工		59300
305	河北奥蓝井陉矿区城镇天然气综合利用工程项目	河北奥蓝天然气销售有限公司	项目新建井陉矿区天然气贾庄门站1座，设计规模为12万m3/h，新增用地12亩，新增建筑面积702平方米。新建次高A调压箱5座（其中石钢次高A调压箱设计规模为5万m3/h，鸿科次高A调压箱设计规模为3万m3/h，新星化炭次高A调压箱设计规模为2万m3/h，清凉湾次高A调压箱设计规模为1万m3/h，园区北区次高A调压箱设计规模为2万m3/h）。新建中低压调压箱27座。新建次高A管线8.617km，中压管网30.798km。	石家庄市	井陉矿区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17797	2019.10-2022.12	续建		10200

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
307	年生产300万套汽车内饰项目	河北旋仁新材料科技有限公司	本项目为新建厂房，总占地面积34533平方米，总建筑面积29300平方米，年产300万套汽车内饰，设备名称及数量:水平发泡机2台;垂直发泡机2台;半自动发泡机1台;模塑流水线2条;60米环形开片机1条等。	石家庄市	晋州市	装备制造	17500	2021.09-2022.12	续建		11896
308	年产安全工器具150000套、电力金具、铁附件60000吨生产基地项目	河北优创电气有限公司	本项目共分两期建设，总建筑面积22000平方米，主要包括车间、库房、办公楼建设，同时进行道路硬化及绿化工程建设，并购置相应设备。	石家庄市	晋州市	装备制造	16000	2022.05-2023.12	谋划	技改	前期谋划
309	河北兴华农业机械有限公司播种机生产线迁建项目	河北兴华农业机械有限公司	本项目为迁建项目，总占地面积32620平方米，总建筑面积19903.74平方米，年产14150台播种机，年产值6014.50万元，年能耗电力137.16万kWh。(1)主要原材料:铁板、方管、圆管、三角铁、塑粉。(2)设备名称及数量:自动焊接机10台、切割机6台、钻床5台、二保焊10台、冲床4台、折弯机2台、抛丸机2台、自动喷塑机1套。(3)工艺流程:以三角铁、圆管、方管为原料，经过下料、钻(冲)孔、焊接、抛丸、喷塑、固化、组装即为成品。	石家庄市	晋州市	装备制造	15150	2021.03-2022.06	续建	技改	679
310	河北若瑜环保设备有限公司年产1000套压力容器生产线扩建项目	河北若瑜环保设备有限公司	总占地面积为31333平方米，总建筑面积为12000平方米，年产1000套压力容器，年产值2.8亿元，年耗电120万千瓦时。主要原料:钢材、铝材、陶瓷。主要设备及数量:自动化压力容器生产线4条。扩建后工艺流程:上料、切割、除锈、刨边、滚制、组对、焊接、无损检测、压力试验、防腐(外协)、成品。	石家庄市	晋州市	装备制造	13000	2021.05-2022.11	续建		8076
311	晋州市绿源电热科技有限公司年生产50万条发热电缆生产线项目	晋州市绿源电热科技有限公司	本项目为新建厂房，总占地面积445727平方米，总建筑面积891454平方米，年产50万条发热电缆，年产值13110万元，年能耗电力22万kWh。建设内容:设备名称及数量:T型接头自动生产线9套，全自动剥皮机6台，注塑机40台，电缆生产线9套，端子压接机10台，气泵4台，热工检测设备6台，耐压全自动测试仪20台，漏电测试仪20台，扫频仪5台，远红外热成像仪5台，电磁辐射检测仪5台，导热系数测定仪10台，自动叉车5台，环保通风设备8套，变压器1台。	石家庄市	晋州市	装备制造	12701	2021.09-2022.12	续建		10793

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
312	河北光迪化工有限公司年生产500套灌装设备生产线扩建项目	河北光迪化工有限公司	主要建设内容及规模:河北光迪化工有限公司总占地面积为33716平方米，总建筑面积为20000平方米，年产500套灌装设备制造生产线，年产值5亿元，年耗电240万千瓦时。主要原料:钢材、铜材、铝材。新增设备:龙门铣2台，激光切割中心2套，自动化数控车床10台，电焊机20台。扩建后工艺流程:上料、切割、铣制、车床、焊接、组装、检测、成品。	石家庄市	晋州市	装备制造	12000	2021.05-2022.12	续建	技改	6375
313	河北烽煊新能源科技有限公司年产10.2万套节能环保采暖设备项目	河北烽煊新能源科技有限公司	占地41亩，建筑面积25100平方米。新建生产车间，实验室及购置设备。项目建成后年产10.2万套节能环保采暖设备。	石家庄市	晋州市	装备制造	12000	2021.01-2022.05	续建		11015
314	威远设备安装项目（市政府安排的南绕城搬迁项目）	威远设备安装有限公司	公司拟新建生产车间、产品质量检测探伤室、成套设备组装车间、智能装备研发基地、成品库、职工生活区、办公区等设施，建筑面积共计约9200㎡，配备制造装备120台套，检测设备48台套，焊接、切割、无损探伤等先进设备、仪器。	石家庄市	晋州市	装备制造	6000	2022.12-2023.12	谋划	技改	前期谋划
315	河北南宏新能源科技有限公司生物酶法年产30万吨生物柴油扩建项目	河北南宏新能源科技有限公司	本扩建项目总占地面积106667平方米，总建筑面积58920平方米，建设生物柴油辅助车间、生物柴油反应车间、蒸馏车间、中试车间及配套设施罐区、配电间、机修车间、循环水池、消防水池、事故应急池、污水处理站、锅炉房、停车场、综合楼等。年产各类生物柴油30万吨。	石家庄市	晋州市	精细化工	60000	2022.06-2023.12	新开工	技改	20000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
316	化工产业园项目	河北志诚生物化工有限公司、晋州市大成变性淀粉有限公司、石家庄紫金铜业有限公司	1.河北志诚生物化工有限公司,主要建设生产车间、库房、办公楼及附属用房等，总建筑面积约12000平方米，建设年产1300吨悬浮剂、200吨可湿性粉剂、100吨乳油、50吨水分散粒剂、150吨水剂生产线。项目投产后，预计年销售收入1.5亿元，税收579万元，新增就业岗位120个。2.晋州市大成变性淀粉有限公司年产30000吨污水絮凝剂、20000吨污泥回用剂项目，计划投资1.5亿，主要建设生产车间、库房、办公楼及附属用房等，总建筑面积约25000平方米。建设年产30000吨污水絮凝剂、20000吨污泥回用剂、20000吨生物除臭剂、30000吨环保超净粉生产线。预计2022年6月开工建设，2023年12月竣工，2024年1月投产。项目投产后，预计年销售收入1.4亿元，税收1000万元，新增就业岗位100个。3.石家庄紫金铜业有限公司，计划投资8000万，主要产品有工业级、电镀级、饲料级高纯度硫酸铜，硫酸锌。建设生产车间、库房、办公楼及附属用房等，建设表面活性剂生产线。预计2022年6月开工建设，2023年12月竣工，2024年1月投产。项目投产后，预计年销售收入4亿元，税收400万元，新增就业岗位30个。	石家庄市	晋州市	精细化工	30000	2022.06-2023.12	谋划		前期谋划
317	河北双牛建材纤维素有限公司年生产3万吨羟丙基甲基纤维素迁建项目	河北双牛建材纤维素有限公司	本项目为新建项目，总占地面积68253.67平方米，总建筑面积54000平方米，年产3万吨羟丙基甲基纤维素，年产值53307万元。设备名称及数量:环氧丙烷储罐3台、一氯甲烷储罐8台、备用储罐1台、液碱储罐4台、计量罐32台、精制棉粉碎机16台、棉仓8台、反应釜16台、锅炉1台、干燥机4套、粉碎机8台、MVR污水治理设备2套、污水生化治理设施1套、有机废气处理设施2套。	石家庄市	晋州市	精细化工	25595	2020.07-2022.03	续建	技改	1886
318	河北崇志科技有限公司年产2.24万吨表面活性剂系列产品项目	河北崇志科技有限公司	主要建设内容及规模:厂区总占地面积为3123亩，建筑面积为987585平方米。年产2200吨含氟聚合物的特种表面活性剂、年产2000吨(含氟)表面活性剂、年产3000吨各种水基型泡沫灭火剂、年产15000吨纸张用防水剂，年产50吨凝胶类新型灭火剂建设2个车间。	石家庄市	晋州市	精细化工	23000	2021.08-2022.11	新开工	技改	5000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
319	凯茂星纤维素有限公司年生产25000吨羟丙基甲基纤维素迁建项目	凯茂星纤维素有限公司	总占地面积54866平方米，总建筑面积30000平方米，年产25000吨羟丙基甲基纤维素，年产值45000万元，年能耗电力2500万kWh。设备名称及数量:粉棉机12台，反应釜12台,压滤及烘干设备6套，MVR污水处理设备一套。原材料储罐10个。主要原材料:精制棉，液碱，一氯甲烷,环氧丙烷。工艺流程:将精制棉放入粉棉机进行粉碎，打入反应釜中，加液碱、一氯甲烷、环氧丙烷进行反应，压滤后进行烘干粉碎，形成纤维素。	石家庄市	晋州市	精细化工	20000	2021.01-2022.03	续建	技改	3179
320	年产10万吨生物柴油建设项目	河北南宏新能源科技有限公司	总占地面积40000平方米，总建筑面积21240平方米，年产生物柴油10万吨，年耗电500万千瓦时。建设内容主要原料:本项目主要原料为废弃动植物油。建设年产10万吨生物柴油生产线一条，工艺流程:将废弃动植物油进行预处理，经过脱胶、干燥等工艺获得脱胶油，将脱胶油进行酯化反应，再进行酯交换反应得到粗酯肪酸甲酯，经蒸馏得完全达标的生物柴油。主要设备包括:化油脱胶设备一套、酯化设备一套、酯交换设备一套、甲醇回收设备一套、蒸馏提纯设备一套。	石家庄市	晋州市	精细化工	20000	2020.09-2022.07	续建		8459
321	石家庄环腾能源科技有限公司废弃动植物油脂资源化利用加工工业级混合油项目	石家庄环腾能源科技有限公司	本项目为新建项目，总占地面积37183平方米，总建筑面积21780平方米，新建生产厂房、原料成品罐区、办公楼及附属配套设施,年产20万吨工业级混合油，年产值16亿元。	石家庄市	晋州市	精细化工	18900	2022.03-2023.10	新开工		18900
322	石家庄市豪盛化工有限责任公司医药中间体生产项目	石家庄市豪盛化工有限责任公司	总建筑面积27420平方米，年产醋酸盐系列产品45000吨、乙醛酸4000吨、硝酸铋800吨、次硝酸铋500吨。新建生产车间、办公用房、库房、职工宿舍、其他附属用房及购置设备等。	石家庄市	晋州市	精细化工	16321	2020.04-2022.12	续建	技改	16221
323	河北科丰水性漆有限公司合成树脂新材料项目	河北科丰水性漆有限公司	新建办公用房、生产车间、仓库用房、职工宿舍、食堂、其他附属用房及购置设备等。总建筑面积10800平米，年产5000吨丙烯酸合成树脂。	石家庄市	晋州市	精细化工	14600	2022.12-2023.12	新开工		2900

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
324	河北兰升生物科技有限公司年产7201吨高效低毒农药原药扩建项目	河北兰升生物科技有限公司	项目新增用地40亩，新增建筑面积14840平方米，改造两个车间，新建研发大楼一座。通过自主研发进行工艺创新，选择催化剂、优化工艺条件、提高自动化程度、提高收率、提升产品品质，提高市场竞争力。计划购置搪瓷反应釜、不锈钢釜、离心机、冷凝器、干燥器等设备600台产品（套）。产品规模达到7201吨/年（烯草酮4000t/a、啶酰菌胺500t/a、嗪草酮2000t/a、螺虫乙酯500t/a、苯噻菌胺200t/a、芸苔素内酯1t/a），达到国内领先水平。	石家庄市	晋州市	精细化工	14334	2021.04-2022.06	续建	技改	614
325	河北菠莉亚生物科技有限公司年产5千吨消毒剂扩建及洗涤剂、表面活性剂生产线搬迁项目	河北菠莉亚生物科技有限公司	总占地面积为36051平方米，总建筑面积为31382平方米，年产5万吨低碳环保洗涤剂、5千吨绿色表面活性剂及5千吨消毒剂，年产值32亿元，年耗电60万千瓦时。)原材料:新增次氯酸钠(5%含量)氢氧化钠溶液(25%含量)、十二烷基苯磺酸钠、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒。设备新增:配料罐3个、储料罐6个、灌装生产线2条、拌料机2台、吹瓶机2台、注塑机2台、破碎机1台。	石家庄市	晋州市	精细化工	12000	2021.10-2022.12	续建	技改	11698
326	河北拓孚润滑油添加剂有限公司年产9000吨润滑油添加剂项目	河北拓孚润滑油添加剂有限公司	项目新增用地33.38亩，新增建筑面积13120平方米，建设3个车间（复合剂车间，降凝剂车间，增粘剂车间）、1个研发中心、1个检测中心、1个仓库、一个综合办公楼、1间总配电室、1间车间办公室、1间职工宿舍等设施。采用先进的两步法工艺，产品分5个工序完成，酯化、蒸馏、精制、聚合、灌装；建成后增粘剂的规模可达5000吨/年，降凝剂的规模为3000吨/年，复合剂的规模1000吨/年。产品达到省内领先的水平。	石家庄市	晋州市	精细化工	11379	2021.01-2022.05	续建	技改	54
327	年产2.225万吨表面活性剂系列产品项目	河北崇志科技有限公司	主要建设内容及规模:厂区总占地面积为3123亩，建筑面积为987585平方米。年产2200吨含氟聚合物的特种表面活性剂、年产2000吨(含氟)表面活性剂、年产3000吨各种水基型泡沫灭火剂、年产15000吨纸张用防水剂，年产50吨凝胶类新型灭火剂建设2个车间。	石家庄市	晋州市	精细化工	10000	2021.8-2022.11	续建		8070
328	纤维素废水处理厂房建设项目	晋州市华宸污水处理有限公司	项目建筑面积11800平方米厂房，2座废水收集池，沉降池、澄清池	石家庄市	晋州市	精细化工	6000	2021.09-2022.08	续建		3877

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
329	河北兰升生物科技有限公司年产20000吨37%烯草酮母药生产线扩建项目	河北兰升生物科技有限公司	总占地66667m，总建筑面积43912m。年产20000吨37%烯草酮母药项目，年产值90000万元，年耗电160000千瓦时。原材料及最大储存量:5-(2-乙硫基丙基)-3-羟基-2-丙酰基-环己-2-烯酮400吨，3-氯-2-烯丙氧胺250吨，150#溶剂油90吨，盐酸33吨，液碱40吨。设备名称及数量:新增反应釜8台，高位槽接收罐12个，储罐(原辅物料、中间体、产品)4台，真空泵5台，冷凝器2台，自动化仪器仪表8套、自动化系统1套，静态混合器1套，灌装机1套，打料泵16台。	石家庄市	晋州市	精细化工	5350	2022.04-2022.12	新开工		5350
330	年产120吨番茄红素、200吨β-胡萝卜素项目	河北康欢生物科技有限公司	本项目新征地40亩，地势平坦，无拆迁物、具备建设条件。本项目建设发酵车间、提炼车间、包装车间、办公室、宿舍、食堂、空压机站及锅炉房等、总建筑面积15040㎡，并购置安装必要的生产及辅助设备。	石家庄市	晋州市	食品	13000	2020.06-2022.12	续建		2335
331	石家庄利盛印染有限公司高端针织品项目	石家庄利盛印染有限公司	购置高端针织品生产线30条，新建生产厂房、库房、综合楼及职工宿舍等，总建筑面积41400平方米，年销售收入约8.3亿元，年交纳税金2570万元，提供就业岗位200个。	石家庄市	晋州市	纺织服装	50000	2022.09-2023.12	谋划	技改	前期谋划
332	河北佰斯特纺织有限公司年生产5500吨纱线生产线扩建项目	河北佰斯特纺织有限公司	1.项目新增用地0亩，新增建筑面积22301.3平方米，建设2号纺纱车间、生产楼（织造准备车间）及辅助用房，在本厂区建设建筑面积22301.3平方米。采用差别化、高支、紧密赛络纺技术，购置自动抓棉机4台，混开棉机4台，多仓混棉机2台，梳棉机25台，并条机20台，悬锭粗纱机9台，细纱机89台，自动络筒机12台，产品规模达到年产年产6000万米高档服装面料、1.1万吨棉纱及280万套床上用品，产品达到国际领先水平。	石家庄市	晋州市	纺织服装	46000	2021.04-2023.11	续建	技改	37274
333	伟宸服装创业园	福州远威国际贸易有限公司	打造研发-制造-营销一体化产业模式，按照市政府今后五年总体要求，贯彻新发展理念，融入新发展格局。创业园按照“厂、仓、店”一体的建设模式建设标准化厂房、仓库、综合楼、职工宿舍、食堂等生产、生活设施。	石家庄市	晋州市	纺织服装	31200	2022.06-2023.12	谋划		前期谋划

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
334	河北金凯旺服装纺织有限责任公司年产10000万套服装面、辅料一体化生产项目	河北金凯旺服装纺织有限责任公司	总占地48486平方米，总建筑面积47205平方米，年产值50000万元，年能耗电力300万kWh,所有建筑物顶部建有光伏发电设施。主要原材料：涤纶、棉花、涤纶长丝、坯布。设备名称及数量：数码印花机3套、定型机3套、全自动包装分拣机1套、退煮漂1套、丝光机1套、热熔染色机1套、清花机1套、并条机1套、梳棉机20台、粗纱机3台、细纱机60台、自动络筒机8台、棉纺成套设备1套、喷气织布机216台、双点涂层机1台、切卷机5套、验布打卷机6台、整经机1套、浆纱机1套、贯流舱全预混蒸汽发生器1套、空气螺杆压缩机2台、预缩整理机1台、压烫机2台、缝纫机100台、稀释机4套、分散机2套、分装机5套、液体混合机2套、固体混合机2套、净化水设备1套。	石家庄市	晋州市	纺织服装	25000	2021.11-2023.10	新开工		10000
335	河北翔雅纺织印染有限公司年产1.2亿条毛巾建设项目	河北翔雅纺织印染有限公司	总占地面积33600平方米，总建筑面积31920平方米，年生产织造毛巾12亿条，年产值40000万元，年耗电125万kwh。主要原材料:坯布、DTY长丝、染料。设备名称及数量:梳毛机5台、开纤机3台、印花机8台、拉毛机6台、烘干机14台、染缸44台、定型机10台、蒸化机3台、水洗机3台、剪毛机6组、烫光机6组、打卷机6台、脱水机15台、整布机5台、摇粒机1台、圆织机50台、缝纫机100台。	石家庄市	晋州市	纺织服装	12600	2021.10-2022.12	续建		12450
336	河北康运纺织有限公司年产8000吨纱线生产线改建项目	河北康运纺织有限公司	总占地面积为13333平方米，总建筑面积为9000平方米，年产8000吨纱线，年产值1.2亿元，年耗电760万千瓦时。主要原料不变。改建后工艺流程:进行初步清理-抓棉-通过风道输送至多仓混合-梳棉-并条-涡流纺--蒸纱-打包入库。设备及数量:新增VORTEX870EX村田涡流纺纺纱机20台;淘汰FA503细纱机16台、GA014槽筒2台。	石家庄市	晋州市	纺织服装	12000	2021.05-2022.10	续建	技改	9550
337	年产12000吨水刺无纺布生产线项目	河北赛高无纺布制品有限公司	总占地面积为26668平方米，总建筑面积为15000平方米，年生产12000吨水刺无纺布，年产值3.0290亿元，年耗电750万千瓦时。原材料:短纤维;设备:水刺无纺布生产线一条;生产工艺流程:主要生产工序为混棉、梳棉、开松、铺网、水刺、轧干、烘干、分切、检验、包装。	石家庄市	晋州市	纺织服装	10000	2020.10-2022.06	续建	技改	1802
338	河北雪洋纺织有限公司年产6601吨纱线生产线改建项目	河北雪洋纺织有限公司	改建建筑面积为22000平方米，设备及数量：淘汰18台自动络筒机、2台梳棉机，新增18台博纳托盘自动络筒机、2台逸群梳棉机、1台十万米纱次仪，对原有111台FA516细纱机进行升级改造。本次改建完后工艺流程不变，不新增占地面积，年产品规模达到年产系列沙3000万吨。	石家庄市	晋州市	纺织服装	8130	2021.01-2022.08	续建	技改	7600

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
339	年产1000万平米PE隔板项目	镇江云峰电源材料有限公司	项目拟新建一条年产1000万平米PE隔板生产线，以聚乙烯(PE)粉、二氧化硅、原料油为原料，生产聚乙烯(PE)隔板，配套建设厂房、仓库、配电室、锅炉房、气泵房及其他辅助设施，总建筑面积为19900平方米，购置生产设备20台，包括混料机、挤出机、成型机、分切机、抽油机、干燥机等。	石家庄市	晋州市	建材	15200	2022.08-2025.09	谋划		前期谋划
340	晋州市华宸纤维素废水处理厂建设项目	晋州市华宸纤维素废水处理厂	主要建设内容及规模项目建筑面积11800平方米厂房。主要设备:2座废水收集池总容积900m3;座容积900m3;F池50m3/座X4座;M池30m3/座X1座;P1池30m3/座X1座;沉降池100m3/1座;澄清池100m3/1座等设备。	石家庄市	晋州市	建材	6000	2021.11-2022.06	新开工		6000
341	晋州市润浩建材有限公司年生产200万吨机制砂生产线项目	晋州市润浩建材有限公司	本项目为利用旧厂房新建项目，总占地面积39000平方米，总建筑面积6600平方米。年产200万吨机制砂，年产值16000万元，年能耗电力750万KWh，主要原材料：水泥块、毛石、河卵石。设备名称及数量：给料机4台，颚式破碎机2台，圆锥破碎机2台，制砂机2台，震动筛4台、洗砂机1台。脱水机1台，输送带4条。	石家庄市	晋州市	建材	5500	2021.06-2021.12	续建		1276
342	再生资源循环利用及危险废物处置项目	河北新胜环保科技有限公司	再生资源循环利用及危险废物处置项目	石家庄市	晋州市	轻工	100000	2022.06-2024.12	谋划	技改	前期谋划
343	石家庄航润塑料制品有限公司年加工12000吨蓄电池外壳、物流周转箱以及塑料垫片项目	石家庄航润塑料制品有限公司	本项目为新建项目，总占地面积67000平方米，总建筑面积55000平方米，年加工12000吨蓄电池塑料外壳、物流周转箱以及塑料垫片等，年产值20000万元，年耗电量750万千瓦时。建设内容:主要原材料:聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、色母粒。设备名称及数量:注塑成型机90台、粉碎机6台、搅拌机6台、挤出机3台、空气压缩机4台。工艺流程:1、混料搅拌2、挤出切粒3、注塑成型4、成品检验。	石家庄市	晋州市	轻工	25000	2021.10-2022.12	续建		24964
344	卓润包装项目	河北卓润医疗用品有限公司	建设生产车间、仓库、办公楼、职工餐厅等配套设施。该项目建成投产后，年产包装盒约3000万套，预计年可实现销售收入约2.4亿元人民币，预计可实现税金1100万元人民币。	石家庄市	晋州市	轻工	20000	2022.12-2023.12	谋划		前期谋划

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
345	河北孚晟实业有限公司年生产8000吨纱线1000万米坯布生产线项目	河北孚晟实业有限公司	主要建设内容及规模:建设规模:本项目为新建项目，总占地面积28000平方米，总建筑面积21700平方米，年生产8000吨纱线1000万米坯布，年产值19000万元，年能耗电力700万kWh。建设内容:设备名称及数量，清梳联2套并条机12台，粗纱机8台，细纱机50台，络筒机12台喷气织机200台，剑杆织机300台。主要原材料:涤纶粘胶，皮棉。工艺流程:纺纱环节工艺流程:1.原料2.清花3梳棉4并条5粗纱6细纱7络筒8成品入库。	石家庄市	晋州市	轻工	15000	2021.07-2022.12	续建		14800
346	石家庄卫科生物科技有限公司生物医药制剂项目（海大集团二期）	石家庄卫科生物科技有限公司	本次扩建项目总占地44500平方米，总建筑面积20468平方米，年产3万吨新型环境控制及修复制剂，年产值25000万元，主要建设内容为：一个人用消毒剂GMP生产车间、一个兽用GMP消毒剂生产车间和一个环境改良缓释粉车间，以及配套的仓库、辅助用房、配电、消防和环保等设施。	石家庄市	晋州市	医药	50000	2022.06-2023.12	新开工	技改	10000
347	河北广富祥药业有限公司年产140吨原料药、200吨医药中间体项目	河北广富祥药业有限公司	主要建设内容及规模:本项目为新建项目，总占地面积62600平方米，总建筑面积24730平方米，年产140吨原料药、200吨医药中间体。年产值50000万元，年能耗电力400万kwh。设备名称及数量:反应釜100台，结晶釜20台，配料釜10台，离心机6台，干燥机6台，物料泵10台，真空泵12台，计量槽10台。	石家庄市	晋州市	医药	39800	2021.11-2023.12	新开工		39800
348	河北万加医疗科技有限公司年生产80亿只PVC手套生产线项目	河北万加医疗科技有限公司	本项目为新建项目，总占地面积84332平方米，总建筑面积81989平方米，年产80亿只PVC手套，年产值20亿元，年能耗电量5700万千瓦时;设备名称及数量:PVC手套生产线40条、搅拌罐80个、点数机40台、脱模机40台、空压机6台、真空泵12台;主要原材料:PVC粉、增塑剂、稳定剂、降粘剂;工艺流程:配料-→浸渍-→烘干-→脱模-→包装。	石家庄市	晋州市	医药	30500	2021.04-2022.07	续建		3354

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
349	晋州市润邦生物科技有限公司年产3000吨1-(2-氯噻唑-5-甲基)-2-硝基亚胺基-3,5-二甲基-六氢-1,3,5-三嗪、500吨2-噻唑烷酮、5000吨2-氯丙烯基异硫氰酸酯扩建项目	晋州市润邦生物科技有限公司	晋州市润邦生物科技有限公司年产3000吨1-（2-氯噻唑-5甲基）-2-硝基亚氨基-3,5-二甲基-六氢-1,3,5-三嗪、500吨2-噻唑烷酮、5000吨2-氯丙烯基异硫氰酸酯扩建项目。	石家庄市	晋州市	医药	5000	2022.06-2023.05	新开工	技改	2000
350	河北兆中新材料科技有限公司年生产2万吨铝型材系列产品项目	河北兆中新材料科技有限公司	设备名称及数量：挤压机9台、冷床8台、铝棒加热炉8台，时效炉2台、木纹转印机2台、新式立式喷涂线1台。主要原材料：铝棒。工艺流程：1、铝棒加热2、挤压成型3、冷却4、材料进入时效炉增加强度5、喷塑工艺6、木纹转印。	石家庄市	晋州市	新材料	17110	2021.03-2022.05	续建	技改	8110
355	北京燃气园区能源中心项目	北京燃气	建设能源中心的配电室及能源中心内外的供应设备，包括供热设备、供冷设备、自发电设备以及与之相关的配套设备。	石家庄市	晋州市	绿色化	12000	2022.12-2023.12	新开工		500
351	晋州市城乡水源置换工程	晋州市水利局	新建6座供水站，同步建设供水管网339.19公里。	石家庄市	晋州市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	50852	2021.01-2022.12	续建		17400

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
352	中海油燃气站建设项目	中海油气电集团	拟为分布式燃气电厂建设配套输气管线，从中国海油“神-安”16#阀室铺设至晋州经济开发区（约30公里）。	石家庄市	晋州市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20000	2022.06-2024.12	谋划		前期谋划
353	河北省石家庄市晋州市滹沱河流域水污染综合整治工程项目	北京首创股份有限公司	本项目晋州市城市污水处理厂和晋州市第二城市污水处理厂设计规模均为6万m³/d,合计12万m³/d.一厂污水处理工艺采用AAO+高密度沉淀池+臭氧催化氧化+V型滤池;二厂污水处理工艺采用AAO+气浮池+臭氧催化氧化+纤维转盘滤池.对晋州市污水处理厂进行提升改造,处理后主要出水水质指标由一级A提高到地表水准IV类标准。	石家庄市	晋州市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	19595	2021.06-2022.12	续建	技改	
354	晋州市供排水管网工程	石家庄市政总公司	普光寺蓄水池，占地约100亩，蓄水池面积约为83.33亩，蓄水量约15万m³。北绕城雨水工程（丁家庄蓄水池-普光寺蓄水池）、绕城雨水工程连接线（普光寺蓄水池-赵村蓄水池），长度约1185米。雨水管道穿石黄高速，接入石黄高速北侧龙头蓄水池，管道规格为DN2200玻璃钢管，长度为214m。中水输水管网，管径为De400聚乙烯管，长度为15256m。赵村、龙头高速取土坑，蓄水量约20万m3、18.6万m³。	石家庄市	晋州市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8252	2021.07-2022.12	续建		6102
356	河北华环化工设备制造有限公司搬迁升级改造项目	河北环昇科技有限公司	每年生产特种设备670台（套）。其中包括发酵设备120台（套），结晶、反应设备200台（套），过滤设备160台（套），干燥设备80台（套），水处理、换热器110台（套）。项目新建机加工车间、下料车间、装配车间、后处理车间、洁净设备生产车间、研发试验车间以及原材料仓库，新增机加工生产线2条、装配生产线4条、洁净设备生产线1条，同时建设水、电、气等配套辅助设施。	石家庄市	化工园区	装备制造	18000	2021.01-2023.05	续建	技改	3000
357	年产3000吨特种紧固件项目	石家庄市哈迪威紧固件有限公司	项目建设规模：年加工铁路专用紧固件1200吨、轨道交通零部件500吨、高温高压紧固件1300吨。项目建设内容：主要建设厂房、库房和研发中心，同时购置数控车床、数控加工中心、滚丝机、六轴攻丝机等设备。	石家庄市	化工园区	装备制造	6618	2022.07-2024.05	新开工		5000
358	石家庄佳华环保产业园项目	石家庄佳华环保科技有限公司	项目建设环保企业孵化器，总建筑面积约10000平方米，同时配套建设佳华环保产业园内部道路、绿化和管网、污水处理站等辅助设施。	石家庄市	化工园区	精细化工	132000	2018.05-2023.04	续建		20000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
359	华北综合制造基地项目	亚士创能科技（石家庄）有限公司	项目总建筑面积约9.46万平方米，年产水性环保涂料25万吨、砂浆腻子20万吨、SBS防水卷材6000万平方米、保温装饰一体化成品板400万平方米、防火改性保温板20万立方米、包装桶2000万只、非固化沥青涂料2万吨、聚氨酯防水涂料3万吨、JS防水涂料3万吨、高分子防水卷材2000万平方米、改性沥青防水涂料2万吨；新建生产车间及配套仓库12栋、水性环保涂料生产线3条、砂浆腻子生产线3条、防水卷材生产线9条、保温装饰一体化成品板生产线9条、防火改性保温板生产线3条、制罐生产线1条、防水涂料生产线6条；并配套建设污水处理中心、配电房、空压机房、储罐区等配套辅助设施。	石家庄市	化工园区	精细化工	80000	2021.04-2022.10	续建		50000
360	年产5000吨ODA，1000吨BPDA，1000吨ODPA及副产品2680吨氯化钠、34吨硫酸肼建设项目	河北东丽新材料有限公司	年产5000吨ODA、1000吨BPDA、1000吨ODPA新建项目：本项目为年产5000吨ODA、1000吨BPDA、1000吨ODPA及副产品氯化钠、硫酸肼、醋酸钠、二氯化钯、3-氯代苯酐新建项目。	石家庄市	化工园区	精细化工	60000	2022.05-2023.08	新开工		10000
361	5000吨草铵膦建设项目	河北威远生物化工有限公司	建设年产5000吨草铵膦生产线，新建膦酸酯工房、合成工房、原药工房、动力车间、DCS机柜室、导热油炉房、成品库、两个液体储罐区（含乙酸乙酯、醋酸仲丁酯、原甲酸三甲酯、甲醇钠、石油醚、溶剂油等项目外储罐）、循环水泵房、生活污水池、生产办公及微型消防站、控制中心；并对3个现有液体储罐区进行利旧改造；以及项目其他配套辅助设施建设。购置管式电炉反应器、反应釜、海因合成塔、精馏塔、薄膜蒸发器、离心机、单锥干燥机、导热油炉、焚烧炉及锅炉、环保治理设施等主要设备935台（套）。项目建成后年产草铵膦原药4000吨、草铵膦水剂（以10%计）10000吨，副产品硫酸钠2993吨、硫酸铵489吨、氯化铵4059吨、盐酸8868.1吨、磷酸酯348吨、甲乙醇6911吨。	石家庄市	化工园区	精细化工	45045	2021.09-2023.01	续建	技改	35000
362	冀循科技标准化厂房项目	石家庄冀循科技有限公司	本项目主要建设1座2层厂房、4座3层厂房、1座2层质检楼、1座4层实验楼、1座1层动力中心和2座门卫及室外配套等。	石家庄市	化工园区	精细化工	39818	2021.11-2023.01	新开工		5000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
363	年产2000吨电子信息材料、年产2000吨功能精细化学品项目（一期）	河北凯诺中星科技有限公司	年产羟基酰亚胺甲磺酸、羟基酰亚胺三氟甲磺酸、联醇、丙烯酸联醇酯、单醛等电子信息材料500吨；年产乙醇胺羟酮、氮唑酸、苯巯氮唑、MZT、HTZ、DMT、DMMT、甲巯氮唑等功能精细化学品1000吨。新建两座生产车间、一座自动化控制楼、一座动力车间、四个库房、一个危废间、事故水池、循环水池、泵房、杂物间、换热站、备件库、机修间、罐区；同时新增搪瓷釜、不锈钢釜、离心机、干燥器、真空泵、冷凝器、纯水设备、制冷设备、制氮机等生产设备约500台（套），并配套建设污水处理设施、废气处理设施、消防设施等辅助设施。	石家庄市	化工园区	精细化工	30000	2021.06-2023.03	续建		11000
364	10万吨/年氯乙酸(三期)	河北八维化工有限公司	新建2条氯化加氢连续法氯乙酸生产线，新增变配电室、循环水站、制冷站、储罐区等公用工程。项目建成后，年产10万吨氯乙酸、2.25万吨盐酸、4万吨氯化氢甲醇溶液、4万吨氯化氢乙醇溶液、2000吨次氯酸钠。	石家庄市	化工园区	精细化工	23000	2022.05-2022.12	新开工	技改	23000
365	30万吨离子膜烧碱及其下游产品一期工程第二阶段（20万吨/年烧碱）	河北八维化工有限公司	建设规模：年产离子膜烧碱30万吨，氯化苄5万吨，三氯化磷5万吨，氯气26.62万吨，氯乙酸6万吨。建设内容：新征土地334亩，建设30万吨离子膜烧碱及其系列下游产品生产装置及配套辅助设施，总建筑面积196098平方米。	石家庄市	化工园区	精细化工	20000	2021.10-2022.12	续建	技改	20000
366	20万吨/年工业废酸资源化综合利用项目	河北弘淼环境科技有限公司	新建20万吨/年工业废酸资源化综合利用项目，包含生产车间、原材料和成品仓库、储罐区、辅助用房、中转池应急池等。项目年处置工业废酸20万吨，年产水处理剂34.17万吨（液体聚氯化铝22.85万吨/年，聚合硫酸铁5万吨/年，聚合氯化铁6.32万吨/年）；另建设一条饮用水用聚氯化铝生产线，年产2万吨生活饮用水用聚氯化铝。	石家庄市	化工园区	精细化工	14500	2020.09-2023.03	续建		4000
367	凯芯中威标准厂房建设项目（一期）项目	河北凯芯中威科技有限公司	本项目建筑面积为24114.14平方米，项目主要建设1座4层厂房、1座3层厂房、1座3层库房、4座1层库房、1座3层车间调度室、1座2层控制室、2座2层动力站等。	石家庄市	化工园区	精细化工	13544	2021.11-2023.06	新开工	技改	7000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
368	苯甲酸及下游衍生物合资项目	中国石化石家庄炼化分公司	年产60000吨/年苯甲酸、15000吨/年苯甲酸钠、2000吨/年苯甲醛及2000吨/年苯甲酸苄酯。	石家庄市	化工园区	精细化工	10771	2018.07-2022.06	续建	技改	1000
369	延迟焦化装置环保技术提升项目	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	解决石油焦处理过程中气体无组织排放等环保问题。	石家庄市	化工园区	精细化工	9738	2022.09-2022.12	谋划	技改	5000
370	低温甲醇洗装置优化改造项目	晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司	本项目主要对低温甲醇洗洗涤系统和尾气系统进行改造，优化换热网络，主要包括原料气冷却器、段间换热器等，新增尾气再洗涤塔，并对后续解吸和再生系统的设备和管道进行局部改造，以满足优化后装置的生产要求；新增循环气压缩机，回收系统燃料气。净化气量为18.6万Nm3/h。项目分两期实施，其中一期对一系列低温甲醇洗装置进行改造，新增换热器、泵、分离器、尾气洗涤塔、循环气压缩机等设备17台（套）；二期对二系列低温甲醇洗装置进行改造，新增换热器、泵、尾气洗涤塔、循环气压缩机等设备16台（套）。	石家庄市	化工园区	精细化工	5752	2021.11-2023.03	续建		5000
371	年产1200万个纸箱项目	石家庄跃华包装有限公司	年产1200万个纸箱。新增年产1200万个纸箱生产线，新建1座标准车间（包含仓储用房），并配套建设水、电等附属设施，总建筑面积约4707平方米。	石家庄市	化工园区	轻工	5623	2022.05-2023.05	新开工		4000
372	胶装软皮本生产项目	河北世鹏教学设备制造有限公司	项目建设规模：年生产胶装软皮本2800万本。项目建设内容：项目规划总用地12196㎡，总建筑面积19941.6㎡，主要建设厂房、研发中心、消防泵房、门卫室和设备房，同时购置全自动胶装本联动线，以及配套道路、绿化、给排水管道、电力等公用工程。	石家庄市	化工园区	轻工	5000	2022.06-2024.06	新开工		3700
373	新建电子气及科研项目	石家庄元特气体有限公司	新建生产车间、库房、灌装间、科研中心等，配套建设水、电、消防等辅助设施，总建筑面积约6650平方米。年分装电子级纯气、工业气体、医用氧等123.7万瓶，年配置电子级混合气、激光混合气、标准气、消防气等13.3万瓶。	石家庄市	化工园区	电子信息	22000	2021.03-2023.03	续建		15000
374	康实高端医疗器械生产基地项目	河北康实医疗器械有限公司	年产5000个ct球管、1亿支真空采血系统、2亿医用标本采集储存容器、医用导管50万套项目。	石家庄市	化工园区	医药	15000	2021.12-2024.03	新开工		4000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
376	提标改造项目	石家庄泓之源污水处理有限公司	对现状生化池进行改造，新增提升泵房、多功能深度处理池（多功能池、配水井及污泥池、沉淀池等）及综合加药间等。	石家庄市	化工园区	绿色化	8083	2021.07-2022.12	续建	技改	1000
377	基于物联网的腐蚀控制系统生产线项目	石家庄枫怡科技有限公司	项目总建筑面积28600平方米，建设年产850套物联网的腐蚀控制系统，同时建设生产车间、仓库、配套附属设施等。	石家庄市	化工园区	数字化智能化	38600	2022.04-2024.07	新开工		5300
375	河北石家庄循环化工园区清洁能源供暖工程（三环内）	石家庄循环化工园区行政服务中心	本工程共新建高温热水管道8188m，其中DN800热水管道5654m，DN600热水管道1800m，DN450热水管道520m，DN350热水管道38m，DN300热水管道176m。热水管道并包括阀门、截断井室、顶管、树木移植，临时道路建设、破路恢复等附属工程。	石家庄市	化工园区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7223	2021.06-2021.12	续建		450
378	钟炉吊顶装料设备项目	河北卓良科技有限公司	本项目总投资6.8亿元，本项目占地约53.13亩，其中实用地40.3亩。总建筑面积32520平方米，新建加工车间、数控车间、设计研发综合楼、食堂。龙门铣刨床、数控床、摇臂钻床、平面磨床设备等。主要产品为钟炉吊顶装料设备，年产量约225套。	石家庄市	藁城区	装备制造	68000	2022.05-2023.12	新开工		10000
379	河北固基机械年产25万台/套国标新型发电机组及工程设备项目	河北固基机械设备有限公司	建钢结构机加工车间、装配车间、铆焊车间、钻机实验室、辅助运输试验场、库房、科研中心及外协外购配套厂房。	石家庄市	藁城区	装备制造	50000	2022.10-2024.10	谋划	技改	8000
380	河北翼辰铁路机车车辆配件制造建设项目	河北翼辰实业集团股份有限公司	占地面积120亩,总建筑面积为115650㎡，主要建设内容：金工车间、热处理车间、机车焊材车间、铸件车间、组装车间、包装车间、材料库、成品库、以及厂区道路及绿化带。	石家庄市	藁城区	装备制造	50000	2021.10-2023.10	续建		16000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
381	宏昌天马二期项目	河北宏昌天马专用车有限公司	项目占地102540平方米，建设下料工段车间、金属结构车间、机加工车间、配件库、维修车间等配套及辅助设施，总建筑面积66643平方米。购置剪板机、数控等离子切割机、折弯机、冲床、点焊机等生产和辅助设备213台(套)。年产冷藏车厢体2800台。	石家庄市	藁城区	装备制造	42600	2022.03-2024.03	新开工		10000
382	河北翼辰实业集团股份有限公司城市轨道及普通铁路扣件生产线技改项目	河北翼辰实业集团股份有限公司	本项目利用现有厂房及办公用房，引进一系列弹条、道钉、垫板铸件、管片螺栓生产线以及其他辅助设备，对现有部分老旧生产线进行替换升级。技改项目完成后，总产能不增加，仍为年产弹条、道钉以及管片螺栓2715万件，垫板铸件4万吨。	石家庄市	藁城区	装备制造	30000	2022.05-2023.12	新开工	技改	15000
383	徐工华北基地机械设备一体化建设项目	成成伟业有限公司	销售维修区;制造车;备品备件及仓储物流区;办公及宿舍区，新建3条生产线。项目建成后，可年产30000件塔吊标准件、30000件起重机械配件和30000件挖掘机械配件。	石家庄市	藁城区	装备制造	29000	2022.10-2024.10	谋划	技改	9000
384	等离子湍流强化交换器生产线建设项目	山东金太阳设备制造有限公司	建设办公楼、压力容器生产车间，特种材料全封闭式生产车间、大型塔器组装车间、医药、化工用反应釜、反应塔器生产车间	石家庄市	藁城区	装备制造	25000	2022.10-2024.10	谋划		8000
385	中凯锂电池智能自动装配生产线项目	河北中凯智境新能源股份有限公司	圆柱形锂电池单元生产线，圆柱单元组合封装设备生产线，圆柱电池生产线检测调试生产线，软包锂电池单元生产线，软包单元组合封装设备生产线，软包锂电池生产线检测调试生产线。	石家庄市	藁城区	装备制造	23000	2022.08-2024.08	谋划		3000
386	盛飞重型车配件生产项目	石家庄盛天科技有限公司	建设生产车间，生产重型车配件。	石家庄市	藁城区	装备制造	20000	2022.10-2024.10	谋划		10000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
387	石家庄理想汽车零部件有限公司年产1000万只工程机械核心部件智能制造项目	石家庄理想汽车零部件有限公司	本项目在石家庄市工程区九门只照工业园。总占地33000平方米（50亩）。项目计划建筑面积约20000平方米,其中厂房16000平方米、科研楼4000平方米及附属设施等。项目完成后，年产工程机械用轴套、销轴等工程机械核心部件1000万只。	石家庄市	藁城区	装备制造	20000	2021.05-2023.12	续建	技改	7700
388	石墨烯智能采暖设备生产基地项目	石家庄鑫广机械制造有限公司	年产新型材料采暖设备3万台、防盗井盖1万台;建设生产车间、办公楼，总建筑面积4090㎡，购置剪板机、折弯机、车床、冲压机、电焊机等生产设备。	石家庄市	藁城区	装备制造	16000	2021.03-2022.12	新开工	技改	8000
389	河北翼辰实业集团股份有限公司高速铁路及重载铁路扣件生产项目	河北翼辰实业集团股份有限公司	利用河北翼辰实业集团股份有限公司新厂区内1栋生产车间，购置道钉生产线、弹条生产线及其他辅助设备，年产高速铁路扣件系统76.1万套、年产重载铁路扣件系统38.42万套，合计114.52万套。	石家庄市	藁城区	装备制造	14000	2022.10-2024.10	新开工	技改	7000
390	石家庄华安机电设备有限公司企业总部项目	石家庄华安机电设备有限公司	主要建设企业总部办公楼、后期核心部件的研发和加工车间。	石家庄市	藁城区	装备制造	10000	2022.08-2024.06	谋划		5000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
391	石家庄市宏森熔炼铸造有限公司利用短流程工艺将11万吨铸造高炉铁水转换为9.2万吨铸件项目	石家庄市宏森熔炼铸造有限公司	新建车间18000m2，利用“短流程”工艺将11万吨铸造高炉铁水转换为9.2万吨铸件项目；利用铸造高炉铁水经中频感应炉升温调质保温生产精密高端铸件，树脂砂生产线一条、水平造型线两条、高紧实度静压造型自动生产线一条、垂直造型线两条及消失模/V法线两条及配套的砂处理系统、抛丸清整车间、配套的机加工设施。	石家庄市	藁城区	装备制造	10000	2020.07-2022.06	续建	技改	5000
392	河北翼辰实业集团股份有限公司研发中心实验室建设项目	河北翼辰实业集团股份有限公司	项目将建成铸造车间实验室、弹条车间实验室、客专实验室、集团公司实验室、高分子产品实验室、盐雾实验室、疲劳实验室、强度实验室、光谱实验室、金相实验室等一系列高规格实验室皆包含在内的的研发中心。	石家庄市	藁城区	装备制造	9900	2022.10-2024.10	新开工		2000
393	河北安特科技有限公司年检验液化石油气钢瓶20万只产能扩建项目	河北安特科技有限公司	项目新增用地16.28亩，新增建筑面积10842平方米，建设检验车间、办公楼及配套设施；购置检验设备2台（套），其中引进自动化设备2台（套），产品规模达到年产检验液化气钢瓶20万只,产品达到国内领先水平。	石家庄市	藁城区	装备制造	8600	2021.10-2022.12	新开工	技改	5000
394	环保设备研发及生产项目	河北天洁环保设备有限公司	建设三层独栋生产车间、办公区、产品储存车间。	石家庄市	藁城区	装备制造	8000	2022.11-2023.11	谋划		5000
395	年产50万件碳化硅制品项目	河北惠谷碳化硅材料有限公司	建设厂房、办公楼及附属配套设施10700平	石家庄市	藁城区	装备制造	8000	2022.06-2023.12	谋划		4000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
396	高速卷接包机组购置项目	河北白沙烟草有限责任公司	无需新增用地；购置增加五台卷包机组。	石家庄市	藁城区	食品	53358	2021.10-2022.09	续建	技改	16358
397	众旭高端食品产业基地项目	河北众旭高端食品产业	主要建设食品研发中心、净化车间、冷藏车间、生产车间等。	石家庄市	藁城区	食品	28500	2022.08-2024.08	谋划		8000
398	河北杨森保健食品有限公司生产保健糖果	河北杨森保健食品有限公司	预计新建两个生产车间，建筑面积约14000平方米。	石家庄市	藁城区	食品	13000	2022.05-2022.08	谋划		13000
399	新增52800BPH汽水线	中粮可口可乐饮料（河北）有限公司	无需新增用地，新增52800BPH汽水线，在本厂区建设改造建筑面积占用3000平方米左右，采用人工智能和工业物联网技术，购置水处理、糖处理、注塑机、吹瓶机、灌装机、箱带输送、贴标机、膜包机、瓶带输送、码垛机、高位输送等先进设备30台套。可口可乐、芬达、雪碧等产品规模达到年产4100万标箱,产品达到国内领先水平。	石家庄市	藁城区	食品	12897	2020.01-2022.12	续建	技改	4897
400	河北东康乳业有限公司多不饱和脂肪酸微胶囊产业化项目	河北东康乳业有限公司	1、建设内容及规模1.1生产车间：配套建设微胶囊化处理间、标准化配料间、浓缩间、喷雾干燥间、物料干混间、包装间等功能场所（中间包含锅炉间、变电所）。1.2化验室：购买相关检测及研发设备，配套建设检测中心实验室。1.3仓储库房：配套建设原料库、包材库、成品库等仓储设施。（1）生产车间：建筑面积11954.12㎡（中间包含锅炉间294.69㎡，变电所367.57㎡）；占地面积4860.52㎡（中间包含锅炉间294.69㎡，变电所194.48㎡）；框架+排架钢屋面，主体六层，局部二层和四层；；（2）化验室：建筑面积2340.99㎡，框架+排架钢屋面，主体二层，占地面积655.17㎡；（3）仓储库房：建筑面积1810.21㎡，框架+排架钢屋面，主体四层和二层，占地面积590㎡。合计：建筑面积16105.32㎡，占地面积：6105.69㎡。2、产品方案项目设计产能为8000吨/年，主要生产多不饱和脂肪酸微胶囊粉产品，项目全部达产后预计年产量8000吨。	石家庄市	藁城区	食品	12000	2021.05-2022.10	续建	技改	1687
401	粮油生产智能化综合改造项目	益海（石家庄）粮油工业有限公司	增加辅助设备设施，用于对花生、小麦、荞麦、半成品油、成品油进行处理，以提升输送效率、产品质量，部分用于现场环境改善、异味治理、空气置换的环保提升，同时对部分老旧设备及附属设施进行优化重组，提高自动化程度。	石家庄市	藁城区	食品	7300	2020.07-2022.12	续建	技改	1300

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
402	德乾合利智能门窗	德乾合利（北京）投资有限公司	铝包木门窗生产线6条、断桥名门窗生产线4条。项目建成后可实现年产36万台高铁、地铁配套门窗及各行业门窗。	石家庄市	藁城区	建材	50000	2022.08-2024.08	谋划		前期谋划
403	河北宏昌建材有限公司车间建设	河北宏昌建材有限公司	本项目总占地面积35886.32平方米，总建筑面积38151.92平方米。主要建设内容为2个车间、2个仓库、1栋办公楼。	石家庄市	藁城区	建材	10000	2021.12-2022.12	新开工		8000
404	河北秦锋路桥工程有限公司年产50万吨水稳、30万吨沥青混凝土项目	河北秦锋路桥工程有限公司	拟建设生产车间、库房、办公楼等，总建筑面积18200平方米，购置沥青混凝土生产线、水稳生产线等设备（不得生产加工禁限类项目），项目建成后，年产50万吨水稳、30万吨沥青混凝土。	石家庄市	藁城区	建材	8000	2021.06-2022.06	续建		5000
405	华创融投（深圳）·石家庄尖端智能制造供应链及工业服务产业园	华创融投（深圳）投资发展有限公司	主要建设1个基地+3项功能体系+8大功能平台	石家庄市	藁城区	轻工	190000	2022.10-2024.10	谋划		前期谋划
406	石家庄卷烟厂制丝工艺优化升级暨钻石（荷花）品牌专线项目	河北白沙烟草有限责任公司	1、扩建制丝车间及辅助工房14500m2；新建消防泵房及消防水池1000m2；配套改造原制丝车间相关土建工程约18000m2。2、将原6000kg/h的叶丝生产线升级改造为2条3000kg/h生产线，1条为“荷花”品牌专用线，1条为“白沙”及其他品牌功能线；搬迁改造现有1500kg/h梗处理线。优化工艺流程、调整工艺布局、升级关键工艺设备。	石家庄市	藁城区	轻工	53071	2019.09-2022.12	续建	技改	23071

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
407	三丰大型环保包装生产项目二期	石家庄三丰纸制品有限公司	项目总投资55000万元，占地97.44亩，土地性质为工业用地，总建筑面积约44356.26平方米，其中1#2#3#车间建筑面积共约39208.2平方米，其余配套设施建筑面积约5148.06平方米。购置水性预印机、五层纸板生产线、高速水性印刷开槽模切机、胶印机、自动平盘模切机、自动糊盒机、钉箱机等设备及配套设施。项目建成投产后年产瓦楞纸箱3565万平方米(瓦楞纸自产自用，不外售)。	石家庄市	藁城区	轻工	30000	2022.03-2023.03	新开工	技改	1500
408	石家庄市经济技术开发区永盛灯具制造有限公司年产500万套节能灯具项目	石家庄市经济技术开发区永盛灯具制造有限公司	年产节能灯具500万套，其中LED灯具300万套，景观灯具50万套，路灯灯具150万套；项目规划总用地41222.27平方米（61.83亩），总建筑面积29667.28平方米，建设1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、办公楼、消防水池及泵房，建筑密度54.35%，容积率1.25，购置安装生产及辅助设备121台（套），配套建设其它附属设施。	石家庄市	藁城区	轻工	22000	2021.04-2022.12	续建		15000
409	医用除菌过滤器项目	石家庄飞宏模具制造有限责任公司	建设生产医用口罩过滤器、大型空气除尘过滤设备等的生产线。	石家庄市	藁城区	轻工	11000	2022.04-2023.12	谋划	技改	5000
410	河北盛森再生资源科技有限公司报废汽车回收拆解项目	河北盛森再生资源科技有限公司	项目对进厂的报废汽车进行拆解、分类储存、简单剪切、不进行机械粉碎，零件修复与再制造工艺，不直接进行熔炼处理，不进行轮胎再生利用，不对拆解下的废储蓄电池进行拆解处理。	石家庄市	藁城区	轻工	8500	2022.05-2023.05	新开工	技改	5000
411	久华正德节能环保产品项目	石家庄久华正德科技有限公司	主要生产空气压缩机、变频调速器、反渗透设备、软化水设备等。	石家庄市	藁城区	轻工	5000	2022.12-2023.12	谋划		3000
412	河北智能制造赋能中心项目	河北川一科技有限公司	本项目为工业用地，占地约104.126亩，总建筑面积118000平米。建设内容：综合办公楼，机器人展示中心，会议中心，产品研发中心，中试车间，生产车间厂房，检测中心，生产备件库，成品库及生产生活配套设施等。	石家庄市	藁城区	电子信息	200000	2022.03-2024.03	新开工		60000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
413	松达电子电梯控制系统研发及生产项目	石家庄松达电子科技有限公司	主要生产电梯电路板、控制器设备、传感器等。	石家庄市	藁城区	电子信息	6000	2022.07-2023.08	谋划		4000
414	石药集团287亩项目	石药集团	项目总占地面积287亩，建筑面积约15万平方米，主要建设1座质检研发楼，5栋生产车间，以及配套仓储、动力和环保等建筑设施，年产紫杉醇白蛋白纳米粒、伊立替康脂质体等10亿支小分子产品。	石家庄市	藁城区	医药	200000	2022.06-2025.06	新开工	技改	10000
415	河北国龙制药有限公司新型制剂及生物医药产业园项目	河北国龙制药有限公司	项目占地面积155亩，建筑面积约14万平方米，分两期进行建设，一期建设质检综合楼、汽车库、车间一座、立体库、危险品库，污水处理站等设施，二期建设车间三座，项目新购设备340台/套。建成后年产口服制剂40亿片（粒、袋），微球制剂4000万瓶，冻干粉4000万瓶，脂质体水针注射剂6000万瓶，无菌水针2000万瓶，大容量注射剂4000万瓶（袋）,无血清培养基、多肽合成药物及诊断试剂等制剂产品900万瓶盒，处理污水4000m3/天。	石家庄市	藁城区	医药	100000	2020.03-2025.03	续建	技改	30000
416	河北龙海药业医药产业园项目	河北龙海药业有限公司	建设规模：年产片剂10亿片，胶囊剂4亿粒，颗粒剂3000万袋，软胶囊1亿粒，水丸1亿袋，水针剂3000万支，粉针剂3000万支，冻干粉针5000万支。建设内容：新建综合楼（办公楼、生物研发）、食堂、倒班宿舍、口服制剂车间、注射剂制剂车间、欧盟标准制剂车间、预留制剂车间、工程辅助楼、污水处理、多层库、中药提取车间（含中药材库及前处理）、溶剂库、连廊等配套设施，并新建8条生产线，购置257台设备。	石家庄市	藁城区	医药	91300	2022.03-2025.03	新开工	技改	30000
417	新口服固体制剂项目	石药集团欧意药业有限公司	利用第一制造中心C区预留厂房，通过改造建设新口服固体制剂车间，车间三层，总建筑面积约18000㎡，新增主要工艺设备制粒机、压片机、胶囊机等46台（套），实现年产100亿片新口服固体制剂的生产能力。	石家庄市	藁城区	医药	55000	2021.09-2023.08	新开工	技改	20000
418	利普康裕药业生产基地项目	石家庄利普康裕药业有限公司	建设研发中心，生产车间，生产中成药、生物制剂、硝酸甘油	石家庄市	藁城区	医药	50000	2022.11-2024.12	谋划		前期谋划
419	新特殊制剂车间项目	石药集团	拆除旧厂房，建设新厂房、设备、设施	石家庄市	藁城区	医药	40000	2022.06-2024.12	新开工	技改	13000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
420	两性霉素B脂质体生产线及多西他赛多功能生产线	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	在厂区内利用原有厂房，改造现有厂房7960平方米，新增两性霉素B脂质体生产线、多西他赛白蛋白特殊制剂共用生产线及配套动力设施等主要设备64台（套），形成年产160万支两性霉素B脂质体、480万支多西他赛白蛋白的生产能力。	石家庄市	藁城区	医药	21570	2020.12-2022.12	续建	技改	4570
421	河北楚坤医疗科技有限公司10万套精密医疗配件项目	河北楚坤医疗科技有限公司	项目总占地面积52.04亩（34692.45平方米）容积率0.8-2.5，总建筑面积73000平方米，主要建设厂房、库房、办公及相关配套设施等。项目建成后购置设备（专用调配机和智能校验仪），将医用钛合金骨板与陀螺平衡仪装配成形，年产将达到10万套精密医疗器械配件，主要供应医疗机构使用。	石家庄市	藁城区	医药	20000	2021.03-2022.12	续建		5000
422	石药集团米托蒽醌脂质体产业化项目	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	该项目是利用现有厂房，改造3000平方米，新建一条米托蒽醌脂质体生产线，购置主要设备24台（套），形成年产100万支米托蒽醌脂质体注射液的生产能力。；产品达到国内领先水平。两性霉素B脂质体生产线安排已经完善配套设施的藁城区200亩制剂区3#车间三层建设，面积3480m2；项目投产以后，增加至少80人的就业能力	石家庄市	藁城区	医药	13590	2022.04-2023.05	新开工	技改	10000
423	河北乐能生物科技有限公司生产车间、厂房一期建设项目	河北乐能生物科技有限公司	项目占地20亩，建设生产车间、原料库、成品库及办公用房等，总建筑面积35000平方米。	石家庄市	藁城区	医药	12000	2021.08-2022.08	续建		2000
424	新型冠状病毒体外测试剂盒项目	石育生物科技石家庄有限公司	本项目建设无新建建筑，均为改建。总面积约6500平方米，其中一期工程为实验楼改造，改建洁净车间面积约500平方米，购进生产设备30台套，净化设备1套，恒温设备1套，除湿机5台，预计年产量500万人份/年；二期工程为二车间改造，改建洁净车间面积约6000平方米，购进生产设备70台套，除湿设备6套，恒温设备6套及检验设备一批，预计年产量3000万人份。	石家庄市	藁城区	医药	10000	2021.09-2022.06	续建	技改	6000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
425	绿色农药制剂升级改造项目	华北制药集团爱诺有限公司	分两期增加悬浮剂、水剂、可湿性粉剂、水分散粒剂生产线设备，一期建设内容主要包括建筑物、消防职业健康环保设施建设，主要设备包括剪切罐12套、砂磨机10套、分装线6套等设备，二期建设内容主要为配制罐4套、气流粉碎机4套、全自动包装机6台、半自动包装机8台等主要设备的安装，项目建成后实现产能1000吨悬浮剂、1300吨水剂及700吨粉剂，可以提升非乳油类绿色制剂产品的生产能力，适应爱诺公司农药制剂转型发展的需要。	石家庄市	藁城区	医药	7800	2021.06-2023.06	续建	技改	3500
426	石药集团纳晶类制剂新产品生产线项目	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	改建建筑面积约3960平方米，新增新建一条纳晶类制剂新产品生产线，主要设备15台（套），形成年产70万支纳晶类无菌预充针的生产能力。；产品达到国内领先水平。纳晶类制剂新产品生产线安排已经完善配套设施的藁城区200亩制剂区1#车间一层建设，面积3480m2；产品主要包含月桂酰阿立哌唑注射液（微米晶），建成后增加就业岗位45人	石家庄市	藁城区	医药	6424	2022.04-2023.08	新开工	技改	4000
427	华北制药集团动物保健品有限责任公司绿色生物兽药拓展提升项目	华北制药集团动物保健品有限责任公司	新建产能为年产粉针剂2亿支（扩产）、混合型饲料添加剂900吨（新增）、宠物添加剂预混合饲料100吨（新增）、消毒剂9万桶（新增）、粉剂900吨（原有产能）的兽药制剂生产线。主要建设内容：新建综合制剂车间（占地面积3163.47m2，总建筑面积9669.95m2，建筑层数3层）及相关配套设施。布置粉针剂、混合型饲料添加剂、宠物添加剂预混合饲料、消毒剂、粉剂生产线。另购置气流混粉机、热风循环隧道、机动门脉动真空灭菌柜、胶塞洗消烘灭一体机、真空提升吊装上料机、即时打印贴标机、机器人码垛、过氧化氢消毒柜、超声波洗瓶机、螺杆分装机、轧盖机、装盒机等53台（套）设备。	石家庄市	藁城区	医药	5800	2022.03-2022.12	新开工	技改	5800
428	河北博峰新能源科技有限公司石墨烯系列产品生产项目	河北博峰新能源科技有限公司	租赁现有厂房，建设六条石墨烯相关产品自动化生产流水线。其中：一期建设：石墨烯电热膜涂布复合生产流水线、石墨烯电热膜精检装配流水线、石墨烯电热膜高频成型生产流水线。二期建设：石墨烯电热板压合生产线、石墨烯电热板叠合回流流水线、石墨烯电热板裁切组装生产线。本项目建设规模确定为：年产石墨烯发热板（取暖器）300万片/套，石墨烯电热膜（地暖）500万平方米。	石家庄市	藁城区	新材料	50000	2022.03-2024.12	新开工		15000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
429	石家庄睿民慧筑科技有限公司装配式绿色建筑科技园项目	石家庄睿民慧筑科技有限公司	拟建设4跨装配式建筑车间、综合楼、工具间、废料回收站、工具及辅材物料中心等，总建筑面积40476.07平方米，购置墙板生产线、预应力叠合板生产线、固定台膜生产线、混凝土加工线、钢筋加工线及其他等设备年产20万立方米混凝土装配式绿色节能建筑、100平方米彩力板和5000套整体卫浴。	石家庄市	藁城区	新材料	40000	2021.08-2023.05	续建		20000
430	江山纤维科技有限公司碳纤维布项目	江山纤维科技有限公司	纤维增强复合材料设备及复合材料制品、高性能纤维制造研发车间等。	石家庄市	藁城区	新材料	20000	2022.10-2024.10	谋划		前期谋划
431	河冶科技股份有限公司高合金工模具材料新产品生产建设项目	河冶科技股份有限公司	利用企业原有厂房内的预留空地购置安装高合金母材气雾化密闭制粉设备和25MN开坯设备，项目建成后可年生产高合金工模具材料新产品9000吨，厂区原有产能40200t/a保持不变。	石家庄市	藁城区	新材料	13800	2021.12-2024.12	新开工	技改	10000
432	河北碳谷碳纤维有限公司碳纤维复合材料制品项目	河北碳谷碳纤维有限公司	本项目利用公司原有土地进行建设，不新增用地。购置编织机、放纱架、放丝机等设备，建设拉挤板和碳纤维布生产线项目，建成后年产12000吨碳纤维拉挤板和100万平方米碳纤维布。	石家庄市	藁城区	新材料	11000	2022.03-2023.03	新开工		10000
433	中航泰达复合材料有限公司高性能纤维项目	中航泰达复合材料有限公司	纤维增强复合材料设备及复合材料制品、高性能纤维制造研发车间等。	石家庄市	藁城区	新材料	10000	2022.10-2023.10	谋划		前期谋划
434	河北天琦新材料科技有限公司扩建项目	河北天琦新材料科技有限公司	利用现有厂房，购置搅拌机、成型机、胶体模、雷蒙模、过滤器、包装机等设备，扩建后完成年产铸造用冒口600万只、耐火涂层浆料（粉料）3万吨。	石家庄市	藁城区	新材料	8000	2022.09-2023.10	新开工	技改	8000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
435	10000m³/h管道气制取LNG技改项目	河北金藁新能源有限公司	本项目建设无需新增用地，在本厂区内新增建筑面积110平方米，建设燃气锅炉（管网用气）。采用国内成熟工艺及成都新能联工程技术有限公司相关开发经验，购置管道气压缩装置、脱酸装置、脱重烃装置、燃气锅炉（管网用气）各一台（套），对现有脱水装置进行改造，利用原有液化及所有公用工程。产品规模达到年产LNG4840万标准立方米，产品达到国内先进水平。	石家庄市	藁城区	新能源	4378	2022.05-2023.05	新开工	技改	3000
436	开发区污水处理提标及配套设施建设工程	藁城区交通局	槐安路东延及道路配套管网工程。交通工程、桥梁工程、排水工程。	石家庄市	藁城区	绿色化	604809	2021.09-2025.06	续建	技改	50000
437	欧治环境科技集餐厨垃圾处理设备项目	欧治环境科技集团（杭州）有限公司	餐厨垃圾处理设备以及其他厨余垃圾车、海陆两用车辆生产等。	石家庄市	藁城区	绿色化	40000	2022.09-2024.3	谋划		前期谋划
438	极兔石家庄智慧供应链冀中南区域总部项目	极兔J&T集团	快递快运集中南区域总部，供应链管理中心、跨境电商综合服务平台及办公服务配套设施，集运营结算总部、智慧仓储、陆铁空转运集散、行政办公、跨境通关功能为一体。年收入超20亿元，亩均产值500万元,年税收贡献预计9000万元，亩均税收贡献20万元，区域业务全部在石家庄藁城经开区结算，实现属地纳统、属地纳税。	石家庄市	藁城区	数字化智能化	150000	2022.10-2025.10	谋划		前期谋划
439	数字新经济产业投资服务平台	京东科技集团	数字科技产业+产业互联网，依托超级互联网平台赋能，打造数字科技园、电商产业园	石家庄市	藁城区	数字化智能化	150000	2022.10-2025.10	谋划		前期谋划
440	石家庄市藁城区轨道交通及数字经济产业园	中国铁路通信信号集团（股份）有限公司	轨道交通智能机器人创新及转化中心、物联网主机、实名制快速验证闸机、工业互联网区域运营中心、人工智能辅助服务基地、人工智能实训中心、应急服务产业创新中心。	石家庄市	藁城区	数字化智能化	50000	2022.09-2024.10	谋划		前期谋划

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
441	高谊国际机械高端智能设备再制造项目	高谊国际机械	占地面积148亩，总建筑面积4.1万平米，建研发设计中心、宿舍食堂、制造联合车间、普通测试区、5G测试区、卸车测试区、配件车间等。	石家庄市	高邑县	装备制造	56000	2022.02-2022.12	新开工		26000
442	高频机械制造项目	灿高机电装备高邑有限公司	项目占地面积约35993平方米，总建筑面积约37392平方米。主要建设车间25566.09平方米、综合楼（含研发车间、办公室、实验室等）10068.84平方米、门卫、消防控制室、水泵房、消防水池及其他辅助用房。	石家庄市	高邑县	装备制造	50000	2019.02-2022.12	续建		40000
443	高邑县得力达纺织有限公司智能化涡流纺新型纤维纱线转型升级项目	高邑县得力达纺织有限公司	拟建设4条涡流纺纱生产线，购置国内外先进纺纱工艺设备及配套设备238台套，新建生产厂房及辅助设施、购置工艺设备及辅助设备、安装工程等项目。项目规划建设涡流纺纱车间4座120m*150m、库房1座60m*150m及其它辅助设施，总建筑面积为81000㎡。	石家庄市	高邑县	纺织服装	62368	2020.08-2023.12	续建	技改	20000
444	河北四站装饰工程有限公司高邑节能门窗项目	河北四站装饰工程有限公司	占地面积40亩；建设幕墙加工车间6000平米、门窗加工车间5000平米、中空玻璃加工车间6000平米、质检研发楼2500平米等。	石家庄市	高邑县	建材	20000	2022.02-2023.05	新开工	技改	5000
445	高邑县恒泰建筑陶瓷有限公司釉面砖节能数字化升级改造项目	高邑县恒泰建筑陶瓷有限公司	新增40T球磨3台套，60T球磨6台套3T釉磨7台套，增加压机三台套，窑炉保留原有框架，内部保温材料进行升级改造，更换为天然气节能烧嘴枪，拆除原有内墙线干燥窑，新建6层复式节能自动化干燥窑，窑炉及干燥窑实现自动化温控调节控制，将原有6条釉线合并为配套2条釉线，新增半成品仓储调度系统，将窑炉半成品与抛光磨边线形成自动化连接抛光磨边线及打包线连接，形成自动化生产线，该项目在原厂区内进行建设，不涉及新占地。	石家庄市	高邑县	建材	11000	2022.10-2023.06	新开工	技改	11000
446	高邑县恒泰建筑陶瓷有限公司车间厂房升级改造项目	高邑县恒泰建筑陶瓷有限公司	将现有45000㎡车间厂房全面提升改造,该项目在原厂区内进行建设，不涉及新占地。阻燃彩钢瓦45000平米，工字钢650根，C型钢16000根，配套房顶托架325套	石家庄市	高邑县	建材	4000	2022.02-2022.06	新开工	技改	4000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
447	年产46亿只一次性应急防护PVC手套项目	石家庄鸿骏塑料制造有限公司	规划占地70.19亩，建筑面积28855平方米，建设生产车间一座15147平方米、原料库房一座2334平方米、配料车间一座6240平方米、成品库一座2334平方米，办公楼一座2800平方米，建设一次性应急防护PVC手套生产线18条，年产46亿只。	石家庄市	高邑县	轻工	50000	2020.11-2022.12	续建		5000
448	河北萨秦再生资源回收有限公司报废汽车拆解项目	河北萨秦再生资源回收有限公司	占地30亩，建设一座6000平方米汽车拆解车间，一座8000平米仓储车间，新上一条汽车拆解机械化生产线。	石家庄市	高邑县	轻工	10500	2022.02-2023.08	新开工	技改	7000
449	河北铁行电子设备有限公司年产2000万匹整流桥生产线项目	河北铁行电子设备有限公司	租赁建筑面积2200m2厂房一座，建设电子元件生产线2条，同时配套建设相关废水、废气治理设施，年加工整流桥2000万匹	石家庄市	高邑县	电子信息	2472	2022.03-2022.06	新开工	技改	2472
450	河北益茁田城生物科技有限公司壳聚糖可溶液剂生产项目	河北益茁田城生物科技有限公司	建设10条壳聚糖可溶液剂生产线。	石家庄市	高邑县	医药	7700	2022.03-2023.12	谋划	技改	2000
451	石家庄市石桥焊接材料有限公司基础设施及设备升级改造项目	石家庄市石桥焊接材料有限公司	本技改项目不新增占地面积。车间地面升级改造，对生产设备进行淘汰更新，产能不变。	石家庄市	高邑县	新材料	5000	2020.07-2021.06	续建	技改	3000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
452	河北力马燃气有限公司改造升级项目	河北力马燃气有限公司	工程用地1055亩，建设2*62孔炭化室高度为6.78米捣固型复热式焦炉，焦炉煤气综合利用及其配套设施。	石家庄市	高邑县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	211000	2022.04-2023.12	新开工	技改	60000
453	赞皇-高邑天然气管道项目	河北昆仑中科燃气管道公司	本工程起自赞皇县赞皇镇花林村赞皇门站（已建），终点为高邑县辛庄村西南阀井，管道全长约24千米，设计压力6.3MPa，总输气量为600万立方米/天，管径为DN600mm，沿线在南邢郭村设置1座阀室、高邑富村镇西富村设置1座高邑门站，在辛庄村设置1座阀井。	石家庄市	高邑县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20928	2020.05-2022.12	续建		8000
454	年产6台600MW超临界汽轮机项目	河北新重源电气有限公司	新建生产厂房、研发楼、辅助厂房等，总建筑面积70000平方米，购置数控车床、数控镗床等相关设备，项目建成后，年产6台600MW超临界汽轮机	石家庄市	高新区	装备制造	25000	2022.05-2024.12	谋划		前期谋划
455	卡邦斯清洁供暖设备产业园项目	河北中星润诚箱包集团有限公司	项目总投资：20000万元。建设内容及规模：新建研发综合楼、厂房及辅助用房等，总建设面积80000平方米。项目建成投产后，年产变压器10万台，铜带电缆1000万米，碳纤维涂料10万吨，温控器10万台，保温隔热反射层100万平方米。	石家庄市	高新区	装备制造	20000	2022.01-2023.08	谋划		前期谋划
456	环保仪器研发生产基地建设项目	河北科瑞达仪器科技股份有限公司	新建生产厂房约23500平方米、研发楼及辅助用房约9500平方米，地上建筑面积约33000平方米，地下建筑面积约3000平方米，总建筑面积约36000平方米；拟购置车床、贴片机等生产、研发设备；项目建成后，研发、生产工业过程水质分析仪器与环境水质分析仪器等，预计年产量可达100万套。	石家庄市	高新区	装备制造	18000	2022.05-2024.08	谋划		前期谋划
457	智慧高速创新示范基地项目	河北上元智能科技股份有限公司	建设生产用房、研发用房及中试、检测、试验等配套设施共25000平方米，购置摄像机、服务器等设备，建设道路监测、隧道监测、应急指挥等信息系统、设备综合检测场和试验场。	石家庄市	高新区	装备制造	11000	2021.12-2023.12	谋划		前期谋划
458	通业轨道交通产业基地项目	石家庄通业科技有限公司	分三期建设，一期：投资4384.8万元，新建生产厂房及研发楼总建筑面积14440.67平方米，其中地上13381.70平方米、地下1058.97平方米；二期：投资3939.2万元，新建电机生产厂房地上9848.07平方米；三期：投资2025万元，新建生产车间地上4500平方米及厂区大门改造等。	石家庄市	高新区	装备制造	10349	2021.09-2022.12	新开工		5000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
459	装配式钢结构研发生产基地项目（二期）	金环建设集团有限公司	项目新增用地30亩，新增建筑面积19000平方米，续建重钢、轻钢车间、新建抛丸涂装车间，原辅材料仓库、危险废物仓库、综合楼及辅助用房等。采用美国钢结构行业协会AISC质量控制体系、加拿大焊接协会CWB和欧盟EN1090焊接质量技术标准，购置自动埋弧焊机、二氧化碳保护焊机、钢板预处理生产线、轨道通过式抛丸清理机、高压无气喷涂机、移动喷漆房及催化燃烧处理设备、VOCs沸石转轮处理设备、桥式起重机等设备79台(套)。连续前期建设情况，年产装配式钢结构、防屈曲支撑钢结构、桥梁钢结构、重型钢结构、轻型钢结构15万吨。产品达到国际先进水平。	石家庄市	高新区	钢铁	6600	2022.03-2023.12	新开工		5000
460	锂离子动力电池高效绿色再生利用示范项目	河北中化锂电科技有限公司	项目占地6000平米（建筑面积），无新增用地，建设中试生产线，购置拆解、剥离、蒸发、公用设备16台套，设计年处理3000吨废旧动力电池。	石家庄市	高新区	精细化工	15000	2020.06-2023.12	续建	技改	1000
461	海清时尚产业园项目	河北胖太太服饰有限公司	本项目预计投资约2亿元，建筑面积约45214平方米。主要建设：办公区、研发部、样品展厅、生产车间、仓储物流设施、科技研发中心、科技服务中心、电子商务中心、电商影棚、VIP客户活动中心、新产品体验中心、员工食堂等配套实施。项目建成后将带动省内服装服饰业得发展。	石家庄市	高新区	轻工	20000	2021.05-2022.10	续建		1000
462	北斗导航定位终端产学研项目	石家庄高新技术产业开发区太行街道南庄村民委员会	北斗导航定位终端产学研项目（科研楼、1-3#厂房、5-7#厂房）总用地面积20842.672平方米，总建筑面积48315.55平方米（含地下面积6635.91平方米）项目建成后年生产导航定位终端40000台的能力，产品达到国内先进水平。	石家庄市	高新区	电子信息	50000	2020.01-2022.06	续建	技改	4000
463	芯片检测及关键设备研发生产基地项目	河北圣源芯科光电有限公司	总投资4.3亿元，建设规模约40100㎡，分两期建设。一期工程项目计划投资2.2亿元，建设规模约21000㎡，地上19500㎡,地下1500㎡，含：厂房、综合楼。厂房1-2层净化车间以及净化设备制安，购置芯片测试机、划片机、裂片机等生产设备。二期工程计划投资2.1亿元，建设规模约19100㎡,含：研发实验楼、厂房建设，购置示波器、信号发生器、显微镜、氮气柜等研发、生产用设备。预计投资后，建设万级净化车间，达到年生产芯片检测机150台、划片机100台、裂片机100台设备，年加工芯片2亿只的规模。	石家庄市	高新区	电子信息	43000	2021.08-2023.08	谋划		前期谋划

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
464	光伏材料生产基地项目	河北斯卓新能源科技有限责任公司	主要建设内容及规模建设研发楼6000平方米，车间22000平方米，综合楼11400平方米。购买光伏焊带互联条涂锡机、光伏焊带互联条压延机、光伏焊带汇流带涂锡机、光伏焊带汇流带压延机、异形结构光伏焊带生产线,生产导电带2000吨/年。购买接线盒电路板自动焊接机,生产接线盒500万套/年。	石家庄市	高新区	电子信息	19392	2021.05-2023.12	谋划		4000
465	高品质TFT-LCD液晶玻璃基板生产线（一线）技术改造项目	石家庄旭新光电科技有限公司	本项目利用原有土地和厂房，以原有生产线（一线）为基础，购置改造配料系统、电助熔系统、铂金通道系统、成型系统等设备13台（套），改建一条高品质TFT-LCD液晶玻璃基板生产线。项目建成后，年产TFT-LCD液晶玻璃基板125万片。	石家庄市	高新区	电子信息	13500	2019.07-2022.12	续建	技改	2500
466	机器人高精密减速器智能制造及产业化项目	河北智昆精密传动科技有限公司	对租用25000平米车间进行装修改造，购置高精密减速器产品所需的研发、生产和检测设备90余台（套），主要以数控机床为主，建设高精密减速器数字化厂房和工程研发中心，建设分2期完成。建成后，一期年产行星减速器3000台及机器人精密减速器1万台；二期年产机器人减速器3万台，产品达到国内领先水平。	石家庄市	高新区	电子信息	13000	2020.05-2023.03	续建	技改	4800
467	石药集团mRNA疫苗产业化项目	石药集团巨石生物制药有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积8万平方米，购置生物反应器、配液系统等设备约60台（套），产品规模达到年产10亿支新冠病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗等mRNA疫苗生产能力,产品达到国内领先水平。	石家庄市	高新区	医药	100000	2022.01-2023.12	新开工		20000
468	石药集团重组蛋白高科技医药产业园项目二期项目	石药集团巨石生物制药有限公司	项目新增用地185亩，新增建筑面积16万平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库以及动力等设施。	石家庄市	高新区	医药	100000	2021.01-2022.12	续建		2000
469	石药集团巨石生物制药有限公司mRNA疫苗产业化项目	石药集团巨石生物制药有限公司	新建疫苗生产车间、质检车间、仓库等建筑，购置生物反应器、配液系统、灭菌柜、器具清洗机等主要工艺设备约60台（套）,建设质粒发酵、纯化生产线；质粒线性化、体外转录（IVT)生产线；配液及自动化制剂生产线，总建筑面积约8万平方米。项目建成后，形成年产10亿支新型冠状病毒疫苗、带状疱疹病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗等mRNA疫苗的生产能力。	石家庄市	高新区	医药	100000	2021.12-2023.12	谋划	技改	20000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
470	生物药一体化生产研发中心项目	石家庄高新区昌明生物技术有限公司	对现有的生产车间洁净区、实验室进行GMP装修，办公室、综合仓库进行装修；采购生产设备，对已建设的生产车间、综合仓库、公用工程楼、综合楼内安装大分子生物药物哺乳细胞培养和纯化生产线的基础配套工程设备。	石家庄市	高新区	医药	88409	2020.06-2022.07	续建		32725
471	石家庄高新区生物医药产业园项目	石家庄鹏泰置业投资有限公司	新建厂房及相关配套设施，总建筑面积19.8956万平方米，地上建筑面积16.6785万平方米，地下建筑面积3.2171万平方米。	石家庄市	高新区	医药	81485	2020.05-2023.06	续建		20000
472	奥星高端制药工艺系统产业化项目	奥星制药工艺系统（石家庄）有限公司	总建筑面积52647.66平方米，其中一期新建101号厂房建筑面积23663.3平方米、门卫室78平方米、动力房337.02平方米；二期新建102号厂房，建筑面积20783.6平方米；三期新建科研办公楼7785.74平方米。建成后可年生产自控系统2000台（套）；粉体传输设备300台（套）；流体配送系统350台（套）等。	石家庄市	高新区	医药	60000	2021.04-2022.08	续建		4256
473	石药集团重组蛋白高科技医药产业园项目一期项目	石药集团巨石生物制药有限公司	项目新增用地104亩，新增建筑面积9.6万平方米，建设车间、标准厂房、质检车间、仓库等设施。	石家庄市	高新区	医药	60000	2021.01-2022.12	续建		1200
474	石家庄格瑞药业新药研发及整体搬迁建设项目	石家庄格瑞药业有限公司	项目新增用地64.255亩，一期新增建筑面积约26000平方米，一期建设年产药品片剂200000万片和液体制剂3000万支，建设内容：车间一、车间二、仓库及其他生产附属设施；二期建设年产药品片剂238000万片和液体制剂3000万支，建设内容：研发中心、厂房等。二期总建筑面积约77000平方米。合计总建筑面积103000平方米。合计年产药品片剂438000万片和液体制剂6000万支。	石家庄市	高新区	医药	52000	2020.07-2022.05	续建	技改	3000
475	康复辅助器具产业化项目	河北渡康医疗科技有限公司	新建康复辅助器具研发楼、生产厂房、库房、综合楼，总建筑面积58500平方米。地上面积55000平方米，地下面积3500平方米。购买研发设备、生产设备、检验设备、办公设备3000台（套）。项目建成后，可实现年产值5亿元、年产设备10万台。研发生产的产品包括：智能床、康复治疗器械、健康可穿戴设备、健康监测检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人、残疾人辅助器具。	石家庄市	高新区	医药	45000	2021.11-2023.12	新开工		3200

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
476	新药制剂生产线建设项目	石家庄四药有限公司	项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积14470平方米，采用微粉化工艺技术、BFS吹灌封等先进技术，购置安瓿灌封机、安瓿水浴灭菌器、制粒机、片剂硬度仪等设备1700台（套），产品规模达到年产口服制剂20亿粒（片/袋/支/瓶），水针制剂3.92亿瓶，大容量注射剂1.2亿瓶/袋，产品达到国内领先水平。	石家庄市	高新区	医药	35000	2021.02-2023.12	续建	技改	3500
477	创新型生物医药生产基地项目	河北药明生物技术有限公司	建设大分子生物药物哺乳细胞培养和纯化生产线及符合国际标准的无菌制剂灌装生产线。项目建成后，总生产规模达48000L。	石家庄市	高新区	医药	32000	2019.05-2022.12	续建		15211
478	连花清瘟系列产品产能提升项目	石家庄以岭药业股份有限公司	购置全自动胶囊充填机、板装胶囊充填线、铝塑包装机、包衣机、条包生产线等设备仪器455台（套），改建现有中药制剂车间部分区域，通过匹配设备提升现有生产产能，并新增连花清瘟胶囊制剂生产线10条、连花清瘟颗粒制剂生产线11条、连花清瘟片制剂生产线6条，进一步提高连花清瘟产品产业化能力，实现新增年产连花清瘟胶囊75亿粒、连花清瘟颗粒9.9亿袋、连花清瘟片21亿片生产规模。	石家庄市	高新区	医药	30584	2020.03-2022.03	续建	技改	2000
479	髓内钉系统产业化项目	河北瑞鹤医疗器械有限公司	装修现有厂房，购置设备100台，形成髓内钉系列产品生产线。项目建成后，年产髓内钉系列产品95000件。	石家庄市	高新区	医药	15000	2021.08-2023.08	续建	技改	2000
480	新建1000ml及以上规格的注射剂生产线项目	石家庄四药有限公司	项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积3200平方米，采用三合一灌装技术，购置灌封机、灯检机、包装机等设备仪器约620台（套），产品规模达到年产腹膜透析液产品20000万袋，产品达到国内领先水平。	石家庄市	高新区	医药	11000	2022.04-2024.12	新开工	技改	3000
481	玻璃安瓿水针生产线项目	石家庄四药有限公司	项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积1700平方米，采用三合一灌装技术，购置灌封机、灯检机、工器具清洗机等设备仪器约800台（套），产品规模达到年产盐酸替罗非班注射液等玻璃安瓿水针产品20000万瓶，产品达到国内领先水平。	石家庄市	高新区	医药	11000	2022.01-2024.12	谋划		前期谋划
482	医药制剂项目	石家庄诺普生物科技有限公司	新建生产厂房28852.55平方米，地上23354.15平方米，地下5498.40平方米，生产厂房内需购置提取罐、灌装机、包装机、压片机、胶囊填充机、贴标装盒机等，建成后年产胶囊1亿粒，片剂3亿片，水蒸剂1亿支，颗粒剂3000万袋。	石家庄市	高新区	医药	10000	2021.04-2024.04	谋划		前期谋划

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
483	胶囊生产线改造项目	石家庄新世纪胶囊有限公司	对现有生产车间、仓库、动力车间进行装修改造，购置4套生产和检验设备，把现有的生产线改造成8条生产线，项目改造后，使年产药用明胶空心胶囊达到40亿粒。	石家庄市	高新区	医药	9899	2019.03-2023.12	续建	技改	2000
484	激素类无菌制剂生产线项目	石家庄四药有限公司	项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积1700平方米，采用除菌过滤工艺，购置配液、灌装、灭菌、包装等设备约380台（套），产品规模达到年产布地奈德吸入混悬液等激素类无菌制剂产品4752万支，产品达到国内领先水平。	石家庄市	高新区	医药	7500	2022.08-2024.12	谋划	技改	前期谋划
485	冻干粉针制剂生产线项目	石家庄四药有限公司	项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积1700平方米，采用产品冻干生产工艺，购置灌装机、灭菌机、包装机等设备仪器238台（套），产品规模达到年产注射用阿奇霉素等冻干粉针制剂产品5000万瓶，产品达到国内领先水平。	石家庄市	高新区	医药	7000	2020.12-2023.11	新开工	技改	4000
486	乳剂生产线项目	石家庄四药有限公司	项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积1700平方米，采用高压均质技术，购置均质机等设备仪器238台（套），产品规模达到年产中长链脂肪乳注射液500万瓶，产品达到国内领先水平。	石家庄市	高新区	医药	7000	2020.08-2023.06	续建	技改	900
487	康复辅助器具综合试点平台项目	石家庄日中天科技企业孵化器有限公司	租赁日中天科技企业孵化器中试基地对1#2#进行装修，采购康复辅具检测仪器设备、生产设备用于康复辅助器具综合试点平台项目。	石家庄市	高新区	医药	7000	2019.03-2023.12	续建	技改	500
488	配方颗粒产业化项目	石家庄以岭药业股份有限公司	装修改造原有车间，购置带式干燥机、干法制粒机、设备自控系统等设备仪器149台（套），建设中药配方颗粒生产线，进一步提高企业产业化能力。实现年产300吨配方颗粒生产能力。	石家庄市	高新区	医药	6668	2019.03-2022.02	续建		500
489	上海交通大学高新技术转移基地项目一期项目	石家庄元鼎新材料有限公司	本项目投资1.3亿元，对租赁厂房进行装修改造和购置研发设备，投入运行高分子产业转移项目。其中包括：全自动辅料、上料配比车间、新材料及产品检测室、样品展示室、原材料仓库，主要进行研发及小试。	石家庄市	高新区	新材料	13000	2020.12-2023.12	续建		1500
490	智慧环保感知仪器产业化项目	河北漫研科技有限公司	主要建设内容及规模：拟新建生产车间七座，倒班楼一栋(建筑面积不超过10%)，总建筑面积约38000平方米。项目建成后,年产CEMS225套,COD、氨氧分析仪各300台，多功能水质监控采样器150台，PM2.5分析仪75台，油烟在线分析仪1000套，大气自动监测站40套，污染源在线参数动态管控仪1000套，VOC监控（FID）系统100套，扬尘在线监测仪500套。	石家庄市	高新区	数字化智能化	20000	2021.07-2022.10	续建		4000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
491	营销及运维服务网络体系升级建设项目	河北工大科雅能源科技股份有限公司	本项目计划投资总额8984万元，拟购买场地并对场地进行提升，购置2700套硬件设备和9套软件设备，并对现有营销及运维服务网络体系进行建设和升级。	石家庄市	高新区	数字化智能化	8985	2021.01-2023.12	续建	技改	2000
				承德市	**118**		**651.8亿元**				**121.9亿元**
492	承德御道口牧场100MW光伏项目	承德润弘启航新能源科技有限公司		承德市	御道口牧场管理区	新能源	47536.7		谋划		前期谋划
493	提钒废水资源综合利用项目	承德建龙特殊钢有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积1500平方米，采用取预处理+深度预处理+分盐系统技术，购置多介质过滤器、超滤装置、阳离子交换器、脱碳塔、降膜蒸发器、MVR硫酸钠结晶器、冷冻结晶器、MVR氯化钠结晶器、复合盐干燥系统、蒸汽压缩机、结晶器循环泵、离心机、烘干机、包装机、除尘系统等设备210台套，处理后的回用水全部用于生产系统，回收产品规模达到年产硫酸钠1.88万吨，产品达到国内先进水平。	承德市	营子区	钢铁	10645.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	10645.0
494	承德建龙特殊钢有限公司年产100万吨/年钒钛高科无缝管装备项目	承德建龙特殊钢有限公司	本项目用地为自有土地，不新增用地，建筑面积162000㎡，本工程新建2个钒钛新材料无缝钢管热轧车间，计划分两期建设，总设计能力为100万t/a，其中一期Φ258mm三辊连轧管车间设计年产量70万吨，二期Φ219mmAccu-Roll车间设计年产量30万吨。整个项目计划分两期建设：一期完成Φ258mm三辊热轧管及预精整生产线的建设；二期完成Φ219mmAccu-Roll车间，Φ258mm连轧热处理生产线、探伤生产线、管加工车丝线、专用管生产线、接箍生产线的建设，相应的公辅设施与主体工艺设施配套建设。购置设备56台套。	承德市	营子区	新材料	350527.0	2019.04-2022.03	续建	技改	15000.0
495	建龙钒钛高科棒材生产线项目	承德建龙特殊钢有限公司	无新增用地，在本厂区建设改造建筑面积77355平方米，建设钒钛高科棒材生产线车间、研发中心、检测中心、仓库等设施，采用控轧控冷、高精度轧制、在线倒棱、逐支跟踪、少人化智能化技术，购置步进加热炉、短应力线轧机、减径－定径机组、布朗锯、穿水冷、连续探伤等设备各一套，其中引进_KOCKS机组、布朗锯、漏磁及超声探伤设备各一套，产品规模达到年产100万吨齿轮钢、汽车用钢、工程机械用钢、非调质钢、能源用钢。	承德市	营子区	新材料	98000.0	2022.03-2023.02	新开工	技改	40000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
496	建龙钒钛新材料超大圆坯连铸机项目	承德建龙特殊钢有限公司	在本厂区建设改造建筑面积1840平方米，采用意大利达涅利连铸技术，购置直径1200mm连铸机生产线，其中引进达涅利设备1台（套），产品规模达到年产特钢圆钢50万吨，（详细列出主要产品名称）,产品达到国际领先水平。可开发大型锻件用特殊钢连铸坯,满足近海风电大型化和油服大型化的要求,生产钢等高品质特钢产品,同时生产大规格高端管坯为下游企业发特大口径无缝钢管,实现以无缝钢管代替焊管创造了先机。	承德市	营子区	新材料	53000.0	2021.12-2022.12	续建	技改	41000.0
497	高压阀门、高压气瓶配件（安全帽）、钢丸、齿轮减速箱生产项目	承德兴川机械制造有限公司	项目新增用地9.75亩，新增总建筑面积为4370.57m2,其中建设生产厂房3752.25m2,办公用房459.56m2,消防水池158.76m2，采用电动无油活塞空压机和电动助力转向泵等工艺加工技术，建设高压气瓶配件(安全帽)生产线1条，钢丸生产线1条，高压阀门生产线1条，高压气瓶配件(安全帽)生产线1条，产品规模达到年产1000吨钢丸，年产20万个高压阀门、年产10万套高压气瓶配件(安全帽)、年产5000台齿轮减速.，产品达到国内先进水平。	承德市	兴隆县	装备制造	5000.0	2022.03-2023.10	谋划	技改	前期谋划
498	鑫澳食品有限公司技改扩能项目（一）项目	鑫澳食品有限公司	项目占地85.69亩，新建筑面积63150.37平方米，建设年产6亿余罐的制罐车间，年产2.8万余吨的饮料车间，年产4000余吨的果干车间、年加工速冻果品1.5万余吨的生产车间及配套冷库及库房，研发中心，检验检测实验中心，采用无硫护色技术生产加工工艺，购置全自动制罐生产线1台，真空检测机2台，研磨机8套，打浆机4台，杀菌机6套，空气热能泵烤房20套等设备，建设保鲜库及冷藏库，原材料库及成品库，年产2.8万余吨饮料，年产4000余吨果干、年加工速冻果品1.5万余吨，产品达到国内先进水平。	承德市	兴隆县	食品	16000.0	2019.07-2022.12	续建	技改	5000.0
499	承德路创环保建材有限公司公路建筑材料生产项目	承德路创环保材料有限公司	该项目无需新增用地，在本厂区院内，项目拟占地面积33000平方米，总建筑面积27000平方米。建设办公用房2栋、员工宿舍2栋、原料库4座、封闭式生产车间4座。采用北京总公司的环保建材加工生产工艺，通过沥青混凝土拌和设备，经加热、筛分、计量、搅拌工艺。购置沥青混凝土拌和设备4套，其中引进无机结合料稳定材料拌和设备1套，产品规模达到年产80万吨沥青混凝土和年产40万吨无机结合料稳定材料，年回收利用30万吨固体废弃物。产品均达到国内先进水平。	承德市	兴隆县	建材	15000.0	2022.10-2024.12	谋划	技改	前期谋划
501	展超矿业太平村铁选厂建设项目	承德市展超矿业有限公司		承德市	兴隆县	采矿业	5000.0		谋划	技改	前期谋划

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
500	河北省铷铯新兴材料技术创新中心项目	河北铸合集团兴隆县矿业有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造新增总建筑面积90000平方米，建设：研发中心、中试实验室，采用三级富集低品位原矿浮选长石锂云母技术，进行高性能铷铯纳米材料产业化研究、高效磁流体发电关键技术研发、锂云母制备碳酸锂全组分回收技术研发、锂云母加工电池级碳酸锂及新型防爆低温锂电池研发，购置高梯度立环磁选机、大型浮选等设备53_台（套），产品规模达到年产1吨铷金属示范线，产品达到国内领先水平。	承德市	兴隆县	新材料	80000.0	2022.03-2023.05	新开工	技改	16000.0
502	智慧储能、智能电气、临电科技项目	承德神源太阳能发电有限公司	项目占地115亩，改造厂房50000平方米，计划建设智能研发车间、系统集成制造车间、光伏智能电池生产车间、新型光伏锌铝镁支架生产车间五部分，新上3条自动化光伏支架生产线、1条集装箱成型生产线和2条电池PAPK。年产出能力达500MWh储能装备、光伏支架生产能力2G瓦的新能源储能制造工厂一座。	承德市	围场县	装备制造	12000.0	2022.04-2023.12	续建		9000.0
503	河北围场经济开发区生活和果蔬深加工产品生产废水处理及中水回用项目	承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司	建设规模：沙棘及其它果蔬深加工产品生产废水处理站的建设规模4000立方米/天。建设内容：扩建格栅井、初沉池、调节池、混凝池、水解酸化池、接触氧化池、厌氧塔等10000立方米,建筑面积4000平方米；扩建风机房、加药间、实验室、办公室等建筑面积5900平方米，购置并安装沙棘及其它果蔬深加工产品生产废水处理及中水回用处理设备128台套。	承德市	围场县	食品	53600.0		谋划	技改	前期谋划
504	白酒原料基地	承德清宫酿坊有限责任公司	建设白酒生产原料基地及生产线，年产原料2万吨，新增产值6000万元，新增利税1800万元，带动农户2300户	承德市	围场县	食品	6500.0	2022.03-2022.12	谋划	技改	6500.0
505	利用生物工程技术提取沙棘油产业化项目	承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司	主要建设生产车间等建筑面积3000㎡，购置膜浓缩机组、喷雾干燥塔、管式离心机等设备230台（套），建设沙棘果油、浓缩沙棘清汁、沙棘干粉3条生产线。项目建成后，形成年产天然沙棘果油（软胶囊）280吨，浓缩沙棘清汁（脱脂沙棘果汁）7000吨，沙棘干粉1680吨，副产品沙棘肉果泥420吨，副产品沙棘籽2800吨的生产能力。同时购置实验、检测设备294台(套)建设农产品追溯体系。	承德市	围场县	食品	6300.0	2016.05-2022.12	续建		810.0
506	沙棘及其他果蔬干粉及功能饮品生产扩建项目	承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司	本项目主要建设生产车间及科技实验楼等附属用房8200m2，新购置设备106台（套）；拟建果粉生产线1条，产品规格为5-50kg/袋，果粉分装生产线2条，产品规格为5-100g/袋；建设功能饮品生产线2条，其中玻璃瓶灌装线1条，易拉罐（马口铁）灌装线1条，以及相关配套设施。	承德市	围场县	食品	5710.0	2021.04-2023.12	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
507	木兰皇家农业综合示范园区蒸汽供给项目	承德富龙现代农业发展有限公司	该项目为园区内企业供应生产及取暖所用蒸汽，项目建成后可具备供应225℃、2.5MPa蒸汽107417吨/年。	承德市	围场县	食品	5000.0	2021.10-2022.12	续建		2000.0
508	京津冀生态板材产业园项目	承德森禧木业有限公司	该项目总用地面积165105.77平方米（约248亩），总建筑面积75479平方米，建设年产高档超强生态刨花板30万立方米生产线一条，厂区工程、刨花板工程、供热工程、供水工程、制胶车间、中心变电所、综合楼、职工食堂、宿舍楼等相关配套工程。	承德市	围场县	轻工	47468.1	2020.07-2022.12	续建		1000.0
509	中天万和风电场建设项目	中天万和围场风力发电有限公司	计划建设20台3MW风力发电机组，同时建设220KV升压站一座。	承德市	围场县	新能源	46485.0	2022.04-2022.12	新开工		40000.0
511	利用玄武岩尾矿生产立丝岩棉系列产品项目	围场满族蒙古族自治县兴源保温材料制造有限公司	①该项目总占地面积50亩，总建筑面积28000平方米。设置生产线2条；单项生产规模为2.5万吨/年；合计生产岩棉5万吨/年（约100万立方米无土栽培岩棉）；②该项目建设主车间及库房10000平方米；建设附属车间及配电室、科研室、种植室18000平方米，购置主要生产设备2套，购置天然气储罐1个，安装500KVA变压器2台及其附属设。	承德市	围场县	绿色化	12000.0	2021.05-2022.12	续建	技改	7000.0
510	河北省围场县城南调峰热源厂建设工程项目	围场县供热公司	项目的主要建设规模及建设内容为:建设规模为2×70MW热水燃煤锅炉房，供热能力140WM，厂区占地53.5亩。建设内容为2×70MW热水燃煤锅炉房及两台2×70MW热水燃煤锅炉及其附属设施（包含厂区开山撤土石方及护坡），热源建设内容主要包括热力系统、鼓引风系统、除渣上煤系统、水处理系统、电气系统、自控系统、总图运输系统及附属生产系统等建设。铺设一次网17.24km和建设换热站25座。	承德市	围场县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	30404.0	2021.07-2022.12	续建		4000.0
512	双峰寺地表水厂工程（一期）	承德市双峰寺供水有限公司		承德市	双桥区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	57146.6		续建		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
513	承德市太平庄污水处理厂三期工程（一标段）	承德市城市污水处理有限责任公司	建设处理规模3.0万吨/日的污水处理厂一座。	承德市	双桥区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15207.7	2020.06-2022.12	续建		8000.0
514	承德市双峰寺至太平庄污水主干管道三期工程	承德市城市污水处理有限责任公司	项目起点为大石庙区域武烈河内现状污水主干管道,向南沿大石庙未来城北侧道路、开发区中路、钓鱼台路（老承下路）、承栗路，终点为太平庄污水处理厂，设计管径DN1800-2000，干管总长约6253米。	承德市	双桥区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14787.0	2020.06-2022.12	续建		2161.9
515	北汽福田铸造生产线自动化升级改造项目	河北北汽福田汽车部件有限公司	无需新增用地，利用原有厂房20000平米，改造烘干炉、砂发送等设备65台套，新增转运、下芯机器人34台套，原产能6万吨，产能不变。	承德市	双滦区	装备制造	11000.0	2020.03-2021.12	续建	技改	2000.0
516	5#烧结机环保升级改造项目	河钢承钢有限公司	无需新增用地，改造后成品系统（含新建）共有九条皮带，其中六条皮带机转运站无除尘，拟采用物料可控流技术进行单点治理。	承德市	双滦区	钢铁	9798.0	2021.04-2022.12	续建	技改	8000.0
517	承德伊逊山泉有限公司南瓜种植深加工及饮料生产项目	承德伊逊山泉饮品有限公司	建设南瓜种植基地约30000亩，利用原有土地110亩，建设1号生产车间9535.68平方米，2号生产车间14102.64平方米，门卫房14.4平方米，建设年产4万吨果蔬汁（浆）生产线一条、6万吨果蔬汁（浆）类饮料生产线两条、南瓜粉生产线一条、南瓜籽食用油生产线1条、饮用水生产线1条，并建设仓库、配变电室、给水泵房等相关配套设施。	承德市	双滦区	食品	15000.0	2020.10-2022.12	续建		5279.0
520	年处理950万吨铁矿石	承德市双滦丰源矿业有限责任公司	利用陈营子东沟土地，主要建设从滦平到陈营子约4公里的矿石运送隧道。新建车间厂房、库房等建筑物8.5万平方米，新增设备358台套，形成年处理铁矿石950万吨，生产铁精粉200万吨、磷精粉30万吨的生产能力。	承德市	双滦区	采矿业	50000.0	2022.06-2024.06	续建		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
518	钒钛冶金配套延伸加工综合利用项目	河钢承钢钒钛新材料有限公司	项目建筑面积约为151200m2。建设内容涵盖航空母合金生产线、钒氮合金生产线、钒电池成套装备生产线、钒系SCR脱硝催化剂生产线、高氮钒合金生产线、钛合金粉末材料及零部件产品生产线、中试孵化基地，并建设生产线配套原料、过程中间产品、终端产品仓储储存设施，研发中心、调度指挥中心、生活服务中心、能源介质设施、数字化平台建设、道路、挡墙、绿化、专用管廊（内设蒸汽、氮气、空压风、生活水、生产水、消防水等管网）、循环水泵房、雨水收集池、排水系统等公辅配套设施等。	承德市	双滦区	新材料	146000.0	2022.03-2025.12	新开工	技改	20000.0
519	年产2000吨钒氮合金和100吨金属钒项目	承德锦滦新材料科技有限公司	占地18.96亩，总建筑面积约9200平方米。自主研发并建设年生产钒氮合金2000吨，金属钒100吨生产线及其辅助设施。	承德市	双滦区	新材料	5000.0	2022.01-2023.06	新开工		5000.0
521	年产180万吨矿渣微分项目	承德邦信再生资源利用有限公司	该项目占地约30亩，建设两条年产90万吨超细钒钛渣粉生产线，总年产180万吨，新建建筑面积7585平方米。具体建设内容包括生产车间、配电站、电力室、中控室、办公、生活福利等设施。	承德市	双滦区	绿色化	18000.0	2021.05-2022.05	新开工		8000.0
522	能源大数据服务及先进节能装备产业项目	河北林洋微网新能源科技有限公司	占地120亩，分为5个区，主要建设主设备机房、功能机房、操作间及数控管理中心和生活区。年产节能智能电表100万块。	承德市	平泉市	装备制造	25000.0	2022.03-2022.12	谋划		前期谋划
523	河北圣平机器人装备科技有限公司圣平多元化机器人制造项目	河北圣平机器人装备科技有限公司	占地30亩，新建厂房15000平方米、综合研发楼12000平方米，新上多元化机器人制造生产线3条，年产多元化机器人450套，该项目分两期实施。	承德市	平泉市	装备制造	18100.0	2022.04-2022.12	新开工		10000.0
524	热河活性炭年产2万吨活性炭项目	承德热河活性炭有限公司	占地60亩，新建厂房、库房18000平方米；新上炭化活化环保炉4台、斯列普炉2台，新上催化剂载体活性炭生产线1条、针剂活性炭1条、炭棒生产线3条、滤芯生产线2条和活性炭工艺品生产线1条，年产催化剂载体活性炭2500吨、针剂活性炭2000吨、高端活性炭滤芯20万支、活性炭工艺品1万件和工业活性炭8000吨。	承德市	平泉市	精细化工	11000.0	2021.03-2023.12	续建		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
525	回族特色食品加工项目	平泉二子羊汤有限公司		承德市	平泉市	食品	5000.0		谋划		前期谋划
526	秦皇岛市傲森尔装具服装股份有限公司平泉分公司军用装具、军需被装产品研发生产线迁建项目	秦皇岛市傲森尔装具服装股份有限公司平泉分公司	占地50亩，建筑面积33610平方米，新建厂房三栋、办公及宿舍楼一栋、新上裁剪、热合类产品、帐篷、军用装具、玻璃钢帐篷支架、防弹产品等生产线8条。	承德市	平泉市	纺织服装	12500.0	2020.06-2023.12	续建		1000.0
527	河北金鹏新能源科技有限公司智能家居生产项目	河北金鹏新能源科技有限公司	占地29.14亩，总建筑面积21882平方米，新建办公楼1栋、厂房3栋及附属用房1栋。新上流水线2条，各类自动化设备40台套，年产功能款和固定款家具8万套，智能家具3万套。	承德市	平泉市	轻工	15000.0	2022.06-2023.12	新开工	技改	3000.0
528	金鹏新能源智能电力电容器项目	河北金鹏新能源科技有限公司	占地29.14亩，总建筑面积21882平方米，新建办公楼1栋、厂房3栋及附属用房1栋。新上流水线2条，各类自动化设备40台套，年产功能款和固定款家具8万套，智能家具3万套。	承德市	平泉市	电子信息	28000.0	2018.06-2022.12	续建	技改	4000.0
529	承德康翔医疗器械有限公司河北康翔医疗器械制造项目	承德康翔医疗器械有限公司	占地37亩，新建厂房、库房、体检中心、宿舍楼等25000平米；新上消化内镜生产线一条、口罩·防护服生产线一条、疝气贴片生产线一条，年产消化内镜产品（一次性内窥镜使用套扎器，三腔导管）600万套、口罩2000万个、防护服100万套、薄荷含片800万盒。	承德市	平泉市	医药	15000.0	2021.05-2022.10	续建		4500.0
530	冀北（承德）中药材物流基地建设项目	承德亚欧果仁有限公司	新征地30亩，主要建设中药材仓储库，中药材冷藏库、药材加工车间、分拣车间、包装车间、检测室、及药材晾晒场等总建筑面积5万平方米，购置安装中药材加工车间、包装车间、分拣车间设备及运输车辆等；完成中药材仓储能力达5万吨。	承德市	平泉市	医药	15000.0	2022.08-2024.08	谋划	技改	前期谋划

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
531	年产1500吨高端氟化稀土材料项目	承德莹科精细化工股份有限公司	项目占地面积20亩，建设厂房建筑面积6500平方米，建设高端氟化稀土材料生产线一条，年产高端氟化稀土材料1500吨。项目计划分两期建设，一期计划生产氟化铈50吨/年，氟化钕50吨/年，氟化镨钕400吨/年；二期计划生产氟化镨钕700吨/年，氟化镝50吨/年，氟化铽50吨/年，氟化铈100吨/年，其他氟化稀土100吨/年。产品结构中其他氟化稀土不含17中稀土元素中镧对应的氟化稀土中的危险化学品氟化镧、不含有放射性元素钷对应的氟化稀土中的氟化钷。	承德市	平泉市	新材料	12500.0	2021.08-2022.08	新开工	技改	5100.0
532	平泉泽时光伏发电有限公司100MW光伏+5MNW3/h项目	平泉泽时光伏发电有限公司	项目总占地4000亩，建设100MW光伏电站及相关配套设施和外送线路一条，其中占地20亩建设升压站一座，总建筑面积4500㎡，同时项目配套相关储能装置设施，年发电1.45亿度。	承德市	平泉市	新能源	45000.0	2022.04-2022.12	谋划		前期谋划
533	中博国能平泉生物质发电有限公司1*30MW生物质热电肥联产项目	中博国能平泉生物质发电有限公司	占地113亩，建筑面积3.2万平方米，新建厂房一栋，重点建设1*130t/高温高压水冷振动炉排锅炉+1*30MW抽凝机。	承德市	平泉市	新能源	28900.0	2022.04-2023.12	新开工		5800.0
534	平泉200兆瓦光储氢一体化项目	国华合创（北京）能源发展有限公司	项目装机容量为200MW,光伏场区用地面积11531亩（最终的面积以勘测定界为准），新建一座升压站（电压等级以电网公司最终的接入批复文件为准），升压站占地面积18亩，建筑物建筑面积4500㎡，采用单晶535W及以上的组件，光伏电站平均年发电量为28200万kW。	承德市	平泉市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	90000.0	2022.04-2022.12	新开工		18000.0
535	平泉市小寺沟镇100MW光伏+储能发电项目	河北林洋微网新能源科技有限公司	项目总占地4050亩，建设100MW光伏电站及相关配套设施和外送线路一条，其中占地20亩建设升压站一座，总建筑面4500㎡，同时项目配套相关储能装置设施。	承德市	平泉市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	45000.0	2022.04-2023.12	谋划		前期谋划

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
536	龙源平泉10万千瓦林光储氢一体化项目	河北龙源风力发电有限公司	项目光伏场区用地面积5000亩，建设100MW（10万千瓦）光伏电站以及相关配套设施，其中占地25亩新建220kV升压站一座，新建32公里的220kV送出线路一条，同时项目配套相关储能装置设施。	承德市	平泉市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	45000.0	2022.03-2023.12	谋划		前期谋划
537	平泉县水务局承德鸽子洞水电站工程项目	平泉县水务局	占地63.4521公顷，新建承德鸽子洞水电站工程1处。	承德市	平泉市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	40000.0	2017.04-2023.12	续建		12000.0
538	承德华净活性炭有限公司生物质新能源供暖（热）工程	承德华净活性炭有限公司	新建生物质气化炉4台、热水锅炉（单台热水锅炉发热量14MW）4台；厂区新建供热首站1座；新建供热一次管网30千米；随热负荷发展新建配套换热站18座及附属设施。项目前期建设管网及泵站供热能力满足150万平方米，最终总供热面积预计达到300万平方米。	承德市	平泉市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11000.0	2020.11-2025.11	续建	技改	3000.0
539	平泉县圣岩矿业有限责任公司砂石骨料生产项目	平泉县圣岩矿业有限责任公司	利用选厂工艺和设备，在粉矿和尾矿末端固体废弃物中提取砂石骨料。改建厂房、库房6000平方米，新增砂石骨料生产线2条，工艺流程由破碎系统、筛分湿选系统、洗砂系统和装车系统组成。建成后，年生产砂石骨料500万吨。	承德市	平泉市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6000.0	2022.01-2022.8	新开工	技改	5500.0
540	年产150吨特种合金电接触材料（电工触头）建设项目	承德一诺新材料有限公司	项目新建用地62627平米，主要建设技术中心、四个车间、仓储车间、门卫室等，总建筑面积34030平米。购置安装气雾化制粉机、带式精还原炉、气体涡旋粉碎机等生产设备177台套，配套理化实验设备、电工设备、电工实验设备及开发设备39台套。项目建成达产后，将形成年产150吨电接触材料生产能力。该产品为国内领先水平。	承德市	滦平县	装备制造	21305.0	2018.04-2022.04	续建		6044.0
541	承德星铄智能环保装备制造项目	承德星铄科技有限公司	项目规划用地面积为30亩。建设钢结构加工厂房20000平方米、综合办公楼1200平方米及厂区道路硬化绿化等附属设施。主要生产CTG型系列干式磁选机、IDF干雾抑尘系统及IWnm节能环保系列伴热带等节能环保设备。	承德市	滦平县	装备制造	10000.0	2021.09-2022.08	新开工		8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
542	中鸿记食品科技产业园项目	河北中鸿记食品科技有限公司	项目用地150亩，建筑面积133482.49平方米，建设产品加工区，研发中心，公寓，农产品服务区，购置肉菜加工设备95台，米饭、熟食及其他设备1349台，产品规模达到年产团餐5400万盒，	承德市	滦平县	食品	50000.0	2020.10-2022.10	续建		11594.0
543	华朗休闲食品加工二期配套设施及分装车间建设项目	承德华朗食品有限公司	项目新增用地39.68亩，新增建筑面积16330.9平方米，建设速冻储存车间、生产分装车间、库房、门卫室和配电室等附属设施;	承德市	滦平县	食品	11000.0	2021.08-2023.12	续建	技改	10000.0
544	滦平远通建筑材料公司装配式建筑	滦平远通建筑材料公司	项目占地150565.54m2，新建厂房及办公用房86271.32m2，其中厂房76198.77m2，办公及配套用房10072.55m2（其中地下220m2）。新建PC综合生产线1条，叠合板生产线1条，叠合板/内墙板生产线1条，固定模台生产线1条，钢筋加工生产线1条，搅拌站2套，以及建厂需要的其它辅助设备。新建轻质墙板生产线1条，搅拌站1套，以及建厂需要的其它辅助设备。本项目建成后可年产PC构件20万m3，轻质墙板45万m2。	承德市	滦平县	建材	50236.2	2021.07-2022.10	续建	技改	32000.0
547	承德天宝集团滦平铁泰矿业有限公司尾矿综合利用项目	承德天宝集团滦平铁泰矿业有限公司	建设尾矿综合利用系统,选磷车间、选沙车间、办公区、排水设施、配电等其他附属设施。	承德市	滦平县	采矿业	6500.0	2021.06-2021.12	续建	技改	186.0
548	承德铁城矿业有限公司尾矿综合利用项目	承德铁城矿业有限公司	建设尾矿综合利用系统,选磷车间、选沙车间、办公区、排水设施等其他附属设施。	承德市	滦平县	采矿业	6054.0	2021.06-2021.12	续建	技改	2045.0
545	滦平天宏100兆瓦风电场项目	滦平协亨风力发电有限公司	该项目位于大屯镇、滦平镇、张百湾镇、长山峪镇等约定区域，由天宏阳光新能源投资有限公司投资建设，主要建设100MW风力发电及附属设施。	承德市	滦平县	新能源	86103.0	2021.03-2022.10	续建		14196.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
549	承德综环矿业有限公司尾矿选磷项目	承德综环矿业有限公司	项目建筑面积9798㎡，购置主要生产设备185台（套）。建设年处理588万吨尾矿选磷预磨车间一座，年产42.1万吨磷精粉（精矿品位≥33%）选磷车间一座，利用滦平建龙选厂的铁选尾矿进行磷元素综合回收。生产中存在的副产品主要为年产机制砂143.3万吨，细砂175.5万吨，粗铁粉1万吨。	承德市	滦平县	绿色化	15916.0	2021.03-2021.11	续建	技改	10497.0
546	滦平抽水蓄能电站	承德宝通矿业有限公司	滦平抽水蓄能电站位于河北省滦平县境内，一期工程装机容量120万千瓦（已经入规），二期工程装机容量180万千瓦（规划中待申请入规），总装机容量300万千瓦，上库总库容1810万立方，下水库利用已有矿坑，总库容1950万立方，本工程为一等大（1）型工程，上水库挡水建筑物、输水系统、厂房等主要建筑物。	承德市	滦平县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	790000.0		新开工		80000.0
550	挪宝装备制造产业园项目	挪宝能源控股（中国）有限公司	项目占地327亩，利用已建成标准厂房7.72万平方米，重点引进挪宝地源热泵装备、新宝新材料、瑞典阻燃新材料、挪威海工等产业链上下游项目入驻。	承德市	隆化县	装备制造	60000.0	2021.07-2023.12	续建		3000.0
551	金风科技储能设备制造基地建设项目	北京天润新能投资有限公司	项目占地66000平方米,总建筑面积41300平方米。一期占地面积27000平方米,建筑面积为17300平方米,包括厂房车间10000平方米,办公楼800平方米,库料区5000平方米,配电室泵房等附属设施1500平方米,购置行车、电气仪器、试验台等设备;二期占地面积39000平方米,建筑面积24000平方米,包括厂房车间16000平方米,库料区8000平方米,购置行车、电气仪器、试验台等设备。预计年产能约6GW。	承德市	隆化县	装备制造	49660.0	2022.07-2023.12	新开工		10000.0
552	金风科技发电机再制造基地建设项目	北京天润新能投资有限公司	本项目占地约66000平方米,总建筑面积46700平方米。一期占地面积2000平方米,建筑面积15700平方米,包括厂房车间4300平方米,办公生活楼800平方米,库料区7000平方米,配电室泵房等附属设施建筑3600平方米,购置行车设备、焊机、车床、切割机等设备;二期占地面积46000平方米,建筑面积31000平方米,包括厂房车间15000平方米,库料区12000平方米,配电室泵房等附属设施建筑4000平方米,购置行车、焊机、切割机等设备。预计每年维修量约800台/套。	承德市	隆化县	装备制造	34659.0	2022.06-2023.12	新开工		10000.0
553	河北金风电控设备有限公司迁建技改扩能项目	河北金风电控有限公司	占地96667平方米，总建筑面积5.2万平方米，其中一期总投资1.98亿元，建筑面积2.73万平方米，实现年产1.5MW～5MW风力发电机组1200台、35KV以下高低压配电设备1300台（套）、各类工装器具15000件（套），可维修风机800台。二期根据风电产业情况，适时发展配套产品。	承德市	隆化县	装备制造	29600.0	2020.06-2022.12	续建	技改	2500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
554	承德黎河肥业有限公司年产100万吨绿色高效复合肥项目	承德黎河肥业有限公司	拟建工厂占地面积70万平方米,在现有磷铵生产的基础上,投资扩(新)建100万吨高端磷复肥项目,其中包括30万吨/年高端硫基专用复合肥、60万吨/年生态二元复合肥、6万吨/年新型高端水溶肥、4万吨/年绿色高效叶面肥及配套磷酸项目。	承德市	隆化县	精细化工	64400.0	2022.04-2024.12	新开工	技改	18000.0
556	西阿超萤石矿开采建设项目	承德成功易隆商贸有限公司	项目占地1647700平方米，购置凿岩机，矿井运输机，空压机，潜水泵等设备，建设水电配套设施年开采萤石原矿1.5万吨。	承德市	隆化县	采矿业	23400.0	2021.05-2023.12	续建		9000.0
555	隆化县农光互补氢储综合利用项目	隆化达信新能源有限公司	装机容量为10万千瓦，储能规模为15mw/30mwh。	承德市	隆化县	新能源	44000.0	2022.05-2023.12	新开工		10000.0
557	钛渣升级改造项目	承德钛通冶金有限公司	项目占地114000平方米，建筑面积13万平方米,新建自动化操作系统，制氮装置及氮气供应管网系统、煤气柜及配套煤气输送管道、新建除湿钛精矿干燥生产线，将3台7000kVA钛渣炉由敞口炉改造为全密闭电炉，智能化操作，荒煤气回收利用，超低排放，实现产品提质提价，能源循环利用。预计达产后年产值7.8亿元。	承德市	隆化县	绿色化	40000.0	2022.06-2024.12	新开工	技改	10000.0
558	承德中瀚能源技术有限公司宽城环保装备制造中心项目	承德中瀚能源技术有限公司	占地面积约53.5亩，总建筑面积18916㎡，主要建设环保装备制造加工车间。一期建设完成初加工车间，厂区围墙。二期建设完成主要建筑物包括：原料库房，成品库房，电除尘器组装车间，布袋除尘器组装车间，省煤器组装车间、电控组装车间，维修配件库房。主要生产设备项目计划购置设备共计80台（套）。建成后年产各类布袋除尘器50台套，电除尘器50台套，MGGH、低温省煤器50台套及各类环保节能工程辅助配件。	承德市	宽城县	装备制造	12000.0	2021.05-2022.11	续建		2000.0
559	杜瓦瓶、快易冷储罐、丙烷瓶生产线项目	承德鑫华压力容器有限公司	项目占地37.5亩，建设年产10万只低温绝热气瓶生产线。项目外购不锈钢板为主要原材料，购置焊接、缠绕、抛光、烘干、检测等设备，配套建设环保、配电设施。	承德市	宽城县	装备制造	11000.0	2022.03-2023.12	续建		6000.0
560	压力容器制造配套项目	承德鑫满新能源科技有限公司	项目占地12亩，厂区设置生产车间、办公楼。项目购置数控车床、锻压机、锯床等设备，年产压力容器、颈圈、阀门、瓶帽等200万套。	承德市	宽城县	装备制造	5000.0	2022.03-2022.12	续建		4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
561	民爆器材科技产业基地一期项目	河北云山化工集团有限公司宽城满族自治县分公司	项目新增用地30.11亩，新增建筑面积2614.06平方米，建设原材料库3座、混装车库及维修工房1座、水油相制备及上料车间及监控室等配套设施；采用自动配料、自动装车及车载静态乳化技术，购置现场混装车3台，硝酸铵水溶液储罐(80M3)、水油相制备罐及相关配套设施，产品规模达到年产现场混装乳化炸药10000吨，产品达到国内先进水平。	承德市	宽城县	装备制造	5000.0	2022.03-2023.12	续建		4000.0
562	承德人从众食品有限公司年产12000吨食品生产线建设项目	承德人从众食品有限公司	占地总面积66667平米，其中厂房建筑面积40000平米，办公占用800平米，食堂占用800平米，场地10000平米，道路及绿化带13600平米，其他1467平米。购置真空搅拌机、成型机、辊轧机、烤箱、绞肉机、真空包装机、连续式真空自动打结机、称重设备、传输设备、速冻设备、压饼机、和面机、切菜机、穿串机、饼夹等设备。年产12000吨食品，其中台湾烤肠8000吨，手抓饼4000吨。	承德市	宽城县	食品	12000.0	2021.03-2022.11	续建		3000.0
563	大地矿业有限公司梯级资源综合利用智能回收项目	宽城大地矿业有限公司	1.项目新增用地307.4925亩，新增建筑面积98108.8平方米，建设中碎车间、细碎车间、缓冲矿堆、筛分干式抛废车间、转运站、带式输送机通廊、废石仓、配电室等生产辅助设施；购置（点出主要设备名称）中碎设备8台，细碎设备12台，筛分设备20台，干式磁选机40台；产品规模达到年处理铁矿石原矿及围岩7000万吨,年产铁精料4200万吨。产品达到国内先进。	承德市	宽城县	采矿业	119000.0	2021.12-2022.12	续建		30000.0
564	硕联钒钛磁铁矿梯级资源化综合利用中心建设项目	承德硕联工贸有限公司	项目占地120亩。建设旋回破粗碎车间，中细碎车间、筛分车间、皮带通廊、转运站，同时建设办公楼、配电室等生产辅助设施。购置安装高效节能旋回破碎机、圆锥破碎机、振动筛、皮带机等设备。年处理原矿石3000万吨，年耗能折合标煤10000吨。	承德市	宽城县	采矿业	35000.0	2021.10-2023.05	续建		10000.0
565	宽城龙腾矿业有限公司铁精粉选矿厂节能环保技术改造项目	宽城龙腾矿业有限公司	无需新增用地，在本厂区新增建筑面积15149平方米，建设破碎车间、磨矿车间、磁选车间、筛分车间、原料库、成品库、变配电室、机修室、办公楼等，采用鄂式破碎、圆锥破碎、高压辊磨、球磨技术，购置（颚式破碎机设备1台、圆锥破碎机设备2台、干选机设备2台、香蕉筛设备2，高压辊磨机2台，3270球磨机设备1台、，产品规模达到年产钒钛铁精粉50万吨/年。	承德市	宽城县	采矿业	17499.0	2021-2022	续建	技改	2499.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
567	宽城通创矿业技改升级项目	宽城通创矿业有限公司	项目用地69.062亩，建筑面积25000平方米，建设粗碎车间、中细碎车间、筛分车间、预选车间、锤破干选车间、磨选车间、钢球库、甩废料仓及转运站、尾矿输送车间、砂石骨料库、精粉库、维修间、化验室、配电室、危废间、办公楼等设施；购置破碎机、球磨机、中矿泵、尾矿泵、高频筛、磁选机、皮带输送机、旋流器、浓密机、变压器等设备，产品规模达到年产铁精粉30万吨，产品达到国内先进水平。	承德市	宽城县	绿色化	25000.0	2021.09-2022.12	续建		15000.0
568	承德京城矿业集团有限公司露天矿山绿色开发示范工程项目	承德京城矿业集团有限公司	平台建设修复、掘沟工程、挡墙建设、覆土工程、修建排水沟、客土喷播工程、裸岩打孔、铺设土工膜、苗木栽植及养护、布设滴灌系统等；共计治理平台面积约50万平方米，治理边坡约85万平方米，共计修复山体约140万平方米，栽植各种经济林、乔灌木等树种140余万株（棵）	承德市	宽城县	绿色化	24200.0	2021-2024	新开工	技改	3000.0
569	京联大地选厂技改建设项目	承德京联矿业有限公司	购置安装球磨、磁选等设备，其中包括球磨机、脱水筛、磁选机、旋流器组、高频细筛、过滤机、渣浆泵、清水泵、高效浓密机、除尘系统、皮带机、隔膜泵（原有设备不变，其中有皮带机9台、球磨机2台、渣浆泵13台、磁选机5台、高压变频器2台、悬浮精选机2台、清水泵6台、过滤机2台、螺杆机2台等设备及尾矿系统）；新建设高频筛车间、磨矿车间、尾矿车间、细料中转仓及皮带机通廊等。建设规模：选矿厂扩建生产规模为年产铁精粉50万吨。	承德市	宽城县	绿色化	20000.0	2021.08-2022.07	续建	技改	10000.0
570	宽城龙腾矿业有限公司铁精粉选矿厂（二选厂）技术改造项目	宽城龙腾矿业有限公司铁精粉选矿厂（二选厂）	购置安装给矿机、破碎机、筛分机、干选机、高压辊磨机、球磨机、磁选机、尾矿泵、除尘设备及相关附属设施；建设破碎车间、球磨车间、筛分车间、尾矿筛分车间、原料堆存库、精粉堆存库、浓缩池、办公宿舍楼、运输道路及相关附属建筑。总占地面积34.87亩；年处理铁矿石400万t(平均品位：TFe15.57％、mFe8.61％)，年产铁精粉30万t（品位≥65％）。	承德市	宽城县	绿色化	6000.0	2021.07-2022.06	续建	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
566	宽城满族自治县晨升供热有限公司新建锅炉房及煤棚等工程	宽城满族自治县晨升供热有限公司	项目占地120亩。建设旋回破粗碎车间，中细碎车间、筛分车间、皮带通廊、转运站，同时建设办公楼、配电室等生产辅助设施。购置安装高效节能旋回破碎机、圆锥破碎机、振动筛、皮带机等设备。年处理原矿石3000万吨，年耗能折合标煤10000吨。	承德市	宽城县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6716.0	2021-2023	续建		3330.0
571	承德华远智能化运输装备研发和产业化基地项目	承德华远自动化设备有限公司	项目新增用地90亩，新增建筑面积42398平方米,主要建设工业机器人、自动化柔性装备试验车间、智能化运输和集散控制系统车间、研发中心、实验室和公用配套设施及生活服务设施等。	承德市	高新区	装备制造	27000.0	2014.12-2022.12	续建	技改	3000.0
572	广仪科技园项目	广仪科技承德有限公司	项目新增用地54.8亩，新增建筑面积8万平方米，建设22栋为生产研发楼、3栋宿舍楼、1栋园区综合服务楼，及其它相关配套设施。	承德市	高新区	装备制造	25000.0	2014.06-2023.12	续建		15000.0
573	承德美的输送自动化有限公司5万吨自动化输送线迁建升级改造项目	承德美的输送自动化有限公司	项目新增用地40.01亩，新增建筑面积28001平方米，建设结构车间、机加工车间、变配电室、综合办公楼、研发中心、检测中心、产品展厅、原料和成品仓库等设施；采用自动化、智能化技术，购置数控切割机、数控车床、数控加工中心、组焊工作站、数控剪板机等设备449台（套），产品规模达到年产5万吨自动化输送线,产品达到国内先进水平。	承德市	高新区	装备制造	16988.0	2020.04-2024.10	续建	技改	2000.0
574	盛金维公司新厂区建设项目	承德盛金维保温材料有限公司	1.项目新增用地52.99亩，新增建筑面积23258.15平方米，建设生产车间2座、办公楼1座、展厅1座、综合楼1座等设施；建设大管生产线2条，小管生产线2条，关键是生产线2条，配套工艺系统2项。2.购置挤出设备3台（套），吊车8台（套），镜面切割锯1台，镜面焊机1台，其中引进国内先进喷涂缠绕设备1组，产品规模达到年产预制直埋保温管30万延长米,产品达到国内先进水平。	承德市	高新区	装备制造	15897.0	2019.10-2025.12	续建	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
575	承德富泉石油科技产业园项目	承德市开发区富泉石油机械有限公司	项目新增用地_40_亩，新增建筑面积_28575平方米，建设投资21940万元厂房车间、研发中心投入资金1000万元、检测中心投入资金500万元、仓库资金投入3000万元，等设备设施。购置（点出主要设备名称）_全自动堆焊机、数控激光切割机，数控加工中心。全自动试压设备，进口检验设备，数控自动车床，设备总计__24_台（套），其中引进_国外进口_设备__6___台（套），产品规模达到年产量100台套（详细列出主要产品名称）其中，全自动堆焊机、数控激光切割机、进口检验设备为国外进口设备,生产产品达到_国际领先水平。	承德市	高新区	装备制造	15000.0	2022.04-2023.11	新开工	技改	5000.0
576	大型工业衡器扩能改造项目	承德市五岳测控技术有限公司	项目新增用地20亩，新增建筑面积10395平方米，建设7000平方米机械车间、建设3395平方米研发中心；项目建成后达到年产300台套大型工业衡器和4000件衡器配件的能力，产品达到国内领先技术水平；新项目建成后，公司的研发、测试、生产能力将显著提高，工业计量系统集成测试能力得以建立，对公司技术发展、占领更多市场份额将起到积极推进作用。	承德市	高新区	装备制造	6400.0	2018.10-2021.12	续建	技改	1165.0
577	年产50万吨系列饮料项目	河北承德露露股份有限公司	项目新增用地296.13亩，新增建筑面积112134.22平方米，建设生产车间，采用熬煮技术，购置三片罐/二片罐生产设备12台（套），其中引进_台湾封口设备8台（套），产品规模达到年产50万吨露露杏仁露系列饮料,产品达到国际领先水平。年产50万吨露露系列饮料项目将建成智能化数字化工厂。	承德市	高新区	食品	93000.0	2017.12-2023.08	新开工	技改	20000.0
578	承德启恒固废资源综合再利用项目	承德启恒实业有限责任公司	项目新增用地150亩，新增建筑面积3.9万平方米，建设生产储灰罐（储量不低于20万吨），封闭式储煤仓库（2万平方米），建设年产30万m3蒸压加气混凝土制品生产线和年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖生产线各一条，建设桥梁预制构件（梁板、小型构件）生产车间各一座。	承德市	高新区	建材	35000.0	2021.03-2022.06	续建		10000.0
579	宏安达玻璃制品有限公司节能建材玻璃制品研发生产基地项目	宏安达玻璃制品有限公司	新增用地20亩，建设生产磨砂、喷砂、夹层、夹丝、中空、热弯、镂空、防弹等玻璃制品的厂房、库房。	承德市	高新区	建材	8841.0	2020.11-2022.01	续建		4417.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
580	承德市宏兴环保技术有限责任公司宏兴环保搬迁项目	承德市宏兴环保技术有限责任公司	项目新增用地约23.26亩，新增建筑面积16333平方米。主要建设内容：生产车间、办公楼、库房、员工食堂等；共两条生产线，生产水处理剂、工程机戒设备，总产能15000吨/年。分两期建设：一期工程：1#综合办公楼3167.8平方米（含员工食堂）、3#生产水处理剂车间4462.2平方米（含库房、质检室）等。二期工程：2#工程机戒设备车间2479平方米。	承德市	高新区	轻工	6900.0	2021.10-2022.10	续建	技改	4000.0
581	联东U谷仪器仪表城项目	北京联东投资（集团）有限公司	新增用地86亩，新增建筑面积5.2万平方米，建设26栋标准厂房及1栋配套用房，重点聚焦智能仪器仪表产业，建设和发展集科技研发、楼宇经济、企业独栋办公、企业定制厂房及配套设施于一体的创新科技产业园区。	承德市	高新区	电子信息	40000.0	2022.03-2023.09	新开工		30000.0
582	承德光晟能源科技有限公司新能源装备制造一期项目	承德光晟能源科技有限公司	新增用面积90.2亩,新增建筑面积32999㎡,主要生产光伏逆变器、SVG等产品。项目年产1000MW太阳能光伏逆变器、1000Mvar无功补偿器(SVG)、1000套智能箱式变电站等设备产品。本项目主要有以下单体：逆变器厂房，SVG厂房，箱变厂房，联合站房，办公楼，食堂活动中心，倒班宿舍，露天堆场，门卫室等。	承德市	高新区	新能源	90000.0	2019.12-2022.01	续建		3000.0
585	中经承园绿色数据中心	中经承园科技有限公司	新增用地54亩，计划总投资5.5亿元，分三期建设，建设期5年。主要建设内容包括：基于光磁融合存储技术的新一代绿色数据中心、面向终端机构用户的专业应用云平台。总机柜数（包括服务器机柜、蓝光在线光盘库、离线光盘归档柜）6700个，存储冷数据14EB、热数据1EB。	承德市	高新区	新基建	100000.0	2016.02-2023.12	续建		0.0
586	易骋云金融大数据中心	河北易骋云数据科技有限公司	新增用地面100.21亩，新增建筑面积72712.91平方米，分三期建设。项目一期建设内容：总建筑面积20347.59万平方米。新建一栋数据中心建筑面积16125.63平方米，一栋宿舍楼，建筑面积4201.16平方米及配套门卫室。	承德市	高新区	新基建	100000.0	2020.09-2023.10	续建		2000.0
583	滨河新城热源厂环保系统升级改造项目	承德龙新热力有限责任公司	无新增用地，对既有3台58MW锅炉进行本体改造及对其烟气处理达到超低排放要求。项目主要目的是减少污染物排放，项目实施后，与改造前锅炉排放烟气污染物相比，颗粒物排放量减少39吨/年，SO2排放量减少113.6吨/年，NOx排放量减少141.9吨/年。	承德市	高新区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10932.0	2021.08-2022.10	续建	技改	4000.0
584	承德南市区新增供热管网项目	承德龙新热力有限责任公司	无新增用地，地下建设供热一次管网，敷设管径范围为DN200-DN700，管网敷设总长度（管沟长度）约为8689米（其中包括管廊内架空管道单线长约2850m）。	承德市	高新区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7167.0	2020.11-2022.11	续建		1343.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
587	年产5000万件汽车冲压件产品建设项目	河北雁阳汽车部件有限公司	项目位于经济开发区，占地140亩，建筑生产加工车间等配套及辅助设施，总建筑面积57772平方米。购置开卷式校平生产线、剪板机、闭式双点压力机、车床、电泳线、喷塑线、喷漆线等生产和辅助设备101台（套）。生产汽车冲压件5000万件。	承德市	丰宁县	装备制造	25000.0	2022.04-2022.12	续建		1000.0
588	年产2000万件车身冲压产品件、800万件车身冲压焊接件及装配总成	北京鑫益华工贸有限公司丰宁分公司	项目位于经济开发区，占地100亩，建筑面积37000平方米，建设2栋厂房以及办公楼、物流库房、宿舍等，安装2条冲压生产线、2条焊接生产线。达产后预计年产值约1亿元，税收约1000万元。	承德市	丰宁县	装备制造	20000.0	2020.03-2022.12	续建		1000.0
589	汽车零部件及模具生产建设项目	河北领锐新能源汽车科技有限责任公司	项目位于经济开发区，占地50.16亩，建设面积2000平方米，建设1栋厂房、研发制造中心及配套辅助设施。达产后预计年产值8000万元，实现税收800万元。	承德市	丰宁县	装备制造	10000.0	2020.01-2022.12	续建		400.0
590	面制品生产基地项目	河北金田麦国际食品有限公司	项目位于开发区，占地101亩，生产五大系列产品：一、水煮型速食面，包括乌冬面、拉面、荞麦面等；二、水煮型速食米制品，包括米线、河粉等；三、速冻面，包括速冻乌冬面、速冻拉面、速冻荞麦面、速冻米线等；四、冷藏面；五、速食米饭。	承德市	丰宁县	食品	20000.0	2019.04-2022.12	续建		3000.0
591	微晶发泡板材项目	河北恒钏建筑材料股份有限公司	项目占地168.87亩，总建筑面积93600平方米，主要工程建设包括：产品生产联合车间、干法造粒车间、原料处理车间、成品库、机修车间、配品配件库、综合楼、压缩天然气储备站、研发中心、质检中心、配电站以及给水、给电、供暖等生产辅助配套工程。采用陶瓷烧成技术和生产工艺，采购国内外最先进节能型双层辊道窑自动连续生产线8套。	承德市	丰宁县	建材	45000.0	2018.05-2023.12	续建	技改	20738.0
592	固体废弃物资源化处置厂项目	顺远丰宁满族自治县新型建筑材料有限公司	项目占地面积约24300平方，主要建设2条建筑固体废弃物处置生产线、稳定土搅拌站、预拌混凝土搅拌站。购置建筑垃圾专用破碎机、给料机、ASD鄂式破碎机等主要设备约30台。	承德市	丰宁县	建材	43000.0	2019.09-2023.12	续建		0.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
593	年产20万平方米新型建材生产项目	河北丰北建筑工程有限公司	项目位于经济开发区，占地31亩，建筑面积15000平方米，建设生产车间、成品库、原材料库、食堂、办公楼以及附属设施。安装门窗生产线4条、幕墙生产线1条、玻璃生产线2条、保温材料生产线1条。主要产品为建筑外墙、铝木门窗、节能玻璃、单元体幕墙。达产后年产值约1000万元，实现税收约100万元。	承德市	丰宁县	建材	7000.0	2021.04-2022.12	续建		4000.0
594	大唐丰宁大河西二期风电场项目	河北大唐国际丰宁风电有限责任公司	项目位于鱼儿山镇，由河北大唐国际丰宁风电有限责任公司在鱼儿山镇投资建设总规模90MW风力发电，计划装机18台5MW风力发电机组，总占地2.038公顷。	承德市	丰宁县	新能源	61400.0	2022.04-2022.12	新开工	技改	57579.0
595	河北丰宁外沟门风光互补一期65.8MW风电场项目工程	承德大元新能源有限公司	项目位于草原乡、外沟门乡、万胜永乡，新建风电场一座，规划装机容量为65.8MW，新建19台3300KW风力发电机组、1台3100KW风力发电机组，新建35kV集电线路，并扩建森吉图三期220kV升压站（昆头岭站）。项目配备20台35KV箱式变压器及附属设备。并网后年产值可达75000万元，利税1800万元。	承德市	丰宁县	新能源	53200.0	2021.05-2022.12	新开工		28000.0
596	新隆鱼儿山60MW风电场项目	丰宁满族自治县新隆风力发电有限公司	项目位于鱼儿山牧场，投资建设110KV升压站一座及20台3MW风电机组，预计建成后年产值约0.56亿元，三免三减半后年纳税950万元	承德市	丰宁县	新能源	46000.0	2022.04-2022.12	新开工		40000.0
597	河北丰宁抽水蓄能电站一期、二期	国网新源河北丰宁抽水蓄能有限公司	项目位于四岔口乡，由国网新源控股有限公司控股建设,总装机360万千瓦。一期装机容量180万千瓦,永久占地7057亩，临时占地2013亩；二期装机容量180万千瓦，永久占地812亩，临时占用2327亩。“三免三减半”后2028年趋于稳定年纳税额可达4亿元。	承德市	丰宁县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1923700.0	2013.01-2024.12	续建		194000.0
598	明邦智能装备制造项目	承德县明邦智能科技有限公司	位于六沟园区六沟镇水泉村，规划占地83亩，主要建设生产车间、实验室及仓库、办公楼、宿舍楼等，从事智能技术研发、机械设备及备件制造、钢结构工程设计、施工等。	承德市	承德县	装备制造	26000.0	2021.04-2022.07	续建		16000.0
599	承德金龙输送机制造有限公司扩建喷涂中心项目	承德金龙输送机制造有限公司	新建自动化喷涂线车间（两栋链接）、新增输送系统、喷漆室、喷粉室废气处理装置、催化燃烧装置等6套设施。	承德市	承德县	装备制造	20600.0	2022.03-2024.12	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
600	承德润顺祥机械制造有限公司新建机械制造生产项目	承德润顺祥机械制造有限公司	位于六沟园区石灰窑镇河西村，规划占地52亩，主要建设钢结构厂房13000平方米，办公用房及附属设施2000平方米，购置中频电炉、成型机、焊接机等50台（套）。	承德市	承德县	装备制造	15000.0	2021.02-2021.04	续建	技改	3000.0
601	星驰环保设备生产研发项目	承德星驰环保科技有限公司	1#厂房3000平方米，2#厂房5000平方米，办公楼800平方米，宿舍楼600平方米。	承德市	承德县	装备制造	10000.0	2018.3-2022.12	新开工		0.0
602	阿华聚乙烯保温管生产项目	阿华保温科技河北有限公司	新建厂房，办公楼等总建筑面积9360平方米，新上设备。	承德市	承德县	精细化工	15000.0	2022.03-2023.03	新开工		5000.0
603	承德县鹏裕石业有限公司石材加工项目	承德县鹏裕石业有限公司	新建石材加工车间8栋、办公楼、宿舍楼及其它附属设施等总建筑面积21000平方米，路面硬化15000平方米，全自动路沿生产线	承德市	承德县	建材	8000.0	2021.05-2022.12	续建		6000.0
604	俊兴彩色包装生产项目	承德俊兴尚品包装服务有限公司	位于六沟园区六沟镇平台和四沟村，规划占地12亩，主要建设生产车间，办公楼，职工宿舍及食堂等。建设高速电脑彩印生产线2条，主要生产各类彩印制品、包装产品。	承德市	承德县	轻工	12000.0	2021.03-2021.09	续建		7000.0
605	卓腾智能微生物降解坐便器生产项目	河北卓腾生物科技有限公司	位于六沟园区六沟镇平台村，计划租赁标准化厂房7000平方米，新建智能微生物降解坐便器生产线4条。	承德市	承德县	轻工	10000.0	2021.03-2021.12	续建		2000.0
607	河钢矿业黑山铁矿深部扩界采矿工程项目	河钢矿业黑山铁矿	主要建设黑山I号采场、黑山II号采场、东大洼采场、龙潭沟-压青地采场0米以上的地下采矿系统。包括开拓和采切工程、购置铲运机、凿岩台车、掘进台车等及与其配套的公辅设施。项目建成后，预计年生产300万吨铁矿石。	承德市	承德县	采矿业	80877.0	2020.01	续建	技改	6500.0
609	承德县宇砼矿业有限公司新建石灰石破碎项目	承德县宇砼矿业有限公司	生产车间、办公用房建设完成，主要设备已安装完成正在调试。	承德市	承德县	采矿业	12000.0	2021.02-2021.12	续建	技改	500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
606	承德县承德绿源热电建设（暨生态环保产业园）项目	承德县承德绿源热电（暨生态环保产业园）	项目占地8.8089公顷。工程总规模800t/d配置一台7.5MW凝汽式汽轮发电机组，年处理垃圾能力不低于14.6万吨。	承德市	承德县	新能源	33100.0	2021.03-2022.12	续建		0.0
608	承德县新建污水处理项目	承德县住建局	用地36亩，主要建设粗格栅、细格栅、旋流沉砂池及配水井、改良A20生化池、鼓风机站、高效澄清池、纤维滤池、污水脱泥机房、污泥浓缩池等。新购置除臭系统、碳源投加系统、空调机房、加药间等专用的污水处理设备及生产调度楼、维修间、警卫室等配套服务设施，建筑面积为8570.58平方米，日处理污水3万吨。	承德市	承德县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16000.0	2021.01-2021.12	新开工		16000.0
				张家口市	**102**		**965.0亿元**				**340.1亿元**
610	涿鹿瑞能风电场项目	涿鹿瑞能风电有限公司	涿鹿瑞能风电场项目总装机容量100兆瓦，拟安装20台5兆瓦风电机组设备，接入司家洼变电站。	张家口市	涿鹿县	新能源	85000.0	2021-2022	新开工		30000.0
611	华能涿鹿三道沟100兆瓦农光互补智慧能源项目	华能涿鹿清洁能源有限责任公司	安装100MW光伏（交流侧），占地面积约4000亩，并配套建设15MW/30MWh储能系统及相关电气设备。	张家口市	涿鹿县	新能源	43000.0	2022.05-2022.12	新开工	技改	20000.0
612	矾山黄帝城太阳能跨季节储热试验示范工程项目	涿鹿科技园孵化器有限公司	塔式聚光系统（含吸热塔）、平板聚热系统、跨季节储热体、循环泵站、配电和控制系统、云平台及热力管网系统、辅燃系统等。购置聚光系统、电锅炉、水处理和水循环设备、配电设备、数据检测与控制系统、智慧网云平台等设备38台/套。项目建成后，供热量达2556万kwh/年，形成可供30万平米居民冬季采暖使用的太阳能集热、储热、供热系统。	张家口市	涿鹿县	新能源	20000.0	2018.12-2022.12	续建		8500.0
613	沃源年产7000吨马铃薯淀粉项目	张北沃源薯业有限公司	总建筑面积19817平方米，建设配套淀粉污水处理厂1座、淀粉生产车间、成品库、附属用房、原料储存池2个、仓储窑2个及地磅用房等设施。	张家口市	张北县	食品	16200.0	2022.04-2023.12	新开工	技改	9396.0
631	蔡家营锌矿150万吨/年采选扩建工程	河北华澳矿业开发有限公司	征地13亩，采选生产规模由原来75万吨/年扩建到150万吨。	张家口市	张北县	采矿业	21000.0	2022.05-2023.12	新开工	技改	12180.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
614	张北100万千瓦风电项目	张北县恒电铭鼎新能源开发有限公司	建设100万千瓦风力发电项目。	张家口市	张北县	新能源	700000.0	2022.06-2024.12	新开工		406000.0
615	张北50万千瓦农光互补项目	张北县恒电铭瑞新能源开发有限公司	建设50万千瓦农光互补项目。	张家口市	张北县	新能源	200000.0	2022.05-2023.12	新开工		116000.0
616	张北50万千瓦光伏发电项目	张北县恒电铭泰新能源开发有限公司	建设50万千瓦光伏发电项目。	张家口市	张北县	新能源	200000.0	2022.05-2023.12	新开工		116000.0
617	50万千瓦平价上网项目（海流图、单晶河）	张北恒丰新能源有限公司	占地10亩，总装机50万千瓦光伏发电场，其中20万为农光互补。	张家口市	张北县	新能源	200000.0	2022.04-2023.12	续建		130000.0
618	张家口新能源研发试验认证中心光热项目	张北旭弘新能源科技有限公司	总装机规模风电5万千瓦光热。	张家口市	张北县	新能源	165600.0	2022.06-2023.12	新开工		96048.0
619	金风科技张北县二台镇100MW风电项目	张北沐泽新能源有限公司	建设100MW风电项目，共装机40台，新建1座110KV升压站。	张家口市	张北县	新能源	86987.0	2021-2022	续建		50000.0
620	张北县区域智能能源示范项目	张家口合垣智慧能源有限公司	光伏100兆瓦，储能2.5兆瓦	张家口市	张北县	新能源	65739.0	2020-2022	续建		40000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
621	10万千瓦平价上网光伏扶贫示范项目（大西湾）	张北县旭晟新能源开发有限公司	建设规模为10万千瓦光伏电站，计划安装540W双面双玻单晶硅组件220064块。	张家口市	张北县	新能源	50000.0	2022.03-2023.12	续建		61800.0
622	10万千瓦平价上网光伏扶贫示范项目（大西湾）	张北铭昊新能源开发有限公司	占地23.4亩，建设规模为10万千瓦光伏项目，计划安装540W双面双玻单晶硅组件220064块。	张家口市	张北县	新能源	50000.0	2022.04-2023.12	续建		63757.0
623	张北东昂100MW光伏平价上网项目（大西湾）	张北县东昂新能源开发有限公司	占地20亩，建设光伏发电100MW、新建220KV升压站一座等相关配套设施。	张家口市	张北县	新能源	50000.0	2022.05-2023.12	续建		30000.0
624	张北大西湾100MW光伏发电平价上网试点项目（大西湾）	张北县典墨正阳光伏发电有限公司	占地20亩，装机容量100MW的光伏阵列及其配套设施、升压站及其配套设施。	张家口市	张北县	新能源	50000.0	2022.06-2023.12	续建		40000.0
625	张家口新能源研发试验认证中心光伏项目	张家口旭阳新能源科技有限公司	建设5万千瓦光伏发电场。	张家口市	张北县	新能源	30200.0	2022.04-2023.12	新开工		17516.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
626	张北华强兆阳5万千瓦光热+光伏一体化扶贫项目（馒头营）	张北华强兆阳有限公司	建设装机容量为50兆瓦光伏电站及其配套设施。	张家口市	张北县	新能源	30000.0	2021.06-2023.12	续建		20000.0
632	张家口可再生能源示范区能源大数据中心（张北）项目一期工程项目	国网新源张家口风光储示范电站有限公司	张家口可再生能源示范区能源大数据中心（张北）项目一期工程项目，包括1栋数据中心，1栋运维楼，1栋配电楼	张家口市	张北县	新基建	63019.0	2023-2024	谋划		前期谋划
627	源网荷储新能源风电开发项目	建设1000MW风电项目	征地30亩，建设50万千瓦光伏发电项目。	张家口市	张北县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	600000.0	2022.04-2024.12	续建		348000.0
628	张北县诚智共享储能项目	张北县诚智新能源有限公司	建设一座200MW/400MWH共享储能电站。	张家口市	张北县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	80000.0	2022.06-2023.12	新开工		46400.0
629	张北县轩丰共享储能项目	张北县轩丰新能源有限公司	建设一座200MW/400MWH共享储能电站。	张家口市	张北县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	80000.0	2022.08-2024.12	新开工		46400.0
630	张北县众辉共享储能项目	张北县众辉新能源有限公司	建设一座200MW/400MWH共享储能电站。	张家口市	张北县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	80000.0	2022.08-2024.12	新开工		46400.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
633	小型刮板输送机生产项目	张家口铭鑫机械制造有限公司	新建铸造车间、机加工车间、锻造车间、热处理车间、铆焊车间、装配车间、清理修磨车间、库房、理化检验室、办公楼、生活楼，绿化面积6666.67平方米，道路和停车场硬化面积5366.66平方米，并配备给水、排水、电气等工程；购置生产机辅助设备210台套，年产小型刮板输送机250台。	张家口市	阳原县	装备制造	10500.0	2022.09-2024.10	新开工		4000.0
634	豆类深加工项目	河北泥河湾农业发展股份有限公司	新建生产车间10座、仓库8个、恒温库4座、豆类深加工生产线四条，展示厅1800平方米，并配套相应附属设施。	张家口市	阳原县	食品	19037.0	2022.10-2024.07	新开工		3000.0
635	阳原县问檀家具全屋定制智能化生产线技改项目	阳原县飞龙家俱有限公司	建设数字化车间4个，上智能化生产线4条。	张家口市	阳原县	轻工	5600.0	2021.05-2022.11	新开工	技改	3000.0
636	泥河湾文化工艺中心建设项目	张家口泥河湾产业发展有限公司	建玉石雕刻园，金属工艺生产园，木雕及泛工艺生产园等，购置相关生产设备。	张家口市	阳原县	轻工	5000.0	2022.04-2025.03	新开工		3000.0
637	河北张宣高科科技有限公司高端装备核心零部件制造项目	河北张宣高科科技有限公司	项目占地面积3240829平方米；新增建筑面积481733平方米，改造建筑面积384220平方米，年生产高端装备核心零部件及高端装备系统178万吨，包括先进轨道交通、海工装备、新能源汽车、智慧城市立体车库模块化构件、AGV智能设备等高端产品。新建主生产车间、加工车间、后部处理车间及原料加工中心、以及水处理、供配电等辅助配套设施，新增主要工艺设备547台（套）。	张家口市	宣化区	装备制造	250400.0	2020.03-2021.10	谋划		前期谋划
638	华泰装备智能化升级技术改造项目	张家口宣化华泰矿冶机械有限公司	本项目在原有生产车间内改造，应用液压凿岩机进行凿岩作业，产品技术集成度高，集成了液压控制技术、高压电控技术、CAN总线通讯技术、微控制器智能控制等技术于一体，项目主要采购精密加工设备，主要是：加工中心3台、深孔钻2台、立式磨床2台、车削中心1台、车铣中心2台、外圆磨床2台、龙门加工中心3台、五轴加工中心3台、数控车床1台、深孔内圆磨床1台、数控喷丸机1台、螺纹单项检测仪1台，产能达到年产智能化凿岩装备200台套。产品水平均达到国内领先。	张家口市	宣化区	装备制造	8000.0	2020.04-2022.09	续建	技改	1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
639	斯普荣服饰精益生产新厂区	张家口斯普荣服饰有限公司	项目预计总投资约5000余万元，建设面积约1.3万平方米，项目共分三期建设完成。项目预计建设综合生产楼一座、学生装博物馆1座、宿舍楼一栋、员工餐厅一座、仓储物流库房一座；项目预计建设10条单件流服装精益生产线，可带动就业400余人；项目建成后可实现年生产学生装、运动装、职业装、滑雪装100万套，产值8千万-1亿元，实现利税1000余万元。斯普荣精益生产数字车间扩建项目建成后，将成为地区华北最具影响力的学生装、职业装研发生产基地。	张家口市	宣化区	纺织服装	5000.0	2021.03-2024.08	谋划	技改	前期谋划
640	氢能源开发和利用工程示范项目	河北张宣高科科技有限公司	项目占地面积20万平方米，总建筑面积33300平方米。年产120万吨高品质脱氧球团。利用分布式绿色能源、焦炉煤气净化、气体自重整、二氧化碳脱除及回收等全流程创新研发，建设以还原竖炉系统为主体设备，包括焦炉煤气深度净化、原料处理及球团制备、气体净化处理、CO2脱除收集、水净化处理等工序的一整套氢还原生产高品质脱氧球团技术装备及设施。	张家口市	宣化区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	150000.0	2020.03-2021.06	续建		70000.0
641	年产12000台套风冷型氢燃料电池堆项目	张家口市氢能科技有限公司	年产1.2万台800W风冷型氢燃料电池堆组。	张家口市	下花园区	装备制造	10600.0	2019.03-2022.12	续建	技改	2903.0
642	河北奈特咖乐生物科技有限公司制氧机生产项目	河北奈特咖乐生物科技有限公司	便携式分子制氧机生产线项目以空气为原料，采用先进的沸石分子筛变压吸附技术（PSA），生产符合医用氧标准的高纯度氧气。	张家口市	下花园区	装备制造	10000.0	2019.12-2022.12	续建	技改	6050.0
643	离子束科技研发及高端设备制造项目	张家口柔电表面技术有限责任公司	利用离子束技术生产新型高寿命氢燃料电池涂层双极板、5G陶瓷滤波器、PCB涂层刀具、柔性显示基材、新型柔性无胶覆铜板等。	张家口市	下花园区	电子信息	11000.0	2020.09-2022.12	续建	技改	8000.0
644	鼎晟钰诚（河北）科技有限公司医疗用品生产加工项目	鼎晟钰诚（河北）科技有限公司	医疗用品生产加工及仓储物流。	张家口市	下花园区	医药	11555.0	2020.07-2022.12	续建	技改	7827.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
645	蔚县特色农产品深加工项目	蔚县香香唯一食品科技有限公司	项目总占地30亩，建设生产车间14000平方米，库房7000平方米，配套办公、培训、豆文化展馆、化验、研发及相关附属配套设施1000平方米。包括豆制品生产线16条，淀粉制品生产线6条、米面制品生产线6条。	张家口市	蔚县	食品	6000.0	2021.03-2022.12	续建		4800.0
646	中药饮片加工项目	河北恒晟药业有限公司	年产中药饮片3600吨（普通中药饮片3300吨、直接口服饮片300吨）,药茶1200吨（药茶-代用茶1000吨、药茶-汤料200吨）,药材净量2700吨,中药提取物（浸膏）500吨，新建办公检验楼、饮片生产仓储楼、药茶生产仓储楼，药材初加工楼。	张家口市	蔚县	医药	12000.0	2020.03-2022.12	续建		4000.0
647	河北华电蔚县西岭202MW风电项目	河北华电蔚州风电有限公司	项目拟新增建设用地91亩。项目安装56台风电机组，总装机202MW，建设1座220kV升压站并自建一条220kV送出线路。	张家口市	蔚县	新能源	182732.0	2021.01-2024.12	续建		30000.0
648	光辰300MW光伏发电项目	蔚县光辰新能源开发有限公司	项目总占地面积9000亩，新建300MW光伏发电项目及220KV升压站一座，包含光伏组件、箱变、逆变器等相关电力设备。	张家口市	蔚县	新能源	120000.0	2022.04-2023.12	新开工		30000.0
649	华电阳眷10万千瓦风电项目	河北华电蔚州风电有限公司	项目拟新增建设用地39亩。项目安装28台风电机组，总装机100MW，建设1座220kV升压站并自建一条220kV送出线路。	张家口市	蔚县	新能源	90000.0	2022.01-2024.12	新开工		30000.0
650	蔚县西水泉风电场49.5MW建设项目	蔚县新天风能有限公司	建设总装机容量88MW风电场，占地面积9200平方米，建筑面积6000平方米，购置设备22台套。	张家口市	蔚县	新能源	43498.0	2020.12-2025.12	续建		20000.0
651	蔚县青崖子52MW风电项目	蔚县新天风能有限公司	建设总装机容量52MW风电场，新增用地5200平方米，建筑面积3000平方米，购置设备12台套。	张家口市	蔚县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	68000.0	2020.12-2024.12	新开工		30000.0
652	三一旋挖钻配套生产智能化制造搬迁项目	张家口三信同达机械制造有限公司	项目新增用地100.52亩，新增建筑面积32777.7平方米，建设生产车间联合厂房、独立机加工车间、办公楼、宿舍楼等设施；购置镗铣加工生产线、方头加工生产线、铆焊生产线、淬火机床生产线、真空渗碳热处理生产线，焊接机器人等设备30台（套），产品规模达到旋挖钻钻杆配件年产2500套，旋挖钻主机配件年产1800台,产品达到国内先进水平。	张家口市	万全区	装备制造	30000.0	2020-2022	续建	技改	11089.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
653	宣化冶金工业除尘器及配套设备项目	宣化冶金环保设备制造（安装）有限责任公司	主要建设：厂房、综合配套服务楼、门卫室、配电室、风机房、停车场等附属配套工程等。	张家口市	万全区	装备制造	29770.0	2021-2024	续建		7500.0
654	中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）	中粮工程装备（张家口）有限公司	采用4种核心装备创新技术，装备智能化制造生产线6条，共采购设备179台套。	张家口市	万全区	装备制造	19600.0	2020.08-2022.08	续建	技改	3000.0
655	厂区搬迁	张家口卷烟厂	按年产卷烟90万箱产能规划，在万全区（张家口高新技术产业开发区）新征建设用地500亩，建设张家口卷烟厂有限责任公司厂区生产、仓储及办公等用房，新建总建筑面积219330平方米；购置安装和搬迁部分原有生产线及设备；配套建设生产物流、数据化、信息化、智能化系统；配套建设室外管线、道路、绿化景观及生产生活等设施；修建荷花路、雪园路两条公路。	张家口市	万全区	食品	400000.0	2021-2025	新开工	技改	150000.0
656	新洁食品深加工	张家口市新正食品有限公司	占地面积24.13亩，总建筑面积18000平方米，新建肉制品加工车间2座，新建恒温库1座，冷库1座及相关设施	张家口市	万全区	食品	11000.0	2022-2025	新开工		4000.0
657	尚义县南壕堑镇六号村白羽肉鸡加工项目	尚义县农业农村局	建设生产能力为3000万羽白羽肉鸡屠宰车间、辅料库、羽毛粉车间各1处，生产加工设备配套安装及污水处理等。	张家口市	尚义县	食品	26834.0	2020.01-2021.12	续建		8072.0
658	尚义县400MW新型高性能光伏发电技术应用项目	尚义县晟耀新能源开发有限公司	建设40万千瓦高性能光伏示范项目，分2期建设，其中一期建设规模16万千瓦。	张家口市	尚义县	新能源	310966.0	2020.01-2021.12	续建		50000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
659	龙源尚义陈所梁风电场项目	龙源(张家口)风力发电有限公司	投资建设200MW风电项目，配套建设升压站、场内集电线路、场外送出线路、检修道路等附属设施。	张家口市	尚义县	新能源	234904.0	2020.01-2021.12	续建		20000.0
660	华能尚义大苏计二期风电场	华能尚义风力发电有限公司	建设68台风机，及配套设施。	张家口市	尚义县	新能源	159089.0	2019.01-2020.12	续建	技改	47079.0
661	中广核尚义东山风电场200MW工程	中广核（尚义）风力发电有限公司	投资扩建200MW风电项目，配套扩建升压站、风机、箱变、场内集电线路、检修道路等附属设施。	张家口市	尚义县	新能源	151671.0	2019.01-2020.12	续建		38013.0
662	尚义东旭闫家梁项目	尚义县旭蓝新能源科技有限公司	建设200MW风电场及附属配套设施。	张家口市	尚义县	新能源	144613.0	2021.01-2022.12	续建		50000.0
663	尚义新天大东山风场工程	尚义新天风能有限公司	投资建设145.5MW风电项目，配套建设升压站、场内集电线路、检修道路等附属设施。	张家口市	尚义县	新能源	119515.0	2020.01-2021.12	续建		11825.0
664	尚义县南壕堑镇100MW实训风电场项目	尚义县天润新能源有限公司	建设装机容量100MW风电场，配套建设升压站、场内集电线路、场外送出线路、检修道路等附属设施。	张家口市	尚义县	新能源	76636.0	2021.01-2022.12	新开工		10000.0
665	国华尚义全顺堂风电场项目	国华(河北)新能源有限公司	装机10万千瓦。	张家口市	尚义县	新能源	75228.0	2020.01-2021.12	续建		34115.0
666	尚义光伏基地光伏公园100MW示范项目	尚义国朗新能源有限公司	项目建设容量为100兆瓦，安装100兆瓦光伏组件及附属设施，新建110KV升压站一座及外送线路。	张家口市	尚义县	新能源	55000.0	2020.01-2021.12	续建	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
667	三峡新能源尚义石井二期风电项目	三峡新能源尚义风电有限公司	装机4.95万千瓦。	张家口市	尚义县	新能源	39380.0	2020.01-2021.12	续建	技改	20572.0
668	京能尚义闫家梁200MW风电项目220kv送出线路工程项目	尚义京能新能源有限公司	建设220kv送出线路。	张家口市	尚义县	新能源	8796.0	2020.01-2021.12	续建	技改	4458.0
669	尚义抽水节能电站项目	尚义华灏抽水蓄能发电有限公司	电站枢纽工程主要由上水库、输水系统、地下厂房发电系统、下水库、地面开关站等建筑物组成。电站装机总容量1400MW。	张家口市	尚义县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	956453.0	2020.01-2026.12	续建	技改	40000.0
670	京能尚义闫家梁项目	尚义京能新能源有限公司	投资建设200MW风电项目，配套建设升压站、场内集电线路、场外送出线路、检修道路等附属设施。	张家口市	尚义县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	144987.0	2020.01-2021.12	续建		50000.0
671	10000t/a马铃薯全粉生产线项目（二期）项目	张家口弘基农业科技开发有限责任公司	1、本项目在利用原有的生产车间，不新增占地；2、采用国内先进技术，购进国内先进配套设备蒸煮机、干燥机、去皮机、清洗机等69台套，配套建设12000平米气调库一座，5000平米成品库一座，污水处理设施一套，室外消防工程一套，其他生产规模、生产工艺、配套设施及排污设施均为国内先进水平；3、年产马铃薯雪花全粉10000吨，马铃薯雪花全粉质量达到国内领先水平。	张家口市	塞北管理区	食品	9612.7	2021.11-2024.11	续建	技改	3000.0
672	蒙牛特仑苏新增A3-250S生产线项目	蒙牛特仑苏（张家口）乳业有限公司	1、本项目在利用原有的生产车间，不新增占地；2、项目新增1条A3250S生产线，项目在包括奶台、前处理、灌装、包装及配套设备购置及安装。在原有生产车间进行改造，不涉及新增建筑物;3、项目建成后标准日产能300吨，年标准产能90000吨。	张家口市	塞北管理区	食品	8376.0	2021.04-2022.12	续建	技改	2376.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
673	塞北太阳城综合开发项目	中船重工新能源有限公司	1.项目用地按相关规定办理，优先考虑盘活存量资源，加快项目建设进程。2.光热供工业蒸汽项目通过太阳能光热及储能技术实现常规能源替代，为区内蒙牛乳业等企业提供工业生产蒸汽。项目投资约1.5亿元，项目具体投资以可研报告为准；光热集中供暖项目采用太阳能光热与电蓄热相结合技术路线，为城区用户集中供暖，项目投资约1.7亿元，项目具体投资以可研报告为准。为保证清洁能源供暖项目的基本收益，甲方协助乙方申报新能源发电指标，通过发电收益平衡清洁供暖项目亏损；养殖场光热供热水项目利用太阳能光热技术为现代牧业等养殖场提供热水，项目总投资约0.3亿元，项目具体投资以可研报告为准；沼气提纯及发电项目利用现代牧业的沼气进行提纯发电，参与智能微电网、分布式光伏发电和分散式风电项目建设，为塞北管理区企业提供绿电保障和电网调峰辅助服务，项目总投资约0.5亿元，项目具体投资以可研报告为准。	张家口市	塞北管理区	新能源	35000.0	2022.04-2024.04	谋划		前期谋划
674	特变电工能源电力设备产业园建设项目	特变电工张家口能源科技有限公司	占地400亩，新增建筑面积129771.58平方米，打造年产300万千瓦逆变器及静止无功发生器（SVG)研发生产、柔性直流输电设备制造基地。	张家口市	桥西区	装备制造	300000.0	2015.07-2023.12	续建	技改	2000.0
675	张家口市桥西新兴产业开发区基础设施项目	张家口市桥西科工贸开发有限公司	主要以高端装备制造及高新技术产业园为主体建设园区内道路工程、土地平整、给水工程、排水工程、电力工程、供暖工程、燃气工程、防洪工程等，建成后将打造成实体经济和总部研发的科技园。	张家口市	桥西区	建材	465000.0	2014.06-2023.12	续建		20000.0
676	河北谷芮环保包装产品项目	河北谷芮环保包装制品有限公司	项目总占地77亩，新增建筑面积3.65万平方米，新建年产1.2万吨环保包装产品生产项目。	张家口市	桥西区	轻工	30000.0	2022.03-2023.03	新开工		20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
677	张家口市桥东区中关科技谷集中供热管网及配套设施建设工程	张家口市东源热力有限责任公司	新建供热零次管网6.4公里、一次管网13.2公里，新建隔压换热站一座、中继泵站一座、小区热力站44座。	张家口市	桥东区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	26165.0	2021.07-2030.10	续建	技改	3000.0
678	鸡肉制品“中央厨房”项目	河北乾信牧业股份有限公司	建设一座鸡肉熟食加工厂。	张家口市	康保县	食品	30000.0	2022.04	谋划	技改	30000.0
679	亚麻籽种植基地	河北凯阔食品集团股份有限公司	项目建设内容主要为亚麻籽种植基地及加工厂。亚麻籽种植基地占地面积为68750亩，加工厂区占地28000平方米，约42亩，建筑面积26700㎡，其中，生产车间21000平方米，各类配套设施2600平方米、办公楼及职工宿舍3100平方米。加工厂生产产品包含亚麻油胶囊、木酚素、α-亚麻酸三种亚麻籽深加工产品及藜麦粉。	张家口市	康保县	食品	12000.0	2022.06-2023.06	续建	技改	5000.0
680	年产1500万Km金刚石线锯新建项目	张家口原轼新型材料有限公司	利用原环欧国际厂区，新建设322条金刚线锯生产线，购置主要设备为金刚线制线设备(单线机）299台、金刚线制线设备(十线机）23台；辅助设备为复绕开刃机、工字轮等共计23740套。年产金刚石线锯1640万公里。	张家口市	经开区	装备制造	20200.0	2022.01-2022.10	新开工	技改	20200.0
681	张家口市主城区污水处理厂改造工程项目	张家口市鸿泽排水有限公司	污水处理量为10万吨/日。设计工艺为改良Bardenpho五段工艺+高效沉淀池+深床滤池+高级氧化接触池。建设内容主要为新建高效沉淀池、深床滤池及反冲洗机房等，改造原生物池、原鼓风机房及变电所等，设备采购及安装等。	张家口市	经开区	绿色化	36298.0	2021.04-2022.10	续建	技改	20037.0
682	长酿白酒包装车间和储罐区及生产生活废水处理工业技改项目	张家口长城酿造（集团）有限公司	该项目计划投资9000万元，新建13000平方米白酒包装车间、500平米勾调车间、2000平米半敞开酒库等。购置储酒罐、过滤机、酒泵、冲瓶机、灌装机、烘干机、封箱机等设备，建成4条包装生产线，日产成品酒50吨。	张家口市	怀来县	食品	9000.0	2022.03-2023.04	新开工	技改	6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
685	新建五院总体部怀来航天产业园机械系统研发与空间机器人应用中心项目	北京空间飞行器总体设计部	建设空间机构机构产品研发中心、空间结构机构技术研发中心、空间智能机器人试验中心、空间智能机器人科研中心、动力中心五个工业生产厂房，年产核心部件2500台套。	张家口市	怀来县	数字化智能化	25000.0	2021.09-2023.12	续建		10000.0
686	久仪人工智能产业基地建设项目	久仪智能系统工程怀来有限公司	项目位于东花园镇开发区内，主要建设内容：1#生产车间建筑面积18340平方米;2#生产车间建筑面积10550平方米	张家口市	怀来县	数字化智能化	12000.0	2022.03-2025.04	新开工		2000.0
683	怀来县四号、五号、广惠热源站集中供热整合及清洁能源改造工程项目	怀来泽怀热力有限公司	新建燃气锅炉房、风机房、燃气热水锅炉、供热监控平台等。	张家口市	怀来县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	77602.0	2021.07-2023.12	续建	技改	20000.0
684	怀来泽怀热力有限公司整合恒吉、鸿铭、佳金禾、春暖、光远热源站集中供热清洁能源改造工程项目	怀来泽怀热力有限公司	建设燃气锅炉、给水、排水、电力、供热管线等。	张家口市	怀来县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17355.0	2021.10-2022.12	续建	技改	7926.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
687	凯悦整车套色车间技术改造项目	凯悦汽车大部件制造（张家口）有限公司	项目占地2520㎡，建筑面积5040㎡，并配备机器人系统、空调系统、输调漆系统、烘干炉系统、喷漆室系统、输送系统、电控系统、废气处理系统、消防、工位系统、纯水系统和给排水、供配电、采暖等配套设施。	张家口市	怀安县	装备制造	31126.0	2021.04-2022.12	续建	技改	4000.0
688	汽车电动机二期项目	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司	项目总占地面积700平方米，新建汽车电动机二期装配生产线。建成后年产汽车电动机30万台。	张家口市	怀安县	装备制造	10343.0	2022.04-2022.10	续建		5000.0
689	汽车轮毂制造项目	怀安硕佳汽车配件制造有限公司	项目占地50亩，建筑面积18200平方米，包括生产车间、喷漆车间、仓库及其他辅助用房，配套供电、供水、排水、道路、供暖等相关设施。预计年产汽车轮毂34万套，其中轻中型25万套，重型9万套。	张家口市	怀安县	装备制造	10300.0	2022.05-2023.12	新开工		5000.0
690	新建微剂量X射线安检与X射线食品异物检测生产项目	太弘张家口安防设备有限公司	项目占地50亩，总建筑面积为21104.86平方米，预计年产安检机2000台，食品X射线异物检测机500台，重检/金检检测机1000台，爆炸物探测仪/液体检测仪500台。	张家口市	怀安县	装备制造	10000.0	2020.09-2023.12	续建		5000.0
691	年产10万辆汽车冲压件项目	张家口顺宏汽车零部件有限公司	项目占地44亩，建设厂房等配套及辅助设施，总建筑面积29333.33平方米。购置电焊工作站、弧焊工作站、凸焊机、压力机等生产和辅助设备20台（套)。	张家口市	怀安县	装备制造	9758.0	2020.08-2023.12	续建		5000.0
692	年产1000套智能交通动态称重计重设备及钢结构构件制造项目	张家口融辉机械制造有限公司	项目总占地面积为42.5亩，总建筑面积为18655平方米，年产智能交通动态称重计重设备及钢结构件1000套。建设1号生产车间面积4140平方米，2号生产车间面积5820平方米，3号生产车间面积6625平方米,综合办公楼面积1820平方米并配套辅助工程及相关设备。	张家口市	怀安县	装备制造	9200.0	2020.03-2023.12	续建		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
693	万开智能高低压成套电气设备生产项目	万开智能电气有限公司	项目占地22亩主要建设综合楼和生产车间，年生产智能电气设备5000套。	张家口市	怀安县	装备制造	5000.0	2022.05-2023.12	新开工		3000.0
694	航空动力电机生产项目	北京欣奕华航空科技有限公司	项目主要生产航空动力电机。前期准备租赁我县中小企业创辅基地的2000平米厂房进行生产，后期准备新建占地约30亩的工厂。	张家口市	怀安县	航空航天	10000.0	2022.06-2024.12	谋划		2000.0
697	物联网仪表项目	河北茵斯托曼电子科技有限公司	项目占地面积13000㎡，建筑面积约20000㎡，包括组装车间、检测车间、无尘车间、仓库、综合楼、专家校企合作试验楼、食堂文体楼、动力站、门卫、宿舍楼。同时配套相应的公用设施，新增设备约47台（套），包括全自动注塑机25台，全自动化校准检测设备10套，机器人激光焊接设备5套，传感器自动校准配对设备5套，全自动加工中心2条。项目预计年产NB物联网智能仪表及配套产品1670万套。	张家口市	怀安县	数字化智能化	7740.0	2022.04-2024.12	新开工		5000.0
695	怀安县城供热管网提升改造工程项目	怀安县住房和城乡规划建设局	新建换热站机组设备及安装工程，旧换热站电气部分改造工程。	张家口市	怀安县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10040.1	2020.07-2022.07	续建	技改	2000.0
696	#1汽轮机综合节能改造工程项目	国能怀安热电有限公司	项目对原有的汽轮机通流、空冷岛增容、抽真空系统等三项进行综合节能改造，改造后#1机组年节省标准煤2.55万吨。	张家口市	怀安县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8749.0	2021.09-2022.06	续建	技改	2300.0
698	特变电工沽源县400MW光伏+示范项目	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目总建设装机容量400兆瓦光伏，15兆瓦储能及其相关配套设施。	张家口市	沽源县	新能源	252200.0	2019-2021	续建		80000.0
699	恒电铭博沽源240MW风电项目	沽源县恒电铭博新能源开发有限公司	项目建设装机容量24万KW风电。	张家口市	沽源县	新能源	168000.0	2022-2023	新开工		100000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
700	华电马神梁20万千瓦风电项目	河北华电沽源风电有限公司	项目建设总装机规模200WM，包括风力发电机组、箱变、集电线路及其配套工程。	张家口市	沽源县	新能源	160400.0	2021-2022	续建		120000.0
701	国华沽源十里山风电场项目	国华（沽源）风电有限公司	项目建设装机容量为15万千瓦风电项目，新建一座升压站。	张家口市	沽源县	新能源	102500.0	2018-2021	续建		50000.0
702	恒电铭宇沽源240MW光伏项目	沽源县恒电铭宇新能源开发有限公司	项目建设装机容量24万KW光伏。	张家口市	沽源县	新能源	96000.0	2022-2023	新开工		30000.0
703	中船海装沽源高山堡乡风电场项目	中船海装（北京）新能源投资有限公司	项目建设50MW风电，新建15台风机及一座升压站。	张家口市	沽源县	新能源	42000.0	2020-2022	续建		25000.0
704	君乐宝优质牧场张家口牧业有限公司实施君乐宝生态牧场建设项目	君乐宝优致牧场张家口牧业有限公司	项目占地462.5亩，分为生产区、养殖区、观光区、牧草种植区，其中养殖、观光区占地115亩，牧草种植区347.5亩，奶牛存栏量500头。1.养殖设施（主要包括牛舍、饲料加工区、饲料中转库、粪污处理中心等）2.技术配套设施（先进的牧业装备，包括全混合日粮TMR设备，PCR设备等；智能化信息管理系统；场区监控系统）3.服务配套设施（主要包括门卫、办公楼、绿化和室外管线等）。	张家口市	崇礼区	食品	12100.0	2019.05-2021.12	续建		1500.0
705	河北建投风电制氢	崇礼新天风能有限公司	总装机容量100MW，采用50台2MW风力发电机组，同期新建一座110KV升压站，升压站终期规模为100MW。50台2MW风力发电机组接入本期新建110KV升压站，升压站位于风电场南部偏西，向西南出线，通过1回110KV线路接入崇礼城区北部奥运规划变电站。	张家口市	崇礼区	新能源	90105.0	2016.12-2021.12	续建	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
706	崇礼区燃气门站及支线延伸线管道工程	张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司	次高压管道33公里，起点始于狮子沟乡麻地沟村，途径西土城村、西狮子沟村、南山窑村、上窝铺村、郭家窑村、甘雨沟村、下窝铺村、太平庄村、崇礼中心城区建成区（西湾子镇中心区），停止于西湾子镇西二道沟村热源厂。本段次高压管道设计压力为1.6兆帕，运行压力为1.45兆帕，设计管径为DN450，管材选择L245螺旋焊缝钢管。小时输配能力约为16.6万立方米，日输配能力约为398.4万立方米，年输配能力约为145416万立方米。	张家口市	崇礼区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13613.0	2017.07-2019.12	续建		1500.0
707	巨人能源赤城光伏发电项目	赤城巨人新能源科技有限公司	新建200MW光伏电站，新建一座220KV光伏升压站,新建1回220KV送电线，新建电化学储能系统20MW/20MWh。	张家口市	赤城县	新能源	89498.0	2022.1-2022.12	新开工		88000.0
708	河北君乐宝领航乳业有限公司年产4.5万吨奶粉生产线项目	河北君乐宝领航乳业有限公司	项目总投资71170.02万元，占地面积132803平方米，总建筑面积95305.17平方米，新建年产4.5万吨奶粉生产线。主要建设内容包括生产车间、立体库房、铁听车间、食堂、仓库等。项目达产后预计可实现年均销售收入34.2亿元，日处理鲜奶量405吨，可吸纳就业315人。	张家口市	张北管理区	食品	71170.0	2020.01-2022.12	续建	技改	10000.0
709	雪川察北工厂三期扩建项目	雪川食品河北有限公司	1.马铃薯加工产能提升新增设备2.马铃薯加工生产类设备升级改造3.低温真空油炸生产线扩产升级4.马铃薯加工生产线节能降耗设备改造5.产品质量改善技术改造6.基础设施及辅助设备改善本项目预计新增设备62台（套），配套输送设备及配套附属设施；原有车间预留空间安装无新增建筑，新增马铃薯冷冻薯条年产能3万吨/年，低温油炸生产线产能由4000吨/年扩产到1万吨/年。	张家口市	张北管理区	食品	8000.0	2021.06-2022.12	新开工	技改	8000.0
710	基于多元化应用的可再生能源规模化开发示范项目三期300MW风电工程项目	张家口国泰能源有限公司	建设规模为300MW，风电场范围内的风力发电机组设备装置，包括：风力发电机组、升压设备及基础、集电线路、升压站等。	张家口市	张北管理区	新能源	243000.0	2021.01-2022.02	续建	技改	25000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
711	基于多元化应用的可再生能源规模化开发示范项目二期160MW光伏工程项目	张家口国泰能源有限公司	本项目160MW光伏容量中采用365W单晶硅光伏组件以及105Wp薄膜组件，接入东升压站，东升压站规划划建设3台主变，容量为100MVA（#1主变）+100MVA（#2主变）+160MVA（#3主变），已建成#1以及#2主变，本期建设一台160MVA主变（#3主变。	张家口市	张北管理区	新能源	85000.0	2021.03-2022.03	续建	技改	35000.0
				秦皇岛市	**101**		**524.7亿元**				**138.3亿元**
712	消防设备配套生产项目	秦皇岛市聚鑫电器设备有限公司	占地40亩，总建筑面积2.42万平方米。主要建设数控下料、机器人自动化等生产线，年产8万套消防设备。	秦皇岛市	山海关区	装备制造	12000.0	2020.10-2022.10	续建	技改	5589.0
713	水处理技术装备产业化项目	秦皇岛领航水处理有限公司	项目占地24亩，位于山海关区临港经济开发区，项目分两期实施，一期对2000平方米租赁厂房进行升级改造，购置生产设备等；二期购置24亩工业用地，新建约1.7平方米厂房及附属用房，新上电解氧化设备、膜法处理设备等。年产水处理设备500台/套	秦皇岛市	山海关区	装备制造	10000.0	2022.03-2023.03	新开工	技改	3000.0
714	乔氏台球文化体育产业园项目	秦皇岛乔氏体育器材制造有限公司	项目占地94.5亩，位于山海关区临港经济开发区，总建筑面积6.3万平方米。主要建设高端台球器材生产基地，新上中式台球，斯诺克，美式，开仑等高端台球器材生产线，新建大型国际赛事场馆一座、全球直播中心、大型国际会场及展厅等	秦皇岛市	山海关区	轻工	30000.0	2022.12-2024.12	新开工	技改	3000.0
715	发酵生产L-丙氨酸及L-丙氨酸衍生产品新建项目	秦皇岛华恒生物工程有限公司	选址于山海关临港经济开发区，占地59亩，新建厂房面积150000平方米，新建发酵法年产20000吨L-丙氨酸生产线和发酵法年产3000吨DL-丙氨酸生产线、年产500吨D-丙氨酸生产线、年产500吨L-丙氨酸异丙酯生产线，年产24000吨丙氨酸系列产品	秦皇岛市	山海关区	医药	35000.0	2020.06-2023.12	续建	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
716	发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	华恒生物工程有限公司	1、技改提升发酵核心技术能力实现产酸提升20%，并降低丙氨酸的单位生产成本；2、增加发酵液过滤、色谱、蒸发、冷凝水回收等关键成套装置，并对原有设备进行设备以及控制系统技术升级,新增菌体蛋白和母液处理装置，从而实现新增丙氨酸5000吨/年的产能；3、新增2台500m3循环冷却系统；4、改造AMMOX污水处理系统，并实现生物除磷脱氮技术提升污水处理能力达到1700m3/天。5.技术升级干燥尾气处理设备，以匹配产量提升的处理能力；6.对仓库进行立体化改造增加存储能力；7.对老旧厂房以及配套设施进行修复改造。	秦皇岛市	山海关区	医药	14037.0	2021.03-2023.06	续建	技改	12829.0
717	药食同源产业化项目	秦皇岛市山海关威奥进出口贸易有限公司	建设厂房15000平方米，购置制药设备。	秦皇岛市	山海关区	医药	10000.0	2020.05-2022.01	续建	技改	4663.0
718	超低排放改造技术项目	青龙满族自治县龙安贸易有限公司	占地面积5亩，总建筑面积8000平方米。升级改造烧结混料机湿法除尘项目，机尾布袋除尘器改造；高炉均压放散回收升级改造、高炉热风炉烟气脱硫；对炼钢焖渣池安装湿法除尘设施、转炉一次除尘改造、转炉三次除尘设施；料场干雾抑尘设施、洗车平台喷淋等。对厂区排放口进行规范化改造、对全生产工序无组织排放点位进行收尘抑尘提升改造、对主要环保设施进行DCS系统优化改造、对全厂污染源进行监控监测设施改造、增设环保数据管控中心平台等，并建设配套附属设施。	秦皇岛市	青龙县	钢铁	25000.0	2021.05-2022.12	续建	技改	10000.0
719	畜禽、人类、农业废弃物无害化处理资源化利用项目	大舜生物科技有限公司	项目占地40亩，位于青龙满族自治县土门子镇新庄子村，建筑面积7750平方米、建设天然气工程生产线、固态液态有机肥生产线各一条。对16个乡镇的畜禽粪便及秸秆进行综合处理，年产生物天然气600万立方米，年产有机肥4.5万吨	秦皇岛市	青龙县	轻工	11906.0	2020.06-2023.12	续建		6000.0
720	三峡新能源青龙150MW光伏发电项目	三峡新能源发电青龙满族自治县有限公司	项目位于青龙满族自治县草碾乡，升压站占地13亩，建筑面积5500平方米，建设150兆瓦光伏电站及相关配套设施	秦皇岛市	青龙县	新能源	61750.0	2019.06-2024.12	续建		30000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
721	金诚矿业技改项目	青龙满族自治县金诚矿业集团	项目建设内容及规模。金诚矿业集团公司为了充分开发利用现有铁矿资源，拟对金诚矿业有限公司二车间进行技术改造升级，淘汰二车间所有有陈旧落后设备，建设一条年产铁精粉100万吨铁精粉生产线及配套环保、尾矿干排等设施。升级改造后青龙满族自治县金诚矿业有限公司年可生产铁精粉100万吨，预计金诚矿业集团铁精粉产量能达到200万吨。2、工艺流程。精矿石—球磨机—振动筛—磁选机—球磨机—旋流器—高频筛—精磁选机—过滤机—铁精粉（入库）。3、主要机械设备。新型球磨机2台，震动筛3台，磁选机4台，高频筛4台，过滤机1台，旋流器1台，高效浓密机1台，压滤机4台及自动化控制系统，。	秦皇岛市	青龙县	绿色化	10000.0	2021.06-2023.12	新开工	技改	5000.0
722	年产3万吨工业氨基磺酸生产线、年产10万吨硫酸镁生产线建设项目	秦皇岛丰禄化工有限公司	项目位于卢龙经济开发区绿色化工园，占地60亩，总建筑面积3万平方米，年产氨基磺酸3万吨和硫酸镁10万吨。	秦皇岛市	卢龙县	精细化工	18600.0	2019.03-2021.12	续建		2000.0
723	中薯农业科技园甘薯综合加工项目	秦皇岛丰薯农业发展有限公司	项目总占地146亩。第一期占地83.78亩，建设办公楼、厂房、锅炉房、污水处理站、附属用房，购置甘薯清洗机、甘薯去皮机、和面机、6吨天然气蒸汽锅炉2台、蒸煮机、滚筒干燥机、氟制冷机、包装机等设备，年产甘薯杂粮粉2000吨、川粉3000吨、鲜粉3000吨、苕皮3000吨。第二期实施甘薯杂粮加工。主要生产薯米、薯粒等系列薯制品杂粮。第三期实施菜用型甘薯深加工项目。主要生产甘薯茎叶冷鲜蔬菜、甘薯真空蔬菜系列食品。第四期实施甘薯功能性食品加工。主要生产甘薯高附加值功能性食品。流转土地200亩，用于中薯脱毒育苗基地建设60个育苗大棚。	秦皇岛市	卢龙县	食品	52000.0	2020.10-2025.12	续建	技改	11000.0
724	年产800万平方米新型节能超薄岩板项目	河北领标科技发展有限公司	项目占地325亩，主要建设生产厂房、仓储库房等设施建筑面积150170㎡。购置全自动加压系统、全自动喷釉系统、数码喷墨机、自动抛光磨边机、多盘切割机等设备600多台（套），建设年产800万㎡新型节能超薄岩板生产线3条（分三期建设，其中一期1条，单线年产新型节能超薄岩板200万㎡；二期1条，单线年产新型节能超薄岩板300万㎡；三期1条，单线年产新型节能超薄岩板300万㎡）。	秦皇岛市	卢龙县	建材	208000.0	2019.12-2023.09	续建	技改	35000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
725	年产1000万吨机制砂石骨料（尾矿综合处置）项目	秦皇岛武矿砂石骨料有限公司	年产1000万吨机制砂石骨料（尾矿综合处置）项目总占地130亩，总建筑面积20800平方米。其中，一期工程为一条1000万吨/年机制石生产线（含100万吨/年50-80毫米超大骨料）以及发运系统；占地80亩，建筑面积10800平米；二期工程为一条100万吨/年（湿法）机制砂生产线、一条100万吨（干法）机制砂生产线以及装车发运系统；占地50亩，建筑面积10000平方米。购置喂料机、破碎机、振动筛、皮带机、自动装车机、制砂机、高效布袋除尘器等主要设备以及总降压站、空压机房、中央控制室等及其他公用辅助设施。	秦皇岛市	卢龙县	建材	35800.0	2020.06-2022.12	续建	技改	2500.0
726	卢龙助成混凝土有限公司装配式内装材料及水泥移动房屋项目	卢龙助成混凝土有限公司	项目占地面积50亩，总建筑面积28000平方米，包括办公用房、厂房、库房、成品库房及其附属设施；建设年产50万平方米装配式建筑内装轻质复合板生产线两条、150万平方米装配式水泥移动房屋生产线两条。	秦皇岛市	卢龙县	建材	19800.0	2021.01-2021.12	续建	技改	5000.0
727	年产11万吨轻烧白云石产品（等量置换）技改项目	卢龙县翅冀矿业有限公司	拆除原有9座竖窑，建设6座新型竖窑。建设生产车间、成品库及其他配套辅助设施。年产轻烧白云石11万吨产能不变。	秦皇岛市	卢龙县	建材	17650.0	2021.06-2022.05	新开工	技改	5000.0
728	年产8万吨轻烧白云石产品（等量置换）技改项目	卢龙县翅冀矿业有限公司刘家口分公司	本项目在现有厂区内拆除原有8座竖窑，新建3座新型环保竖窑。建设原料库、生产车间及相应辅助设施，成品库依托卢龙县首钢白云石矿有限公司现有成品库。项目建成后，年产8万吨轻烧白云石产品产能不变。	秦皇岛市	卢龙县	建材	14800.0	2021.06-2022.05	新开工	技改	5000.0
729	秦皇岛卓兴环保科技有限公司废旧资源综合利用	秦皇岛卓兴环保科技有限公司	项目占地55亩，主要建设车间（超过8米）、办公楼、餐厅、化验室等共19000平方米，购置废矿物油处理设备、废有机溶剂处理设备废弃包装物处理设备及环保设施等；配套水、电、路等辅助设施。年处理废矿物油3万吨、废有机溶剂1万吨、废弃包装物2万吨、30万只废桶回收再利用,年处理废乳化液2万吨。	秦皇岛市	卢龙县	轻工	18000.0	2020.10-2022.03	新开工		1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
730	彩印包装二期项目	河北松源印刷有限公司	项目占地77.26亩，项目分两期建设，其中一期主要建设1、2号厂房、食堂、消防水池、门卫等总建筑面积11837.95㎡，使用精装龙、胶装龙、轮转印刷机、单色印刷机、四色印刷机、八色印刷机、折页机等设备，建成后日产精装书4万册、胶装书5万册。二期主要建设3、4、5号厂房、6号设备库房、宿舍2栋、办公楼及其附属设施等总建筑面积40203.45㎡，使用精装龙、胶装龙、轮转印刷机、单色印刷机、四色印刷机、折页机等设备，建成后日产精装书4万册、胶装书20万册。	秦皇岛市	卢龙县	轻工	12000.0	2019.05-2022.12	续建	技改	1000.0
731	卢龙县口服固体制剂项目二期（绿色智能化药品生产车间项目）	秦皇岛大恩药业有限公司	建设绿色智能化药品生产车间一座，建筑面积5989.75平方米，综合仓库二座，建筑面积均为5989.75平方米。	秦皇岛市	卢龙县	医药	20002.0	2020.08-2021.08	续建	技改	1500.0
732	中秦兴龙产业园项目	秦皇岛兴龙轮毂有限公司	项目新增用地446亩，新增建筑面积300035.5平方米；主要建设1#厂房，2#厂房，3#厂房，4#厂房，5#厂房，研发中心项目、辅助厂房、110KV变压站、宿舍、食堂、停车场及道路。	秦皇岛市	开发区	装备制造	100000.0	2017.02-2022.12	续建	技改	10000.0
733	汽车零部件工艺装备研发制造基地扩建	秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	项目位于开发区，北临栖云湖路，南临修水道，西临太湖路，东临西子湖路，占地163亩，总建筑面积6.7万平方米，年生产汽车零部件工艺装备1000台（套）。	秦皇岛市	开发区	装备制造	86000.0	2020.06-2022.12	续建	技改	21000.0
734	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司年产1GWh电池项目	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司	新增土地95亩，建筑面积约为14175㎡，位于龙海道以南，黄海道以北，千岛湖路以东，温泉湖路以西，建设电池车间，购置一条电池生产线及其辅助设施，年产1GWh新能源汽车电池。项目总投资4.8亿元，其中固定资产投资4亿元。	秦皇岛市	开发区	装备制造	48000.0	2021.05-2025.12	续建	技改	15000.0
735	轻量化汽车底盘零部件智能工厂建设项目	秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司	在原有厂房内，利用原有智能化生产系统，购置差压铸造机、双主轴卧式加工中心等设备224台套，建成轻量化汽车底盘零部件智能工厂，达产后实现年产20000吨轻量化汽车底盘零部件。	秦皇岛市	开发区	装备制造	46000.0	2021.08-2023.12	续建	技改	15000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
736	苏州晟成光伏设备北方（秦皇岛晟成自动化设备有限公司）生产基地项目	秦皇岛晟成自动化设备有限公司	占地45亩，总建筑面积：29115.32㎡，其中厂房23619.05㎡，车间5186.02㎡；购置设备30台；年生产产品350台。	秦皇岛市	开发区	装备制造	45000.0	2021.06-2023.12	续建	技改	15000.0
737	天秦装备产业园（军民融合产业基地）项目	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	新征用地128亩，总建筑面积约96700㎡，用于公司新型军用防护装置、装备零部件及相关产品生产线（主要包括注塑生产线、滚塑生产线、造粒生产线和特种装备及金属加工、机械加工生产线等）和库房建设，以及办公研发、检测试验、食堂、宿舍等配套设施建设，计划购置生产、研发及检测设施设备或系统约360台/套。项目建成后，预计年产军用防护装置41万台/套，装备零部件800万件/个。	秦皇岛市	开发区	装备制造	40000.0	2022.04-2025.12	新开工	技改	10000.0
738	工业机械手及工厂智能化解决方案项目	秦皇岛丰泰自动化设备制造有限公司	生产工业机械手和智能制造设备，年生产规模2000台（套）。	秦皇岛市	开发区	装备制造	28000.0	2019.08-2023.12	续建	技改	7000.0
739	汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目	河北科力汽车装备股份有限公司	新征用地80亩，总建设面积74800平方米，购置专用生产线、专用检测设备、智能立库等设备803台/套，新增软件系统159套，新建生产厂房/仓库、副楼各1座。利用自主研发的注塑、挤出、拉弯、滚压、冲压生产工艺技术，并按照公司现有数字化车间标准建设。项目建成后，实现年产汽车玻璃总成注塑类组件11392万件、挤出类组件4200万米、冲压类组件85吨。	秦皇岛市	开发区	装备制造	25660.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	3400.0
740	消防科技创新产业园升级暨智慧消防设备生产及研发中心	秦皇岛泰和安科技有限公司	本项目位于秦皇岛市经济技术开发区龙海道86号，利用原有厂房，购置自动装备生产线设备111台，贴片线设备117台、研发测试及办公设备114台项目生产工艺主要为装配生产线，外购控制柜外壳、控制器外壳、线路板、金属结构件、电子元器件等原料，进行组装。	秦皇岛市	开发区	装备制造	25400.0	2021.02-2023.12	续建	技改	15000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
741	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司新能源管材制造项目	中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	本项目不新增用地，在宝世顺公司厂区现有螺旋工厂车间内，研发中心、检测中心、仓库等设施利用现有设施。本项目采用钢管JCO成型技术，购置钢板板探、预弯、铣边、JCO成型、预焊、扩径等关键设备6台（套），以上关键设备全部采用国产化设备，不新增引进设备。产品规模达到年产油气输送管产能为14万吨或者输氢、二氧化碳、地热、复合管、隔水管等新能源管材10万吨,产品达到国际国内先进水平。	秦皇岛市	开发区	装备制造	20000.0	2022.05-2022.12	新开工	技改	8000.0
742	新型军用防护装置制造升级建设项目	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	购置生产设备及系统，扩建注塑生产线、新建挤出生产线、金属机加生产线，并对公司现有设施升级改造，进行新型军用防护装置制造升级。项目达产后，预计年产军用防护装置97.60万台/套、军用防护材料2600吨。	秦皇岛市	开发区	装备制造	19053.0	2021.01-2023.12	续建	技改	10000.0
743	工业节水、工业消白技术产业化示范基地项目	秦皇岛莱特流体设备制造有限公司	总建筑面积28669.21平米，主要建设1号厂房13100.76平方米，2号厂房8425.36平方米，3号厂房6083.75平方米，4号厂房1027.34平方米，门卫32平方米。将建成工业节水装备生产线5条、工业消雾消白装备2条，机械加工生产线1条，水压试验平台2个，下料中心1个，电气生产中心2个。	秦皇岛市	开发区	装备制造	16000.0	2021.07-2023.07	续建	技改	10000.0
744	艾杰旭汽车玻璃（秦皇岛）有限公司-QL3生产线	艾杰旭汽车玻璃（秦皇岛）有限公司	新建一条汽车夹层玻璃生产线。替代老旧生产线。能源单耗减半、VOC排放减半。	秦皇岛市	开发区	装备制造	12900.0	2021.07-2022.12	续建	技改	6500.0
745	阿特钚锐秦皇岛科技有限公司新建厂房项目	阿特钚锐秦皇岛科技有限公司	新征用土地15亩，总建筑面积15000平方米，购置设备38台（套）。项目建成后，预计年生产各种型号给料机（系统）2000台（套）。	秦皇岛市	开发区	装备制造	12500.0	2022.12-2023.12	新开工	技改	5000.0
746	液压设备加工项目	秦皇岛正时乐液压设备有限公司	原车区，新建两座车间、1座综合楼、1座仓库、1座喷漆房、1座喷少房，新增106台设备，年产液压管路3000套，液压动力站20台。	秦皇岛市	开发区	装备制造	12208.0	2021.05-2022.12	续建	技改	3700.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
747	秦皇岛首创思泰意达-微米级干雾抑尘系统节能环保生产基地项目	秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	新征土地99.29亩，厂区建筑面积为30464.19平方米（其中，1#钢结构厂房7006㎡、2-1#厂房5926.25㎡、2-2#食堂1444㎡、3#厂房7403.84㎡、5#研发中心8439.10㎡、8#门卫22㎡、9#门卫9㎡、10#变电站214㎡），购置设备321台套，干雾抑尘系统产能3000台套/年。	秦皇岛市	开发区	装备制造	12000.0	2022.06-2024.12	新开工	技改	4000.0
748	秦皇岛东控系统工程有限公司智能水表与智能终端生产	秦皇岛东控系统工程有限公司	选址开发区，占地42.53亩，建设智能水表与智能终端生产线。	秦皇岛市	开发区	装备制造	12000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	4305.0
749	年产150万米6KV以下电线电缆生产线项目	中匠电缆有限公司	根据市场需求及预测，项目预计年产高、低压和特种电缆150万米电线电缆公司新征土地15048.4平方米，新建厂房、生产电缆检验中心、库房、原料检测中心、办公附属楼、地下泵房、消防水池、仓库、换热站。总建筑面积为13991平方米。项目需购置主要设备：铜杆拉丝机组、框式绞线机组、管式绞线机、束丝机、编织机、φ45-φ120挤出机组、德国在线生产检测偏仪、火花机、对绞群绞生产机组、成缆机、电缆探伤仪、天车、测经仪、检测实验成套设备、等共计96台套。根据市场需求及预测，项目预计年产高、低压和特种电缆150万米电线电缆。	秦皇岛市	开发区	装备制造	11000.0	2021.03-2022.12	新开工		3000.0
750	铝车轮5G+工业互联网智能制造建设项目	中信戴卡股份有限公司	利用原有厂房，不增加产能，新增深度自动化设备21台/套（光学尺寸测量机、端面变形检测设备、激光刻号机等），新增物联网系统（智能安防系统、智能物流系统等），新增5G云平台，运用大数据、人工智能等多种手段，承担铝合金轮毂无损探伤、尺寸测量、外观缺陷检测等过程控制及预测调整任务，形成实时工业数据处理和多源大数据相结合的智能聚合优化生产的能力。	秦皇岛市	开发区	装备制造	10390.0	2020.02-2022.10	续建	技改	5300.0
751	中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司扩建48万吨/年小麦加工项目	中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司	建设2条*600吨/日+1条*400吨/日高端专用粉生产线，年加工小麦48万吨；1.2万吨立体仓库一座；配套工作塔和7万吨小麦立筒库。	秦皇岛市	开发区	食品	80292.0	2021.09-2023.12	续建	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
752	华贸里奥（秦皇岛）农业科技有限公司新建生产线项目	华贸里奥（秦皇岛）农业科技有限公司	购置设备16套，租用厂房20662㎡，年生产预混合饲料、膨化饲料、颗粒饲料预计年生产50万吨	秦皇岛市	开发区	食品	41800.0	2021.06-2024.12	续建	技改	5000.0
753	康爱生物食品工厂建设项目	康爱（秦皇岛）生物科技有限公司	用于食品及食品添加剂，饲料及饲料添加剂的生产制造。总建筑面积17742.17㎡，包含办公楼、仓库、食堂、宿舍、车间等，总投资金额3.06亿。	秦皇岛市	开发区	食品	30652.0	2022.06-2025.12	新开工		10000.0
754	秦皇岛金海食品工业有限公司新建功能性浓缩蛋白车间项目	秦皇岛金海食品工业有限公司	在公司厂内新建功能性浓缩蛋白车间项目，配套扩建污水二车间，并且在现有水处理三车间内新增软化水处理设备，提高软化水产生量，用于本项目配套取水。本项目总占地面积6001.4㎡，其中新建功能性浓缩蛋白车间主体占地2201.4㎡，配套污水车间占地3800㎡；项目总建筑面积14364.2㎡，其中污水车间建筑面积3800㎡，新建功能性浓缩蛋白主体车间建筑10564.2㎡.，同时在新建功能性浓缩蛋白车间主体内规划产品检验室。本项目购置进口设备24台（套），主要为高压泵和除尘器等；购置国产设备85台（套）。项目建成后年产0.7万吨功能性浓缩蛋白产品，水处理三车间净化水生产规模由原有9000m3/d扩建至13500m3/d，软化水生产规模由原有的3000m3/d扩建至4500m3/d，污水车间扩建1000吨/天污水处理能力。	秦皇岛市	开发区	食品	16000.0	2022.06-2023.12	新开工	技改	5000.0
755	中源浩丰农业科技秦皇岛有限公司年产680吨功能型油莎豆食用油开发生产项目	中源浩丰农业科技秦皇岛有限公司	项目总投资6000万元。新征工业用地22亩；建筑面积8600平方米，建设厂房、化验检测中心、仓库、办公楼等设施;购置机电设备36台套。建设年产680吨高品质功能型油莎豆食用油绿色高效生产工艺线。	秦皇岛市	开发区	食品	10000.0	2021.03-2023.12	续建	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
756	600t/d高白优质浮法玻璃+600t/d高档颜色玻璃生产线及配套深加工项目	秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司	建设一条600t/d高白优质浮法玻璃生产线和一条600t/d高档颜色玻璃生产线，配套原料中心、浮法联合车间（熔化工段、成型工段、退火工段、裁切成品工段、碎玻璃系统）、公用工程及辅助设施（氮气站、空压站、水电解制氢站、暖通除尘、循环水系统、自控系统、余热发电系统、脱硫脱硝除尘一体化系统、光伏发电系统等）；深加工车间配套一条年产1000万㎡离线镀膜生产线、两条年产60万㎡中空生产线、一条年产10万㎡自动夹胶玻璃生产线、一条年产200万㎡银镜线以及一条年产500万㎡铝镜线。	秦皇岛市	开发区	建材	220000.0	2021.08-2022.12	续建	技改	180000.0
757	废活性炭回收再生中心项目	河北联朴环保工程有限公司	建设VOC管控中心、活性炭回收再生中心，年处理废活性炭2万吨。	秦皇岛市	开发区	轻工	19450.0	2022.03-2025.12	新开工	技改	6000.0
758	秦皇岛信宝资源循环科技有限公司铝灰无害化、资源化综合利用项目	秦皇岛信宝资源循环科技有限公司	建造一座2万平米钢结构厂房，用于建设一条一次铝灰回收金属铝处理以及二次铝灰无害化、资源化综合利用生产线，配套建设相应的辅助处理设施，和一座1万平米的原材料库房，生产线一次铝灰处理量4万吨/年，二次铝灰处理量3万吨/年。	秦皇岛市	开发区	轻工	17000.0	2022.03-2025.12	新开工	技改	5000.0
759	高端集成电路封装载板智能制造基地项目	礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司	新建厂房一栋及附属建筑五栋。标准厂房一栋、机电附房一栋、运筹仓库一栋、资源回收仓一栋、消防废水应急水池及废水中转区一栋、门卫房一栋。	秦皇岛市	开发区	电子信息	22000.0	2021.05-2022.12	续建	技改	2000.0
760	Interposer产品智能化生产线项目	碁鼎科技秦皇島有限公司	在原有厂房基础新增存储元件封装载板产业化项目，包含设备46台。建成后年产存储元件封装载板3万平方米。	秦皇岛市	开发区	电子信息	15800.0	2021.03-2022.01	续建	技改	1000.0
761	5G手机封装载板产业化项目	碁鼎科技秦皇島有限公司	在原有厂房，新增Interposer产品智能化生产线所需设备29余台，建成后年产Interposer产品65万平方英尺。	秦皇岛市	开发区	电子信息	15700.0	2021.03-2022.01	续建	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
762	5G智能手机电池控制芯片主板智能化生产线项目	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司	在原有厂房基础上，新增5G智能手机电池控制芯片主板所需设备50余台，建成后5G智能手机电池控制芯片主板产品，A8厂房增加产能75万平方英尺，A1厂房增加产能20万平方英尺。	秦皇岛市	开发区	电子信息	15300.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	15300.0
763	存储元件封装载板产业化项目	碁鼎科技秦皇岛有限公司	建成后年产存储元件封装载板3万平方米。在原有厂房基础新增存储元件封装载板产业化项目，包含设备46台。	秦皇岛市	开发区	电子信息	10000.0	2020.12-2022.01	续建	技改	688.0
764	中秦兴龙康复辅具产业园	秦皇岛兴龙房地产集团有限公司	项目位于开发区北临修水道，南临御河道，西临梁子湖路，东临天池道，占地248亩，建筑面积25.8万平方米，主要建设展示中心、倒班宿舍、厂房、检测中心、综合楼等	秦皇岛市	开发区	医药	118000.0	2020.06-2022.12	续建	技改	10000.0
765	康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司康泰产业园建设项目	康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司	购置土地59亩、土建投入，厂房建设及生产设备购置。新建模具车间、注塑车间、钣金及五金加工车间、SMT车间、组装车间、其他辅助车间、办公等其他配套设施，建筑面积202204平方米，年新增医疗器械3000万台套，产值33亿。项目购买添加慢走丝、镜面火花机、三坐标检测仪等高精设备；生产和销售，产品涵盖血氧类、呼吸类、血压类、心电类、脑电类、超声类、监护类、影像类等20多种医疗设备。	秦皇岛市	开发区	医药	70000.0	2022.02-2025.12	新开工	技改	20000.0
766	爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目	爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司	新建氧化锆车间、玻璃陶瓷车、仓储等；新建氧化锆生产线7条，年产氧化锆196万块；玻璃陶瓷自动生产线5条，年产玻璃陶瓷680万块	秦皇岛市	开发区	医药	23500.0	2022.12-2024.12	新开工	技改	4700.0
767	康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司医疗设备生产改扩建项目	康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司	年产医疗设备500万台/套，在原有厂区用地范围内新建医疗设备产品生产车间及库房，同时购置生产设备并进行配套设施建设。新建厂房建筑面积为38318.82平方米，预计购置国产、进口设备100台/套。	秦皇岛市	开发区	医药	21927.0	2020.11-2022.12	续建	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
768	爱迪特牙科产业园-研发中试基地	爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司	新建齿科材料（氧化锆、玻璃陶瓷、树脂）和齿科设备转化厂房8000平米；每年转化新产品数量不低于10项；购置各种研发设备仪器151台套	秦皇岛市	开发区	医药	16900.0	2022.12-2024.12	新开工	技改	3380.0
769	河北皓海药业有限责任公司新建项目	河北皓海药业有限责任公司	新征地面积约28亩，主要建设办公大楼，实验室研发大楼，GMP生产车间，库房等	秦皇岛市	开发区	医药	10920.0	2022.03-2025.12	新开工		3000.0
770	太阳能装备用光伏电池封装材料项目	秦皇岛北方玻璃有限公司	1、原料系统（原料车间及配合料）；2、联合车间（熔化工段、成型工段、退火工段、切裁成品工段）；3、深加工车间（镀膜工段、钢化工段、清洗包装工段）；4、辅助生产和公用工程（供配电、压缩空气站、循环水系统、脱硫脱硝系统、余热发电系统、成品仓库）；5、总图运输等。	秦皇岛市	开发区	新材料	93000.0	2021.08-2022.12	续建	技改	70000.0
771	秦皇岛经济技术开发区国有资产管理有限公司VOCs产业园区项目	秦皇岛经济技术开发区国有资产管理有限公司	项目占地面积约120亩，拟分三期进行建设。1、项目一期占地面积约30亩，投资约为11503.8万元。以服务大客户为主，共建设两座厂房，一个危险品物料存放间，其中一期1#厂房4350㎡，2#厂房3600㎡，危险品物料存放间450㎡。厂房采用密闭负压排风系统及VOCs集中处理设备，设计处理量335.32t/a。2、项目二期占地约30亩，投资约为17816.2万元。首先是承接小规模车辆维修企业和小型工件喷涂厂家的入住，同时为整个工业园区提供服务。建设规模为3#厂房1500㎡，4#厂房2100㎡，5#厂房2100㎡，办公楼6层，宿舍楼6层。3、项目三期占地约60亩，投资约为30091.2万元。建设六座厂房，一个危险品物料存放区，建设规模为6#、7#厂房各4500㎡，8#厂房4350㎡，9#、10#、11#厂房各1500㎡，危险品物料存放间450㎡。	秦皇岛市	开发区	绿色化	59411.0	2022.05-2025.12	新开工		10000.0
772	秦皇岛首创思泰意达-环保除尘设备生产基地项目	秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	在公司原有建设用地上，厂区建筑面积14523平方米（其中，4#厂房：7620㎡、7#厂房：3151㎡、6#办公服务楼：3752㎡）。	秦皇岛市	开发区	绿色化	17778.0	2022.06-2023.12	新开工	技改	6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
773	利用海产品加工副产物生产多功能土壤修复剂调理剂项目	秦皇岛晶科环保设备有限公司	为了缓解水产加工剩余物的污染，秦皇岛晶科环保设备有限公司拟投资1亿元建设利用海产品加工副产物生产多功能土壤修复/调理剂。项目总用地面积：6719.75㎡，总建筑面积：9994㎡，其中：生产厂房建筑面积1250㎡，试验检测楼建筑面积8467㎡，门卫建筑面积62㎡，消防水池水泵房（地下）215㎡。正式投产后，具备土壤调理/修复剂20000吨的生产能力。	秦皇岛市	开发区	绿色化	10000.0	2021.06-2023.12	续建		3500.0
774	风力发电机组传动部件精密加工研发及产业化、火力发电设备及其配套的节能产品、环保产品研发及产业化项目	秦皇岛华宇通电力设备制造有限公司	占地19.6亩，规划总用地面积13069.19平方米，主要建设综合楼、生产厂房、喷漆房、喷砂房、库房、危废暂存间等，采用“柔性夹具”、“板材快速检测”专利技术和先进的激光熔覆技术、毫克能高精度加工技术，新建两条生产线（主要工艺包括：下料--铆焊（激光熔覆）--机加（毫克能高精度加工）--热处理--组装--喷砂--喷漆），形成年产风电机组配套传动部件200套、火电发电设备及其配套产品1000套生产能力。	秦皇岛市	开发区	绿色化	6200.0	2021.10-2023.10	新开工	技改	1500.0
775	秦皇岛泽泰联动智慧能源科技有限公司新建城市智慧能源项目	秦皇岛泽泰联动智慧能源科技有限公司	项目租用厂房面积3万平米，购置各类组装产线3-5条、运营设备500套。计划整体投资3.5亿。其中投资组装及运营共享电动自行车5万台，投资建设充换电柜1000个，建设共享出行监管平台。项目建成后，5万台共享电动车可实现年2.5亿收入。	秦皇岛市	开发区	数字化智能化	35000.0	2022.02-2025.12	新开工		10000.0
776	宏岳塑胶集团股份有限公司数字化管件工厂及管材扩产项目	宏岳塑胶集团股份有限公司	宏岳塑胶在原有地块，新建厂房总建筑面积17441.3㎡（其中注塑机生产区7544.3㎡、包装分拣组装区3012.5㎡），管材扩产类产品利用现有车间进行生产活动，可利用面积3800㎡（其中一车间聚烯烃1400㎡、二车间PVC厂房2400㎡）。项目管件年产能8587.38吨，管材一车间聚烯烃厂房新增产能18544.96吨，管材二车间新增产能21309.71吨，本项目购置设备520套（其中生产设备415台，自动化设备77台）。	秦皇岛市	开发区	数字化智能化	17597.0	2022.03-2025.12	新开工	技改	6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
777	河北亿广云数据产业园	河北亿广云数据有限公司	该项目两期总投资15亿元，总规划6000机架，建筑规模逾5万平方米，一期1500机架计划于2020年10月正式投产使用。该项目的数据中心将按照国家A级、国际T3+标准打造，高性能、高节能、高智能。	秦皇岛市	开发区	新基建	16000.0	2019.10-2022.12	续建		9000.0
778	2021型材及轮毂生产线技改项目	中信渤海铝业控股有限公司	项目位于原厂区内，利用现有厂房改造，新增2条挤压生产线，进行氧化提效改造。年产型材7000吨，轮毂25万件。	秦皇岛市	海港区	装备制造	10000.0	2021.03-2023.03	续建	技改	5000.0
779	年产100万吨酶解蛋白	秦皇岛启浩生物科技有限公司	项目占地100亩，位于海港区龙港路东，建筑面积6万平方米，主要建设生产车间、原料车间、综合楼及配套用房等。购置相应生产加工设备,年产100万吨酶解蛋白	秦皇岛市	海港区	精细化工	40000.0	2020.09-2022.09	续建	技改	10000.0
780	年产12万吨SPC（植物蛋白）及24万吨膨化产品加工（一期）	益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司	该项目总占地面积约415.83亩，其中一期占地面积约233亩地，一期建筑面积约63880.32平方米，主要建设预处理车间、精炼车间、SPC车间、研磨车间、拆包房、综合楼、库房、办公楼、筒仓、罐区、罩棚、粕库、110KV变电站、化验室、污水处理、环保处理以及其他相关配套设施，建设6条生产线，项目建成后，预计年产7万吨的SPC（植物蛋白）、2.97万吨米糠油、16.83万吨米糠粕等产品。	秦皇岛市	海港区	食品	158000.0	2022.12-2023.12	新开工	技改	32000.0
781	年产15万吨发酵豆粕一期	益海嘉里（秦皇岛）发酵蛋白有限公司	项目占地35亩，位于海港区卸粮口村村南，总建筑面积2.48万平方米，主要建设生产车间及相关配套设施，年产发酵豆粕15万吨	秦皇岛市	海港区	食品	26000.0	2022.12-2023.12	新开工	技改	12200.0
782	年产2000吨OPO技改项目	金海粮油工业有限公司	项目位于原厂区内，利用现有厂房改造，新上精炼OPO生产线，购置8套产线设备。年产2000吨OPO油脂	秦皇岛市	海港区	食品	10000.0	2020.10-2022.06	续建	技改	5000.0
783	构件加工生产（一期）项目	秦皇岛煜明混凝土绿筑科技有限公司	项目占地117.64亩，总建筑面积2.73万平方米，建设混凝土生产线2条，年产商品混凝土40万立方米；建设预制梁生产线1条，设计年产量2.1万立方米	秦皇岛市	海港区	建材	19600.0	2020.06-2022.08	续建	技改	9000.0
784	船舶零部件及钢结构加工	秦皇岛泽运游艇有限公司	项目占地63亩，位于海港区龙港路西，建设加工维修车间，办公用房及相关配套设施,年加工配套产品1万吨	秦皇岛市	海港区	海洋装备	16000.0	2018.12-2022.12	续建	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
785	秦皇岛宏洋智能科技有限公司宏洋智能产品、塑料管材管件、塑料零部件及环保设备的生产项目简介	秦皇岛宏洋智能科技有限公司	总建筑面积25000平方米，将建设综合办公楼、标准化厂房、库房等，工艺流程：主要以塑胶原料经加热、注塑等工艺环节后生产出塑料零部件，组装成为新型水动力口腔清洁器、智能控制阀门等产品。主要购置注塑机、数控车床、空压机、粉碎机。年产30万只新型水动力口腔清洁器、50万只智能远程控制阀门。	秦皇岛市	抚宁区	装备制造	10500.0	2022.12-2023.12	新开工		3000.0
786	秦皇岛市华钰彩钢压型板有限公司抚宁生产基地项目	秦皇岛市华钰彩钢压型板有限公司	建筑面积为16000平方米，建筑物分为生产车间厂房一座，办公楼一栋。主要建设有组装式集成箱式房。主要设备包括下料数控（等离子+氧气切割机），拼焊矫一体机，全自动C型钢机器。项目主产工艺包括焊接、喷涂、组装三个阶段。年产箱式房4000套，其中，箱式房2.4m×6m和3m×6m两个标准规格各2000套。	秦皇岛市	抚宁区	建材	11704.0	2022.12-2023.12	新开工		3000.0
787	年产11万吨高强瓦楞纸技改项目	秦皇岛恒瑞纸业有限公司	该项目选址于河北省抚宁区留守营镇凡各南村，秦皇岛恒瑞纸业有限公司院内。总投资13000万元，其中铺底流动资金3000万元。总占地面积38199.62平方米（约57.3亩），建筑面积3300平方米，主要建设抄纸车间，其他车间尽量利用原有厂房，对房内的设备、设施进行更换和改造	秦皇岛市	抚宁区	轻工	13000.0	2022.12-2024.12	新开工	技改	5000.0
788	产11万吨高强防潮瓦楞原纸技改项目	秦皇岛市抚宁区华云纸业有限公司	主要建设内容及规模：淘汰一条年产3万吨4200纸机生产线，按照区政府常务会议纪要[（2018）第8号]精神整合8万吨造纸产能，新建一条年产11万吨5300两叠网型多缸高强防潮瓦楞原纸生产线，新建一座4800平方米厂房。	秦皇岛市	抚宁区	轻工	13000.0	2019.06-2024.12	续建	技改	500.0
789	秦皇岛市玖洋纸业有限公司年产3万吨新闻包装纸技改项目	秦皇岛市玖洋纸业有限公司	本项目为原规模技改项目，将现有3万吨新闻包装纸造纸生产线全部拆除，新增一条年产3万吨4600型新闻包装纸造纸生产线，拆除原有生产车间的厂房和成品纸库房，新建4000平方米生产车间和3000平方米成品纸库房，拆除原有的1台4t/h天然气锅炉及环保设施，新增三台4t/h天然气锅炉及环保设施,本项目不新增用地，技改之后项目原有生产规模不变。	秦皇岛市	抚宁区	轻工	11000.0	2021.10-2022.10	新开工	技改	1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
790	河北抚宁抽水蓄能电站	河北抚宁抽水蓄能有限公司	电站总装机1200MW，安装4台300MW的可逆式水泵水轮机机组，工程由上水库、下水库、地下厂房、输水系统等组成，上水库设计有效库容809万m3，下水库有效库容840万m3，额定水头437米，引水系统长度1985米，以500kV电压等级接入电力系统。	秦皇岛市	抚宁区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	805865.0	2021.05-2028.12	续建		100000.0
791	新建50万吨高端铸造项目	昌黎县兴国精密机件有限公司	项目占地面积约200亩，总建筑面积约112000㎡，项目主要熔炼设备包括电弧炉2台（套）、LF精炼炉1台（套）、VD炉1台（套），连铸自动化生产线8条，智能加工生产线20套，熔炼、机加工、检测设备等共计158台（套）及相关配套附属设施。项目建成后，年产能50万吨高端铸件。	秦皇岛市	昌黎县	装备制造	84650.0	2022.12-2024	新开工	技改	10000.0
792	年产5万吨精密铸造项目	昌黎县众创精密机件有限公司	占地93亩，总建筑面积46797平米，包括树脂砂铸钢生产线、水平分型造型线、垂直分型造型下和、静压造型生产线、熔炼车间、造型车间、制芯车间、砂处理车间、清理车间、成品库等以及其它配套设施。年产5万吨铸件，其中铸钢件2万吨，灰铸铁件3万吨。	秦皇岛市	昌黎县	装备制造	62000.0	2020.03-2024	续建	技改	2000.0
793	钢铁联合减量置换升级改造项目	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	建设2座1200立方米炼铁高高炉（产能200万吨），3座100t炼钢转炉（产能300万吨）	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	315000.0	2019.09-2022.12	续建	技改	4000.0
794	新建1450mm冷轧工程项目	昌黎县天创冷轧有限公司	主要建设内容及规模：项目占地面积369000㎡，建筑面积191480㎡。主要建设主体生产设施及配套公辅设施，新建1450mm冷轧生产线一条，包括酸轧联合机组1条，连续热镀锌机组6条，连续彩涂机组2条，连酸洗机组1条，磨辊间及其他配套设施。规模为酸洗商品卷140万吨，热镀锌商品卷190万吨，彩涂商品卷42万吨。	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	309406.1	2022.12-2023.12	新开工	技改	50000.0
795	2050mm热连轧卷板生产线项目	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	新建1条2050mm热连轧卷板生产线，配套建设主配电室、燃气、动力、机修、水处理等公用辅助设施。项目占地18.77万平米（282亩），年产热轧卷板400万吨。	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	296204.0	2022.12-2023.12	新开工	技改	100000.0
796	1450mm热连轧卷板生产线（二期）项目	河北安丰钢铁有限公司	拆除现有3条650mm带钢生产线，采取等量置换方式改建1条1450mm热连轧卷板生产线，配套建设主配电室、燃气、动力、机修、水处理等公用辅助设施。年产热轧卷板300万吨。	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	159276.9	2022.12-2023.12	新开工	技改	40000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
797	环境深度治理创A改造工程项目	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	本项目采用先进环保技术设施，对厂区有组织排放、无组织排放、清洁运输和监测监控等进行升级改造，包括对180m2烧结机深度治理改造、3座高炉炉顶煤气全回收环保改造、门禁视频监控系统智能化改造、全厂控制系统升级改造、建设无组织排放管控治一体化平台、更换在线监控设施、购置空气微站和新能源欧曼电车、封闭改造、更换除尘布袋、热焖渣改造为有压热焖并新增除尘装置、洗车台改造等，并建设配套附属设施。项目建成后，可进一步提升厂区环保管理水平，达到环保绩效A级企业标准要求。	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	65000.0	2021.07-2022.12	续建	技改	34000.0
798	铁路专用线项目	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	线路自京哈铁路朱各庄站秦皇岛端牵出线引出，铺轨总长13.768km，改扩建朱各庄站及站区相关专用线，配套建设相关附属设施。年到发货物运量530万吨，其中物料运达量为430万吨，年产品发出量为100万吨。占地314.69亩。	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	56900.0	2021.03-2022.12	续建	技改	17000.0
799	220KV变电站项目	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	产品结构优化升级项目配套附工程，建设220KV变电站一座	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	40000.0	2022.06-2022.12	新开工	技改	20000.0
800	200万吨/年链箅机-回转窑升级改造项目（二）项目	河北安丰钢铁有限公司	淘汰现有1座12㎡球团竖炉,1座112㎡烧结机，在现在厂区内，建设1条200万吨/年链箅机-回转窑球团生产线，年产酸性氧化球团200万吨。	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	40000.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	20000.0
801	200万吨/年链箅机-回转窑升级改造项目	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	淘汰现有4座10m2球团竖炉，建设1条200万吨/年链箅机-回转窑球团生产线，主要包括原料准备系统、配混系统、造球系统、焙烧系统、成品系统、主引风系统、回热风系统、余热回收利用装置、脱硫脱硝系统、环冷机等设施，配套建设生产车间、办公用厂房等建筑及公辅设施项目建成后年产酸性氧化球团200万吨	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	34400.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	34400.0
802	产供销一体化智能管控系统项目	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	项目占地294亩，建设地点由生产厂区调整至宏兴未来文化产业园内，与宏兴未来文化产业园项目合并，项目整体建设内容包括地标式单体建筑、生态涵养展示区、节水示范区三大部分，项目建筑主体由鸟巢设计单位—中国城市建设研究院设计，新建20000平方米“云中心”数控中心楼，软件系统部分由上海宝信软件公司设计，工程内容包含建设全厂网络系统、经营管控系统、制造执行系统、能源管理系统、环保管理系统、过程控制系统、生产线自动化系统、工控安全系统、智能诊断系统、数字化管控系统，对全厂转型升级项目进行两化融合改造。生态涵养展示区和	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	26000.0	2022.12-2023.12	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
803	地表水综合利用项目	秦皇岛宏源供水有限公司（宏兴现有厂区院内）	项目占地16918平方米，总建筑面积4938平方米。项目拟分两期建设，一期新建每天4.5万立方米的地表水厂及其配套引水工程：水厂购置闭式高效密度澄清器及高精度过滤器等设备，对地表水进行净化处理，供北园内企业生产用水；引水工程新建1座提水泵站，并采用有压重力流输水方式，从引栾主干渠倒虹吸附近取水，通过长2.88千米的地埋管道将水引至蓄水池及地表水厂。二期将扩建蓄水池，扩大地表水厂供水规模达每天8.5万立方米。本项目建成后，实现区域地表水代替地下水。	秦皇岛市	昌黎县	钢铁	10000.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	10000.0
804	昌黎县嘉诚实业集团有限公司现代农业示范产业园项目	昌黎县嘉诚实业集团有限公司	该项目占地面积181.97亩，总建筑面积130514.15平方米，主要建设现代果蔬加工物流中心67114.15平方米，包含冷链物流配送中心、气调仓储库、果蔬深加工车间、净菜加工车间；农产品市场基础设施升级35400平方米，包含全封闭交易厅、半封闭交易厅、商铺、路面硬化、绿化工程、电子交易决算中心（2层）；科技研发、农业金融服务及技术培训中心（6层）10000平方米，包含科技研发中心、金融服务中心、技术培训中心等	秦皇岛市	昌黎县	食品	96800.0	2019.06-2023.12	续建		20000.0
805	年产1000吨高档葡萄酒	昌黎龙灏酒业有限公司	建设原料储备车间、榨汁车间、汁储藏及发酵车间、酒生产及灌装车间、成品酒储藏间、酒窖间、附属用房及配套设施，购置榨汁机酿酒生产线设备。	秦皇岛市	昌黎县	食品	30000.0	2017.06-2023.12	续建		1000.0
806	异地搬迁新上节能平板玻璃生产线项目	秦皇岛奥华玻璃有限公司	采用中国洛阳二代浮法玻璃技术，建设一窑二线节能玻璃生产线。主要建设：原料库、混合房、碎玻璃系统、氢站、氮站、空压站、液氨罐区、熔窑、退火系统、玻璃深加工车间、余热发电系统、成品库、车间变电所和脱硫脱硝除尘系统等，并配套建设供配电和供水等辅助设施。项目建成后，形成日熔化玻璃液920t/d的生产能力，年可生产节能玻璃552万重量箱。	秦皇岛市	昌黎县	建材	78000.0	2022.12-2023.12	新开工	技改	40000.0
807	新型环保建筑材料搬迁改造项目	昌黎县海文石灰制造有限公司	项目占地80亩，位于昌黎县循环经济产业园，总建筑面积3.7万平方米。淘汰原有主要生产设备，建设6座节能环保高品位活性石灰窑及配套设施，年可生产石灰30万吨（等量置换），同时利用钢厂废钢渣、膨胀珍珠岩与石灰辅料等，建设新型砖生产线4条及配套设施，年产22000万块新型防水保温砖、透水砖等新型建材	秦皇岛市	昌黎县	建材	20000.0	2022.12-2023.12	新开工	技改	5000.0
808	中关村生命园昌黎GMP标准化厂房项目	秦皇岛东毅医疗科技有限公司	项目位于昌黎县空港产业园，占地135亩，总建筑面积为7.4万平方米。主要规划建设中试车间、实验室、暂存库、设备用房	秦皇岛市	昌黎县	医药	36227.0	2020.10-2023.12	续建		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
811	地表水综合利用项目	河北安丰钢铁有限公司	建设一座地表水处理厂相关设施，日处理地表水120000m³。	秦皇岛市	昌黎县	绿色化	11000.0	2021.11-2022.12	新开工	技改	11000.0
809	昌黎县小城镇污水处理设施工程	昌黎县住房和城乡建设局	建设生活污水收集管网共41.885km，管道规格DN100~DN400；污水处理场站数量共2个，总处理规模规模达到2200m3/d，污水处理场站规模为700m3/d、1500m3/d(均日)；	秦皇岛市	昌黎县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15138.0	2021.05-2022.12	续建		2000.0
810	昌黎县农村污水治理工程	昌黎县住房和城乡建设局	建设农村污水治理工程	秦皇岛市	昌黎县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14209.0	2020.12-2022.12	续建		3000.0
812	北戴河福美健康科技园	河北向阳光电有限公司	项目占地200亩，位于北戴河新区中心片区，滨海快速路西侧、减河北侧、黄金海岸路南侧，总建筑面积13.5万平方米。其中一期建设行政办公和生活服务设施、集中生产厂房和模块化生产车间；二期建设集中生产厂房和生产车间	秦皇岛市	北戴河新区	医药	53000.0	2020.05-2022.12	续建		20000.0
				唐山市	**304**		**2732.8亿元**				**841.3亿元**
813	唐山志威科技有限公司高端智能装备制造及运维服务平台项目	唐山志威科技有限公司	占地500亩，主要建设1个核心（特钢深加工）、2个运维服务（钢铁生产服务、矿山运维服务）、2个创新平台（科技创新平台、产业协作平台）包括40万吨耐磨球、5万吨耐磨衬板、1万吨轧辊、工业机器人及生产服务等多个子项目。	唐山市	遵化市	装备制造	160000.0	2021.12-2022.08	新开工	技改	40000.0
814	唐山市山岳重工年产500台（套）数字化矿山设备（遵化市）	唐山市山岳重工机械制造有限公司	占地面积85亩，总建筑面积56000平方米，主要建设铆焊车间、精工车间、组装车间、备件及成品库房、研发中心、展示销售及办公中心及配套附属设施。购置安装矿山装备生产线2条，项目建成后年产数字化矿山装备500台套。	唐山市	遵化市	装备制造	56000.0	2022.04-2023.12	新开工	技改	30000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
815	遵化市山工重型机械制造有限公司智能化高精度数控专用设备生产基地项目	遵化市山工重型机械制造有限公司	拟占地79亩，新征地面积52.01亩，主要利用旧改新车间建设智能化机床生产车间和专用设备制造车间，新建液压专用设备制造车间及附属设施。项目建成后，年产数控龙门铣镗床，数控龙门铣钻床等高精度数控专用设备500套。	唐山市	遵化市	装备制造	25000.0	2021.10-2022.10	新开工	技改	18000.0
816	唐山保靓汽车配件有限公司年产50000套汽车金属防护用品及汽车减震器项目	唐山保靓汽车配件有限公司	项目拟占地面积30亩（以国土勘测定界为准），拟建筑总面积35000㎡，新建26000㎡双层厂房，4500㎡办公楼一座，4500㎡宿舍楼一座，预购置安装生产配套设备100台，可达年产50000套汽车防护用品及汽车减震器。	唐山市	遵化市	装备制造	17500.0	2021.09-2022.10	新开工	技改	17500.0
817	年产300台套节能智能高端装备制造项目	唐山金泰机械科技有限公司	项目无需新增用地，在原厂区基础上，改造地上现有闲置车间、办公楼及附属设施21568.650平米，新建装配车间2座共12000平米，购置大型数控车床、数控铣镗床、锯床、折床、卷板机床、数控等离子、二氧化碳气体保护焊机、各种检验检测及智能化固废垃圾处理等先进设备80台/套，项目建成后，可年产300台/套智能矿山设备和高端固废处理设备，产品达到领先水平。	唐山市	遵化市	装备制造	15000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	3800.0
818	年产10万吨耐磨球项目	唐山志威装备制造有限公司	目总占地50亩，通过租赁唐山志威科技有限公司现有预留土地，新建耐磨球生产车间、检化验室、办公厂房及配套能源公辅设施，设计安装Φ25mm-150mm耐磨钢球全自动智能化生产线5条，其中：产品规格在Φ25-Φ40mm、Φ50-Φ60mm、Φ70-Φ80mm、Φ80-Φ125mm以内的4条旋锻生产线和产品规格为Φ90-Φ150mm的1条锻压生产线，总建筑面积约12000㎡，采用旋锻、锻压、热处理等技术，购置旋锻机、锻压机设备5台套，产品规模达到年产10万吨水平，主要生产品种包括B2、B3、B6材质的Φ25mm-Φ150mm耐磨球，产品质量和工艺水平达到国内先进水平。	唐山市	遵化市	装备制造	13800.0	2021.06-2022.12	续建	技改	8500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
819	唐山港陆钢铁产能减量置换和装备提升项目（遵化市）	唐山港陆钢铁有限公司	项目占地112亩，新增建筑面积34000平方米，项目主要建设内容为：淘汰现有部分高炉、转炉及配套附属设施，减量置换建设1座1500m3高炉、1套鼓风机BPRT系统、3座热风炉系统、2套粒化渣处理系统、1座180t转炉、1套LF精炼设施、2台三机三流板坯连铸机，预留1套KR脱硫设施和1套真空处理设施，配套建设其它公辅设施等。通过实施减量置换装备提升改造，实现企业装备大型化、工艺先进化、产品高端化，企业生产效率、节能环保水平及行业竞争力均能得到大幅明显提高，对于提升钢铁行业竞争力、打造精品钢铁产业、实现节能减排起到积极促进作用。产品规模达到年产铁水126万吨万吨、钢水180万吨，产品达到国内先进水平。	唐山市	遵化市	钢铁	231000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	80000.0
820	年产200万吨冷轧项目	唐山港陆冷轧有限公司	项目新增用地465亩，新增建筑面积79521m2，主要建设冷轧主厂房和公辅设施建筑物等。本工程主要购置建设主体工艺生产设施和配套的公辅设施，主体工艺生产设施包括热轧运输系统1套、酸轧联合机组2条、连续热镀锌机组2条、连续热镀铝锌机组2条、磨辊间设施等；配套的公辅设施包括电气传动与基础自动化、自动化仪表、计算机控制系统、电信设施、水处理设施、燃气设施、采暖通风空调及除尘设施、检化验设施等。产品规模达到年产商品卷200万吨，其中热镀铝锌商品卷60万吨、热镀锌商品卷70万吨、冷硬商品卷70万吨，产品达到国内领先水平。项目分期建设，一期工程建设一套酸轧联合机组及其配套附属设施，目前已投产。	唐山市	遵化市	钢铁	205800.0	2018.03-2023.12	续建	技改	30000.0
821	唐山港陆钢铁有限公司烧结机综合升级改造项目	唐山港陆钢铁有限公司	占地430亩，总建筑面积4.2万平方米，建设2台200平米带式烧结机，燃料准备系统，配料系统，混合系统，烧结系统、环冷系统、除尘系统及其他配套设施等，年产烧结矿443.6万吨。项目选用国内先进的生产技术和设备。	唐山市	遵化市	钢铁	60200.0	2020.03-2022.06	续建	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
822	唐山港陆钢铁有限公司2×40000m3/h制氧工程	唐山港陆钢铁有限公司	项目占地约54亩，新建建筑物总建筑面积3294m2，主要包括：压缩机主厂房、附跨（配电室和预冷间）、膨胀机房、循环水泵房、控制室等。项目采用低温法制氧工艺技术，建设2套40000Nm3/h制氧机组，主要包括空气过滤及压缩系统、空气预冷系统、空气纯化系统、分馏塔冷箱系统、透平膨胀机系统、压缩系统、产品储存输送系统、循环水系统、仪电控及供配电系统等。项目建成后，可实现氧气80000Nm3/h，氮气160000Nm3/h，液氧1600Nm3/h，液氮400Nm3/h，液氩2600Nm3/h的生产能力，技术指标达到国际先进水平。项目分两期建设，一期建设1套40000Nm3/h制氧工程，二期建设1套40000Nm3/h制氧工程。	唐山市	遵化市	钢铁	40500.0	2021.01-2023.12	续建	技改	10000.0
823	4座TGS650石灰窑工程项目	唐山港陆钢铁有限公司	项目位于钢铁产业园区，主要将院内原港陆钢铁4座180立方米石灰竖窑和唐山新宝泰钢铁有限公司12座180立方米白灰窑分两期进行拆除，产能减量置换建设4座TGS650活性石灰窑，主要包括窑主体、原料筛分、上料、成品输送设备、工艺管路、煤气加压供给站及配套公辅和环保设施。	唐山市	遵化市	钢铁	35000.0	2023.02-2024.12	新开工	技改	18000.0
824	佳祥实业年产144万吨焦炭减量置换整合搬迁项目（遵化市）	唐山佳祥实业有限公司	项目新增用地约839亩，新增建筑面积203800平方米，主要建设内容为：拆除唐山港陆焦化有限公司现有38孔4.3米焦炉4座，焦炭产能100万吨，拆除唐山建龙简舟钢铁有限公司现有63孔4.3米焦炉2座，焦炭产能80万吨，合计焦炭产能180万吨。整合重组减量置换建设捣固式热回收18孔焦炉20座，煤饼体积45.16立方米，同步建设备煤、炼焦生产装置，配套建设干熄焦和发电机组，除尘、脱硫脱硝、给水排水等生产辅助和公用设施。项目分两期建设，每期焦炭产能72万吨。项目建成后，可年产焦炭共计144万吨，年发电14.4亿度，产品达到国内领先水平。该项目具有集成技术优势，消除了传统焦炉在安全、环保、消防等方面存在的隐患，能源得到了最大限度的回收利用，增加了电力绿色能源的输出，大大降低了企业生产运营成本，改善了区域环境质量。	唐山市	遵化市	精细化工	193300.0	2020.05-2022.06	续建	技改	50000.0
825	肉鸡熟食制品精深加工项目	唐山市美客多央厨食品有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积21464.8平方米，采用高新的技术，购置全自动炒锅、夹层锅、全自动罐装机，清洗机、切片机、挂浆、机滚揉机、烘干机、真空封口机等设备228台（套），其中引进高温蒸煮锅15台（套）、夹层锅15套、全自动炒锅15套，产品规模可达到年产参鸡汤20000吨的产能，产品达到国内领先水平。	唐山市	遵化市	食品	5883.0	2019.08-2022.12	续建	技改	1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
826	固体废弃物综合利用项目	遵化市鑫实工贸有限公司	本项目占地面积66666m2，建筑面积30000m2，主要建设1座前处理车间、1座生产车间、1座养护车间、1座办公用房等配套附属设施，前处理车间内设废石堆存区、破碎区、骨料堆存区，购置相关生产设备，新增设备125台（套），建设普通混凝土小型砌块生产线2条、透水砖生产线2条，建成后年产透水砖1亿块、普通混凝土小型砌块60万立方米，产品达到国内领先水平。	唐山市	遵化市	建材	105000.0	2020.03-2022.03	续建	技改	15000.0
827	年产40万吨彩色沥青及多功能沥青混合料研发与生产项目	唐山鑫通建材有限公司	占地70亩，总建筑面积2.2万平方米，主要建设标准厂房一座，办公楼一栋，科研楼一栋，新增设备98台套，年产40万吨环保型彩色沥青及沥青混凝土，研发能力强、节能环保、市场前景广。	唐山市	遵化市	建材	21000.0	2020.05-2022.08	续建	技改	5000.0
828	回转窑协同处置生活垃圾项目	唐山圣龙水泥有限公司	项目不需新征土地，新增总建筑面积4800.58㎡，其中，生活垃圾储存及初碎、垃圾筛分及风选、筛上物重质物破碎及输送、筛上物二破及细碎建筑面积3323㎡，废弃物储存，筛下物计量及输送建筑面积848.7㎡，RDF计量及输送建筑面积205.88㎡，窑尾焚烧系统建筑面积99㎡，废物处置电气室、中控室建筑面积324㎡；主要设备有：电动双梁液压抓斗多瓣起重机3台，初碎机1台，滚筒筛1台，风选机2台，风选重质物破碎机1台，二级破碎机1台，细碎机1台，管式皮带机3台，筛下物用密闭式定量给料机1台，RDF计量秤一台，多通道煤粉燃烧装置一套，及窑尾焚烧系统，除臭系统设备和必要的检测仪器设备，项目年处理14.88万吨生活垃圾，属于国内领先水平。本项目采用对生活垃圾协同处理方式生产水泥，降低生产成本，又有利于环境保护，可以形成以废物处理、资源回收利用为目标的生活垃圾处理模式，社会效益和经济效益显著。	唐山市	遵化市	建材	11000.0	2019.08-2022.12	续建	技改	650.0
829	年产10亿只直径46毫米（113型号）铝制易拉盖智能化生产线项目	艾尔包装股份有限公司	无需新增用地，采用先进冷冲压生产技术，在本厂区建设扩建改造建筑面积3620平方米，购置113型号基本盖冲床1台平衡器1套，，注胶机1台，图像检测1套，产品规模达到年产113型铝制易拉盖10亿只，新增产值1亿元，年新增销售收入1亿元，利润250万，税金200万元。主要生产113型号铝制易拉盖，产品达到国内领先水平。	唐山市	遵化市	轻工	5000.0	2021.08-2022.02	新开工	技改	4500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
830	唐山港陆钢铁有限公司节能挖潜、装备升级、煤气发电项目	唐山港陆钢铁有限公司	该项目新增用地48亩，新增建筑面积13423平方米，建设汽机房、除氧间、脱硫综合楼、循环水泵房、酸碱存储间、自然通风冷却塔、烟囱等，建设2套80MW级的超高温亚临界带一次中间再热煤气发电机组，2套260t/h燃气锅炉及配套脱硫除尘等辅助设施，分两期建设，一期建设一炉一机，二期再建设另外的一炉一机；以及煤气输送系统、电气系统、自控系统和配套公用工程设施。项目建成后，年发电量12.8亿kWh，年供电12.16亿kWh，主要技术经济指标达到国内先进水平。	唐山市	遵化市	绿色化	50100.0	2020.11-2022.10	续建	技改	5000.0
831	河北宝钢制罐北方有限公司金属包装北方智能生产基地项目	河北宝钢制罐北方有限公司	占地40亩，总建筑面积约2.2万平方米，新建印铁生产车间、库房、物资仓库、生产辅房、生产辅助楼及工业垃圾库、门卫室、电气室、发货雨棚等配套设施，项目建成后，年产铝制罐12.06亿罐，印铁产品3.5万吨。央企投资，生产装备先进，产品科技水平国际领先。	唐山市	遵化市	数字化智能化	21000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	9000.0
832	杭萧钢构（河北）建设有限公司装配式钢结构绿色建筑产业基地	杭萧钢构（河北）建设有限公司	项目新增用地239.22亩，新增建筑面积8.3万平方米，建设三座钢结构厂房，一个办公综合楼和配套附属用房等设施；采用钢管束混凝土组合结构技术，购置钢管束混凝土组合结构绿色住宅生产线、I-Weld智能焊接线、新型城市高架桥梁钢结构生产线、装配式自承楼板生产线等设备982台（套），产品规模达到年产钢构件10万吨、装配式住宅6万平方米,产品达到国内领先水平。	唐山市	玉田县	装备制造	65000.0	2019.01-2022.12	续建	技改	5000.0
833	生产线节能减排改造项目	唐山方圆玛钢有限公司	项目建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施共53600平方米，采用机械自动造型铸造技术，购置混砂线、自动造型线、电退火窑、表面处理等设备261台（套），产品规模达到年产15000吨玛钢管件,产品达到国内先进水平。	唐山市	玉田县	装备制造	11000.0	2018.08-2022.12	续建	技改	500.0
834	金隅新材玉田装配式建筑部品基地	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	项目新增用地387.3亩，新增建筑面积258197.41平方米，建设联合车间车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；采用最新的双循环蒸养混凝土预制工艺技术，购置国内领先的自动化预制混凝土构件生产流水线设备4台（套），其中引进数字化自动钢筋加工设备11台（套），产品规模达到年产15万立方楼梯、叠合板、墙板、阳台板等混凝土预制构件,产品达到国内领先水平。	唐山市	玉田县	建材	57000.0	2019.03-2022.12	续建		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
835	建工新科唐山装配式建筑产业基地项目（一期）项目	建工新科唐山装配式建筑有限公司	项目总占地面积217813m2，一期项目主要新建1#厂房、食堂等建筑，合计建筑面积为39395.25m2，并购置钢筋加工设备、混凝土搅拌站等设备，在1#厂房内建设两条全自动生产线，两条固定生产线，一条钢筋线，购置混凝土搅拌机、运输设备等375台（套），用来生产装配式PC构件，项目建成后，生产规模可达年产20万m3装配式PC构件，主要生产外墙板、内墙板、隔墙板、叠合板、楼梯板、阳台板、空调板、梁和柱等所有PC构件以及地铁盾构管片，产品达到国内先进水平。	唐山市	玉田县	建材	42000.0	2020.10-2022.06	续建	技改	8000.0
836	改扩建年产160万吨水泥粉磨站项目	唐山顺发水泥有限公司	在唐山顺发水泥有限公司南厂区现址内建设生产车间、原料仓、成品仓、中控室、配电室等，总计建筑面积27150平方米，采用国内先进的辊压机-球磨机联合粉磨技术。购置直径4.2×14.5米水泥磨机一台套、辊压机一台套、选粉机2台套、除尘器等设备153台套建设年产160万吨生产线，生产品种为早强型42.5普通硅酸盐水泥和42.5复合硅酸盐水泥，其比例为1:1，产品可达到国内先进水平。	唐山市	玉田县	建材	40000.0	2021.08-2022.10	续建	技改	20000.0
837	年增产10万吨聚乙烯农膜改扩建工程项目	唐山聚丰普广农业科技有限公司	项目新增用地38.99亩，新增改扩建建筑面积25993.33㎡，建设生产车间、综合办公楼、原材料及产成品库房；新购置65型吹膜机组、75型吹膜机组、70型吹膜机组、80型吹膜机组、90型吹膜机组、双色地膜机组、三层共挤吹膜机组、五层共挤吹膜机组、废料回收机组及双螺杆挤出机组等各种机械设备55台（套）。年增产10万吨聚乙烯农膜。产品达到国内先进水平。	唐山市	玉田县	轻工	15000.0	2019.06-2022.05	续建	技改	1500.0
838	精工产业园项目	唐山晶玉科技股份有限公司	项目占地55亩，建设研发生产车间、办公楼、宿舍及相关附属设施，购置加工中心、数控车床、检测、办公等设备50台套。项目建成后年产电子专用设备1000台（套）。	唐山市	玉田县	电子信息	15000.0	2021.05-2023.08	新开工	技改	3000.0
839	光伏组件生产线智能化技术升级改造项目	唐山海泰新能科技股份有限公司	无需新增用地，项目在厂区内对原有的10条光伏组件生产线进行智能化技术升级改造，采用规格为166mm*166mm-210mm*210mm的单多晶硅电池片封装成功率为500W-600W的太阳能电池组件，购置分档机、180度翻转机、提升机、输送机等智能设备15台套，项目完工后光伏组件产量由1200块/班提升到1800块/班，产品达到国内领先水平。	唐山市	玉田县	电子信息	10000.0	2022.01-2022.09	续建	技改	7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
840	年产1.92亿件石英谐振器技改项目	唐山国芯晶源电子有限公司	项目利用企业原有的厂房，无需新增用地，采用计算机建模技术进行设计、振子采用微米级设计和工艺控制技术，具有体积小、工作频率范围大、频率稳定度高的特点，满足了数字通信手机、物联网、汽车电子等整机的配套要求。购置点胶机、离子刻蚀微调机、等主要设备、仪器130台（套），形成具有国际先进水平的先进石英谐振器生产线，新增年生产能力1.92亿件。产品达到国内先进水平。	唐山市	玉田县	电子信息	6600.0	2020.12-2022.12	续建	技改	1000.0
841	年产4800万件5G通信石英晶体振荡器产业化项目	唐山国芯晶源电子有限公司	利用企业原有的厂房，购置点胶机、离子刻蚀微调机等主要设备，仪器130台（套），年产5G通信高速光高基频石英晶体振荡器50万件。	唐山市	玉田县	电子信息	5000.0	2022.02-2022.09	新开工	技改	5000.0
842	莱恩斯新材料科技研发中心及仓储项目（玉田县）	河北莱恩斯新材料科技有限公司	总建筑面积6.95万平方米，主要建设研发中心、办公楼、宿舍楼、仓储库房及相关附属设施，年产保温装饰一体板（包括软瓷）250万平方米、腻子浆25万吨。	唐山市	玉田县	新材料	25000.0	2022.03-2023.12	续建		10000.0
843	利用水泥窑协同处置市政污泥项目	唐山弘也水泥有限公司	项目占地800㎡，总建筑面积2500㎡，其中污泥储存加工车间1500㎡、湿状污泥储存池500㎡、干状污泥储存区500㎡。购置污泥泵、双轴螺旋输送机、定量给料机、大倾角皮带输送机、破碎机、气锁装置、除臭装置等设备共11台（套）。企业利用自有水泥窑协同处置市政污泥，年处理污泥35200吨。	唐山市	玉田县	绿色化	6300.0	2018.09-2022.05	续建	技改	1000.0
844	高端精密模具制造项目	唐山同达致成科技有限公司	项目总占地29.96亩，新建精密模具生产车间30000平方米，建设2个生产车间，一个精密组装车间，一个精密实验检测室等设施，采用精密模具制造技术，根据客户要求对模具的开模方式进行分析，设计3D/2D图纸，购置安装炮塔铣床、数控铣床、数控车床，同时配套建设供电、供水、环保等附属设施，产品规模达到年产精密模具500套，产品达到国内先进水平。	唐山市	迁西县	装备制造	26800.0	2020.06-2023.11	续建	技改	15000.0
845	高低压成套开关设备组装项目	北京施耐通电气技术有限公司	项目占地41.33亩，主要建设组装车间、生产车间、办公楼、职工宿舍等土建工程，购置安装元器件生产组装流水线。总建筑面积28638平方米。建成后产品达到国内先进水平。	唐山市	迁西县	装备制造	15000.0	2019.05-2022.12	续建	技改	1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
846	自动化玻璃深加工机械设备二期项目	河北博驰智能自动化设备有限公司	占地40亩，总建筑面积20000平方米。主要建设标准化厂房机械设备组装加工车间15000平方米、研发中心和办公楼等5000平方米。项目建成后，提供就业岗位100个，年缴税收1000万元。产品达到国内先进水平。	唐山市	迁西县	装备制造	12000.0	2022.05-2023.06	新开工	技改	10000.0
847	动力机电设备绿色再制造关键工艺装备系统集成示范项目	河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司	项目无需新增用地，在本厂区建设建筑面积3200平方米,建设大数据中心办公用楼1座，用于成立动力机电设备绿色再制造信息化服务平台，针对设备的生产厂家和使用双方实现网上快捷交易、线上线下运营、设备运行实时监控等综合服务；同步购置激光器、疲劳试验机、高精度数控车床等仪器设备；对机械精加工中心、激光加工中心、军民融合中心等车间内原有设备及工艺进行绿色升级改造。配套建设供电、供水、安全、环保等附属设施。产品规模达到年新增修复再制造能力15000吨，产品达到国内领先水平。	唐山市	迁西县	装备制造	10500.0	2018.06-2022.04	续建	技改	1000.0
848	装备大型化项目	津西钢铁集团股份有限公司	该项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积150000平方米，采用活性焦干法脱硫脱硝技术、高炉富氧、旋切式顶燃热风炉技术、一管到底技术、LF炉精炼技术、RH炉脱真空技术、连铸多点矫直技术、电磁搅拌技术、连铸连轧技术、控轧控冷等工艺技术，新建带式烧结机、高炉、转炉、连铸机、LF炉、RH真空精炼装置、热轧型钢产线、KR脱硫装置、高炉煤气柜等主要设备18台（套），产品规模达到年产热轧抗震结构型钢、耐腐蚀型钢等热轧型钢200万吨（热轧H型钢、热轧工字钢、热轧槽钢、热轧角钢）,产品达到国内领先水平。	唐山市	迁西县	钢铁	856600.0	2019.08-2022.04	续建	技改	5000.0
849	河北津西钢铁集团股份有限公司新建节能环保自动化封闭料场项目（迁西县）	河北津西钢铁集团股份有限公司	该项目新增用地100亩，新增建筑面积36550平方米。采用集中受卸、储存、输送的工艺，能及时可靠的完成原料的受卸、储存和输送作业；采用高速大运量的输送机械和先进技术，组成多个工艺系统对原料进行机械化运输，有效的节约了人力；采用预配料技术，保证向烧结供应品质稳定的混合矿；储料场采用封闭C型料场，占地面积小，储存原料量大，有效减少污染物排放。新建全封闭环保智能型原料场，用于烧结、球团、炼铁车间所需要的铁矿粉、熔剂、精矿粉、块矿等原料的受卸、储存及供应等任务，年处理原料量约3000万吨。	唐山市	迁西县	钢铁	61300.0	2021.10-2022.10	新开工	技改	61300.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
850	河北津西钢铁集团股份有限公司1×135MW超超临界煤气发电（迁西县）	河北津西钢铁集团股份有限公司	项目占地约42亩，新建厂房8598平方米（主厂房、精处理车间、除盐水站、综合水泵房、废水泵间、配电装置室等），新建冷却塔、循环水池；购置并安装1×135MW超超临界带一次中间再热凝汽式汽轮机+1×150MW发电机组及其配套辅助设施等，项目年发电量10.8亿KWH，年供电量9.9792亿KWH。	唐山市	迁西县	钢铁	40000.0	2021.12-2022.07	新开工	技改	40000.0
851	特色农产品深加工项目	迁西县栗醇食品有限公司	项目新增用地面积40亩(约26666.8m2)，新增建筑面积50000.0m2，主要建设板栗仁小包装生产车间及果汁生产车间共三层30000m2；板栗深加工车间两层20000.0m2，及办公楼等用地购置安装清洗、杀毒、熟化、榨汁、过滤、包装等生产和质检设备，辅助生产工程为给排水系统、供电系统。产品规模达到年产栗米750吨、安梨汁100万箱、山楂汁100万箱、栗子馅半成品原料500吨。产品达到国内先进水平。	唐山市	迁西县	食品	20000.0	2020.06-2022.04	续建	技改	2000.0
852	改扩建项目	唐山尚禾谷板栗发展有限公司	本项目无需新增用地，占用原公司院内土地30亩，建设办公（研发）楼，用于新品研发；食堂、仓储库房、商业一条街等；土建面积19000平方米。板栗车间改建；购置板栗剥壳机4台，冰栗子生产线2条，板栗灌装机8台，配套建设供水、供电、消防设施、绿化等，主要用于新产品生产线建设。项目建成后可年加工速冻板栗仁2000吨，冰栗子400吨，小包装板栗仁6000吨。产品达到国际先进水平。	唐山市	迁西县	食品	20000.0	2021.01-2022.12	续建	技改	10000.0
853	河北津西新材料固废资源循环再利用产业项目（迁西县）	河北津西新材料科技有限公司	本项目无新增建设用地，在公司院内原有土地上，新增建筑面积2200平米，建设一条年产120万吨矿渣粉生产线，采用立式磨机进行磨制矿渣粉，主要购置设备有120万吨矿渣立磨一台，热风炉一台，80万风量系统风机一台，输送能力300t/h的矿渣上料和成品输送系统各一套，配套建设相应环保设备，能源管线等，通过原料系统输送，制粉系统烘干、研磨、分选，成品系统收集，热风系统烘干等工艺，生产符合国家标准的矿渣微粉，并提供相关技术服务，年生产矿渣微粉120万吨。产品达到国内先进水平。	唐山市	迁西县	建材	20000.0	2022.10-2023.10	新开工	技改	11000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
854	固废综合加工PC板项目	河北津西新材料科技有限公司	项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积10万平方米，采用双掺粉、水泥、砂石料经搅拌站搅拌，经浇筑、振荡、抹平、养护、拆模、清洗等工艺，再由立式蒸养窑养护后静停晾干成型技术，购置PC综合生产线1条、PC叠合板生产线1条、固定模台生产线1条、钢筋加工线1条、混凝土搅拌站3座、欧式双桥梁式起重机等设备共64台（套），产品规模达到年产PC板30万立方米,产品达到国内领先水平。	唐山市	迁西县	建材	15000.0	2019.11-2022.07	续建	技改	1000.0
855	唐山亨坤新能源材料50000吨环境友好型磷酸铁锂项目（迁西县）	唐山亨坤新能源材料有限公司	该项目占地154.2亩，建设磷酸铁锂新材料生产线，实现产业链延伸和产业升级。主要建设搅拌磨、喷雾干燥机、烧结炉及粉碎分级设备，生产锂电池正极材料，年产5万吨。产品达到国内领先水平。	唐山市	迁西县	新材料	155400.0	2022.03-2024.12	新开工		40000.0
856	新型绝缘材料项目	河北福润达新材料科技有限公司	占地229.1亩，建筑面积52000平方米，主要建设车间、库房、研发楼等基础工程，购置安装浸胶机、压合机、裁剪机、调合釜等进口和国产设备85台套。年产新能源汽车电池盒、核磁共振设备的绝缘材料、轨道交通高性能绝缘制件等各种绝缘材料及制品1.9万吨。产品达到国内领先水平。	唐山市	迁西县	新材料	60000.0	2019.03-2022.12	续建	技改	2000.0
857	光伏用超薄高透玻璃生产线项目	唐山锡玻新能源材料有限公司	项目无需新增用地，租用金信新能源公司厂房，建设月产70万平米和月产130万平米光伏纳米减反玻璃深加工线各一条，月总产能达到200万平米（年产2400万平米），专业生产新型高效双玻组件用薄型高效镀膜前板封装玻璃。项目建成后，年生产高效双玻组件用薄型高效镀膜前板封装玻璃2400万平米。产品达到国内领先水平。	唐山市	迁西县	新材料	18000.0	2022.03-2022.12	新开工		18000.0
859	河北津西新材料科技有限公司固废综合利用项目（迁西县）	河北津西新材料科技有限公司	占地约55亩，建筑面积3.5万平方米，建设年产30万吨除尘灰（固废）综合处理（转底炉）生产线1条，以及相关配套设施。产品达到国内领先水平。	唐山市	迁西县	绿色化	65000.0	2022.08-2023.12	新开工	技改	30000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
858	生物质热电联产项目	北京绿洁泰能科技有限公司	占地106.25亩，建筑面积6.7万平方米，主要建设总装机容量30000千瓦、供热面积100万平方米的农林废弃物发电供热厂1座，以及办公用房、仓储车间等配套设施。年处理利用生物质固废物20万吨。	唐山市	迁西县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	40000.0	2021.03-2022.12	续建		20000.0
860	离心球墨铸管生产线技术升级改造项目	河北京东管业有限公司	本项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积9453平方米，采用离心铸造成型工艺，购置包括中频感应电炉、喷镁球化站、离心机、光谱仪以及水冷系统、除尘系统等辅助设备共计93台套，改造离心机、退火炉、水泥涂衬机、水泥内磨机、除尘器等辅助设备14台套，产品规模达到年产DN80-2600离心球墨铸管20万吨，产品达到国际领先水平。	唐山市	迁安市	装备制造	32500.0	2018.08-2022.08	续建	技改	2000.0
861	迁安鼎泰五金制造有限公司镀锌丝和钢铁钉生产项目	迁安鼎泰五金制造有限公司	项目新增用地100亩，新增建筑面积40100平方米，建设拉丝车间、镀锌车间、制钉车间、研发中心、环保治理等设施；采用直进式拉丝和钛合金镀锌技术，购置直进式拉丝机18套，包含放线机、剥壳机、涂硼机、拉丝主机、收线机；购置电镀锌生产线4条，包含主动式放线机、低碳高效明火炉、酸洗设备、活化设备、电镀设备、水洗设备、中和设备、烘干设备、收线设备、打包设备；购置大帽钉生产设备60台，卷钉生产设备60台，直排钉生产设备35台，码钉生产设备20台。设备总计305台（套），产品规模达到年产20万吨镀锌丝，大帽钉2万吨、卷钉2万吨、直排钉1.5万吨、码钉1.5万吨，产品综合性能达到国内领先水平。	唐山市	迁安市	装备制造	30960.0	2019.03-2023.10	续建	技改	1000.0
862	烧结机综合升级改造项目	河北京东管业有限公司	本项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积11818平方米，采用带式烧结技术，拟淘汰公司现有1台33平方米和1台36平方米烧结机在公司院内改造升级1台120平方米带式烧结机，主要包括受料系统、预配料系统、混料系统、烧结系统、抽风系统、成品处理系统、除尘系统、脱硫脱硝系统以及余热回收利用系统等，购置破碎机、胶带机、混合机、制粒机、布料机、烧结机、抽风机、冷却机、振动筛、除尘器、脱硝等设备60台（套），产品规模达到年产烧结矿102万吨，产品达到国内先进水平。	唐山市	迁安市	装备制造	22700.0	2020.09-2022.10	续建	技改	3700.0
863	烧结系统清洁生产改造项目	迁安市成达精密铸造有限公司	项目无需新增用地，在本厂区内建设改造建筑面积1.2万m^2，建设1个车间，采用带式烧结工艺，购置破碎机、胶带机、混合机等设备14台（套），产品规模达到年产烧结矿102吨，产品可到达国内先进水平。	唐山市	迁安市	装备制造	22700.0	2021.05-2023.05	续建	技改	7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
864	引进80T高速动、静平衡检测中心项目	唐山科源激光再制造有限责任公司	项目新增用地32.537亩，新增建筑面积22136.73平方米，建设高速动平衡车间(含控制室)、堆焊车间、办公楼、研发中心、仓库、警卫室等设施；采用国内最先进的第三代半导体激光器熔覆技术和专利纳米强化材料，购置平衡机、电仪系统等设备10台（套），其中引进平衡机设备1台（套），产品规模达到年产年修复连铸辊500根，年可设计检测TRT、轴流压缩机、汽轮机、大中型电机转子等300个,产品达到国内领先水平。	唐山市	迁安市	装备制造	21800.0	2018.12-2023.12	续建	技改	1000.0
865	迁安鼎泰五金制造有限公司钢丝热镀锌/磷化生产线项目	迁安鼎泰五金制造有限公司	本项目无需新增用地，在本厂区内建设改造建筑面积6500平方米，建设拉丝车间、热镀锌/磷化车间、研发中心、等设施；采用铅浴淬火技术，使中高碳钢丝经过铅浴后具有较高的拉伸极限，钢丝拉拔后可获得良好的综合性能，采用澳大利亚氮气摸拭系统，可精准控制锌层厚度。购置直进式拉丝机10套，包含放线机、砂带机、涂硼烘干机、拉丝主机、收线机等；购置热镀锌/磷化生产线2条，包含主动式放线机、低碳高效明火炉、活化设备、磷化设备、中和设备、烘干设备、热镀锌设备、纯水制备设备、包装设备等，其中引进澳大利亚氮气摸拭设备2套；设备共计约90套，产品规模达到年产11万吨钢丝制品，产品综合性能达到国内领先水平。	唐山市	迁安市	装备制造	9000.0	2021.05-2022.06	续建	技改	7000.0
866	唐山燕阳1550mm冷轧项目（迁安市）	唐山燕阳冷轧有限公司	项目新增用地463亩，新增建筑面积15万平方米，建设1550mm冷轧生产线一条。主要建设内容包括生产厂房及主厂房辅助用房及管理小房、公用辅助设施用房、生活福利设施和机修设施、检验设施、供配电设施、电气传动与控制系统、过程检测与控制系统、计算机系统、电讯设施、热力设施、燃气设施采暖通风空调及除尘设施、给排水设施等设施。采用酸洗－轧机联合技术技术，购置酸洗轧机联合机组、连续热镀锌机组、半自动包装机组、边降及厚度检测系统、污水处理站等设备35台（套），产品规模达到年产150万吨，包括热镀锌产品60万t/a，热基镀锌产品40万t/a，中低牌号硅钢产品40万t/a，酸洗产品10万t/a，产品达到国际先进水平。	唐山市	迁安市	钢铁	379700.0	2019.06-2023.12	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
867	首钢迁安新能源汽车电工钢项目（迁安市）	首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积82396平方米，采用具有小直径工作辊超级万能凸度控制技术、多段正弦辊型工作辊窜辊边降控制技术、工作辊驱动的超强扭矩齿轮接轴技术以及多模式多钢种的智能化轧制润滑应用技术，购置六机架冷轧机设备1套，其中引进普瑞特六机架轧机设备1套，冷轧机、激光焊机、开卷机、卡罗塞尔卷取机、在线检查、出入口步进梁、出入口活套、板型仪、测厚仪等34套，；购置连退机组设备两套，其中引进LOI退火炉2套，开卷机、双层剪、焊机、清洗段、退火炉、涂机、干燥炉、膜厚仪、圆盘剪、飞剪、卷取机、出入口活套、出入口步进梁等23套，产品规模达到年产100万吨电工钢,产品达到国际先进水平。	唐山市	迁安市	钢铁	189200.0	2019.09-2023.10	续建	技改	60000.0
868	1580mm热轧带钢项目	唐山松汀钢铁有限公司	占地105亩，主要建设1580mm热轧带钢生产线，年产200万吨。主要包括加热炉、粗轧、精轧、卷取机及配套厂房等设备设施。	唐山市	迁安市	钢铁	131000.0	2022.10-2023.12	新开工	技改	60000.0
869	河北荣信钢铁产能减量置换转型升级项目（迁安市）	河北荣信钢铁有限公司	通过淘汰置换荣信公司现有1#1080m3高炉产能、3#450m3高炉部分产能、4#480m3高炉部分产能、购置利用鑫达公司由河北前进钢铁集团有限公司购买的部分产能；淘汰置换荣信公司现有2#50t转炉产能、3#50t转炉产能、4#60t转炉产能、5#60t转炉部分产能，减量置换建设1500m3高炉1座，100t转炉2座，配套建设精炼炉、连铸机等附属设施，项目建成达产后，炼铁产能为126万吨/年、炼钢产能为200万吨/年。	唐山市	迁安市	钢铁	120000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	40000.0
870	2*650mm特种钢新建产线项目	迁安市九江线材有限责任公司	占地200亩，主要建设线材厂并排建设两条650mm特种钢生产线，每条线设计产量60万吨/年，共形成120万吨/年的生产能力。每条生产线主要设备包括热送辊道、钢坯提升机构、上料台架、步进梁加热炉、高压水除鳞装置、粗轧机组、粗轧后飞剪、中轧机组、中轧后飞剪、预精轧机组、水平活套、立式活套、预水冷线、精轧前飞剪（碎断剪）、精轧机组、精轧后水冷线、夹送辊、吐丝机、散卷冷却线、集卷站、钩式运输机（P/F线）、自动打捆机、盘卷称重装置、卸卷站等设备及液压润滑设备等。	唐山市	迁安市	钢铁	70000.0	2022.05-2023.10	新开工	技改	40000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
871	4#300平方米烧结机综合升级改造项目	河北鑫达钢铁集团有限公司	建设改造建筑面积18000平方米，企业通过淘汰现有5#160平方米步进式烧结机1台（其中新建3#300平方米烧结机时已用150平方米，本次使用剩余10平方米有效使用面积及9.3万吨/年烧结产能、8#160平方米步进式烧结机1台及148万吨/年烧结产能、7#160平方米步进式烧结机1台（淘汰其140平方米有效使用面积及129.4万吨/年烧结产能，剩余20平方米有效使用面积及烧结产能留作自用）在企业院内购置建设4#300平方米带式烧结机1台，并且建设引进燃料仓、燃料破碎、配料室、混合系统、烧结及冷却机室、主电除尘及抽风机室、烟气脱硫脱销设施、成品筛分室、环境除尘、循环水泵房等10套设备，产品达到年产285万吨烧结矿，产品到达国内领先水平。	唐山市	迁安市	钢铁	38000.0	2020.11-2022.11	续建	技改	5000.0
872	河北普恒奥科科技发展年产3万吨共聚酯系列产品项目（迁安市）	河北普恒奥科科技发展有限公司	项目主要建设内容为购置或加工制作浆料调配及供应罐、酯化反应器、预缩聚反应器、终聚反应器等设备。	唐山市	迁安市	精细化工	46800.0	2020.06-2023.01	新开工	技改	15000.0
873	工业尾气制氢项目	唐山中溶科技有限公司	项目无需新增用地，将在本公司厂区预留地内进行建设，项目总建筑面积1355.5平米，项目采用拥有自主知识产权的的变压吸附技术。原料气首先进入脱氧反应器，脱除原料气中的少量氧气。脱氧后进入PSA提纯装置，采用6塔PSA工艺流程，生产高纯氢及燃料氢。项目建设两套5000Nm³/h制氢装置，购置安装脱氧反应器、PSA吸附塔、顺放缓冲罐、解吸气缓冲罐等相关配套设备35台套，并建设配套的配电室、压缩机厂房。项目建成达产后，产品规模达到氢气（燃料电池用氢气、高纯氢气）产能为10000Nm³/h，即7200吨/年，产品达到国内领先水平。	唐山市	迁安市	精细化工	15000.0	2022.03-2022.12	续建	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
874	迁安威盛固废冶金固废、建筑固废处理及商品混凝土生产项目（迁安市）	迁安威盛固废环保实业有限公司	主要建设15万平方米厂房，安装2条冶金固废综合处置生产线及其他配套附属设施。项目建成达产后，年产200万吨高性能胶凝材料，60万吨商品水泥。	唐山市	迁安市	建材	60700.0	2020.05-2022.12	续建	技改	12700.0
875	1号生产线技改升级项目	河北润安建材有限公司	项目占地面积30亩，主要对原有1号生产线进行技改升级，包括锡槽改造、工艺设备改造、联合车间设备改造、水管、气管改造、仪表仪器改造、公用系统升级改造等。项目技改完成后，产能不变，可达到节省原材料、降低运营成本的效果。	唐山市	迁安市	建材	56000.0	2020.07-2022.12	续建	技改	5000.0
876	迁安金隅首钢环保科技固体废物资源综合利用项目（迁安市）	迁安金隅首钢环保科技有限公司	项目占地102.3亩，新增建筑面积25243.83平方米，主要建设一套年产60万吨钢渣微粉生产线、一套年产100万吨矿渣微粉生产线。购置的主要设备包括2台立磨、2座热风炉及生产线配套的循环风机、提升机、皮带机、布袋收尘器、散装发运、混料机等设备，累计购置设备112台套；建设1座原料堆棚、7个成品库及配套的生产设施、公辅设施、办公生活设施及其它配套附属设施。项目建成达产后，将年产钢渣微粉60万吨，矿渣微粉100万吨，同时根据实际需要生产钢铁渣粉，年产能为60万吨，产品达到国内领先水平。	唐山市	迁安市	建材	28000.0	2021.11-2022.10	新开工	技改	12000.0
877	年产5万吨绿色功能性生物质饲料添加剂项目	中科康源（唐山）生物技术有限公司	占地面积100亩，主要建设年产5万吨绿色功能性生物质饲料添加剂项目，建设功能性发酵饲料添加剂生产线7条，包括发酵饲料混合线、种子罐、酵素粉混合线、液压罐装机、压盖旋盖机、烘干机、消毒机、超净工作台等设备；总建筑面积10540平方米，包括发酵平台、饲料生产车间、技术研发中心、办公楼及其它配套附属设施。项目建成达产后，可年产5万吨绿色功能性生物质饲料添加剂，预计年均营业收入13447.29万元，年均利润总额3726.92万元，所得税后净利润2795.19万元，安排就业50人。	唐山市	迁安市	轻工	60000.0	2022.06-2023.12	新开工	技改	12000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
878	德林思特（迁安）感压热转记录电磁屏蔽特种纸生产线项目	德林思特（迁安）纸制品有限责任公司	总建筑面积37000平方米，包括生产车间、库房及其它配套附属设施。购置造纸机、输送系统、打浆设备、纳米轻涂设备、电磁PCB、FPC及相关组件设备、白水回收筛选净化设备、变压器等设施共40台（套）。	唐山市	迁安市	轻工	35600.0	2020.10-2022.10	续建	技改	1000.0
879	年产5.5万吨制浆原料置换技改项目	迁安市隆泰达纸业有限责任公司	无需新增用地，项目总占地面积80000m2(合120亩)，在本厂区建设改造建筑面积12000平方米，改造原有的一座3000平方米的厂房，新建一座料场9000平方米，采用PRC-APMP磨浆系统工艺技术，购置高浓磨浆机、皮带输送机、料片筛选机、搓丝机、计量螺旋等设备20台（套），产品规模达到年产纤维素、半纤维素5.5万吨和副产品有机肥1.375万吨,产品达到国内领先水平。	唐山市	迁安市	轻工	15000.0	2022.05-2023.12	续建	技改	1000.0
880	体外诊断产品研发及产业化项目（一期）	英诺特（唐山）生物技术有限公司	主要建设层析试剂生产线、液相免疫试剂生产线、分子诊断试剂生产线、微生物检测试剂、质控品生产线、仪器生产线5条，拟购置连续喷金划膜仪、全自动装卡装袋机、全自动外包系统、自动灌装机等自动化设备；建设建筑面积20000平方米的生产车间。项目建成达产后，年设计生产诊断试剂3255万人份、检验设备480台。	唐山市	迁安市	医药	35300.0	2022.10-2025.10	新开工	技改	5000.0
881	首钢智新迁安电磁材料高性能取向硅钢项目（迁安市）	首钢智新迁安电磁材料有限公司	项目选址于首钢智新迁安电磁材料有限公司厂区内，拟在原规划预留厂房的基础上建设高性能取向硅钢项目，项目不新增用地。主要建设内容为：4#脱碳退火机组（SDCL4）、3#环形炉机组（SRAF3）、3#热拉伸平整机组（SFCL3）、11#剪切机组（SCSL11）、7#包装机组（SPAL7）及相关配套设施。项目建成后，年产高性能取向硅钢产品9万吨。	唐山市	迁安市	新材料	172700.0	2021.06-2023.10	新开工	技改	12000.0
882	河北跃洋高分子材料先进制造项目（迁安市）	河北跃洋材料科技有限公司	项目占地面积100亩，总建筑面积20033平方米，利用现有厂房、办公用房、聚合物研发检测中心等相关附属设施；购置安装双螺杆挤出机2套、吹膜印刷一体机制袋机2套、混生造粒机组2套、全自动轮胎磨粉生产线2套、环保设备及检测检测设备1各一套等。项目建成达产后，年产高分子材料制品1.92万吨，包含生物降解塑料及制品2.52万吨，水溶性塑料及制品0.3万吨，热塑性弹性体及制品0.3万吨，高熔指聚烯烃以及基于此材料的改性塑料及制品1.05万吨。	唐山市	迁安市	新材料	35000.0	2020.08-2025.07	续建	技改	5300.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
883	唐山利达建筑支护产业基地项目（滦州市）	唐山利达网架设施科技有限公司	总用地面积354.055亩，建设直缝钢管生产线22条，热浸镀锌生产线20条。项目建设完成后年生产直缝钢管300万吨，热浸镀锌管材220万吨，建筑施工承插型盘扣式钢管支架24万吨。实现年销售收入约101亿元，税收1.77亿元，安置就业1200人。	唐山市	滦州市	装备制造	300100.0	2021.03-2022.12	续建		90000.0
884	300万吨精品钢管项目	唐山源泰泰德润钢管公司	项目新增用地500亩，新增建筑面积286666平方米，建设生产车间、机修车间、原料厂房、成品库房、职工宿舍楼、办公室、食堂等附属设施，建设冷轧生产线6条、冷轧带钢镀锌生产线6条、方矩管生产线53条。采用Selas法工艺技术，购置MG型5-50/32吨双梁吊钩门式起重机-MG型通用门式起重机龙门吊、6辊冷轧机组、平整机组、制管机组、热镀锌机组、高频焊接机、辅助设备、热镀锌及酸洗等设备，产品规模达到年产300万吨精品钢管,产品达到国内领先水平。	唐山市	滦州市	装备制造	120000.0	2020.05-2023.04	续建	技改	80000.0
885	装备用冷弯型材制造项目	唐山京达装备用型材有限公司	项目在原有厂区厂房内扩建，不新增占地面积和建筑面积，利用原有厂房17367.21平方米。本项目新建生产线1条，主要生产装备用冷弯型材，预计年新增产量15万吨。主要建设生产装备用冷弯型材生产线1条，购置开卷机、剪切机、对焊机、活套、成型机、高频焊机、定型机组、切断机、自动打包机、等各种设备105台套，配套建设供电、供水、环保设施。主要能耗：电力、水。产品达到国际先进水平。	唐山市	滦州市	装备制造	8200.0	2020.07-2022.12	续建	技改	2000.0
886	热浸镀锌管材生产线项目	唐山连创制钢科技有限公司	项目不新增用地，利用原有土地、厂房进行改建，项目总占地面积29588.28平方米，总建筑面积8019.08平方米。建设热浸镀锌管材生产线2条，主要建设热浸镀锌方矩管生产车间，建设热浸镀锌生产线两条，其中：80方--250方热浸镀锌生产线一条，50方--150热浸镀锌生产线一条。购置进料小车、排管架、锌锅、镀锌机、引出机、引上机、横移机、打字机、打包机等各种设备40台套，配套建设原材料堆场、道路、供电、供水、依托原有酸再生、水处理的环保设施。预计年产量36万吨，主要生产25mm-300mm*1.3mm-12mm热浸镀锌管材。产品达到国内领先水平。	唐山市	滦州市	装备制造	5265.0	2019.09-2022.12	续建	技改	1000.0
887	唐山东钢年产500万吨冷轧项目（滦州市）	唐山东钢金属板材制造有限公司	一条年产量152.6万吨的酸连轧机组，两条年产量25万吨的镀锌（卧式炉）机组，一条由年产量30.1万吨的脱脂线、年产量40.7万吨的罩退线、年产量40.3万吨的平整线、年产量40万吨的重卷线组成的精整机组。	唐山市	滦州市	钢铁	1425500.0	2018.10-2024.01	续建	技改	150000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
888	唐山东海钢铁集团炼铁减量置换转型升级项目（滦州市）	唐山东海钢铁集团有限公司	企业通过淘汰现有1#1080立方米高炉1座、5#680立方米高炉1座，减量置换建设1座1650立方米高炉（新1#，由原1#1080立方米高炉改建）。配套建设（或改建）高炉原料供应、储矿槽系统、卷扬上料系统及炉顶系统、高炉本体、风口平台出铁场、粗煤气系统、煤气净化系统、热风炉系统、炉渣处理系统、喷煤系统、鼓风机站、净环水泵站、浊环水泵站、中心控制室等，以及给排水系统、电气、通风及环保除尘系统等公共辅助设施。项目建成后，年产生铁139万吨，生产工艺达到国际先进水平。	唐山市	滦州市	钢铁	54100.0	2022.06-2023.06	新开工	技改	18000.0
889	新建高精度热浸镀锌管材、热浸镀锌板材生产线项目及镀板生产线搬迁改造项目	唐山连创制钢科技有限公司	项目利用原有土地及部分厂房，项目新增建筑面积23000平方米，主要建设内容包括生产车间、配套附属设施及环保设施等。（一）项目建设高精度热浸镀锌管材生产线10条，主要生产25mm-300mm*1.3mm-12mm高精度热浸镀锌管材，预计年产量100万吨；配套建设布袋除尘灰和锌渣制取氯化锌再利用系统1套、酸再生1套、污水处理系统1套；（二）建设热浸镀锌板材生产线2条，主要生产热浸镀锌板规格为355mm-520mm*0.5mm-3.5mm，预计年产量50万吨；（三）镀板生产线搬迁改造。原材料源自本公司自产高精度管材、型材、板材。	唐山市	滦州市	钢铁	52000.0	2021.03-2023.11	续建	技改	5000.0
890	高炉铸造短流程及铸造生产线技改项目	滦县利丰铸造有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积27000平方米，采用氧化脱磷炉技术进行脱磷，此项目需购置一座30吨氧化脱磷炉及其配套设施；一座40吨多功能精炼炉及其配套设施、自动化V法生产线一条、自动化环线消失模生产线一条、通过式高速抛丸机4套，悬挂式抛丸机8套，射芯机4台。产品规模达到年产高纯生铁44万吨,达到国内领先水平。	唐山市	滦州市	钢铁	5100.0	2019.11-2022.10	续建	技改	4000.0
891	装配式住宅	唐山市易信建筑科技有限责任公司	（一）FK轻钢外墙智能制造系统生产一条线，其中包含石墨烯ALC板材生产线一条；另建设装配式外围护墙体（FK系统）全自动生产线一条。（二）建设装配式集成房屋生产线。（三）建设装配式集成房屋展示区，项目新增建筑面积约4500㎡（其中厂房面积新增2000㎡，装配式集成房屋展示区新增2500㎡），项目正式投产后，具备年生产装配式外围护墙体60万㎡，各类ALC墙体板材近30万m³，年产装配式集成房屋8000套的生产能力，该项目利用原厂区配套附属设备，主要能源消耗水、电、天然气。	唐山市	滦州市	建材	260000.0	2020.01-2022.01	续建	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
892	河北筑城建材自动化PC装配式及保温结构一体化生产线项目（滦州市）	河北筑城建材集团有限公司	占地233.6亩，主要建设三条自动化PC构件生产线及一条自动化钢筋加工生产线、一条保温结构一体化生产线，建设商品混凝土搅拌站及干混砂浆搅拌站。	唐山市	滦州市	建材	180000.0	2020.04-2023.01	续建		54000.0
893	年产10万吨文化用纸、生活用纸技改项目	唐山市冀滦纸业有限公司	该项目无需新增用地，在本厂区建设PM2文化纸生产车间，PM3生活用纸车间，成品库等，建筑面积51220平方米，使用漂白针叶、阔叶木浆和漂白化机浆，生产微量涂布双胶纸和生活用纸纸。主要购置一台文化纸机和一台生活用纸机，和其配套的附属设备设施共计352台套，其中引进一靴式压榨和二套美国霍尼韦尔公司QCS质量控制系统，使生产能力达到10万吨，产品达到国内先进水平。经核查，本项目未采用国家明令禁止和淘汰的落后设备，所有工艺设备均为国内先进高效设备，整体装备水平高，大大降低能耗。	唐山市	滦州市	轻工	30000.0	2022.01-2023.07	续建	技改	2000.0
894	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司煤调湿项目	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	新建生产厂房和煤储罐，主要设备流化床、除尘风机及相关配套设备1.项目新增用地___0__亩，新增建筑面积__0___平方米，建设__1__车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；2.无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积____0__平方米，采用___烟气余热___技术(点出关键工艺技术)，购置（点出主要设备名称）___1_设备__1__台（套），其中引进___0__设备__0___台（套），产品规模达到年产____无__（详细列出主要产品名称）,产品达到___国内先进__（国际领先、国际先进、国内领先、国内先进）水平。	唐山市	滦州市	轻工	8800.0	2020.11-2022.05	续建	技改	2800.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
895	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司废水处理项目	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	生化A/O池、二沉池、缓冲池及活性炭吸附高密池、深度处理站及相关配套设施等。1.项目新增用地___0__亩，新增建筑面积__0___平方米，建设__1__车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；2.无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积____0__平方米，采用___深度处理___技术(点出关键工艺技术)，购置（点出主要设备名称）___2设备__2_台（套），其中引进___2__设备__2___台（套），产品规模达到年产____无__（详细列出主要产品名称）,产品达到___国内先进__（国际领先、国际先进、国内领先、国内先进）水平。	唐山市	滦州市	绿色化	10600.0	2020.12-2022.06	续建	技改	3600.0
896	建设滦州市捷澳隐藏式智能防火五金控制系统项目	滦州市捷澳建材有限公司	项目新增用地45亩，新增建筑面积26000平方米，建设3车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；采用冲压成型、铆机铆钉、再次冲压、人工上动力、人工组装等技术，购置铆机、冲压机、台式车床、开式可倾压力机、冲床、空气压缩机、旋铆机、打标机、打包机，其中引进激光焊机两台，产品规模达到年产防火五金控制系统300万套,产品达到国内领先水平。	唐山市	滦州市	数字化智能化	9960.0	2020.07-2022.05	续建	技改	2000.0
897	年产600台套智能农牧装备制造项目	唐山宝树泉科技有限公司	购置全自动焊接机器人、数控加工中心、激光切割机等设备160台（套），主要建展厅及研发中心、生产车间、库房等设施。生产智能自动化家禽饲养系统、智能自动化生猪饲养系统、蛋品分级机器人、自动抓鸡机器人、地板清洗机器人等产品。	唐山市	滦南县	装备制造	15000.0	2021.03-2022.10	续建		10000.0
898	年产800台恒温式畜禽运输专用半挂车项目	唐山三科汽车科技有限公司	厂区占地40000.1平方米，利用原唐山渤海锅炉有限公司生产车间、仓库、研发办公楼、动力车间等配套及辅助设施15469.67平方米，购置激光底板自动焊机、激光瓦楞板自动焊机、数控等离子切割机、数控门式纵梁焊接机、瓦楞板自动成型机、型材切割机、CO2气体保护电焊机、起重机等生产和辅助设备258台（套）。项目建成后，年产恒温式畜禽运输专用半挂车800台，产品达到国内先进水平。	唐山市	滦南县	装备制造	8000.0	2019.12-2022.12	续建	技改	5000.0
899	20万吨鸡肉及制品加工项目	唐山中红三融畜禽有限公司	项目新增用地100.45亩，新增建筑面积49000平方米，建设一个1-3层的屠宰加工车间、制冷机房、配电室、锅炉房等设施，购置宰杀高架线、全自动输送机、压缩机等国内先进设施，进口浸烫机、脱毛机、切爪机、自动陶膛线等国外先进设施，年肉鸡屠宰加工规模达7500万只、生产鸡肉分割制品20万吨，产品达到国内领先水平。	唐山市	滦南县	食品	35000.0	2021.05-2022.12	续建	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
900	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司液态奶生产线扩建工程	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	本项目无需新增用地，拟新增灌装线安装在蒙牛乳业（滦南）有限责任公司现有灌装车间内，能够满足新增设备的安装需要，项目采用巴氏杀菌、均质、超高温瞬时灭菌、无菌灌装等先进技术，购置降膜巴杀、杀菌机、无菌罐、缓存机、贴管机、均质机、喷码机设备等，无引进设备，新增117吨特仑苏纯牛奶生产线一条、55吨利乐枕液态奶生产线4条，产品规模达到特仑苏纯牛奶产品3.20万吨/年、臻享浓牛奶产品3.10万吨/年，利乐枕液态奶产品6万吨/年，合计年产12.3万吨。产品达到国际先进水平。	唐山市	滦南县	食品	21294.5	2021.12-2023.11	新开工	技改	10159.4
901	唐山华纤科技有限公司轻质隔墙板项目	唐山华纤科技有限公司	项目建成后，项目建成后年耗电460万度、天然气30万立方米、耗水11.5万吨，轻质隔墙板制品600万平方米。	唐山市	滦南县	轻工	15000.0	2021.04-2023.03	续建		9000.0
902	首钢滦南马城铁矿采选工程项目（滦南县）	首钢滦南马城矿业有限责任公司	选址于长凝镇、马城镇境内，占地1402亩，采用充填法开采，开拓系统有12条竖井、1条主斜坡道及附属设施，年产铁矿石2200万吨，铁精粉737.5万吨（品位66%）。	唐山市	滦南县	采矿业	1366100.0	2021.05-2024.12	续建		300000.0
903	耀伦机械零部件生产基地（路南区）	耀伦（河北）机械有限公司	占地100亩，总投资2.5亿元，总建筑面积4.3万平方米，主要建设生产车间六座，实验车间中试车间一座，综合办公楼一座，研发展示中心一座，主要生产汽车零部件。项目建成投产后，年可生产标准化汽车零配件1000万件。产品达到国内先进水平。	唐山市	路南区	装备制造	25000.0	2021.03-2022.06	续建	技改	15000.0
904	河北中熠皓然AI智能装备研发制造基地建设项目（路南区）	河北中熠皓然智能科技有限公司	项目新增用地53.66亩，新增建筑面积26482.21平方米。建设生产车间、研发中心、检测中心、仓库等设施等设施26464.93平方米，建设配套附属设施17.28平方米，采用智能识别，机械制造技术路线，购置并安装配套设备、检测试验仪器、产品研发设计及工艺实验软硬件设施等设备75台套，产品规模达到年产拆垛机器人（机械臂）300套，智能钣金加工设备400套的生产能力。产品达到国内先进水平。	唐山市	路南区	装备制造	22900.0	2022.03-2023.04	新开工		15000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
905	唐山新亚德应急管道高端波纹补偿器及管道安全检测机器人制造项目（路南区）	唐山新亚德波纹管科技有限公司	占地24.2亩，总建筑面积16141.63平方米，总投资1.1亿元。建设车间3座和办公楼1座，建设内容用于生产应急管道高端波纹补偿器和管道安全检测机器人。主要生产不锈钢波纹金属软管、各种类型的圆形和矩形波纹管膨胀节共20多个品种、各类圆形、矩形非金属膨胀节，以及各种形式的管道（滑动、导向、固定）支座，项目建成后，2#车间用于生产应急管道高端波纹补偿器，产8000-10000万元/年；3#车间用于生产管道安全检测机器人，产能4500万元/年。产品达到国内先进水平。	唐山市	路南区	装备制造	11000.0	2022.03-2024.12	新开工		6000.0
906	九天微星卫星研发制造基地项目（一期）	唐山九天微星航天科技有限公司	建设包括业务模块总装测试单元、服务模块总装测试单元、舱段对接测试单元、热试验总装单元、力学试验总装单元、出厂前检测单元等6个生产线总装测试单元以及辅线自动化装配单元、支持与智能管控单元4处生产线支持单元零部件等组装、测试和研发用车间以及公用动力、管理中心、餐饮中心等生产配套设施和办公等生活配套设施在内的生产基地。	唐山市	路南区	航空航天	15000.0	2020.09-2022.09	续建	技改	3000.0
907	唐山冶金锯片有限公司扩建年产20万片圆锯片项目	唐山冶金锯片有限公司	建筑面积2万平方米，主要建设切钢用、切石材金属圆锯片生产车间及配套附属设施等。	唐山市	路北区	装备制造	30000.0	2020.03-2022.05	续建	技改	2000.0
908	航益集装装备华北基地一期项目	航益集装装备（唐山）股份有限公司	占地面积85.85亩，建筑面积4.8万平方米，主要建设用于生产航空、高铁、公路、海运、应急救援用集装器制造车间及厂房、办公用房、辅助用房等	唐山市	路北区	装备制造	27500.0	2021.02-2022.12	续建		7500.0
909	林德曼高端锯片项目（路北区）	林德曼锯业（唐山）有限公司	主要生产用于汽车、航空、航天、核电、深海工程、医疗器械等行业的高端锯片。该项目占地33.9亩，计划总投资2亿元。	唐山市	路北区	装备制造	20000.0	2022.06-2023.12	新开工		10000.0
910	国轩高科“5G”新能源产业基地（路北区）	唐山国轩电池有限公司	占地面积500亩，主要建设7GW生产能力的动力电池生产线，并配套建设动力电池上下游产业链项目产品主要应用于华为“5G”通讯基站及多型号电动汽车。	唐山市	路北区	电子信息	550200.0	2021.01-2022.12	续建		165000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
911	依托水泥包装机研制生产机器人插袋机和智能无人装车机项目	唐山任氏水泥设备股份有限公司	依托水泥包装机研制生产机器人插袋机和智能无人装车机项目。	唐山市	路北区	数字化智能化	34000.0	2019.07-2022.06	续建	技改	3000.0
912	中南高科芦台京津创智产业园	中南高科	总占地140亩，总建筑面积110000平方米。主要建设多层厂房，定制厂房及配套设施等。	唐山市	芦台开发区	装备制造	70000.0	2020.01-2022.12	续建		20000.0
913	年产3000万件（套）冲焊产品基地项目	唐山华舜科技股份有限公司	总用地面积140亩，建设生产车间、库房等配套及辅助设施，总建筑面积71960平米，购置大型自动化冲压生产线、中型冲压生产线。年产汽车零部件3000万件（套）。	唐山市	芦台开发区	装备制造	41100.0	2019.02-2023.02	续建	技改	30000.0
914	精密制造生产基地项目	宏士达实业（唐山）有限公司	占地面积149.09亩，建筑面积80460.88平方米，建设生产车间、研发楼及配套设施。新建高档汽车座椅材料、顶棚材料生产线2条，精加工铝单板生产线3条。	唐山市	芦台开发区	装备制造	34000.0	2022.02-2024.05	新开工		15000.0
915	机床制造项目	唐山市汇利鑫元科技有限公司	占地20亩，总建筑面积10546.14平方米，主要建设生产车间、库房、办公及配套设备设施等。设计年生产数控机床200套。	唐山市	芦台开发区	装备制造	15000.0	2021.05-2022.10	续建	技改	7000.0
916	长鹰信质集团电机定子生产基地项目	长鹰信质集团	用地面积30945.76平方米，拟购置工业机器人、全自动机械手、在线检测设备、具有安全保护装置的自动卷绕等设备，主要生产电动自行车定子铁芯及总成产品，预计产能为1500万台套。	唐山市	芦台开发区	装备制造	15000.0	2021.05-2023.06	续建		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
917	亚联机械制造（唐山）生物质材料技术中心建设项目（芦台开发区）	亚联机械制造（唐山）有限公司	总占地44.73亩，建筑面积16091.6平米，主要建设实验中心、研发中心、生产车间及其他配套设施。计划年开发新产品1-3种（类）。	唐山市	芦台开发区	装备制造	12000.0	2021.01-2022.10	续建		6000.0
918	高性能潜油电泵生产项目	恒山（唐山）科技有限公司	项目总占地25亩，建筑面积11000平米，新增石油泵设备及配件生产线1条，年生产潜油电泵3000套。	唐山市	芦台开发区	装备制造	10000.0	2020.05-2022.10	续建		6000.0
919	徽高新技术消防设备生产项目	消安全设备（河北）有限公司	租赁8000平方米厂房，采用自主研发的工艺技术，购置技术先进的国产加工设备，建设包括机加、喷涂、罐装等工艺的生产线。	唐山市	芦台开发区	装备制造	10000.0	2021.10-2023.05	新开工		7000.0
920	河北省奥佳建材橡塑改性弹性体新材料项目（芦台区）	河北省奥佳建材集团有限公司	占地面积96亩，建筑面积6.6万平方米，主要建设生产车间、研发实验室及配套设施，新建橡塑改性弹性体生产线8条，计划年产橡塑改性弹性体新材料10万吨。	唐山市	芦台开发区	精细化工	50000.0	2022.02-2024.04	新开工		15000.0
921	河北浩石集成服务有限公司模块化装配房屋生产基地项目	河北浩石集成房屋有限公司	项目总占地104.6亩，总建筑面积38027.92平方米，建设模块化装配房屋生产线4条，房屋型材生产线2条。设计年产模块化装配房屋4万套，房屋型材5万套。	唐山市	芦台开发区	建材	30000.0	2018.05-2022.04	续建	技改	2000.0
922	装饰建材玻璃深加工项目	唐山蓝泰玻璃有限公司	项目总占地71亩，现有建筑面积17783平米新建钢化玻璃加工线3条，夹胶玻璃加工线2条，装饰建材玻璃加工线5条。预计年产量70万平方米玻璃产品。	唐山市	芦台开发区	建材	17600.0	2021.05-2023.07	续建	技改	3000.0
923	幕墙研发生产基地项目	硕文科技发展河北有限公司	新建幕墙安装生产线4条，模具生产线两条。年产幕墙60万平方米。金属模具200套。	唐山市	芦台开发区	建材	17000.0	2020.06-2022.12	续建		3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
924	生产铝单板项目	新幕铝业（河北）有限公司	项目建筑面积26942.6平方米，新建铝单板生产线4条，新建喷涂线1条，新建开平线1条。新增催化燃烧设备1套。	唐山市	芦台开发区	建材	15000.0	2022.02-2023.10	新开工		8000.0
925	家具生产基地项目	世纪京泰家具（唐山）有限公司	项目总占地420亩。总建筑面积184276.98平方米，其中包括生产车间、库房、研发办公楼及公用辅助设施等。计划年生产21万件办公及酒店家具。	唐山市	芦台开发区	轻工	105000.0	2019.02-2022.12	续建		40000.0
926	家具生产基地项目	意风意美（唐山）家具有限公司	项目总占地370亩，总建筑面积252693平方米，主要建设生产车间、库房、办公及配套设施等，引进主要生产设备385台（套），建设板式家具生产线8条，实木家具生产线4条，软体家具生产线4条。设计年产20万套板式家具，5万套实木家具，5万套软体家具。	唐山市	芦台开发区	轻工	70000.0	2019.02-2022.11	续建		20000.0
927	家具生产项目	伯特利（唐山）家具有限公司	总占地面积约197.05亩，总建筑面积95295.42平方米，主要建设生产车间、展厅、宿舍楼、办公楼及其他配套设施。计划年生产板式家具30万套。	唐山市	芦台开发区	轻工	60000.0	2019.03-2022.11	续建		20000.0
928	新型金属装饰材料生产基地二期项目	浩瑞达（唐山）装饰材料有限公司	项目总用地面积19522.19平方米，总建筑面积16100平方米。建设铝单板生产线、铜板生产线、铝蜂窝板生产线、新型金属集成装置板块生产线及铝合金门窗生产线各1条。	唐山市	芦台开发区	轻工	55000.0	2019.05-2022.12	续建		25000.0
929	高端包装材料智能化生产项目	富士嘉利（唐山）纸业有限公司	项目总占地126.6亩，建筑面积60000平方米。主要建设智能化生产车间，胶印车间，原料仓库，水印车间，成品仓库，办公楼，宿舍食堂生活区及配套设施等，引进生产设备50台套。	唐山市	芦台开发区	轻工	40000.0	2021.10-2023.10	续建		10000.0
930	防火门生产基地项目	蓝盾实业河北有限公司	本项目总占地106亩，总建筑面积69858.42平方米，主要建设生产车间、库房、办公楼、宿舍楼及配套设施等。计划年产防火门25万樘。	唐山市	芦台开发区	轻工	30000.0	2021.06-2023.10	续建		15000.0
931	唐山硕阳休闲用品有限公司生产汽车周转箱项目（芦台开发区）	唐山硕阳休闲用品有限公司	建筑项目总面积18989㎡，其中生产车间一8767.5㎡，生产车间二8767.5㎡，综合楼1422㎡，警卫室32㎡。年生产周转箱60万件。	唐山市	芦台开发区	轻工	30000.0	2022.02-2024.03	新开工		15000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
932	家具生产基地项目	东方百盛（唐山）家具有限公司	占地200亩，总建筑面积116999平方米，主要建设办公楼、产品展示厅、生产车间、宿舍及配套设施等。设计年生产板式家具、沙发、衣帽间、订制产品家具等产品5万套。	唐山市	芦台开发区	轻工	27000.0	2019.06-2022.12	续建		15000.0
933	唐山非同家居高端软体家具生产项目（芦台开发区）	非同家居唐山有限公司	项目总占地100亩，包含一号、二号厂房、质量检测中心、职工食堂及活动中心等。设计年产软体家具10万件。	唐山市	芦台开发区	轻工	25000.0	2020.05-2023.02	续建		6000.0
934	具有限公司家具生产基地建设项目	嘉利信得家具（唐山）家	总占地面积83.91亩，总建筑面积67024.5平方米，主要建设内容为生产车间、库房、办公及配套设施。计划年生产家具50万套。	唐山市	芦台开发区	轻工	24000.0	2019.10-2022.12	续建		9000.0
935	生产全屋定制家具项目	德中飞美家具（天津）有限公司	项目总占地120亩，建筑面积62000平方米，新建全屋定制家具生产线10条，设计年产全屋定制家具40万套。	唐山市	芦台开发区	轻工	20000.0	2022.02-2024.06	新开工		13000.0
936	碳纤维供暖系统生产基地项目	河北中源科技有限公司	总占地32亩，总建筑面积36000平米，主要建设车间、综合楼及其他配套设施。计划年产碳纤维集中供热系统3000万平米，PB高分子产品4000吨，PE保护膜1500吨。	唐山市	芦台开发区	轻工	20000.0	2021.05-2023.08	续建	技改	5000.0
937	富力家居智能工厂项目	天越（唐山）门窗制造有限公司	项目总占地70.18亩，建筑面积58000平方米，主要建设生产车间、智能立体库房、办公及配套设施等，建设全屋定制柔性生产线2条，引进主要生产设备80台套。	唐山市	芦台开发区	轻工	20000.0	2022.03-2024.10	新开工		10000.0
938	出口型新材料自行车项目	唐山正特科技有限公司	项目总占地70亩，总建筑面积33000平方米，主要建设生产车间、储备库房、技术研发、过程检测及办公区域，购建高架成车组装线、轮辐自动锁紧机及各类生产、检测、包装等设施、设备。设计年产30万辆高档铝合金自行车、3万辆锂电助力自行车、1万辆钛合金自行车。	唐山市	芦台开发区	轻工	18000.0	2020.10-2023.02	续建	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
939	年产3万件（套）办公家具项目	唐山虹森家具有限公司	总占地面积约93亩，总建筑面积96974.45平方米，主要建设生产车间、库房、办公及其它配套设施。设计年生产办公家具3万件（套）。	唐山市	市台开发区	轻工	15000.0	2019.09-2022.12	续建	技改	5000.0
940	年印刷2000万册书刊项目	鸿鹄（唐山）印务有限公司	占地面积40亩，总建筑面积17760.1㎡。主要建设生产车间，研发中心，锅炉房，门卫室及其他配套设施。计划年印刷书刊2000万册。	唐山市	市台开发区	轻工	13000.0	2019.11-2022.12	续建		5000.0
941	年产新型导光板6000吨项目	河北京工建科技有限公司	占地37亩，建筑面积20006平米，主要建设车间、研发中心、办公楼及附属设施。新建建筑导光板后处理生产线1条，年产新型导光板6000吨。	唐山市	市台开发区	轻工	12000.0	2019.11-2022.11	续建		7000.0
942	年制造出版物印刷机械设备100套项目	洪力（唐山）科技有限公司	总占地面积30亩，总建筑面积15077.52平方米，主要建设生产车间、实验车间、检验车间、办公及配套设施。计划年制造出版物印刷机械设备100套。	唐山市	市台开发区	轻工	12000.0	2019.11-2022.10	续建		6000.0
943	出版物印刷装订项目	唐山嘉信盛业印刷有限公司	总占地面积46.87亩，总建筑面积26186.4平方米，主要建设生产车间、生产附属楼及其他配套设施。计划年印刷书刊3000万册。	唐山市	市台开发区	轻工	12000.0	2019.08-2022.12	续建		5000.0
944	精密金属制品生产项目	唐山东来金属制品有限公司	项目占地30亩，建筑面积14000平方米。主要建设生产车间、产品展示区及综合配套设施，购置设备118台（套）。年产精密金属制品3000吨，实现销售收入1.2亿元。	唐山市	市台开发区	轻工	11500.0	2020.02-2022.10	续建		6000.0
945	高端金属制品研发制造项目	伯纳德（唐山）体育用品有限公司	项目用地面积16亩，总建筑面积13500平方米，建设生产车间、行政办公、展厅及配套辅助设施等，购置安装必要的生产及辅助配套设施，主要研发生产中置助力单车和林道山地单车，预计产能40万台。	唐山市	市台开发区	轻工	11000.0	2022.03-2023.12	续建		6000.0
946	散热器生产扩建项目	圣劳伦斯（唐山）金属制品有限公司	占地37亩，总建筑面积20785.1平方米，主要建设生产车间、库房、办公及配套设备设施等。设计年产200万柱散热器。	唐山市	市台开发区	轻工	10800.0	2019.05-2022.10	续建		10000.0
947	氟碳铝单板、蜂窝复合板生产项目	东建河北铝业有限公司	总占地面积50亩，总建筑面积23325.5平方米，主要建设内容为生产车间、库房、办公及配套设施。计划年生产铝单板27万平米，蜂窝复合板23万平米。	唐山市	市台开发区	轻工	10000.0	2019.10-2022.10	新开工		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
948	年生产组装3000万件电子产品项目	华创精密电子技术（河北）有限公司	项占地面积800平米，2条SMT生产线，年生产组装3000万件电子产品。	唐山市	市台开发区	电子信息	5000.0	2021.03-2022.10	续建		2000.0
949	年产200万套高端智能安防门控五金及锁体产品项目	赛福河北智能门控科技有限公司	本项目总用地面积20亩，总建筑面积12050.80平方米，主要建设生产车间、库房、办公、宿舍楼及配套设施等。计划年产防火门25万樘。	唐山市	市台开发区	电子信息	5000.0	2020.01-2022.10	续建		3000.0
950	医疗器械生产项目	北京瑞成医疗器械有限公司唐山分公司	占地17亩，建筑面积1.1万平方米，主要包括车间、办公楼及相关配套设施。建设一次性使用无菌末梢采血针生产线30条，采血笔生产线10条，酒精消毒棉生产线10条。年产30亿支采血针、3600万支采血笔及4亿片酒精消毒棉。	唐山市	市台开发区	医药	18000.0	2021.03-2023.02	续建		9000.0
951	丞起异地搬迁项目	唐山丞起汽车零部件有限公司	项目新增用地210.46亩，新增建筑面积14.22万平方米，新建办公楼、宿舍楼、员工活动中心、职工食堂、机械加工生产用联合厂房、毛坯库房、材料库房、成品库房等相关配套附属设施。主要购置柔性加工中心生产线、数控铣床、数控立车、PC单板控制组合专机及废液回收系统等。将淘汰老旧设备，购置新的机械化、自动化、智能化的机械加工生产设备。项目建成达产后，年加工汽车零部件壳体产品250万套，汽车轮毂产品80万套。产品达到国际先进水平。	唐山市	乐亭县	装备制造	52000.0	2021.12-2023.11	新开工	技改	15000.0
952	乐亭县钰联实业有限公司年产256万吨金属表面处理制品项目（乐亭县）	乐亭县钰联实业有限公司	该项目新增用地156亩，新增建筑面积52958平方米。建成后年可年产256万吨镀锌板。该项目分两期建设，一期建设镀锌车间、轧钢车间、酸洗车间、库房、成品车间及附属设施；建设三条酸洗线、三条650mm镀锌线、一条750mm镀锌线、两条650mm冷轧线、一条750mm冷轧线、5m3酸再生一座、分条机一条，磨床二台、水处理站。二期建设镀锌车间、轧钢车间、酸洗车间等；建设三条酸洗线、两条850mm镀锌、一条950mm镀锌线、一条850mm冷轧线、一条950mm冷轧线、纵剪机一台及相关辅助设备及设施。	唐山市	乐亭县	装备制造	50000.0	2021.02-2022.09	续建		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
953	天易异地搬迁项目	唐山天易机电设备制造有限公司	新厂区占地面积210亩，总建筑面积140000平方米，主要生产建筑内容包括剪板车间、焊接车间、组装车间、毛坯库房、材料库、成品库等、变电站、空压站等；采用焊接机器人及全自动喷涂生产线等设备，提高生产加工精度及生产效率；配套建筑设包括施办公楼、宿舍楼、篮球场、员工活动中心、车库等公用建筑。项目建成达产后，年产各种型号除尘机组除尘机组产品1200台。产品达到国内领先水平。	唐山市	乐亭县	装备制造	28000.0	2021.12-2023.11	新开工	技改	10000.0
954	唐山宇能科技有限公司新能源汽车充电桩及高低压配电柜研发中心项目（乐亭县）	唐山宇能科技有限公司	该项目新增用地100亩，总建筑面积45063平方米。年产直流充电桩1万台、交流充电桩2万台，配套高低压配电开关柜1万套生产线项目。	唐山市	乐亭县	装备制造	25000.0	2022.03-2023.06	新开工		15000.0
955	年产30万吨盘扣脚手架项目	华北易安德脚手架制造有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积32765.5平方米，建设生产车间、镀锌车间、整架试验室、节点实验室、机械性能实验室，原料、半成品、成品、模具等库房。采用数控切割、自动焊接技术，购置剪板机、自动焊机、数控切割机、锌锅、助锌槽、金属表面处理配套酸洗设备等288台，产品规模达到年产盘扣脚手架30吨，产品达到国内领先水平。	唐山市	乐亭县	装备制造	21500.0	2020.06-2022.06	续建	技改	15000.0
956	唐山鸿瑞轧辊有限公司建设5万根/年轧辊表面处理工程项目（乐亭县）	唐山鸿瑞轧辊有限公司	项目新增用地60亩，新增建筑面积20677.46平方米，建设综合楼、库房、轧辊镀铬车间。	唐山市	乐亭县	装备制造	21000.0	2020.06-2022.06	续建		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
957	王氏轴承有限公司工业轴承装置系统与农机轴承配套系统制造项目（乐亭县）	王氏轴承有限公司	项目新增用地50亩，新增建筑面积24232.81平方米，建设检验检测车间及办公楼、装配车间、1#车间、2#车间、3#车间、门卫及泵房等设施。	唐山市	乐亭县	装备制造	20000.0	2021.09-2023.12	续建		12000.0
958	唐山筑翔实业有限责任公司智能立体车库停车设备及抗震管廊支架生产项目（乐亭县）	唐山筑翔实业有限责任公司	该项目年产智能立体车库停车设备200套、管廊抗震支架2万吨。	唐山市	乐亭县	装备制造	18000.0	2020.08-2022.12	续建		1000.0
959	唐山宝腾实业有限公司年产30万吨装备制造钢铁深加工项目（乐亭县）	唐山宝腾实业有限公司	该项目新增用地50亩，新增建筑面积17636.79平方米，主要建设1号车间，包括生产车间、开平车间、水处理站等。项目建成后年产5G铁塔5万吨、光伏支架10万吨、脚手架15万吨。该项目分两期建设，一期建设生产车间、开平车间、水处理站，建设4条酸洗镀锌生产线。购置的主要设备有：酸雾吸收塔、冷弯卷管焊接机组3套、喷漆设备、机加工设备、自动切割锯6台等。二期建设8条酸洗镀锌生产线。购置的主要设备有：开平纵剪分条机组1套、冷弯卷管焊接机组4套、喷漆设备、机加工设备等。	唐山市	乐亭县	装备制造	15000.0	2021.03-2023.02	续建		8000.0
960	乐亭源美模架科技有限公司年产5万吨建筑用系统脚手架项目（乐亭县）	乐亭源美模架科技有限公司	该项目新增建筑面积27376平方米。年可生产建筑用圆盘式脚手架、碗扣式脚手架、星星式脚手架等产品5万吨。	唐山市	乐亭县	装备制造	14000.0	2021.02-2022.06	续建		6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
961	唐山市舒达矿山支护设备有限公司矿山支护设备生产项目（乐亭县）	唐山市舒达矿山支护设备有限公司	项目新增用地40亩，新增建筑面积13900平米，建设办公楼、车间、附属、食堂等设施。购置主要设备有锯床、液压机、剪板机等25台（套），产品规模达到年产5000吨U型钢支架，产品达到国际先进水平。	唐山市	乐亭县	装备制造	10000.0	2020.11-2022.06	续建		8000.0
962	河钢乐亭钢铁基地项目二期工程（乐亭县）	河钢乐亭钢铁有限公司	项目新增占地面积为5983.5亩，总建筑面积3805102平方米。主要建设500平方米烧结机1台、600吨石灰窑2座和500吨白云石窑1座、3200立方米高炉1座、230吨转炉1座和120吨电炉2座、230吨脱磷炉1座、ESP热轧生产线2条、1450毫米热轧带钢生产线1条。项目建成后，年产铁水246万吨、钢水405万吨、钢材392万吨。产品定位于高端热轧卷系列产品，具备汽车、工程机械、交通、制造等多种特色的高强度、高性能、高质量升级换代钢材产品，产品达到了国际先进水平。	唐山市	乐亭县	钢铁	2627700.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	1300000.0
963	退城搬迁环保升级改造项目	唐山国堂钢铁有限公司	本项目占地347.8万平方米，淘汰拆除现有的焦炉、烧结机、竖炉、灰窑、高炉、转炉、线材生产线，减量置换建设18孔CHS-2019全能量回收清洁捣固智能炼焦炉16座、300m2烧结机1台、240m2烧结机1台、120×104t/a链篦机-回转窑球团生产线1条、3×600t/d麦尔兹窑；1580m3高炉2座、150t转炉2座；中型型钢生产线1条、高速棒材生产线1条，高速线材生产线2条（利旧）、棒线复合生产线2条（利旧），1450mm热轧带钢生产线1条。配套建设KR铁水预处理站2座、150tLF精炼炉2座、10流方坯连铸机1台、8流方坯连铸机1台、6流矩形坯连铸机1台、双流板坯连铸机2台以及制氧站、空压站、蒸汽/煤气发电系统、冲渣水余热回收利用系统、给排水系统、供配电系统、污水处理系统等公共辅助设施。产品达到国内先进。	唐山市	乐亭县	钢铁	1400000.0	2021.03-2022.11	续建	技改	500000.0
964	河钢浦项汽车板（乐亭）项目	河钢浦项汽车板有限公司	该项目新增建筑面积120200平方米。年可生产高强度汽车用镀锌钢板90万吨。	唐山市	乐亭县	钢铁	342500.0	2022.06-2023.07	新开工		200000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
965	唐山鸿德海升矿产品有限责任公司年产180万吨铁精粉项目（乐亭县）	唐山鸿德海升矿产品有限责任公司	该项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积64678.98平方米。该项目采用细磨磁选水利输送技术，购置球磨机、磁选机、浓密机、脱水筛、尾矿压滤机、水泵设备62台（套），产品规模达到年产铁精粉180万吨,产品达到国内先进水平。	唐山市	乐亭县	钢铁	21000.0	2020.06-2022.12	续建		5000.0
966	唐山德龙资源节约及循利用节能改造项目	唐山市德龙钢铁有限公司	该项目无需新增用地，在本厂区建设改造，新增建筑面积1225平方米。该项目采用专利技术“气体顶进顶出”式均压煤气回收除尘器，对高炉均压煤气进行回收。采用先进的CO回收技术，对加热炉燃烧过程中残存的煤气进行回收，减少CO放散污染。余热回收系统：采用高效率的换热系统，将低品位冲渣水余热、烧结大烟道余热、烧结环冷余热进行回收，产生的蒸汽用于生产和生活。对现场的风机、水泵等进行节能改造，提高设备能效。包括高炉炉顶均压煤气回收系统、加热炉CO回收治理系统、冲渣水余热回收系统、烧结大烟道余热回收系统,环冷余热回收系统、自动烧炉控制系统、风机、水泵、照明节能改造系统、精炼炉电极智能调节系统、SVG电网净化系统等。购置的主要设备包括均压煤气回收除尘器、煤气净化装置、CO反吹阀组和风机、余热锅炉、换热系统、自动烧炉控制系统、节能水泵、节能风机、电极智能调节器、SVG电源净化装置、LED节能灯等62台（套）。产品达到国内领先水平。	唐山市	乐亭县	钢铁	8900.0	2020.10-2022.03	续建	技改	900.0
967	唐山浩昌杰环保科技发展有限公司废旧物资循环再利用工程项目（乐亭县）	唐山浩昌杰环保科技发展有限公司	在原处理能力不变的情况下对污油泥处理车间、废桶清洗车间、控制室实施改扩建，新增建筑面积4800平米；通过废旧物资循环再再生利用技术对产品线升级改造，购置溶剂回收汽提塔、脱轻塔、脱气塔、脱水塔、冷凝塔、回收塔、萃取罐、洗涤罐、真空罐等设备，新增废溶剂回收装置，采用再生利用工艺替换原废溶剂焚烧处置工艺，年处置规模达到9万吨，工艺水平达到国内先进水平，极大提高企业产品附加值。	唐山市	乐亭县	精细化工	40000.0	2021.12-2022.12	续建	技改	8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
968	新建年36万吨粗苯加氢装置及年20万吨粗苯加氢装置改造项目	唐山旭阳化工有限公司	项目新增用地56.87亩，新增建筑面积1227.52平方米，新建年36万吨粗苯加氢装置和现有年20万吨粗苯加氢装置的改建，其中，新建一套粗苯加氢生产装置、加热炉装置、VOCs治理设施、罐区、装卸栈、低压配电室、机柜间、循环水站等，改造部分包括加氢油送新建装置的精馏系统，保留萃取精馏系统、混苯分离系统、重苯分离系统，并根据工艺需求对上述系统进行局部改造。采用低温气相加氢技术生产工艺，购置预反应器、主反应器、多级蒸发器、预分离塔、脱轻塔、苯塔、压缩机、机泵、换热器等设备129台（套），产品达到国内领先水平。	唐山市	乐亭县	精细化工	35000.0	2022.01-2023.03	新开工	技改	12000.0
969	乐亭县信泰化工有限公司年产30万吨功能性聚苯乙烯项目（乐亭县）	乐亭县信泰化工有限公司	项目占地85.75亩，采用苯乙烯悬浮聚合反应生成聚苯乙烯工艺，主要建设聚合反应车间、筛分车间、原料中间罐区、原料库房、产品库房、变配电室、办公楼、中控室、循环水站及其他配套设施。年产聚苯乙烯30万吨，其中可发性聚苯乙烯（EPS）树脂12万吨，聚苯乙烯(PS)树脂18万吨。本项目采用新工艺、新技术，注重节能减排，余热回收和利用率高，节能效果十分明显。	唐山市	乐亭县	精细化工	25400.0	2021.12-2022.11	新开工		15000.0
970	唐山帮协精细助剂有限公司精细化工生产项目（乐亭县）	唐山帮协精细助剂有限公司	该项目项目新增用地48.44亩，新增建筑面积8174.4平方米，建设综合楼、生产车间、原料库、1#2#3#成品库、换热站、变配电室、消防泵、罐区等设施。	唐山市	乐亭县	精细化工	11400.0	2018.09-2022.12	续建		8000.0
971	建设刘美食品、农产品综合深加工及商贸物流配送中心项目	河北省刘美实业有限公司	本项目新增用地60亩，新增建筑面积33517.8平方米，建设熟食加工车间、配送中心、冷库、综合办公楼、研发中心及制冷机房、污水处理站等设施，其功能主要包括综合办公楼、现代物流配送中心、冷库和3条食品生产线，购置设备237台（套），产品规模达到年产酱卤肉制品（刘美烧鸡及系列制品）10000吨，灌制品15000吨，农产品综合深加工及休闲调味品10000吨，配送运输能力每年35000吨，产品达到国内先进水平。	唐山市	乐亭县	食品	16000.0	2020.05-2022.12	续建	技改	8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
972	乐亭县诠信资源再生有限公司年综合利用100万吨工业固废生产新型建材项目（乐亭县）	乐亭县诠信资源再生有限公司	本项目无需新增用地，在原有厂区建设改造。项目总占地104.05亩，总建筑面积50735.41平方米。项目分两期建设，一期利用原有办公楼、车间建设精炼渣处理线，购置的主要设备有鄂破机、除铁器等，年综合利用钢渣20万吨，生产铁精粉1万吨；二期建设钢渣处理厂房、库房、机修间、实验室等配套辅助设施，新建钢渣超细粉生产线、钢渣稳定土生产线、钢渣砌块生产线，购置的主要设备有水洗磨、球磨机、辊压机、圆锥破、成型机、机修设备、实验设备等，年综合利用钢渣80万吨，生产铁精粉1万吨、钢渣超细粉30万吨、钢渣稳定土30万吨、高级钢渣骨料8万吨、钢渣砌块1000万块。	唐山市	乐亭县	建材	24000.0	2022.03-2024.09	新开工		11000.0
973	唐山天峰科技有限公司年产30万吨新型环保模具材料项目（乐亭县）	唐山天峰科技有限公司	该项目新增用地50亩，新增建筑面积18837.58平方米。年可生产新型环保模具材料30万吨。	唐山市	乐亭县	建材	12000.0	2022.01-2023.12	新开工		7000.0
974	年产5万吨高端锂离子电池负极材料	唐山东日新能源材料有限公司	项目新增用地235.92亩，新增建筑面积93058平方米，项目建成后年可生产高端锂离子电池负极材料5万吨。建设原料预处理车间、包覆车间、炭化车间、成品车间、配电房、辅助车间、仓库、消防泵房及配套附属设施等，购置的主要设备有粉碎机、烘干机、包覆釜、电加热炉、冷却釜、混料机、包装机等。年产30万吨新能源材料配套建设项目是以河北省附近丰富的煤焦油资源为原料基地，以煤焦油精深加工为开端，生产主要产品是煤系针状焦和大规格超高功率电极以及新型锂电池负极材料，项目完成后可形成较完整的产业链，特别能为超高功率电极和新型锂电池负极材料的生产提供可靠、优质、稳定的原料，同时所生产的超高功率电极和新型锂离子电池负极原材料，将为国内外钢铁产业和电动汽车锂电池行业提供稳定的原材料供应。	唐山市	乐亭县	新能源	150000.0	2021.06-2022.12	续建	技改	100000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
975	华能乐亭整县分布式光伏项目（二期）项目（乐亭县）	华能乐亭风力发电有限公司	总建设容量为100兆瓦，光伏组件占用建筑物屋顶面积150万平方米。年可生产电能12000万千瓦时。在合适的建筑物屋顶上方建设100兆瓦光伏单元，包括建设压载模块配重、支架，安装光伏板、逆变器及相关配套辅助设备等。	唐山市	乐亭县	新能源	40000.0	2022.06-2023.12	新开工		40000.0
976	凯隆实业唐山有限公司年产30万吨光伏支架项目（乐亭县）	凯隆实业唐山有限公司	项目新增用地70亩，新增建筑面积46620平方米，建设光伏支架生产车间、办公室、水泵房、污水处理站等设施；建设13m锌锅生产线一条，9.5m锌锅生产线两条，8.5m锌锅生产线五条，购置喷淋塔、锌锅加热炉、脉冲布袋除尘器等设备117台（套），产品规模达到年产光伏支架30万吨,产品达到国内（国际领先、国际先进、国内领先、国内先进）水平。	唐山市	乐亭县	新能源	20000.0	2020.05-2022.05	新开工		12000.0
977	唐山宏强机械建设汽车起重机整车制造项目（开平区）	唐山宏强机械有限公司	项目新增用地51亩，新增建筑面积20000平方米，建设铆焊车间、机加工车间，装配车间，喷涂车间，起重机试验场，研发中心、检测中心、仓库等设施；购置激光切割机，电液伺服数控折弯机，数控落地镗床，喷漆房，烤漆房，抛丸机，龙门铣床，摇臂钻等设备25台（套），产品规模达到年产起重机整车1000台，支腿箱，支腿家，转台等零部件年产不低于2000套,产品达到国内先进水平。	唐山市	开平区	装备制造	26000.0	2022.04-2023.04	新开工	技改	15000.0
978	河北大多电网智能电力设备及电力设备研发中心项目（开平区）	河北大多科技有限公司	项目新增用地40.79亩，新增建筑面积36500平方米，建设生产车间、研发办公楼、试验检验中心、职工生活区等设施，采用核心部件自主研发后外委加工、其他生产工艺以器件连接物理组装为主，购置工频试验装置、冲击电压发生器、直流稳压电源、电容补偿装置等133中设备合计532台(套)，产品规模达到年产700套消弧线圈自动跟踪补偿成套装置、460套发电机出线及中性点接地柜、3600台开关柜智能监控装置、950台微机型直流电源屏等共计10100台（套）电网智能电力设备，产品达到国内先进水平。	唐山市	开平区	装备制造	22000.0	2022.01-2023.06	续建		15000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
979	装配式住宅智能制造中心项目	河北中德绿建科技有限责任公司	项目占地面积48.28亩，总建筑面积27782平方米，主要建设车间21119平方米（包括主车间、材料库、成品库、维修区）、研发试验车间建筑面积6636平方米（共五层），配套建设门卫27平方米，其中研发试验楼采用装配式建筑标准建造。采用BIM技术，购置德国卡巴赫设备高速数控转角带锯床、高速数控三维钻床、板材复合加工生产线、分拣机器人生产线、型钢自由切割机器人生产线、自动拼装焊接生产线等设备168台（套），产品规模达到年产2万吨装配式住宅钢结构件，产品达到国际先进水平。	唐山市	开平区	装备制造	15000.0	2022.05-2023.05	续建		6000.0
980	汽车插接件制造项目	唐山玖珑科技有限公司	占地面积36.4亩，总建筑面积13340平米。主要为办公楼、宿舍楼、模拟实验室、生产车间、食堂、门卫、配电室等，年营业收入5200万元。	唐山市	开平区	装备制造	10000.0	2022.06-2023.12	续建		4000.0
981	智能应急安防装备制造项目	唐山金鑫锋智能安防科技有限公司	占地20亩，建设生产车间、办公楼，总建筑面积13160平方米；购置机床、智能家居锁具自动化生产线、医疗专用门、智能防爆防撬安全门、防火门生产线、不锈钢防撞防撬锁体自动化生产线等主要设备共计109台(套)；年产高精端智能家居锁具50万套、医疗专用门5万樘、高智能防爆防盗安全门10万樘、国标及欧标防火门20万樘、国标及欧标不锈钢防撞防撬锁体100万把。	唐山市	开平区	数字化智能化	12000.0	2021.09-2022.12	新开工		2000.0
982	星石装备制造产业园项目（汉沽管理区）	唐山星石建设发展有限公司	项目总投资10亿元，规划占地288.09亩，总建筑面积29.5万平方米，主要建设标准化厂房、研发车间、配套公寓及附属配套设施等。	唐山市	汉沽	装备制造	100000.0	2019.01-2022.12	续建	技改	35000.0
983	星石研创产业园项目（汉沽管理区）	唐山鹏裕建设工程发展有限公司	项目规划占地35840m2（约合53.76亩），总建筑面积达15.22万m2，其中地下1.03万m2，主要建设四栋车间、一栋配套楼及附属配套设施等。	唐山市	汉沽	装备制造	60000.0	2020-2022	续建	技改	6000.0
984	唐山市蓝欣玻璃科技有限公司可钢化、双银LOW-E、制镜玻璃项目	唐山市蓝欣玻璃科技有限公司	占地180亩，建筑面积8万平方米，主要建设标准生产车间及仓库，公用工程等，项目的实施将形成以玻璃原片到玻璃深加工为主的完整产业链条，打造玻璃出口加工区。	唐山市	汉沽	装备制造	45000.0	2020.09-2022.12	续建	技改	15000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
985	河北锐力克能源科技有限公司石油管道工程设备钻具及施工环保处理设备生产项目	河北锐力克能源科技有限公司	项目规划占地19736.5平方米（29.6亩），总建筑面积11496.25平方米，主要建设生产车间、办公楼、宿舍楼及附属设施，购置生产设备、检验设备、环保设备等。项目建成投产后，年产非开挖定向钻具80套及泥水分离设备、河道清淤设备、顶管泥水平衡设备、尾浆处理设备、非开挖定向泥浆回收。	唐山市	汉沽	装备制造	10000.0	2020-2022	续建	技改	1500.0
986	压雪机生产项目	北京雪之妙滑雪科技发展有限公司	主要为厂房装修改造及购置安装生产设备等，项目建成投产后，年产压雪机100台。	唐山市	汉沽	装备制造	5000.0	2020.08-2022.12	新开工	技改	5000.0
987	唐山益众新型建材有限公司装配式混凝土构件生产项目	唐山益众新型建材有限公司	项目规划占地303.83亩，总建筑面积160050.9平方米，主要建设生产厂房2栋、试验车间、锅炉房、变电站、员工宿舍、行政办公及门卫用房各1栋，及其他配套基础设施等。	唐山市	汉沽	建材	70100.0	2018.03-2022.12	续建	技改	5100.0
988	欧远新材料科技发展有限公司建筑保温与结构一体化生产项目	欧远新材料科技发展有限公司	保温装饰一体板350万平米，保温结构一体板300万平米，聚合聚苯板260万平米，真空绝热保温板260万平米，免拆复合保温外模板100万平米，水性涂料20万吨，干粉砂浆40万吨，XPS挤塑板保温材料30万立方，模塑聚苯板30万立方，防火门窗150万平米。	唐山市	汉沽	建材	36000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	21000.0
989	第一、二条浮法玻璃生产线技术升级改造项目	唐山市蓝欣玻璃有限公司	熔窑结构采用天然气底烧横火焰窑结构、采用0#氧枪技术、锡槽加长并采用新型吊挂式水包；在线镀膜设备采用双向吊挂式反应器形式、退火窑加长、冷端增加多种玻璃在线检测设备、增加全自动玻璃横切设备、纵切设备、冷端采用线控程序、氮站采用同时生产高纯氮气和高纯氧气的空分设备。	唐山市	汉沽	建材	35000.0	2020.10-2022.08	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
990	铝装饰板生产项目	北京玛钢炜业消防科技有限公司	项目规划占地50亩，总建筑面积25929.20平方米，主要建设生产车间4栋，购置生产加工设备及环保设备。项目建成投产后，年产高档铝装饰板60万平方米。	唐山市	汉沽	建材	15000.0	2021.05-2023.12	续建	技改	5000.0
991	高性能环保浸渍胶膜纸项目	河北盛林装饰纸有限公司	项目规划占地40主要建设生产车间、办公楼、8条国产南通四通卧式浸渍生产线。	唐山市	汉沽	建材	10000.0	2019-2022	续建	技改	1000.0
992	河北英迈木业有限公司家居生产基地项目	河北英迈木业有限公司	项目总投资2.76亿元，规划占地122.79亩，总建筑面积63837.48平方米，主要建设生产车间、库房、研发楼、展厅、宿舍楼及附属设施，购置生产加工设备及喷涂生产线。	唐山市	汉沽	轻工	27600.0	2019.03-2022.12	续建	技改	2600.0
993	实木家具生产基地建设项目	唐山市汉沽管理区东方弘叶家具制造有限公司	项目新增用地108.97亩，新增建筑面积64703.34㎡，主要建设生产车间3栋、研发楼1栋、办公综合楼1栋、食堂1栋、宿舍楼1栋及配套设施。2、购置生产加工设备。产品规模达到年产实木家5万件套。	唐山市	汉沽	轻工	26000.0	2018.02-2022.03	续建	技改	1000.0
994	恒祥包装（唐山）有限公司包装纸制品生产基地项目	恒祥包装（唐山）有限公司	项目总投资14000万元，规划占地55亩，总建筑面积28446.96㎡，主要建设生产车间、库房、研发车间、办公楼及附属设施等。	唐山市	汉沽	轻工	14000.0	2019.08-2022.12	续建	技改	2000.0
995	家具及板材生产项目	唐山九州顺安木业有限公司	项目规划占地39亩，总建筑面积19165.97平方米，主要建设生产车间、综合楼及附属设施。购置家具及饰面板材生产加工设备。项目建成投产后，年产板式家具80万平方米、饰面板材190万张。	唐山市	汉沽	轻工	11000.0	2022.05-2023.12	新开工	技改	4000.0
996	唐山格林安家具有限公司民用综合家具生产项目	唐山格林安家具有限公司	项目总投资3.03亿元，规划占地95.01亩，总建筑面积为42674.84平方米，主要建设5栋1层生产车间、1栋4层专家楼、1栋4层办公楼、绿化、道路硬化、停车场及其他配套设施等。	唐山市	汉沽	轻工	8000.0	2018.03-2022.05	续建	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
997	药品食品包装生产项目	德得包装材料河北有限公司	项目规划占地20010.4平方米（30亩）,总建筑面积23742.8平方米，主要建设生产车间、实验车间、仓库及其它配套附属设施，购置生产加工设备等。项目全部建成后，年产药品食品包装3000吨。	唐山市	汉沽	轻工	7500.0	2018.06-2022.04	续建	技改	1500.0
998	电子血压计、血糖仪测试条制造项目	唐山荣展电子设备有限公司	项目规划占地10亩，总建筑面积3000平方米，主要建设生产车间及办公楼，购置安装血糖测试条集成电路生产线，项目建成投产后，年产血糖检测试纸条集成电路1000万片，组织机构健全，管理先进，研发队伍及设施较为完善。	唐山市	汉沽	医药	20000.0	2023.01-2024.12	新开工	技改	10000.0
999	体位治疗装置生产项目	艾思特健康科技（唐山）有限公司	项目主要建设厂房及办公楼，购置安装体位治疗装置生产设备，项目建成投产后，年产体位治疗装置3000套。	唐山市	汉沽	医药	12000.0	2022.04-2022.12	新开工	技改	12000.0
1000	镀膜材料、新材料生产基地项目	天津华瑞新材料科技有限公司	项目规划占地25亩，总建筑面积15000平方米，主要建设生产车间及办公楼，购置安装生产加工设备及环保设备，项目建成投产后，年产溅射镀膜靶材约5万块，镀膜用蒸发料10吨，稀有金属及贵金属加工材料2吨。致力于镀膜材料的研发和生产工作，专业生产各种纯金属、合金、陶瓷靶材及蒸发料。	唐山市	汉沽	新材料	11000.0	2021.05-2022.12	续建	技改	5000.0
1001	冷弯型钢项目	唐山海港区玉顺龙冷弯型钢有限公司	主要新建2个冷弯型钢车间及配套公辅设施，项目建成后年产F80-F400冷弯型钢300万吨。	唐山市	海港开发区	装备制造	86700.0	2022.06-2023.12	新开工		30000.0
1002	天柱钢铁搬迁改造项目（唐山市海港经济开发区）	河北天柱钢铁集团有限公司	总建筑面积135万平米，主要建设320平方米烧结机2台；链篦式回转窑1座；1780立方米高炉2座；140吨转炉2座及配套精品钢精炼炉系统；大、中型型钢万能轧机生产线各1条；小型型钢万能轧机生产线2条；配套型钢产业链延伸与深加工中心；白灰窑、选矿车间、智能化综合料场等辅助设施；并配套发电、制氧、制水、水处理、气柜、供电等能源供辅设施；同时建设大数据综合生产能源调度中心、现代化研发中心与国家级检化验中心、综合办公楼、职工生活区、活动中心、食堂、浴池等生产服务保障设施。建成后，年产生铁300万吨、粗钢280万吨、烧结矿606万吨、球团矿120万吨、型材290万吨。	唐山市	海港开发区	钢铁	1402200.0	2019.06-2022.06	续建	技改	304200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1003	河北华西钢铁有限公司搬迁工程项目	河北华西特种钢铁有限公司	总建筑面积59.9万平方米，主要建设2300立方米高炉1座、170吨转炉1座、320平方米带式烧结机1台及配套公辅设施。项目建成后，年产铁水176万吨、钢水170万吨、烧结矿305万吨、棒材90万吨和线材73万吨。是我市钢铁退城搬迁项目。	唐山市	海港开发区	钢铁	604300.0	2020.01-2022.03	续建	技改	3000.0
1004	型钢镀锌项目	河北天柱钢铁集团特钢有限公司	主要建设热镀锌车间、3条型钢镀锌生产线、酸再生、10KV开关站、全封闭罩式酸雾收集和洗涤设备、助镀剂除铁再生系统、供酸管、锌烟吸收处理系统，年产热镀锌构件60万吨。	唐山市	海港开发区	钢铁	34600.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	20000.0
1005	焦化项目	唐山佳华煤化工有限公司	年产干全焦240万吨建设60孔7.0米顶装焦炉4座、170吨/时干熄焦设施3套、30兆瓦汽轮发电设施2套以及相关配套的备煤设施、煤气净化设施、化产品深加工设施、脱硫废液制酸设施、除尘设施、脱硫脱硝设施、余热回收利用设施、循环水设施、污水处理设施等公辅设施。	唐山市	海港开发区	精细化工	448000.0	2018.11-2022.03	续建	技改	8000.0
1006	天顺化工248万吨/年钢焦一体焦化搬迁项目（唐山海港经济开发区）	唐山市天顺煤焦化工有限公司	总建筑面积43万平方米，拆除现有的河北天柱钢铁集团古玉煤焦化工有限公司2座55孔5.5米焦炉，产能90万吨；唐山市汇丰炼焦制气有限公司2座65孔5.5米焦炉，产能110万吨，合计产能310万吨。减量置换建设4座60孔6.25米捣固焦炉、配套建设3×170t/h干熄焦装置，25兆瓦汽轮发电设施3套及相关配套建设的备煤、煤气净化、化产品深加工、除尘、脱硝脱硝、余热回收、循环水、污水处理设施等生产辅助和公共设施，与河北天柱钢铁搬迁项目实现钢焦一体。年产焦炭148万吨、焦炉煤气123954万平方米、焦油161829吨、硫铵28923吨、粗苯37875吨。	唐山市	海港开发区	精细化工	368600.0	2019.06-2022.08	续建	技改	80000.0
1007	30万吨/年高温煤焦油制造新型炭素材料项目	唐山市祥峰科技有限公司	本项目建设包括产品库、焦油蒸馏、工业萘蒸馏及结晶、结片包装、改质沥青及沥青成型、针状焦原料预处理、延迟焦化、煅烧（含自动包装及仓库），固定床清洁高效加氢装置包括加氢单元及油库。公辅设施包括现场操作室（含变配电、中控、化验）、循环水系统、浊循环水系统。项目分三期建设，其中一期工程建设30万吨/年高温煤焦油精制装置，主要包括原料焦油库、产品油库、精馏塔、改质沥青制造和冷却装置等。	唐山市	海港开发区	精细化工	109000.0	2019.08-2020.06	续建	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1008	唐山鑫宝年产4万吨聚苯醚项目（唐山海港经济开发区）	鑫宝唐山新材料科技有限公司	总建筑面积4.11万平米，分两期建设，其中一期建设综合楼、后勤楼、空分装置、循环水池、联合厂房、水处理装置、原料库、成品库、危废库、污水处理站等设施，年产聚苯醚4万吨；二期主要建设成品库房、聚合装置、容剂回收装置、单体装置、尾气处理装置，并扩建空分装置、循环水池、联合厂房、水处理装置等设施，年产聚苯醚8万吨。	唐山市	海港开发[illegible]	精细化工	75000.0	2020.07-2023.12	续建	技改	25000.0
1009	4万吨/年萘法苯酐工程	唐山开滦炭素化工有限公司	新建苯酐生产装置：包括：原料预处理、氧化装置、苯酐精制、锅炉给水系统、罐区、尾气焚烧；苯酐公用单元：包括：仓库及结片间、风机房、低压配电室、变电所、脱盐水厂房、循环水站、空压站、控制室。建成后年产苯酐4万吨，蒸汽7.5万吨。	唐山市	海港开发[illegible]	精细化工	19000.0	2022.06-2023.07	新开工	技改	2000.0
1010	沥青产品提质技改项目	唐山开滦炭素化工有限公司	建设2台2000m³焦油储槽及其附属设施；3台1000m³液体沥青储槽及其附属设施，产品装卸装置；沥青塔装置系统生产工艺优化改造；2万吨/年中间相碳微球生产装置及相应的配套公辅设施等。1、原料罐区及沥青罐区改造；2、沥青塔系统优化改造；3、2万吨/年碳微球装置。	唐山市	海港开发[illegible]	精细化工	14600.0	2020.11-2022.03	续建	技改	4500.0
1011	唐山金碘新材料科技有限责任公司日处理1600m³工艺废水资源综合利用项目	唐山金碘新材料科技有限责任公司	该项目占地14914.92平方米，主要建设日处理1500m³MVR多效蒸发生产线一套，日处理100m³含碘废水生产装置一套。项目建成后，年产硫酸钠81600吨，年产氯化钠8000吨，年产粗碘100吨。主要采用MVR多效蒸发技术，计划购置原料水罐3套，各种水罐6套，加热室3套，分离室3套，闪蒸器两套，离心机2台，MVR压缩机1台，包装设备2台，碘析釜3台，产品达到国内领先水平。	唐山市	海港开发[illegible]	精细化工	8558.2	2022.04-2022.12	新开工	技改	7500.0
1012	海盐蒸发自动化改造	唐山三友盐化有限公司	项目对池埝改造，通过对蒸发制卤区进行制卤走水路线优化改建，实现33个蒸发制卤小组蒸发制卤区控制点自动控制，形成各自独立控制单元，解决技术人员短缺、降低职工劳动负荷、降低原盐人工成本。	唐山市	海港开发[illegible]	精细化工	5600.0	2021.06-2023.12	续建	技改	2600.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1013	关于危险废物资源综合利用项目	河北博泰环保科技有限公司	在本厂区建设改造建筑面积2000平方米，采用高炉炼铁除尘灰、电炉炼钢除尘灰、焦炭末经配料系统送入回转窑反应，炉尾烟气经过二次燃烧室、余热锅炉、除尘器、脱硫等工序生产次氧化锌，炉头出来的炉渣经过磁选，湿铁粉返回钢厂利用，磁选尾渣通过粘合剂配料、练泥机、挤泥机成型、烘干，经高温烧成、烟温循环利用等技术生产高档建材砖。购置烟气治理设施2套，年处理危险废物15万吨。	唐山市	海港开发区	精细化工	5000.0	2022.03-2022.11	新开工	技改	5000.0
1014	年产35万平方米特种玻璃项目	河北博鑫信城玻璃有限公司	主要建设厂房、办公房、研发中心等，建成后，实现销售收入约3亿元，利税2000万元。	唐山市	海港开发区	建材	50000.0	2021.07-2022.12	续建	技改	10000.0
1015	新型高耐磨抗菌材料陶瓷洁具产业化项目	唐山中陶卫浴制造有限公司	主要建设原料车间、成型车间、施釉车间、烧成车间及检验包装设施等，购置双层智能燃气隧道窑1条、智能高压注浆成型线13条、半成品智能烘干系统2条、智能机器人施釉生产线2条、陶瓷成品智能自动检验包装线6条及车间信息化管理系统。年产新型高耐磨抗菌材料陶瓷洁具220万件。	唐山市	海港开发区	轻工	17000.0	2022.03-2023.03	新开工	技改	2000.0
1016	唐山海港经济开发区微藻产业化基地建设项目	微藻海产业研究院（唐山）有限责任公司	建设规模为400组的室外风光驱动大型光生物反应器微藻养殖系统示范基地，相关检测、研发实验平台及GMP标准化深加工厂房及主要活性生产线。	唐山市	海港开发区	医药	12000.0	2021.07-2022.08	新开工	技改	5000.0
1017	新材料创新研发生产基地项目	唐山五方实业有限公司	一期主要建设两个生产车间（厂房），二期主要建设一个生产车间（厂房）、研发办公楼、职工宿舍及相关配套设施，建成后年产脚手架、模板、支撑架系列产品约16万吨。	唐山市	海港开发区	新材料	50000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	15000.0
1018	海水淡化处理项目	城市发展公司	建筑面积2万平米，项目分两期建设，一期主要建设海水取排水设施、办公楼、1#厂房、水处理构筑物、管道、道路、绿化、海水预处理设施、海水脱盐设施、污泥处理设施、淡水输送设施等，日制水规模5万立方米；二期主要建设2#厂房、水处理构筑物、管道、道路、绿化、海水预处理设施、海水脱盐设施、污泥处理设施等，日制水规模5万立方米。	唐山市	海港开发区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	30200.0	2021.06-2022.12	续建	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1019	电动轮式装载机装配项目	唐山鼎石汽车制造有限公司	一期建设内容:审批土地230亩，投资2.98亿元。建筑面积26666平方米，建设实验、研发、组装车间。二期建设内容:建设新能源专用车辆生产线3条、配套加工设备80台套及配套库房。投资3亿元。建筑面积66667平方米，年装配新能源专用车辆2500台。	唐山市	古冶区	装备制造	59800.0	2022.06-2024.06	续建		5000.0
1020	一期镀锌渣处理工程技术改造项目	唐山瑞能再生资源有限公司	项目无需新增用地，采用设备自动化和智能化升级技术，购置（DCS控制系统及机器人）设备92台（套），产品规模达到年产高纯涂料锌基料1万吨，锌合金1万吨。	唐山市	古冶区	钢铁	5700.0	2019.09-2022.06	续建	技改	2000.0
1021	盛景泰和产业园二期项目	唐山市盛景泰和产业园发展有限公司	生产制造企业总部基地及钢结构厂房。	唐山市	古冶区	建材	99800.0	2021.04-2023.12	续建	技改	40000.0
1022	水泥窑协同处置综合固废及余热发电循环产业项目	唐山冀东启新水泥有限责任公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积8347.1平方米，采用“综合固废+离线焚烧炉+余热发电+水泥窑”联合处置的技术(点出关键工艺技术)，购置500t/d炉排炉设备1台（套）、锅炉1台（套）、1×8MW汽轮发电机1台（套），产品规模达到年供电量3900.96万kWh，,产品达到国内领先水平。	唐山市	古冶区	建材	14200.0	2021.10-2022.12	续建	技改	7000.0
1023	唐山乾宸年产310万吨新型金属材料项目(古冶区)	唐山乾宸金属材料有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造面积15.28万平方米，采用二级模型自动化技术，购置酸连轧设备3套，连续热镀锌机组7套，其中引进二级模型系统设备10套，产品规模达到年产310万吨镀锌、低铝低镁、中铝中镁板材产品，主要产品有：家电板、镀锌管材、光伏支架、汽车骨架、电缆桥架、高速护栏板、大棚主体框架、法兰风管。产品达到国内先进水平。	唐山市	古冶区	新材料	192200.0	2021.11-2022.07	续建		72200.0
1024	高端离心振动设备研发与生产基地项目	唐山国华科技洁净煤技术有限公司	项目新增用地19.15亩，新增建筑面积10030.94平方米，建设现代化综合生产车间、机器视觉研发中心、检测中心、仓库等机及附属设施。	唐山市	高新区	装备制造	12000.0	2022.03-2023.03	续建	技改	4000.0
1025	光纤感知智能消防预警系列产品研发生产项目	河北微探科技有限公司	占地39.2亩，新增建筑面积23081.83平方米，主要建设一栋综合车间楼和联合生产厂房及配套设施。	唐山市	高新区	装备制造	11000.0	2020.06-2022.06	续建	技改	8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1026	关于速度大扭矩防爆电磁滚筒及低阻尼防腐托辊生产基地项目	唐山德伯特机械有限公司	项目新增用地70亩，新增建筑面积34804.37平方米，建设仪表器械装配车间、科研实验室、配套附属用房、门卫室、消防房等设施；项目采用公司自主研发的生产技术，拟购置硬件设备582台（套），其中引进立式加工中心设备若干台（套），预计产品规模达到年产符合国家及国际标准的机车车辆转向架检修设备、机车车辆综合落成设备、移车设备等12类产品共615套,产品达到国内领先水平。	唐山市	高新区	装备制造	10000.0	2021.05-2022.08	新开工	技改	7000.0
1027	唐山百川城市轨道交通智慧运维装备制造基地（唐山高新区）	唐山百川智能机器股份有限公司	项目用地27亩，建筑面积17000平米，建设托辊和永磁滚筒车间各一个，建设研发中心2个，检测中心一个，仓库等设施。产品采用独特的结构工艺技术，，尤其是密封结构的设计实现了防水、防尘。购置了全自动的托辊生产线，使切割、焊接、组装实现了全自动化，总计18台设备，产品规模将达到年产60万只托辊，滚筒150套。产品达到国内领先水平。	唐山市	高新区	数字化智能化	43800.0	2022.07-2023.12	续建	技改	15000.0
1028	机器视觉应用智能装备产业化基地	河北鹰眼智能科技有限公司	项目新增用地23.97亩，新增建筑面积28147.7平方米，建设生产车间及附属设施，购置相关设备；采用热敏技术，产品规模达到年产5万台/套光纤感知智能消防预警系列产品,产品达到国内领先水平。	唐山市	高新区	数字化智能化	10000.0	2021.02-2022.12	续建	技改	8000.0
1029	8速自动变速器（AT）及配套零部件项目	唐山爱信齿轮有限责任公司	本项目使用原有厂房进行建设，总建筑面积91510m2，直接生产及辅助生产投入建筑面积50367m2，服务相关使用原有的建筑面积41143m2（食堂、宿舍、创造中心、停车场、培训中心、绿化道路等）。新购置安装刻印机、加工中心、数控车床、清洗机、干燥机、压机、磨床等主要生产设备209台。实现年生产8速自动变速器（AT）及配套零部件12万台的生产能力。产品达到国内领先水平。	唐山市	丰润区	装备制造	100000.0	2020.06-2022.03	续建	技改	10000.0
1030	时速160公里动力集中动车组项目	唐山丰钰轨道交通装备有限公司	项目新增用地__103___亩，新增建筑面积_50935.83____平方米，建设__15063.62平方米为__车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。主要产品包括侧墙板、无窗侧墙板、侧顶板、塞拉门罩板、卷帘罩板、窗台案板，产品达到国内先进水平。目前，已公布的18编组配置为“2动+16拖”，其中拖车分为一等卧车7辆、二等卧车6辆、餐座合造车1辆、二等座车2辆；8编组配置为“1动+7拖”，其中拖车分为二等座车6辆、餐座合造车1辆。由于动力集中动车组具备编组相对灵活的优势，可根据运营需求出现更多形式编组，因此在市场预期总额测算时是按照长短编各占50%份额的配置进行计算，预测年销售额可达1.5亿元。	唐山市	丰润区	装备制造	80000.0	2020.03-2022.03	续建		18000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1031	铁路客车配件新材料项目	唐山宏正机械设备有限公司	1.该项目新增用地57.32亩，新增建筑面积26000平方米，建设6座生产车间、和1座占地1500㎡研发办公楼，厂房包括大部件车间、铝合金车间、碳钢制品车间、冲压车间、模压车间、组装车间，表面处理车间、仓库和实验室。购置大型进口模压设备4台，产品模压模具50套，30米大型进口加工中心2台，大型进口搅拌摩擦焊设备2台，激光焊接设备5台，进口焊接机械手设备10台，压力机及成型设备10台，激光清洗设备及先进实验设备等设备。产品规模达到年产高速铁路和城际轨道交通行业铝合金焊接部件，不锈钢金属结构部件各200吨，玻璃钢复合材料制品200吨,产品达到国内领先水平。	唐山市	丰润区	装备制造	30000.0	2019.03-2024.12	续建	技改	10000.0
1032	唐山爱信齿轮8速自动变速器（AT）及配套零部件扩建项目（丰润区）	唐山爱信齿轮有限责任公司	本项目使用原有厂房进行建设，总建筑面积91510m2，直接生产及辅助生产投入建筑面积50367m2，服务相关使用原有的建筑面积41143m2（食堂、宿舍、创造中心、停车场、培训中心、绿化道路等）。新购置安装刻印机、加工中心、数控车床、清洗机、干燥机、压机、磨床等主要生产设备20台。	唐山市	丰润区	装备制造	23000.0	2021.06-2022.02	新开工	技改	23000.0
1033	河北兰菱弹簧科技有限公司新建年产1.2亿件高端弹簧智能制造项目	河北兰菱弹簧科技有限公司	工程占地55亩新建厂房（高于12米）37500平方米机械厂房，公司将引进和购置中频感应炉1台、数控卷簧机1台、淬火生产线一条。	唐山市	丰润区	装备制造	20000.0	2022.01-2023.12	新开工		8000.0
1034	福伊特轨道车辆连接系统设备设施修造项目	唐山容大机械制造有限公司	项目占地35.51亩，总投资18000万元，其中固定资产投资14500万元，流动资金3500万元。	唐山市	丰润区	装备制造	18000.0	2023.01-2024.07	续建	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1035	唐山爱信汽车零部件有限公司新能源汽车电动水泵项目（丰润区）	唐山爱信汽车零部件有限公司丰润分公司	本项目共计3条生产线分批建设，2021年计划第1线实现年生产电动水泵零部件72万套的生产能力。项目使用原有厂区第1线建筑面积3814.8m2（第3工场）。	唐山市	丰润区	装备制造	14400.0	2022.04-2022.12	新开工	技改	14400.0
1036	河北兴隆起重设备有限公司扩建YZS450/80t起重机生产线项目	河北兴隆起重设备有限公司	项目新增用地59亩，新增建筑面积9000平方米，扩建9000平方米车间，新购置315数控车床2台、CK6150数控车床5台、全自动机器人焊接手臂6套、全自动翻转平台、涂层测厚仪等设备60台（套）。生产原板材、型钢、锻造原料、电机、减速机等。工艺流程：切割下料—板材焊接—结构组对—拼装焊接—机械、传动电器、组装—分解体装运，产品达到国内领先水平。	唐山市	丰润区	装备制造	12600.0	2019.12-2023.12	续建	技改	4600.0
1037	唐山精诚新建轨道车辆金属结构精密制造及轻量化项目（丰润区）	唐山精诚机械制造有限公司	总建筑面积1.5万平方米，主要建设铆焊车间、铝合金焊接车间、机加工车间、装配车间、办公楼及其附属配套设施，购置大功率激光切割机等设备，年产高速动车组配套产品120标准列。	唐山市	丰润区	装备制造	12000.0	2022.02-2022.12	新开工	技改	12000.0
1038	型钢技术改造项目	唐山正丰钢铁有限公司	车间厂房、成品库房、循环水泵房、连铸钢坯在线电感应装置和天然气加热炉、起重设备、稀油润滑系统及部分轧机等均利用现有设备设施；改建粗轧机组、中轧机组、精轧机组、冷床、矫直、精整等及配套附属设施。	唐山市	丰润区	钢铁	30000.0	2021.01-2022.03	续建	技改	5000.0
1039	蒙牛乳业（唐山）有限责任公司新增三条乳制品生产线项目	蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	本项目无需新增用地，在工厂原有车间内新增生产线设备，占地面积400平方米，采用巴氏杀菌、无菌灌装技术，购置灌装机、自动装箱机、码垛机、旋转输送机等设备50台套，新增2条A3-250S特仑苏生产线、1条爱克林无菌灌装生产线，配套公辅设施建设。其中引进利乐砖无菌高速灌装机、缓存机、贴管机、生产线控制台、输送链、大纸卷转向架设备6台（套），产品规模达到年产新增利乐砖特仑苏纯牛奶、爱克林包装臻享浓纯牛奶产品9.36万吨，产品达到国内领先水平。	唐山市	丰润区	食品	15000.0	2021.10-2023.02	续建	技改	9000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1040	装配式整体房屋及装修系统部件模块化项目	唐山盛邦建材有限公司	设研发设计中心、产品展示厅及中试车间、办公楼及其他附属设施。项目建成后，年科生产加工各类装配式装修集成厨房系统、集成卫生间系统、全屋家居2万套，预计年销售收入2.85亿元，税收1600万元，安排就业200人。	唐山市	丰润区	建材	16000.0	2021.03-2022.03	续建		15000.0
1041	兽用注射剂生产线	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积6000平方米，采用建设标准GMP厂房，主要工艺为胶塞、玻璃瓶的洗涤、烘干、灭菌，配料，除菌过滤，罐装加塞，灭菌包装等工艺，购置配套立体仓库1个，购置湿热灭菌柜2个，超声波洗瓶机2个，灌装机2台，全自动灯检机2个，冻干机1台，隧道干热（烘箱）灭菌柜2台。产品规模达到年产2000万瓶兽药大容量最终灭菌注射液和5000万支无菌粉针剂生产线各1条（工艺流程见“九”），产品均可在生产线间歇性共线生产。产品达到国内领先水平。	唐山市	丰润区	医药	12000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	12000.0
1042	利用唐山泓泰水泥有限公司水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰项目	唐山泓泰恩萨环境技术有限公司	占地面积3800平方米.主要建飞灰存储库房、封闭式破碎车间、飞灰储存罐、砂滤池、洗涤装置、离心脱水装置等设施；购置垃圾费会处理设备1套。年处理飞灰15万吨。	唐山市	丰润区	绿色化	22000.0	2020.08-2022.12	续建	技改	14000.0
1043	唐山友发新型建筑器材生产基地项目（丰南区）	唐山友发新型建筑器材有限公司	无需新增用地，在本厂区内，采用改性沥青基卷材的生产方法和种沥青基卷材改性生产系统技术，对现生产车间年产1000万m2的防水卷材生产线的升级改造。购置胶体磨、码垛机、收卷机、空压机、沥青改性装置、RTO蓄热燃烧环保设备，低碳燃烧锅炉等53台（套），其中引进意大利Nardini自动收卷机及打包机、SIFFER胶体磨6台套，产品规模达到年产1000万㎡新型防水卷材,产品达到国内领先水平。	唐山市	丰南区	装备制造	320000.0	2021.04-2023.04	续建	技改	100000.0
1044	河北广丰新建金属材料精深加工项目（丰南区）	河北广丰金属材料科技有限公司	总建筑面积39.2万平方米，主要建设生产车间、公辅车间、金属材料表面处理工程技术研究中心及办公设施，建成达产后，年可生产金属材料精深加工产品360万吨，其中年产型钢产品100万吨、板带产品185万吨、圆钢产品20万吨、结构件产品20万吨、扁钢产品35万吨。	唐山市	丰南区	装备制造	121000.0	2020.05-2023.11	续建		50000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1045	万丰制管热镀锌金属深加工项目（丰南区）	唐山市丰南区万丰制管有限公司	在本厂区建设改造建筑面积15134.34__平方米，采用__热镀锌技术，购置__镀锌设备2台（套），产品规模达到年产__盘扣20万吨,产品达到__国际先进水平。	唐山市	丰南区	装备制造	50000.0	2020.03-2022.12	续建	技改	15000.0
1046	年产500台放电加工设备和100万片聚晶金刚石刀具项目	河北冠石自动化科技有限公司	占地20000㎡，新建办公楼、研发中心、生产车间等共计12302.45㎡，购置加工中心、数控机床、研发（中试）设备、焊接设备、激光打标机、激光切割机等生产及检测设备87台（套），本项目建设完成后年产500台放电加工成套设备和100万聚晶金刚石刀具，产品达到国内领先水平。我公司是集研发、生产、销售于一体的高科技企业，公司自成立起，一直专注于研究与生产各种超硬材料（PCD、PCBN）刀具的放电加工设备、磨削设备及配套检具。获得了河北省科技型中小企业称号，拥有研发机构并负责完善产品的性能与新产品新技术的研发工作。	唐山市	丰南区	装备制造	11500.0	2018.05-2022.06	续建		1000.0
1047	年产600台带机械手数控磨床及硬质合金刀具项目	河北拓思机械设备有限公司	1.项目新增用地30亩，新增建筑面积12418.19平方米，建设生产车间、办公楼、研发中心、泵房、警卫室等设施；，购置数控龙门加工中心3台、立式加工中心6台、数控加工中心，铣床1台、车床1台、激光切割机1台、单柱铣床1台、数控卧式加工中心1台、数控折弯机1台；产品规模达到年产600台带机械手数控磨床，及硬质合金锯片2万片,产品达到国内领先水平。	唐山市	丰南区	装备制造	8000.0	2020.10-2022.12	续建		1000.0
1048	喷涂缠绕保温管生产线项目	河北君业科技股份有限公司	1.项目新增建筑面积880平方米，新建库房1个、成立产业技术研究院1个，新建喷涂缠绕生产线一条、新增热熔套生产线一条，小管径一次成型保温管生产线；采用喷涂缠绕技术，购置喷涂设备、缠绕设备、挤出设备、检测设备共计16台（套），其中引进设备16台（套），产品规模达到年产1800km（喷涂缠绕保温管，热熔套产品，一次成型保温管）,产品达到国内领先水平。	唐山市	丰南区	装备制造	5000.0	2019.06-2022.06	续建	技改	2000.0
1049	唐山东华钢铁企业集团有限公司二期原料棚项目	唐山东华钢铁企业集团有限公司	本项目无需新增用地，本厂区内占地面积约22.34hm2，年受料量3037.3万t，年供料量3037.3万t。建设内容：本项目建设原料场工艺及配套的辅助设施。自原、燃料进厂起至物料输出止，主要包括高炉料场系统、烧结料场系统、供料系统、筛分系统等原料场、通风除尘、热力、给排水、供配电、仪表自动化、通信、土建、安全、消防等相关辅助设施。	唐山市	丰南区	钢铁	120000.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	100000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1050	烧结机综合升级改造项目	唐山市丰南区经安钢铁有限公司	淘汰现有四台120平方米带式烧结机及配套附属设施，原址建设两台240平方米带式烧结机。配套建设燃料准备系统、配料系统、混合系统、烧结系统、筛分系统、除尘系统、脱硫脱硝系统、余热回收利用装置，环冷机等公共辅助设施。	唐山市	丰南区	钢铁	86500.0	2021.08-2023.08	续建	技改	40000.0
1051	瑞丰钢铁烧结机节能升级环保改造项目	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	通过淘汰现有3台200平方米步进式烧结机，等量建设1台252m2带式烧结机和1台320m2带式烧结机，配套建设配料系统、混合系统、制粒系统、燃料准备系统、环冷系统、成品烧结矿系统、除尘系统、风机系统、脱硫脱硝系统、余热回收等公共辅助设施；其中配料系统、混合系统、筛分系统、制粒系统、脱硫脱硝等系统的部分设施设备利旧。项目分两期建设，一期建设1台320m2带式烧结机及其配套设施；二期建设1台252m2带式烧结机及其配套设施。项目建设规模：建设1台320平方米带式烧结机和1台252平方米带式烧结机。	唐山市	丰南区	钢铁	63000.0	2022.04-2024.03	新开工	技改	30000.0
1052	170万吨焙烧机工程项目	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	通过淘汰瑞丰钢铁子公司唐山丰南宏烨炉料有限公司的现有2座10m2竖炉、1座14m2竖炉，等量置换建设1条年产170万吨球团矿的带式焙烧机生产线。	唐山市	丰南区	钢铁	40000.0	2022.03-2024.11	续建	技改	30000.0
1053	2×30000Nm3/h空分制氧项目	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	本项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积2880平方米，建设2×30000Nm3/h空分制氧系统，购置空气过滤器、空气压缩机组、空冷塔等设备，建设空气过滤及压缩系统、空气预冷系统、空气纯化系统、分馏塔冷箱系统、透平膨胀机系统、产品储存输送系统、仪电控及供配电系统等。项目建成后,年产氧气48000万Nm3/年、液氧960万Nm3/年（折气态）、氮气48000万Nm3/年、液氮480万Nm3/年（折气态）、氩气1600万Nm3/年、液氩1600万Nm3/年（折气态）。	唐山市	丰南区	钢铁	30000.0	2021.04-2022.07	续建	技改	15000.0
1054	综合废水处理及回用工程	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	项目新增用地15亩，新增建筑面积10421平方米，建设综合废水处理及回用系统，建设内容包括预处理系统、深度处理系统、加药系统、污泥系统、煤气水处理系统、生活污水处理系统、浓水减量化系统、动力系统、监控系统、检化验设施等辅助设施。项目建成后具备污水预处理能力40000m³/d，包括市政中水25000m³/d，工业生产废水15000m³/d；深度处理能力16800m³/d；煤气水处理能力200m³/d；生活水处理能力500m³/d，各项技术指标达到国内先进水平。	唐山市	丰南区	钢铁	7200.0	2021.04-2022.05	续建	技改	1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1055	炼钢厂二期渣跨新增布袋除尘器技改项目	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积3648平方米，新建布袋除尘器1套（1套2台除尘风机），共计2套，采用布袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。产品达到国内先进水平。	唐山市	丰南区	钢铁	5050.0	2022.02-2022.07	新开工	技改	5050.0
1056	唐山康达化工3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目（丰南区）	唐山丰南区康达化工新材料有限公司	主要建设52368.90平方米，建成达产后，年可生产年产3万吨胶黏剂及上下游新材料。包括改性橡胶树脂溶剂胶、高性能丙烯酸酯结构胶、溶剂复膜胶（改性型溶剂聚氨酯复膜胶）、环氧树脂胶、无溶剂复膜胶及硅胶生产车间、生产装置及公辅配套设施。	唐山市	丰南区	精细化工	50600.0	2022.06-2023.12	续建		26000.0
1057	HDPE管材项目	唐山申大塑胶有限公司	项目新增用地17916.32平米，其中厂房2座，综合楼一座包含：研发中心、检测中心，食堂1座；购置安装HDPE检查井生产线6条，HDPE波纹管生产线8条，辅助生产设备70台（套），环保设备4套，产能HDPE管材95.5万件/年，二期购置安装HDPE检查井生产线2条，HDPE波纹管生产线4条，辅助生产设备23台（套）环保设备2套，产能HDPE管材41.25万件/年，三期购置数控机床，折弯机等设备，产能HDPE生产成套设备20台（套）/年。产品达到国内先进水平。	唐山市	丰南区	精细化工	12000.0	2021.05-2022.12	续建	技改	1000.0
1058	6500t/a色酚AS系列及2600t/a红色基系列中高档颜料	唐山华熠实业股份有限公司	本项目是利用原有10万吨/年粗苯加氢精制装置拆除后建设（原苯加氢装置区、制氢装置区、成品罐区全部拆除；原料罐区、装卸车区保留苯酐项目装置，其余全部拆除；其他设施不动），供配电、空氮站、装卸车、罐区泵房、循环水及消防水系统均利旧，主要新建建构物有：丙类仓库一座，主车间一座，污水处理厂房一座及原料罐区两个。采用酰胺化、硝化合成技术，购置反应釜等设备211台，产品规模达到2000t/a色酚AS、1500t/a色酚AS-PH、1500t/a色酚AS-D、500t/a色酚AS-LC、300t/a色酚AS-E、300t/a色酚AS-OL、100t/a色酚AS-BS、100t/a色酚AS-BO、100t/a色酚AS-RL、100t/a色酚AS-VL；2000t/a红色基B、500t/a红色基GL。产品达到国内先进水平。	唐山市	丰南区	精细化工	10000.0	2020.04-2022.06	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1059	唐山东方雨虹二期项目（丰南区）	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	1、本项目新增用地304亩，新增建筑面积169255平方米，建、构筑物占地面积92680m2。2、本项目拟建设生产车间、技术保障中心、检测中心、仓库、办公楼等主要生产工程、辅助生产工程、工用工程及服务性工程；3、购置德国SIEFER、西门子PLC等国际防水行业最先进的工艺装备和智能化控制系统、蠕动流化床环保系统、原料间密闭存储、液态管线输送、烟气焚烧技术等，搅拌釜、计量釜、包装机、强力间歇式混砂机、连续料位测量装置、低位料位测量装置、挤出机、上料系统、初切去皮开槽分断中心锯房等主要设备，共计相关生产设备1259台（套）。4、产品规模达到年产SSBS改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、耐阻根穿刺改性沥青返税卷材、道桥改性沥青防水卷材8160万㎡，水性涂料4万吨，砂浆15万吨，挤塑板35万m^3。改性沥青防水卷材产品达到国际先进水平，水性涂料、砂浆、挤塑板产品达到国内领先水平。	唐山市	丰南区	建材	251000.0	2019.04-2024.05	续建	技改	80000.0
1060	河北金伯瑞年产10万吨道路标线涂料、20万吨道路标线反光材料（丰南区）	河北金伯瑞交通科技有限公司	该项目分两期建设，一期建筑面积68511平方米，其中包括：高折射玻璃熔制车间、废平板玻璃破碎车间、玻璃微珠烧制车间、玻璃微珠清洗、烘干车间、涂料生产加工车间等。购置破碎机、火焰悬浮炉、卧式烧成炉、仓储罐、布袋除尘器、湿式除尘器、污水净化处理设备、消防水池、全自动包装生产线及相关安全、环保设备等。二期购置混料机、传送带、自动包装生产线等设备。项目建成后，年生产加工道路标线涂料10万吨、道路标线反光材料20万吨。	唐山市	丰南区	建材	50000.0	2022.03-2023.12	新开工		20000.0
1061	兄弟路标高端道路标线涂料生产基地项目（丰南区）	河北兄弟路标科技有限公司	总建筑面积10.8万平方米，分两期建设热熔型及彩色防滑路面标线涂料生产车间、路面标线涂料生产车间等，购置热熔涂料自动化生产线等生产设备及相关安全、环保设备，年产热熔型路面标线涂料等产品20万吨，常温型路面标线涂料等产品8000吨。	唐山市	丰南区	建材	50000.0	2021.03-2022.12	续建		23100.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1062	唐山梦牌瓷业有限公司智能化改造项目	唐山梦牌瓷业有限公司	在原厂房内进行智能化改造，购置国内领先的机械高压马桶成型设备1套，国内领先的机械高压异形柜盆成型设备1套，自动化运输线4条，缓烘干系统1套，施釉机器人3台，搬运机器人1台，全自动上料系统1套，除尘系统1套等。项目建成后，原料供应数量维持不变，原备案产能维持不变；可提升智能机械自动化水平，降低工人劳动强度。	唐山市	丰南区	建材	6000.0	2020.10-2022.06	续建	技改	1000.0
1063	船用甲醇发动机生产项目	唐山阳光动力科技有限公司	该项目总建筑面积34560平方米，其中包括生产车间、库房、办公楼及附属设施，购置非标清洗机，非标生产线，非标组装线，非标测试台架等设备，项目建成后，生产甲醇发动机。	唐山市	丰南区	海洋装备	15500.0	2021.05-2023.12	续建		2000.0
1064	瑞丰钢铁C型环保料场项目	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	项目总建筑面积24570㎡,建设一座C型环保原料场，主要建设内容包括原料场厂房、汽车受料设施、堆料小车、4台半门式刮板取料机、供料系统、汽车洗轮机、除尘器系统、电气系统等公辅设施。项目在唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司厂区内建设，无需新增用地。项目产品建设规模达到后仓储能力为22万吨。项目建成后达到国内先进水平。	唐山市	丰南区	绿色化	30000.0	2022.02-2023.02	新开工	技改	30000.0
1065	唐山云大数据中心项目一期	航天万源云数据河北有限公司	新增用地14亩，新增建筑面积5134.74平方米，建设中心机房主楼、配电室、消防水池、地下消防水泵房等设施；购置服务器、电脑、系统集成设备210台（套），产品规模达到16000VCPU、64000G内存、3000T存储、8PB视频监控存储的云平台。	唐山市	丰南区	新基建	12480.4	2021.10-2022.12	续建		12300.0
1066	中物杭萧新型装配式建筑及重型装备制造项目（曹妃甸区）	中物杭萧绿建科技股份有限公司	总建筑面积660000㎡。主要建设生产车间、成品堆场、研发中心等。购置数控U型钢管冷弯成型生产线、钢管数控组焊生产线等生产设备，年产钢管束组合结构钢构件、桥梁钢结构约30万吨、装配式钢筋桁架楼承板约150万㎡。	唐山市	曹妃甸区	装备制造	302600.0	2020.09-2023.08	续建		90000.0
1067	中冶二期项目	中冶瑞木新材料公司	项目总占地面积710亩，总建筑面227739.48平方米，主要建设露天仓储区域、封闭仓储厂房、办公楼、停车场等及相关配套辅助设施等。购置起重机、叉车、电子吊车称等生产设备共计80台（套）及相关配套辅助设施等。	唐山市	曹妃甸区	装备制造	134000.0	2021.11-2023.06	新开工	技改	60000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1068	北京环达汽车装配有限公司唐山分公司专用车项目	北京环达汽车装配有限公司唐山分公司	占地200亩，总建筑面积71168平米，主要建设下料焊接车间、涂装车间、总装车间、综合楼等配套及辅助设施。购置液压剪板机、液压折弯机、数控冲床、数控等离子切割机、带锯床、喷漆室等生产和配套设备，建成后可年产中置轴车辆运输半挂车2000辆。	唐山市	曹妃甸区	装备制造	54300.0	2019.10-2022.10	续建	技改	40000.0
1069	10000台专用汽车生产制造项目	唐山涛诺特种车制造有限公司	占地660亩，总投资20亿，主要建设机加工车间、下料车间、金属结构车间、总装车间、打磨车间、喷涂车间、X射线探伤室及各类辅助设施等。	唐山市	曹妃甸区	装备制造	45000.0	2021.08-2022.12	续建		40000.0
1070	河北日上曹妃甸金属加工及轻量化轮毂项目	河北日上车轮有限公司	日上集团曹妃甸车轮制造项目，由河北日上车轮有限公司投资建设，总投资5.3亿元，总占地面积213亩，总建筑面积约10.5万平方米。项目采用世界最先进的德国WF三轴旋压机旋压成形工艺，具有强度高、尺寸精确、材料用量少等优点，产品通过美国、德国等质量认证。全部建成达产后预计年产钢制车轮约470万只，年用钢量约30万吨，实现年销售收入约7.8亿元，纳税约3000万元。	唐山市	曹妃甸区	装备制造	37000.0	2021.12-2022.09	新开工		25000.0
1071	中财万鑫新型高端管材生产项目	唐山曹妃甸宏安宝腾科技有限公司	主要建设生产厂房、库房、研发中心、办公楼及相关辅助设施等。购置各型号巴顿管材生产线、宁波方力管材生产线共35条	唐山市	曹妃甸区	装备制造	32000.0	2021.03-2022.04	续建		24000.0
1072	智能数字通信用电缆生产项目	北京慧远电线电缆有限公司	占地60亩，主要建设生产厂房、原材料库和成品库，员工生活及配套设施。	唐山市	曹妃甸区	装备制造	23000.0	2019.04-2022.02	续建		15000.0
1073	精密制造生产线建设项目	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	项目占地约2.4万平方米，其中厂房面积2万平米，设计产能为投产后年产精密铸件1600吨、精密机械加工产品400吨。	唐山市	曹妃甸区	装备制造	7800.0	2018.03-2022.03	续建	技改	1800.0
1074	河北唐银钢铁退城搬迁项目（曹妃甸区）	河北唐银钢铁有限公司	建筑面积89.85万㎡，主要建设600吨石灰窑2座和200吨白云石窑1座、100吨脱磷炉1座、高速棒材、线材生产线3条、中型材生产1条。年产合格铁水252万吨、合格钢水200万吨、合格成品钢材260万吨。	唐山市	曹妃甸区	钢铁	953600.0	2020.10-2022.10	续建		300000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1075	厂区富余煤气资源综合利用项目	河北唐银钢铁有限公司	厂区富余煤气资源综合利用项目。	唐山市	曹妃甸区	钢铁	46200.0	2022.08-2023.12	新开工		5000.0
1076	钢渣高值化综合利用项目	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	项目总投资39200万元，无需新增用地，采用国内领先的钢渣有压热闷技术、全固废胶凝材料生产技术，结合现有车间，对现有钢渣处理线改造，建设全固废胶凝材料、固废基低碳混凝土生产线。项目建成后，年处理钢渣110万吨，年产全固废胶凝材料100万吨、年产固废基低碳混凝土100万m^3，为推进先进钢渣循环综合利用技术的应用起到了积极的示范作用。	唐山市	曹妃甸区	钢铁	39200.0	2021.11-2023.06	续建	技改	19200.0
1077	无人仓储及智能物流改造项目	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	项目无需新增用地，对煤场、矿场、球团料场15台堆取料机改造，热轧、冷轧、彩涂、码头等13个库区80台天车/龙门吊的改造；新增计算机控制系统、设备监控装置，建设厂内5G无线通信网络及配套设施、系统。项目建成后，可实现公司厂内料场、堆场、仓库、运输、装卸等一体化控制。	唐山市	曹妃甸区	钢铁	28000.0	2022.03-2024.06	续建	技改	11000.0
1078	鑫金泓再生资源综合利用项目	河北鑫金泓再生资源有限公司	主要建设办公用房、原料库房、生产车间、成品库房、附属用房等及相关配套辅助设施等，购置回转炉、压力机、液压系统、环保系统、运输设备、球磨机、压滤机、破粹机、磨光机等设备。	唐山市	曹妃甸区	钢铁	21700.0	2020.11-2022.06	新开工		20000.0
1079	年产120万吨高炉矿渣粉项目	唐山文丰特钢有限公司	建设卸料机及输送管廊，制粉系统及装车系统，项目达产后，年产120万吨高炉渣粉。	唐山市	曹妃甸区	钢铁	18000.0	2020.03-2022.04	续建	技改	2000.0
1080	165万吨铁矿石加工（技改）项目	唐山佳旺实业有限公司	“165万吨铁矿石加工（技改）项目”由唐山佳旺实业有限公司投资兴建，一期年混配铁矿石495万吨，总投资10500万元；二期年处理铁矿石165万吨，总投资3000万元。截止2021年底，已完成投资12000万元；2022年计划投资1500万元。	唐山市	曹妃甸区	钢铁	13500.0	2020.08-2022.05	续建	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1081	年产32万吨氯化法钛白粉项目	河北吉诚新材料有限公司	新建单线生产能力每年8万吨氯化法钛白粉生产线4条，配套建设单线生产能力每年10万吨钛渣生产线2条，单线生产能力每年16万吨人造金红石生产线1条，单线生产能力每年554.4万吨高盐废水综合利用生产线1条,建设电炉熔炼厂房、人造金红石厂房、氯化精制厂房、氧化厂房等及变配电站、空分装置、消防设施、燃气锅炉、背压发电、输送管网等公辅配套设施，购置还原流化床、钛渣电炉、千法脱酸系统、袋式收尘器、风机、沸腾氯化炉、收尘器、泥浆泵、四氯化钛加热炉、氧气加热炉、三氯化铝制备系统、氧化炉、袋滤器、包膜罐、闪蒸干燥系统、汽流粉碎系统、高盐废水精制系统、离子膜电解系统、淡盐水脱氯系统、氯气处理及冷冻系统、氢气处理及盐酸合成系统、液氯包装及冷冻系统、蒸发系统等设备。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	523600.0	2022.02-2023.12	续建	技改	200000.0
1082	河北吉诚年产16万吨氯化法钛白粉项目（曹妃甸区）	河北吉诚新材料有限公司	总建筑面积21.1万平方米，新建单线生产能力每年8万吨氯化法钛白粉生产线2条（配套建设单线生产能力每年10万吨钛渣生产线2条，单线生产能力每年16万吨人造金红石装置一套）,建设原料库、高钛渣库、人造金红石库、铝粉库、石油焦库、液氯库、罐区、电炉熔炼厂房、人造金红石厂房、氯化精制厂房、氧化厂房等及变配电站、消防设施、燃气锅炉、输送管网等公辅配套设施，购置回转窑、钛渣电炉、沸腾氯化炉、氧化炉、旋风分离器、酸浸反应器、氧气预热器、闪蒸干燥系统、气流粉碎系统等设备约1500台（套）。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	378500.0	2021.03-2022.06	续建		62200.0
1083	唐山文丰资源综合利用工业固废处理及再生资源综合利用工程项目（曹妃甸区）	唐山文丰资源综合利用有限公司	占地8.75亩，建筑面积9206.6㎡。项目利用厂区回收废烟气余热产生的高品质蒸汽资源，建设背压式发电机组，所产低压蒸汽用于厂区工业用热，所发电力供给文丰特钢公司厂区内部使用，实现热电联产。项目建设135MW背压发电机组，主要建设内容为1台135MW背压式汽轮机、1台135MW发电机、汽轮机主厂房、高低压配电室、水泵房、冷却塔、凝结水精处理车间等及相关配套辅助设施。预计年均营业收入7.34亿元，年均净利润0.39亿元，年上缴税费3918万元。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	141000.0	2021.03-2022.07	续建		58500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1084	唐山三友硅业年产20万吨有机硅扩建工程项目（曹妃甸区）	唐山三友硅业有限责任公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积20000平方米，采用余热利用、系统优化提产、智能化控制系统等技术，购置氯甲烷合成、氯甲烷压缩、单体合成、水解物裂解及环体精馏、单体精馏（含高沸物、低沸物处理）、盐酸脱吸、深脱吸等设备690台，产品规模达到年产20万吨甲基氯硅烷单体，产品达到国内领先水平。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	97500.0	2022.01-2023.02	新开工	技改	20000.0
1085	年产73000吨硅烷偶联剂系列产品项目	唐山三孚新材料有限公司	1.项目新增用地48.7亩，新增建筑面积10434.08平方米，建设硅烷一装置、硅烷二装置、中间体三装置、乙炔车间、含硫硅烷装置、固硅车间、甲类灌装车间、导热油炉等配套设施等设施；2.采用新型硅氢加成催化体系，醇解法，连续法生产工艺等。购置反应釜、精馏塔、导热油炉、各类储罐、尾气吸收系统、自动包装系统、污水处理系统等设备1349台，产品规模达到年产73000吨硅烷偶联剂,产品达到国际先进水平。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	32700.0	2020.10-2022.03	新开工		6000.0
1086	年产15000吨硅烷偶联剂中间体项目	唐山三孚新材料有限公司	1.项目新增用地68亩，新增建筑面积34902平方米，建设中间体车间、原料罐区、盐酸罐区、LNG汽化站、汽车装卸站、总变配电室、总控制室、库房、研发楼等设施；2..采用新型硅氢加成催化体系，醇解法，连续法生产工艺等。购置生成设备388台。产品规模达到年产15000吨硅烷偶联剂,产品达到国际先进水平。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	31000.0	2020.04-2022.04	续建		5000.0
1087	年产3万吨氯丙烯项目	唐山三孚新材料有限公司	1.项目新增建筑面积13317.37平方米，建设氯丙烯单元/DD混剂分离单元、丙烯罐区及卸车站台、副产品罐区及装车站台、区域变配电室、消防及循环水泵房、事故水及初期雨水池、锅炉房等设施；2.产品达到国内先进。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	25000.0	2022.01-2023.06	新开工		10000.0
1088	8万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维及综合节能环境治理项目	唐山三友集团兴达化纤有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积约5000平方米，在原有生产线基础上进行技术改造，并新增配套相关辅助设施，对原有制胶、纺练、酸浴主车间进行技术改造，新增配套能源综合利用改造，对污水生化系统扩建和废气生物系统扩建，建设生化池、二沉池、循环冷却水泵房等建构筑物及相关辅助设施等，购置一道滤机、过碱板框机、板框隔膜压滤机、鼓风机等291台（套），其中引进国外二道过滤机2台（套）。产品规模达到新增年产8万吨功能性、差别化粘胶短纤维，产品达到国内领先水平。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	19200.0	2022.01-2024.06	新开工	技改	9000.0
1089	混凝土外加剂项目	河北恒誉伟业建材有限公司	新增用地33751.16平方米，建筑面积17146.11平方米，建设2个乙类车间、1个乙类仓库、2个戊类仓库，综合楼、控制室等设施。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	17000.0	2022.09-2024.09	新开工		7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1090	年产2万吨2,4-二氯苯氧乙酸项目	唐山晟红化工有限公司	项目新增用地63.18亩，新增建筑面积10078.4平方米，建设综合楼、库房、车间、循环水池、压滤水池、水池、事故水池等。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	15000.0	2021.05-2022.02	续建	技改	10000.0
1091	河北龙成窑炉加热工艺技术改造项目	河北龙成	对2#、4#、8#、9#、12#窑炉加热系统进行技术改造，购置并安装热风炉、热风罩等配套辅助设施等。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	12000.0	2022.03-2022.06	新开工	技改	12000.0
1092	年产13800吨蒽醌系列染料及染料中间体项目	唐山金硕化工有限公司	拟利用本质安全的清洁生产、溶剂反应等技术，新建年产3000吨溴氨酸(钠盐)生产线、2000吨分散红60生产线、1200吨分散紫26生产线、2000吨1,4-二氨基蒽醌隐色体生产线、300吨分散红92生产线、100吨分散红86生产线、100吨分散红146生产线、100吨分散红91生产线、5000吨合成蒽醌生产线，厂房、库房、罐区等及相关附属设施。年产3000吨溴氨酸(钠盐)、2000吨分散红60、1200吨分散紫262000吨14-二氨基蒽醌隐色体、300吨分散红92100吨分散红86100吨分散红146、100吨分散红915000吨合成蒽醌及副产2400吨亚硫酸钠、3500吨氯化钾、4600吨聚合氯化铝、300吨硫酸铵等。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	10000.0	2020.04-2022.04	新开工	技改	5000.0
1093	年产2000吨对氯苯甘氨酸项目	唐山晋广化工有限公司	无需新增用地，在本厂区院内预留位置新建硅油系列产品厂房一座，建设甲基硅油、端乙烯基硅油、端环氧基硅油、六甲基二硅氧烷、有机硅消泡剂、有机硅脱模剂等硅油系列产品生产装置各一套及配套公用工程及辅助设施。产品规模达到年产1.39万吨硅油系列产品，产品达到国内先进水平。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	10000.0	2018.12-2022.12	续建	技改	2000.0
1094	年产1.39万吨硅油系列产品项目	唐山三友硅业有限责任公司	无需新增用地，在本厂区院内预留位置新建硅油系列产品厂房一座，建设甲基硅油、端乙烯基硅油、端环氧基硅油、六甲基二硅氧烷、有机硅消泡剂、有机硅脱模剂等硅油系列产品生产装置各一套及配套公用工程及辅助设施。产品规模达到年产1.39万吨硅油系列产品，产品达到国内先进水平。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	10000.0	2020.04-2022.12	新开工	技改	7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1095	3.62万吨/年有机硅下游产品项目	唐山三友硅业有限责任公司	本项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑改造面积1200平方米，建设1车间、等配套环保设施；采用环合反应（对氯苯海因合成），再经碱解-脱氨-酸化-离心-提纯脱色-干燥技术，购置脱溶塔1台（套），吸收塔1台、脱氨塔1台、脱二氯化碳塔1台闪蒸尾气吸收塔2台、环合反应器1台碱解反应器1台、脱溶再沸器1台、脱色釜1台、溶解釜1台等等设备共计86台，产品规模达到年产2000吨对氯苯甘氨酸,产品达到国内领先水平。	唐山市	曹妃甸区	精细化工	8800.0	2018.12-2022.12	续建	技改	1000.0
1096	农产品深加工项目	唐山久发农业科技有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积5000平方米，2.5万吨/年110硅橡胶项目为唐山三友硅业有限责任公司与佛山金银河智能装备股份有限公司合作开发的技术，含氢硅油生产采用有机氢氯硅烷与有机氯硅烷共水解平衡法，购置107胶聚合釜、110胶聚合釜、中和釜、调聚釜、拼混釜等设备287台（套），产品规模达到2.5万吨/年110硅橡胶、1万吨/年107胶、1200吨/年含氢硅油，产品达到国内先进水平。	唐山市	曹妃甸区	食品	16000.0	2019.12-2022.04	续建	技改	1000.0
1097	年产10万吨大米加工项目	河北禾通农业科技有限公司	项目新增用地23.91亩，新增建筑面积10110.99平方米，建设生产车间、原粮库、成品库等及相关辅助设施等；采用稻米精加工技术，购置清理筛、磁选器、去石机、磐谷机、碾米机、白米分离机、抛光机、色选机、电子定量包装设备、真空包装设备及检验检测设备等及相关配套辅助设施，产品规模达到年产10万吨大米，产品达到国内领先水平。	唐山市	曹妃甸区	食品	7500.0	2022.01-2023.02	续建	技改	4038.5
1098	唐山本泰新型海工装备及装配式建筑智能制造项目（曹妃甸区）	唐山本泰建筑工程有限公司	总建筑面积10万平方米，主要建设3栋厂房、办公楼及相关附属设施等，购置环形流水生产线11条项目投产后，年产装配式建筑构件32万平方米、海工钢结构10万吨。	唐山市	曹妃甸区	建材	85800.0	2020.05-2022.05	续建		25500.0
1099	珠穆朗玛装配式建筑构件生产项目	北京益唯易科技发展有限公司	主要建设厂房、办公楼等设施及成套辅助设施，购置EVE预制墙板专用设备、预制叠合楼板设备、钢筋加工设备、通用设备等。	唐山市	曹妃甸区	建材	70000.0	2021.03-2023.03	续建	技改	55000.0
1100	节能性装配式住宅钢结构项目	唐山大川科技有限公司	占地40亩，总建筑面积18400平方米，主要建设车间、库房及办公用房等配套设施，项目建成后达到年产节能性装配式住宅钢结构1.2万吨，机加工钢结构2000吨的规模。	唐山市	曹妃甸区	建材	13000.0	2020.09-2022.09	续建		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1101	打复印机碳粉生产基地项目	唐山曹妃甸恒菱科技有限公司	主要建设生产车间、办公楼、仓库、餐厅、道路、绿化等其他辅助设施建设，引进碳粉生产线10余条，年产碳粉3000吨。	唐山市	曹妃甸区	轻工	70000.0	2020.03-2022.06	续建	技改	60000.0
1102	今牛焊业项目	唐山市曹妃甸区今牛科技有限公司	主要建设内容包括厂房、危废间、污水处理站、锅炉房、低压开闭站、变配电室、桶装缠绕机、药粉干混机、药芯成型机、热塑打包机、航车、车床、刨床、磨床等设备及其配套辅助设施。	唐山市	曹妃甸区	轻工	50000.0	2020.06-2022.12	续建		12000.0
1103	永鑫钢结构钢门窗生产加工项目	唐山市永鑫建材有限公司	占地110亩，总建筑面积5.6万平米，主要生产钢结构、铝合金门窗、塑钢门窗以及防盗门窗等，其中钢结构年产量约100万吨，铝合金门窗、塑钢门窗以及防盗门窗年产量约15万平方米。	唐山市	曹妃甸区	轻工	34000.0	2021.06-2022.12	续建	技改	27000.0
1104	建筑垃圾处理及资源化利用项目	唐山市曹妃甸区冀曹资源再生利用有限公司	占地面积约60亩，设计年处理能力50万吨，新建建筑垃圾资源化处理生产线三条：年产40万吨骨料生产线一条，年产5万吨砂浆生产线一条，年产10万吨砌块生产线一条。	唐山市	曹妃甸区	轻工	8000.0	2020.06-2022.04	续建	技改	1000.0
1105	唐山旭阳新材料30万吨/年尼龙66及配套工程项目（曹妃甸区）	唐山旭阳新材料有限公司	30万吨/年尼龙66、20万吨/年氢氰酸、30吨/年己二腈、30万吨/年己二胺、15万吨/年环己醇、20万吨/年己二酸、25万吨/年合成氨、20万吨/年硝酸、13万Nm3/h兰炭制氢等装置和配套辅助生产设施。	唐山市	曹妃甸区	新材料	1360000.0	2022.09-2024.12	新开工		272000.0
1106	河北文丰新材料氢氧化铝及新材料生产项目（曹妃甸区）	河北文丰新材料有限公司	总建筑面积35651.97平方米，建设原矿车间、溶出车间、沉降车间、分解车间、蒸发车间、氢氧化铝烘干设施、提铁车间、压滤车间、成品车间等，及空压站、综合楼等相关配套辅助设施;建设1条年产180万吨氧氧化铝及深加工生产线，1条年产7.5万吨精细研磨、抛光等新材料生产线及相关配套辅助设施等;调整并共用一期工程一般工业固体废物处置场，配套建设管道输送系统。项目建成后达到年产180万吨氢氧化铝及深加工产品，7.5万吨精细研磨、抛光等新材料的规模。	唐山市	曹妃甸区	新材料	548600.0	2022.02-2022.10	新开工		200000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1107	高分子材料项目	中宫睿宸医用新材料科技有限公司	建设年产40万吨丁腈胶乳，共4条生产线，单线规模10万吨/年。	唐山市	曹妃甸区	新材料	150000.0	2021.10-2022.10	新开工		150000.0
1108	年处理30万吨锆钛新材料加工项目	河北域潇锆钛新材料有限公司	占地120亩，主要建设原料供应车间、生产车间、包装及运输车间、维修车间。	唐山市	曹妃甸区	新材料	50000.0	2020.03-2022.03	续建		32000.0
1109	河北吉诚新材料二期5万吨/年碳素材料项目（曹妃甸区）	河北吉诚新材料有限公司	项目新增用地25.99亩，新增建筑面积1942平方米，建设延迟反应单元、煅烧单元、预处理单元、延迟反应单元II控制室等设施。采用延迟焦化技术，购置反应塔两套产品规模达到年产5万吨碳素材料，产品达到国际领先水平。	唐山市	曹妃甸区	新材料	35100.0	2020.10-2022.04	新开工	技改	35000.0
1110	唐山瑞能科泰工业气体项目	唐山瑞能科泰工业气体有限公司	投资1亿元，占地30亩，建设氧、氮、氩等工业气体充装装置仓储、分装、物流配送。	唐山市	曹妃甸区	新材料	10000.0	2021.08-2022.08	续建		7000.0
1111	曹妃甸区整区屋顶分布式光伏项目	大唐唐山新能源有限公司	项目使用曹妃甸区部分企业、政府及事业单位、居民住宅屋顶，总面积约32万平方米，项目装机容量为32MW，建设屋顶分布式光伏发电设施及相关配套辅助设施等。	唐山市	曹妃甸区	新能源	128000.0	2021.03-2023.12	新开工		12800.0
1112	风力发电机塔内内饰件生产线项目	科梦风电设备唐山有限公司	总建筑面积31787㎡。主要建设生产车间、研发中心及其它配套设施。购置金属锯床、激光切割机等。项目建成后达到年产风力发电机塔内桥架、爬梯等内装饰件2000套。	唐山市	曹妃甸区	新能源	17500.0	2021.06-2023.05	新开工		10000.0
1116	年产5000吨二羟基蒽醌及日处理1000吨污水项目	唐山金硕化工有限公司	利用溶剂反应技术年产5000吨14-二羟基蒽醌和日处理1000吨污水处理站及相关配套设施。	唐山市	曹妃甸区	绿色化	10000.0	2020.04-2022.04	续建		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1113	厂区资源综合利用1×95MW余热发电项目	唐山文丰特钢有限公司	总建筑面积322030㎡。主要建设建设冷造块车间等5座车间等及相关配套辅助设施等。新建热造块等生产线4条，项目建成后达到年产-水硫酸锌等11万吨，脱锌料159万吨的规模。	唐山市	曹妃甸区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18000.0	2020.04-2022.12	续建	技改	2000.0
1114	烧结余热发电项目	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	项目无需新增用地，为了深度利用烧结环冷余热，对2台500㎡烧结环冷余热回收系统升级改造，新建2套75/20t/h环冷机双压余热锅炉、1套30MW补汽凝汽式汽轮机组，1套7MW补汽凝汽式汽轮机组及其附属设备。项目改造完成后，正常年总发电量2.6亿kWh，年供电量1.9亿kWh，年可节约标煤5679.2吨。	唐山市	曹妃甸区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15000.0	2020.09-2022.03	续建	技改	1000.0
1115	3万千瓦背压发电项目	河北吉诚新材料有限公司	项目新增用地3548m2，新增建筑面积8729m2，建设发电主厂房和控制楼等设施，采用高温超高压蒸汽背压发电技术，购置一台30MW高温超高压抽背式汽轮机、一台35MW减速箱和一台30MW发电机及附属配套设施，产品规模达到年发电量13174万kWh，年产蒸汽1112760t（中压蒸汽337℃，2.8MPa，45.5t/h，低压蒸汽265℃，1.0MPa，95t/h），产品达到国内领先水平。	唐山市	曹妃甸区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13700.0	2022.02-2022.05	新开工	技改	13700.0
				廊坊市	**194**		**1222.3亿元**				**191.9亿元**
1117	年产25万吨绿色建材扩建项目	河北嘉宝莉涂料有限公司	项目占地23亩，总建筑面积26622平米，主要建设：自动化车间、原料仓库、固废仓库、采砂集包装仓库、购置设备88套。	廊坊市	永清县	建材	15000.0	2021.03-2023.08	新开工	技改	8000.0
1118	廊坊宸信华芯智能无人机华北制造产业园项目	宸信无人机科技发展（廊坊）有限公司	主要建设集无人机贸易采购分销中心、生产制造基地、无人机零部件供应维修基地、无人机人才培训中心、综合性航空应急管理及医疗救援中心基地、国家级无人驾驶试验区、金融服务中心等内容于一体的综合型无人机总部基地。	廊坊市	永清县	电子信息	78000.0	2022.06-2023.12	续建		15000.0
1119	超薄电子玻璃生产线二期及研发中心项目	河北视窗玻璃有限公司	扩建项目占地47.7亩，扩建拉引量150T/D全氧燃烧超薄电子玻璃生产线一条，扩建超薄电子玻璃研发中心一座。	廊坊市	永清县	电子信息	28000.0	2021.07-2023.03	续建	技改	21000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1120	科技创新区基础建设项目供电线路迁改工程	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会	新建220千伏高压线项目固龙、固祝、固刘三条高压线路。	廊坊市	永清县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	105809.0	2021.06-2022.12	续建		30000.0
1121	年产300吨高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品项目	北硬科技（香河）有限公司	项目租赁厂房3000平方米，购置硬质合金生产线3条。	廊坊市	香河县	装备制造	23000.0	2021.10-2023.10	续建	技改	22000.0
1122	香河合益包装机械生产二期项目	香河县合益包装有限公司	项目占地25亩，总建筑面积21000平方米，总投资1.2亿元。	廊坊市	香河县	装备制造	12000.0	2021.10-2022.12	续建	技改	2000.0
1123	香河通达电器设备有限公司购置机械设备	香河通达电器设备有限公司	该项目总投资1.5亿元，主要用于生产线升级改造，淘汰原有生产设备70台，新购置新型生产设备70台。	廊坊市	香河县	装备制造	11200.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	11200.0
1124	凯华齿轮有限公司新建年产300万套汽车同步器项目	香河凯华齿轮有限公司	选址在经开区智能制造园，占地25亩，总建筑面积2.1万平方米，主要建设生产车间、办公楼等，购置相关设备，形成年产50亿件食品包装盒的生产能力，产品主要用于国内各大知名食品厂的食品级包装。	廊坊市	香河县	装备制造	10000.0	2021.07-2022.06	续建		2000.0
1125	新增年产200台套大型振动冲击器项目	香河县康泰机械制造股份有限公司	本项目建筑3车间,占地10000平方米，采用钢结构技术，达到高承载起吊能力，并购进先进的数控镗床，数控车床，数控加工中心，数控激光切割机等设备100台套。	廊坊市	香河县	装备制造	8200.0	2020.11-2022.11	续建	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1126	稻香村香河食品生产项目（香河县）	稻香村食品集团（香河）有限公司	占地200亩，项目分两期建设，一期130亩、二期70亩，主要建设糕点烘焙加工车间、坚果食品中心、全自动恒温库房、电子商务中心、检验检测及研发中心、办公楼、宿舍楼及相关附属设施等，总建筑面积20万平方米。年可生产各类食品2.4万吨。	廊坊市	香河县	食品	120000.0	2021.06-2023.06	续建		36000.0
1127	年产14600吨豆制品、648000箱兰花干项目	香河丰丰食品有限公司	总建筑面积13000平方米，主要建设生产车间，冷藏冷冻室，仓库及购置生产设备。	廊坊市	香河县	食品	20131.0	2022.03-2024.12	新开工		
1128	白酒酿造工艺水平提升、灌装流水线智能化改造工程项目	香河第一城酒业有限公司	对原灌装车间7条流水线进行智能化改造，引进国内最先进的全自动卸跺机、机器人装箱、码跺机等智能化设备。	廊坊市	香河县	食品	5000.0	2022.05-2023.05	新开工	技改	1500.0
1129	喜临门新建年产44万套软品家具项目（香河县）	喜临门北方家具有限公司	项目总占地106亩，总建筑面积10万平方米（含成品车间2、车间5、车间6）。	廊坊市	香河县	轻工	52000.0	2022.07-2023.06	新开工		15000.0
1130	河北松岛菱电设备有限公司节能变频器及灯具生产二期项目	河北松岛菱电设备有限公司	占地20亩，主要建设生产车间、研发楼及相关附属用房等，总建筑面积1.7万平方米。	廊坊市	香河县	电子信息	10000.0	2021.09-2022.06	续建	技改	4000.0
1131	东方电子半导体热电组件生产项目	香河东方电子有限公司	项目占地20亩，总建筑面积17474.42平方米（含地下523.75平方米）。购置相关生产设备，建成后形成年产20万台半导体热电组件的生产能力。	廊坊市	香河县	电子信息	10000.0	2022.05-2023.02	新开工		4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1132	数字DR摄影系统（医疗设备）生产线技术改造项目	香河县宏远机械有限公司	项目主要采用特殊金属加工工艺技术，购置德国激光切割机、日本全自动折弯机、日本加工中心等设备10台套，达到年生产3000台套数字DR摄影系统医疗设备的生产能力。	廊坊市	香河县	电子信息	5000.0	2021.07-2024.07	新开工	技改	1500.0
1133	大爱城爱晚国家智能康复辅具创新示范基地项目	大爱城投资控股有限公司	占地500亩，总建筑面积约为56万平方米。重点建设医养康复医院、智能康复辅具重点实验室（博士后工作站/院士工作站）、智能康复辅具孵化中试平台、智能康复辅具监督质检中心、若干智能康复辅具制造及配置服务特色产业园及总部中心、智能康复辅具仓储物流配送中心、智能康复辅具展销适配中心、辅具数据中心、交易结算中心、金融租赁中心等项目。建成国家级智能康复辅具产业创新示范中心。总建筑面积约为56万平方米。	廊坊市	香河县	医药	300000.0	2022.05-2024.05	谋划		前期谋划
1134	香河云储数字经济产业基地数据中心项目（香河县）	香河云储数据有限公司	本项目进行建设项目总占地面积为92051.05平方米，建筑总面积124379.25平方米。主要建设数据中心A（1#-3#）、数据中心B（1#-4#）、数据中心C(1#)、两栋综合楼、三栋门卫室、两栋110KV变电所。	廊坊市	香河县	新基建	340000.0	2022.03-2024.05	新开工		68000.0
1135	上海合作产业园（高端装备、康复医疗器械、智能家居3个产业园）	上海产业合作促进中心	其中智能家居项目占地1000亩，总建筑面积70万平方米。建设制造生产区、创新孵化区、共享中心、展示中心、人才公寓、办公用房等，购置生产及辅助设备系统1000台（套）。	廊坊市	文安县	装备制造	650000.0	2022.01-2024.01	谋划		前期谋划
1136	河北庞源文安工程装备智能制造、再制造项目（文安县）	河北庞源建筑机械科技有限公司	1、项目占地89.09亩，总建筑面积33069.82平方米，新建联合厂房、成品库、综合楼、生产辅房、主辅大门等生产、生活、办公及相关配套设施，新增备料、焊接、加工、涂装、维修、装配等专业设备；组成拆解、维修、再制造、涂装等生产单元。2、购置焊接工装、摇臂钻床、喷漆室、喷粉室等生产及辅助设备106台，并购置经营设备600台，年生产智能塔式起重机整机300台，年租赁设备的检测、再制造700台。	廊坊市	文安县	装备制造	101000.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1137	河北珅朗泰和佳消防科技装备制造项目	河北珅朗科技有限公司	项目占地面积9545.1平方米，主要建设办公及研发楼，宿舍食堂生产车间等总面积12309.8平方米，购置生产及辅助设备36台套。	廊坊市	文安县	装备制造	20000.0	2021.08-2022.12	新开工	技改	5000.0
1138	年产500万件五金冲压件技术改造项目	文安县北方谊联汽车零部件有限公司	1、项目新增用地0亩，新增建筑面积2000平方米，建设焊接车间、涂装车间、研发中心、检测中心和仓库等；2、无需新增用地，在本厂区改造建筑面积3000平米，采用自动化焊接和自动化涂装技术，购置自动化焊接机器人10台，自动化涂装线一条，引进气动夹具30台套，产品规模达到年产汽车保险杠12万套，仪表板骨架15万套和涂装冲压件和焊接总成300万件的生产能力，产品达到国内领先水平。	廊坊市	文安县	装备制造	13000.0	2021.07-2023.06	新开工	技改	3700.0
1139	廊坊鑫盛金属科技有限公司年产600万套机电设备及配套金属和塑料部件项目	廊坊鑫盛金属科技有限公司	该项目拟建设生产6000平米，研发楼2200平米以及配套仓2000平米，购置设备120台套。	廊坊市	文安县	装备制造	11000.0	2021.07-2023.07	续建		3000.0
1140	廊坊卓恒报废汽车拆解有限公司年拆解回收2万辆报废机动车项目(汽车资源处置项目)	廊坊卓恒报废汽车拆解有限公司	项目总占地面积为31.2亩，改建厂区原有5000平方米生产车间，同时新建一个6200平米厂房车间，新增设备190台（套），进行报废汽车回收拆解。	廊坊市	文安县	装备制造	10250.0	2021.08-2022.06	续建		4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1141	文安县睿博液压科技有限公司年产300万件液压阀项目	文安县睿博液压科技有限公司	项目总占地13946.7平方米（合计20.92亩），主要建设生产车间、辅助车间、仓储设施等配套工程和办公室总建筑面积为11300平方米，购置设施460台（套）。	廊坊市	文安县	装备制造	10100.0	2020.01-2022.11	续建	技改	4000.0
1142	年产2万套汽车座椅及30万套汽车内饰件项目	文安县永昌座椅有限公司	该项目占地30亩，扩建生产车间15000平方米。	廊坊市	文安县	装备制造	8500.0	2022.03-2022.11	新开工	技改	2500.0
1143	年产五金冲压件55万套项目	文安县豪邦五金制品厂	项目总占地约5亩地，新建厂房、车间等建筑面积5000平米；购置冲床6台、台钻台、攻丝机3台、折弯机3台、激光切割机台、草坪织草机台，达到年产五金冲压件5万套及5万平米人造草坪。	廊坊市	文安县	装备制造	5226.0	2021.06-2021.12	新开工	技改	1500.0
1144	年产232万吨甲醛及树脂环保新材料项目	文安县德诚新材科技有限公司	该项目总用地118587.5平方米，主要建设研发中心，生产车间、集中控制室、库区、地磅等总建筑面积40071平方米，以及办公、生活等配套设施，购置生产及辅助设备1235台（套）。本项目建设分二期，一期生产规模为年产96万吨甲醛，二期年产6万吨多聚甲醛、50万吨三聚氰胺甲醛树脂、60万吨脲醛树脂、20万吨酚醛树脂。	廊坊市	文安县	精细化工	124124.0	2021.04-2022.12	新开工	技改	10000.0
1145	年产1000吨卫衣布项目工程项目	文安县锐马纺织有限公司	拟投资建设生产车间约8000平方米，购置纺织圆机等生产及辅助设备200台（套）。	廊坊市	文安县	纺织服装	8900.0	2021.08-2022.03	续建	技改	5000.0
1146	中交年产100万平方米PC构件、21万立方米预制装配式构件智慧绿建项目	中交建设集团	预计总占地222.849亩，建设生产车间、库房、办公用房等总建筑面积46773平方米，新增主要设备159台套，主要规划建设PC构件生产线2条、盾构管片生产流水线1条，预留1条市政装配式构件生产线。	廊坊市	文安县	建材	71000.0	2022.06-2023.10	新开工		11000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1147	年产200万平方米装配式轻质混凝土墙板项目	廊坊绿潮环保科技有限公司	本项目占地231亩，总建筑面积101143.58平方米，建设PC厂房86641.43平方米，办公楼3110.22平方米，宿舍楼7438.94平方米，科研楼及连廊2746平方米，动力中心1141.55平方米（其中地下582.45平方米），门卫室65.44平方米。购置混凝土设备、产线设备、钢筋物流设备、实验室设备等生产及辅助设备共计1268台（套）。	廊坊市	文安县	建材	43000.0	2022.06-2023.10	新开工	技改	17000.0
1148	年产2万套箱式房扩建项目	河北宁久金属制品有限公司	1、项目新增用地45亩，新增建筑面积25000平方米，建设4个车间、研发中心、检测中心、仓库等设施，2、购置墙板安装设备、吊顶设备、型材设备、激光切割机、冲床机械设备等20台（套），其中引进设备15台（套），产品规模达到年产2万套箱式房，产品达到（国际领先、国际先进、国内领先、国内先进）水平。	廊坊市	文安县	建材	9850.0	2020.09-2022.02	新开工	技改	2800.0
1149	年产1.5万套箱式房项目	廊坊百高方维科技有限公司	1.项目新增用地5亩，新增建筑面积2000平方米，建设2个车间、仓库等设施；在本厂区建设改造建筑面积2000平方米。2、购置墙板设备、冲床设备、型材设备、吊顶设备30台（套），其中引进墙板设备10台（套），产品规模达到年产箱式房1.5万套,产品达到国内领先水平。	廊坊市	文安县	建材	9530.0	2021.01-2021.12	新开工	技改	2700.0
1150	年产5000套箱式房技改项目	北京海宇华业彩钢有限公司廊坊分公司	1.项目新增用地20亩，新增建筑面积11000平方米，建设钢结构车间、研发中心、检测中心、仓库等设备；2无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积11000平方米，采用焊接、压型技术，购置压型设备5台，焊接设备3台，其中引进彩钢压型设备2台，产品规模达到年产3000套。产品达到国内先进水平。	廊坊市	文安县	建材	9510.0	2021.06-2022.03	新开工	技改	2700.0
1151	年产10万套彩钢箱式房项目	廊坊天雅桥隧设备制造有限公司	项目占地30亩，扩建生产车间、办公附属楼等建筑面积13986平方米。	廊坊市	文安县	建材	9300.0	2022.03-2022.11	新开工	技改	2600.0
1152	年产5万套箱式房项目	河北一木集成房屋科技有限公司	项目占地30亩，扩建生产车间14652平方米。	廊坊市	文安县	建材	9300.0	2022.03-2022.11	新开工	技改	2600.0
1153	年产4000套箱式房技改项目	文安县朗屹彩钢制品有限公司	项目总占地面积15亩，建设生产车间、仓库等6000平米，购置墙板安装设备、吊顶设备、激光切割机设备、冲床设备等台（套）进行箱式房生产，年产4000套箱式房。	廊坊市	文安县	建材	9130.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	2600.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1154	廊坊东塑科技有限公司年产16万吨新型管道及配件项目	廊坊东塑科技有限公司	项目总占地面积380亩，总建筑面积199400平方米；其中一期占地面积200亩，建设生产车间、库房、办公楼等总建筑面积104400平方米，购置管材挤出流水线、管件生产流水线、粉碎机等生产及辅助设备149台套；二期占地面积180亩，建设生产车间等总建筑面积95000平方米，购置管材挤出流水线、管件生产流水线、粉碎机等生产及辅助设备139台套。	廊坊市	文安县	轻工	125800.0	2021.10-2023.10	新开工	技改	8000.0
1155	文安县一木木业有限公司年产1500万立方米木方项目	文安县一木木业有限公司	占地面积约200亩，建设生产车间、仓库等，总建筑面积5万平方米，购置圆木多片锯、木方多片锯、边皮锯、设备流水线衔接输送台等生产及辅助设备210台套。	廊坊市	文安县	轻工	60000.0	2021.06-2022.12	续建	技改	5000.0
1156	河北宽匠邦智能家居科技有限公司年产16万立方米环保智能家具生产项目	河北宽匠邦智能家居科技有限公司	项目总占地152亩，建设生产车间、综合楼等总建筑面积82222平方米，其中一期投资13474.91万元，占地52亩，总建筑面积27588平方米；二期投资26685.09万元，占地100亩，总建筑面积54634平方米；购置单面压机、双面压机、燃气锅炉、数控加工中心、封边机、砂光机、涂装线、印刷生产线、挤出机、注塑机等生产及辅助设备242台（套）。	廊坊市	文安县	轻工	40160.0	2021.09-2023.09	续建	技改	8000.0
1157	廊坊顺屹纸业有限公司年产3500万三氯氰胺装饰纸家具纸项目	廊坊顺屹纸业有限公司	1.项目新增用地49.7032亩，新增建筑面积21350平方米，建设生产车间3个、研发中心1个、检测中心1个、仓库3个等设施；2.在本厂区建设改造建筑面积21350平方米，采用美格自动套花印刷技术，购置美格自动套花印刷机4台、二次浸渍烘干机6套，产品规模达到年产3500万张,产品达到国内领先水平。	廊坊市	文安县	轻工	15000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	3000.0
1158	年产1000万平方米定制家具项目	河北君领家具制造有限公司	该项目总占地面积20000平方米（折合30亩），其中：建筑占地17700平方米，绿化占地1600平方米，道路广场占地700平方米。总建筑面积17700平方米，其中：一期新建生产车间7500平方米，原料库房2000平方米，产品库房3000平方米，办公区200平方米；二期新建生产车间5000平方米。购置全自动单面压机、燃气锅炉、模温机、雕刻机等生产及辅助设备50台（套）。	廊坊市	文安县	轻工	11100.0	2021.04-2022.06	续建		3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1159	廊坊美耐装饰材料有限公司生产环保型家居装饰材料项目	廊坊美耐装饰材料有限公司	项目占地15亩，利用原有生产车间、库房、办公用房等进行改造升级；购置二次浸渍干燥生产线、印刷机、热能回收机、燃气锅炉、热压机、砂光机等生产及辅助设备500台套，进行浸渍纸、生态板的生产。	廊坊市	文安县	轻工	11000.0	2021.05-2022.12	续建		5000.0
1160	年产1200万套家居清洁用品扩建项目	廊坊索腾家居用品有限公司	项目占地21亩，新建生产车间3500平米，购置注塑机、植毛机、植草机等156台（套）设备进行塑料制品生产，年产1200万套家具清洁用品	廊坊市	文安县	轻工	9865.0	2021.01-2021.12	续建	技改	5000.0
1161	年产6万立方米胶合板扩建项目	文安县顺旗木业有限公司	1.项目新增用地42亩，新增建筑面积16800平方米，建设车间、宿舍楼、办公楼、仓库等设施。2、购置热压机等设备43台（套）。	廊坊市	文安县	轻工	8450.0	2021.06-2022.06	续建	技改	5000.0
1162	年产液压件50万件项目	河北蓝拓液压件有限公司	占地20.9亩，总建筑面积为11300平方米，主要建设生产车间、办公楼等，配套电气系统、消防卫生、给排水系统、环卫绿化等辅助工程，购置加工中心、数控车床、电焊机等设备460台（套）。	廊坊市	文安县	轻工	6200.0	2022.06-2023.05	新开工	技改	1800.0
1163	年产2600吨塑料包装膜技改项目	廊坊汇通塑料包装制品有限公司	项目占地6000平米，建设生产车间、仓库等3000平米，购置三层共挤吹膜机、三层共挤流延机、涂布机等设备23台（套）进行塑料包装膜生产，年产2600吨塑料包装膜。	廊坊市	文安县	轻工	5580.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	1600.0
1164	年产200台（套）塑料造粒机组技改项目	文安县通泰专用设备有限公司	项目总占地面积10亩，建设生产车间、仓库等5000平米，购置数控机床、车床、钻床、铣床等设备32台（套）进行塑料造粒机组生产，年产200台（套）塑料造粒机组。	廊坊市	文安县	轻工	5530.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	1600.0
1165	年产20万辆电动三轮车技改项目	河北立马车业科技有限公司	项目占地26亩，扩建4号钢结构车间，购置引进设备53台（套）。	廊坊市	文安县	轻工	5500.0	2021.03-2022.03	续建	技改	1800.0
1166	年产300万件弹簧件项目	文安县津宏达弹簧厂	该项目计划新增建筑面积3200平方米，购置数控锯床、数控车床、数控钻床、机械手等生产及辅助设备41台（套）。	廊坊市	文安县	轻工	5100.0	2021.05-2022.05	新开工	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1167	文安兴华年产1100万米电线电缆及配件项目（文安县）	兴华线缆有限公司	项目占地面积40000平方米，建设生产车间、办公用房等建筑面积32000平方米，购置挤出机、交联机组、成缆机等生产及辅助设备175台套。	廊坊市	文安县	电子信息	52000.0	2022.05-2023.05	新开工	技改	10000.0
1168	碳纤维功能导电复合材料系列产品生产项目	河北暖贝尔电热科技有限公司	项目占地18.62亩，在原有厂区改造车间1000平方米，采用隐蔽效铆技术，购置自动放线设备、卧式编织设备生产线3条。	廊坊市	文安县	新材料	5100.0	2022.02-2022.12	新开工	技改	1500.0
1169	河北欣芮废催化剂生产高纯金属盐项目（文安县）	河北欣芮再生资源利用有限公司	该项目总占地面积94.86亩，建设生产车间等总建筑面积52684.46平方米，一期建筑面积40260平方米，建设年产5000吨镍铁合金生产线，购置生产及辅助设备13台套二期建筑面积12424.46平方米，建设年产7000吨高纯钼、钨、银等金属盐生产线四条，年产10000吨加氢废催化剂脱硝废催化剂再生生产线各一条，购置生产及辅助设备72台套。	廊坊市	文安县	绿色化	106000.0	2021.08-2022.12	续建	技改	32000.0
1170	年产5万套智能电动床及零压力床垫项目	廊坊市慧点科技有限公司	投资1.2亿元，项目占地30亩，新建厂房1万平米，办公用房4200平米，购置智能床及压力床垫生产线。	廊坊市	文安县	数字化智能化	12000.0	2022.10-2023.10	新开工	技改	9000.0
1171	毅远三河高端装备全产业链总部基地项目	毅远国际投资有限公司		廊坊市	三河市	装备制造	97000.0		谋划		40000.0
1172	三河市宏建科技有限公司宏建机床制造基地项目	三河市宏建科技有限公司	项目总投资3.45亿元，拟占地85.6亩，总建筑面积6.5万平方米，主要建设厂房、办公用房、设备用房等。主要建设科技研发中心、标准电子设备制造厂房、成品库房、附属工程，主要进行端精密智能数控机床生产。	廊坊市	三河市	装备制造	60000.0	2022.10-2024.10	新开工	技改	25000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1173	万科三河多温供应链产业基地项目	万科物流发展有限公司		廊坊市	三河市	装备制造	33700.0		谋划		21000.0
1174	年产1500台（套）智能超精密机械传动装备项目	河北福昊机械制造有限公司	项目占地面积为102273平方米（合153.40亩），总建筑面积约60101.25平方米，其中地上建筑面积59509.65平方米，地下建筑面积591.60平方米。项目主要建设厂房以及附属设施等。项目拟建成以专用设备制造业、汽车零部件等相关产业制造业企业为主的智能制造产业基地。	廊坊市	三河市	装备制造	31000.0	2022.06-2023.06	新开工	技改	6000.0
1175	三河同飞制冷智能流体控制设备项目（三河市）	三河同飞制冷股份有限公司	项目占地16650平方米（折合25亩），总建筑面积21000平方米，主要建设标准厂房、库房、研发办公楼。配备10条进口高速SMT生产线，30台低温压膜机、60台套测试工装等。	廊坊市	三河市	装备制造	30000.0	2022.03-2023.03	新开工	技改	6000.0
1176	军民融合科技智能制造园区项目	北京工业大学环京企业校友会	项目总投资3.1亿元，占地89亩，总建筑面积2.5万平方米，主要为新建车间厂房、原料库房和研发中心综合楼，新购置生产设备239台（套）。	廊坊市	三河市	装备制造	25000.0	2022.05-2024.05	谋划		12000.0
1177	年产1000台环保设备项目	北京邦倍环保科技有限公司	项目总投资3亿元，占地63.75亩，总建筑面积2.92万平方米，主要建设厂房、办公用房及附属设施。项目建成达产后，年产智能流体控制设备3000套。	廊坊市	三河市	装备制造	24100.0	2021.11-2023.11	新开工		11000.0
1178	国家大学科技园（三河）智能制造航天装备产业园项目	山东亿九科技孵化器有限公司		廊坊市	三河市	装备制造	22000.0		谋划		15000.0
1179	香丰自走式农田智能管家机器人研发生产项目	三河市香丰肥业有限公司	项目计划总投资1.9071亿元，规划占地约55亩，总建筑面积2.22万平方米，主要建设两个生产车间、原料库、成品库、办公楼、其它附属设施。	廊坊市	三河市	装备制造	20000.0	2022.11-2024.11	新开工		4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1180	智能平面织物折叠堆码专用成套设备项目	三河洁神洗涤设备有限公司	项目总投资2.41亿元，规划占地约60亩，总建筑面积5.14万平方米，主要建设综合办公楼、研发实验楼、生产车间、原料库、成品库等，主要生产污水处理一体化泵站、臭氧发生器、碱性酸性蚀刻液循环再生系统设备，项目建成达产后年产1000台环保设备。	廊坊市	三河市	装备制造	17000.0	2022.06-2023.09	新开工	技改	8000.0
1181	东方红汽车俱乐部年产5万套汽车转向拉杆、5万套防撞梁项目	东方红汽车俱乐部		廊坊市	三河市	装备制造	12000.0		谋划	技改	6000.0
1182	三河精工园厂房及生产服务配套设施三期扩建项目	三河市岩峰高新技术产业园有限公司	项目占地面积26666.67平方米，总建筑面积23661.64平方米，地上总建筑面积为23661.64平方米，地下为0平方米，本项目主要生产汽车制动盘，主要建设标准化厂房。将引进多家汽车零部件生产企业及海拉搬迁，打造集产品生产、产品销售、展示为一体的复合型产业园，使其成为聚集同业企业、构建产业发展生态链的高科技汽车产业示范园区。	廊坊市	三河市	装备制造	10565.0	2021.11-2023.10	续建	技改	8000.0
1183	年产5万只真空灭弧室研发生产项目	三河市凯恒科技有限公司	本项目总投资2.02亿元，规划占地约44.7亩，总建筑面积3.04万平米，主要建设研发中心，生产车间等。	廊坊市	三河市	装备制造	10300.0	2022.10-2024.10	新开工	技改	5000.0
1184	反窃密设备生产项目	北京航天润普科技发展有限公司	项目总投资1.7亿元，规划占地约48.98亩，总建筑面积3.9万平方米，主要建设厂房、办公楼、门卫室、热交换机房等配套设施，主要产品是智能布草折叠堆码专用成套设备	廊坊市	三河市	装备制造	10000.0	2022.06-2023.03	谋划		3000.0
1185	三河市新宏昌专用车有限公司生产线自动焊接机器人改造项目	三河市新宏昌专用车有限公司	项目总投资4.01亿元，规划占地约127亩，总建筑面积10.16万平方米，主要建设生产车间、装配车间、科研办公楼等。主要产品有医疗方舱系列产品、便携式通用生命支持系统、军用车载医疗装备三大类。	廊坊市	三河市	装备制造	5500.0	2022.10-2024.10	新开工	技改	1600.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1186	三河瑞延塔金属汽车部件有限公司年产30万套汽车部件改扩建项目	三河瑞延塔金属汽车部件有限公司	本项目建成后，年产30万套汽车部件。项目占地面积18143㎡（折合27.22亩）。总建筑面积15383.43㎡，总计容面积27273.72㎡。拆除原有厂房10847.35㎡，保留原有建筑面积415.66㎡，包含附属用房415.66㎡；其中新建建筑面积14967.77㎡，包含新建办公楼2250.98㎡和生产车间12716.79㎡。新购置两套全自动生产线。	廊坊市	三河市	装备制造	5282.0	2021.05-2022.10	续建	技改	2100.0
1187	年产10万吨农副产品深加工项目	河北宏骏食品有限公司	项目总投资1.2亿元，规划占地约20亩，总建筑面积1.9万平方米，主要建设内容为生产车间和办公室，新购置设备296台（套）。该项目建成达产后，年产5万套汽车转向拉杆、5万套防撞梁实现产值6000万元。	廊坊市	三河市	食品	21000.0	2022.10-2024.10	新开工	技改	8000.0
1188	智达云创光环燕郊云计算基地（三河市）	智达云创（三河）科技有限公司	总占地面积120亩，总建筑面积170087.08平方米。其中地上建筑面积为156341.40平方米，地下建筑面积13745.68平方米。该项目主要建设内容为数据中心、动力中心、配套服务设施。云计算中心内建设1.5万个机柜容量的云计算平台，提供超过30万台服务器容量的云计算服务能力（项目PUE值为1.48＜1.5）。	廊坊市	三河市	电子信息	300000.0	2019.10-2022.09	续建	技改	70000.0
1189	光电材料与光学系统产业化项目	北京蓝思泰克科技有限公司	项目总投资1.0564亿元，占地40亩，总建筑面积2.36万平方米，本项目主要生产汽车零部件。主要建设标准化厂房、餐厅宿舍楼、办公楼等。项目建成后，将引进多家汽车零部件生产企业及海拉搬迁，打造集产品生产、产品销售、展示为一体的复合型产业园，使其成为聚集同业企业、构建产业发展生态链的高科技汽车产业示范园区。	廊坊市	三河市	电子信息	68000.0	2021.11-2023.11	谋划	技改	30000.0
1190	上海均和产业发展集团有限公司均和云谷三河国际科技产业基地项目	上海均和集团有限公司	项目总投资1.03亿元，规划占地约22亩，总建筑面积1.85万平方米，主要建设生产车间、研发办公楼及附属用房。该项目建成达产后，年产5万只真空灭弧室。	廊坊市	三河市	电子信息	54800.0	2022.12-2024.12	新开工		30000.0
1191	联东U谷三河智造港项目	联东集团		廊坊市	三河市	电子信息	50000.0		谋划		30000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1192	东谊银河二号智能制造产业基地项目	三河东谊实业发展有限公司	项目总投资10亿元，规划占地约307亩，总建筑面积24万平方米。	廊坊市	三河市	电子信息	47000.0	2021.07-2023.05	续建	技改	30000.0
1193	年产1.8亿发数码电子雷管EDS模组项目	三河市梧集电子产品有限公司	将原有的焊接车间近10000平米的车间全部改造为全自动机器人生产线引进焊接机器人100台，将原有的专用车车厢（U型、矩形等）侧板、前后板、底板总成、副车架总成、挂车生产线等全部采用100台全自动机器人进行焊接作业，结合公司的产品形式，开发离线编程软件、全自动物流车、完全封闭的焊接除尘系统。达到全自动、无污染的生产全过程。	廊坊市	三河市	电子信息	12000.0	2017.07-2021.12	新开工	技改	5000.0
1194	三河市华夏恒泰电子技术有限公司年产310套智能设备项目	三河市华夏恒泰电子技术有限公司	该项目计划投资5.5亿元，计划占地125.09亩，总建筑面积5.5万平米，主要建设厂房、附属用房等设施。	廊坊市	三河市	电子信息	5000.0	2022.06-2022.11	新开工	技改	1400.0
1195	泛华（三河）医疗器械产业育城中心	泛华产业投资集团	项目占地面积18143㎡（折合27.22亩）。总建筑面积15383.43㎡，总计容面积27273.72㎡。拆除原有厂房10847.35㎡，保留原有建筑面积415.66㎡，主要为附属用房；其中新建建筑面积14967.77㎡，包含新建办公楼2250.98㎡和生产车间12716.79㎡。新购置两套全自动生产线。本项目建成后，年产30万套汽车部件。	廊坊市	三河市	医药	200000.0	2020.10-2023.10	谋划		50000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1196	军民融合医疗器械装备产业基地项目	三河科达实业有限公司	1.建设规模：本项目总建筑面积101600㎡，其中：生产、装配车间97800㎡；研发、办公楼等2700㎡；附属设施1100㎡。2.主要产品有三大类：1000套方舱医院系统；2000套便携式通用生命支持系统；500套卫生防疫急救装备（车载卫生防疫装备、车载野战急救装备、陆上伤员快速后送平台），年产值38100万元。3.工艺流程：（1）方舱医院生产工艺流程：固定舱体组成—扩展舱体组成—试验—安装风道—粘结波音软片—粘结地板布—安装内外装件—起车—试验—喷漆—试验—交验（2）便携式通用生命支持系统组成流程：物料检验—组装—整机总装—调试—检查—FQC测试—装箱—OQC检查—打包—入库（3）卫生防疫急救装备（车载卫生防疫装备、车载野战急救装备、陆上伤员快速后送平台）生产流程：1）车载卫生防疫装备生产流程检验—下料—防腐处理—装配—检验—拼装—试验—内饰、底板安装—电气安装、试验—车厢附件安装—总检—路试—检验、试验—出厂2）车载野战急救车生产工艺流程原料进厂—检验—下料—加工—组件装配—车厢装配—车厢拼装—检验—试验—内饰、底板安装—底柜、担架等附件安装—检验—电气安装、试验—车厢附件安装—总检—路试—检验、试验—出厂3）陆上伤员快速后送平台生产工艺流程采购—检验—下料—焊接—检验—总装—调试试验—总检—入库上述工艺流程不含热处理	廊坊市	三河市	医药	40100.0		新开工	技改	20000.0
1197	义肢及矫形器等医疗器械制造项目	奥托博克(中国)工业有限公司		廊坊市	三河市	医药	20000.0		谋划	技改	9000.0
1198	医疗器械制造项目	铜牛集团		廊坊市	三河市	医药	10000.0		谋划		3000.0
1199	中集华鲜冷链技术河北有限公司智能医药保温箱组装项目	中集华鲜冷链技术河北有限公司	租赁总建筑面积14092.1平方米，该项目利用现有6000平米厂房进行改造，新购置设备89台（套），该项目达产后，年产20万个智能医药保温箱。	廊坊市	三河市	医药	10000.0	2021.04-2022.10	新开工	技改	2800.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1200	三河同飞制冷股份有限公司拟建储能电池热管理系统项目（四期）	三河同飞制冷股份有限公司	项目总投资5.48亿元，总建筑面积9.42万平方米，项目面向科技密集型企业，打造集高端制造、研发中试、生产性服务等功能为一体的研产综合体项目。	廊坊市	三河市	新能源	33000.0	2022.06-2023.03	新开工	技改	15000.0
1201	航天高端装备制造产业园项目	航星集团		廊坊市	三河市	航空航天	120000.0		谋划	技改	50000.0
1202	金达航空航天智能装备研发规模化生产项目	三河市金达机械有限公司	项目总投资1.08亿元，规划占地约23.031亩，总建筑面积1.26万平方米，主要建设办公研发楼、生产厂房。项目建成达产后，年产航空航天仪器陀螺仪加速器等特种多功能部件研发制造十万件。	廊坊市	三河市	航空航天	11000.0	2022.09-2024.08	新开工		3000.0
1203	年产2万（套）智能环保机器人项目	爱华机械设备有限公司	项目总投资1.6亿元，占地25.6494亩，总建筑面积3.84万平方米。主要建设生产区、办公区，项目建成达产后，年产智能环保机器人2万台（套）。	廊坊市	三河市	数字化智能化	11000.0	2021.11-2023.01	新开工		3300.0
1204	诺维汽车内饰件（中国）有限公司扩建及环保设施升级改造项目	诺维汽车内饰件（中国）有限公司	年销售增加1.89亿人民币，年纳税增加3000万人民币，增加产能为75万套木饰件，18万套铝饰件,35万套内饰配件。木件：木皮加工-木皮压合-木片车间-压制-注塑-泥彩-粗打磨-漂白/着色喷漆-PUR合成封塑-铣加工-抛光-装配焊接-成品铝件：铝板打磨-超声清洗（拉丝/遮蔽丝网印刷）-滚筒印花（丝网印刷）-热熔压合覆膜-裁切-冲压-成型-注塑-铣加工-装配焊接-成品。同时对原有环保设施升级改造，投资为1798万元，改造后处理效率高达95%。	廊坊市	廊坊开发区	装备制造	13692.0	2022.08-2024.05	新开工	技改	3900.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1205	汽车接头技改扩建项目	廊坊舒畅汽车零部件有限公司	使用公司现有厂房，厂房建筑面积2万平方米。项目计划对现有生产工艺进行技术提升改造，同时新增全自动线设备、半自动线设备、研发设备等生产及配套设施。技术改造后，装配生产线全部使用可编程控制器(PLC)控制、CCD视觉检测系统、自动激光打码，并配备SRM、PLM系统，可实现快速响应及高精度控制与追溯，保证产品的高质量要求。项目建成后，年增产汽车接头2.25亿件，达到全厂年产汽车接头2.5亿件的生产规模，产品均满足SAEJ2044-2009标准，产品性能处于行业领先水平，销售收入预计可增长1亿元，年纳税收入可增加800万元。	廊坊市	廊坊开发区	装备制造	6000.0	2021.08-2025.12	新开工	技改	1600.0
1206	凯博智能化生产线升级改造项目	廊坊凯博建设机械科技有限公司	该项目无新增建筑面积，更换部分落后的手动生产设备481台套，升级为自动或半自动的生产设备，提高生产线的生产效率。	廊坊市	廊坊开发区	装备制造	5000.0	2022.06-2022.10	谋划	技改	1500.0
1207	益海嘉里廊坊中央厨房项目（廊坊经开区）	丰厨（廊坊）食品有限公司	总建筑面积480683.37平方米，主要建设厂房、仓库、办公、燃气锅炉房、污水处理站、设备用房、辅助用房及地下建筑	廊坊市	廊坊开发区	食品	300000.0	2021.05-2022.12	续建	技改	70000.0
1208	廊坊瑞康饲料有限公司生产车间技改扩建项目	廊坊瑞康饲料有限公司	1、预混合饲料生产车间技术改造和升级：新建智能化、自动化程度更高，产能更大的新车间后，淘汰现有落后车间，年产预混料可达5万吨，较目前增加4万吨。2、全价饲料生产车间技术改造和升级：将目前闲置的膨化大豆线通过技术改造成全价饲料生产线，年产可新增4万吨产能。3、新增3个总计7000平米配套仓库、8个30吨散装成品仓及其他配套设施、厂区公共道路和基础设施。	廊坊市	廊坊开发区	食品	6000.0	2022.06-2023.03	谋划	技改	1700.0
1209	久智光电子材料科技有限公司半导体制程用石英制品智能制造项目	久智光电子材料科技有限公司	本项目利用久智科技现有预留土地4800m2，新建厂房15000m2，新增数控加工中心、激光切割机、进口扩管机、三坐标测量机、激光干涉仪、智能生产管理系统等设备273台套。项目总投资27000万元，其中设备投资15250万元；厂房建设6250万元（含电力、送排风、气体管路、废物处理等辅助设施）；工艺装修（含洁净4500m2）3500万元；流动铺底资金2000万元。建设半导体制程用石英制品智能制造生产线，实现石英制品20万件产能设计，销售收入33750万元，利润总额6737万元，上缴税收2901万元，新增就业235人。	廊坊市	廊坊开发区	电子信息	27000.0	2022.05-2023.10	谋划	技改	7700.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1210	中国联通华北（廊坊）基地项目	联通云数据有限公司廊坊市分公司	建设互联网IDC数据中心，目前规划9栋机房楼、2栋运维楼、1栋仓储楼、2座变电站。	廊坊市	廊坊开发区	新基建	1300000.0	2018.10-2023.10	续建		30800.0
1211	京东集团华北（廊坊）云数据中心基地项目	廊坊京东聚邦信息技术有限公司	本项目占地约86580平方米（130亩），主要建设云计算+大数据基础设施平台，配备供配电、制冷、IT服务机柜和服务器等设施设备。园区共规划建设5栋建筑和1栋地下水泵房，1#—4#为数据中心楼，5#为综合办公楼，6#为地下泵房及水池，建成后将有服务器机柜10506台，单机柜功率密度4~8kW/rack。现项目一期已建成且已完成竣工验收，包含两栋数据中心及一栋办公楼，总建筑面积约7.2万平方米，已部署机柜约7200架（折合4KW）；项目二期已根据文件规定停工。	廊坊市	廊坊开发区	新基建	1274000.0	2020.04-2021.07	续建		8000.0
1212	国际信息云聚核港（ICFZ）项目	润泽科技发展有限公司	润泽科技发展有限公司致力于建设稳定、安全、可靠的数字经济产业基础设施，于2010年在廊坊经济技术开发区投资建设了润泽国际信息港项目，项目规划建设22栋高等级数据中心，规划专业数据中心机房面积达100万平米，约13万架机柜，项目备案总投资为98亿元，项目已被列入河北省重点建设项目。	廊坊市	廊坊开发区	新基建	980000.0	2010.05-2025.12	续建		85000.0
1213	食品包装设备更新技术改造项目	廊坊市吉宏包装有限公司	更新生产设备购置：印刷机6台、制袋机5台、模切机2台、餐盘垫纸离线裁切机2台、纸杯成型机2台、贴面机1台、断张机1台、穿提手机1台。	廊坊市	广阳区	轻工	6000.0	2021.10-2023.09	续建	技改	2500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1214	供电2020年生产技改项目	国网冀北电力有限公司廊坊供电公司	项目电压等级由380伏到220千伏，改造工作涉及到廊坊市（八县、三区）范围内输电、变电、配电设备改造，改造110千伏变压器1台、35千伏断路器及组合电器16台、开关柜68面、无功补偿装置11组、站用电系统3套、互感器18只、改造杆塔9基、加装在线监测装置5套、改造老旧配网线路17条、配电台区52台、厂站自动化设备（含远动设备）10台、继电保护及自动装置31台、配电自动化设备1265台、消弧线圈4套、其他设备200台等。主要内容是变电站主变压器更换、开关（断路器）更换、电流互感器更换，配电变压器增容改造，输电线路和配电线路改造，提升电网自动化水平等。改造办公环境包括消防、电梯、监控、装饰装修等。购买196台负荷监测单元，提供一种新的排查违约用电和窃电技术手段。购置6台高端交换机替换目前的6台Cisco7609路由器。采购高压柱上电计量箱35套、电子式高压组合互感器43套、智能电能表软件检测装置1套、蓝牙断路器1648台等。报废更新生产服务用车28辆，报废更新办公及辅助设备575台等。	廊坊市	广阳区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16961.1	2020.06-2022.05	续建	技改	5000.0
1215	中关村科技园科技成果转化基地二期项目	固安盛业自动化技术有限公司	总占地面积：17872.88平方米，总建筑面积21098.44平方米，建设生产车间、中试车间、工业厂房、办公楼、库房、配套设施等。	廊坊市	固安县	装备制造	12000.0	2021.04-2024.06	续建	技改	6000.0
1216	年产车用安全气囊电子零件140万套扩建项目	固安双亿精工汽车电子有限公司	产车用安全气囊专用线束40万套，时钟卡环100万套该项目建设用地15854.42平方米（23.78亩）。总建筑面积23500平方米（含原有建筑），主要建设建生产车间、研发办公楼等生产及相关辅助设施。购置线束生产线、端子加工机、铣床、磨床、自动车床、加工中心、研发并应用专用自动装配生产线（工业机器人）、智能管理系统等主要生产设备120台（套）。	廊坊市	固安县	装备制造	5000.0	2022.10-2023.08	谋划	技改	1500.0
1217	年产3000吨快速消费品研发生产项目	西红轩（固安）食品有限责任公司	本项目总用地面积46666.69平方米（折合70亩），总建筑面积70000平方米，计算容积率建筑面积70000平方米。本项目建成后可达到年产3000吨快速消费品，包括肉制品、豆制品、糖果制品、水果制品、糕点制品、速冻制品等。	廊坊市	固安县	食品	15000.0	2017.10-2019.10	续建	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1218	固安县参花面粉有限公司工业化主食项目	固安县参花面粉有限公司	占地面积26600㎡，总建筑面积33000㎡，建设食品加工车间、低温保鲜库及成品库。购买和面机、成型机、压延机等设备，购置生产线26条。通过和面、揉面、成型、醒发、汽蒸、冷却、包装等工序生产馒头、面条等主食。	廊坊市	固安县	食品	13800.0	2021.01-2022.12	新开工	技改	10000.0
1219	年产32000套铁路器材及配件项目	固安信通信号技术股份有限公司	本项目占地8575平方米，总建筑面积为36860平方米，其中包括员工宿舍、食堂、库房质检业务楼，生产业务楼。所生产产品包括铁路专属隔离类器材，铁路电子类器材及铁路信号组合柜3类产品每年共计约32000台（套）并购置数控转塔冲床，高功率激光切割机，全自动绕线机，无铅电脑热风回流焊及软件设备等。项目工艺：1原材料采购2钢板冲压成型3静电喷涂（外协）4安装电路板5变压器绕线真空浸漆，烘干成型6成品组装调试入库。	廊坊市	固安县	轻工	24730.0	2020.04-2022.04	新开工	技改	5000.0
1220	年印刷50万令纸数码印刷项目	固安县铭成印刷有限公司	建筑面积23000平方米。购置安装数字印刷机、书芯书帖生产线、胶装联动线等设备。	廊坊市	固安县	轻工	23000.0	2017.06-2018.12	新开工	技改	6800.0
1221	年产38500万件纸制印刷品项目	侨友印刷（河北）有限公司	项目占地17673.42平方米（约合26.51亩），建筑面积为110000平方米，建设4栋厂房，分别为1#厂房（约27500㎡）、2#厂房（约27500㎡）、3#厂房（约27500㎡）、4#厂房（约27500㎡）。生产工艺流程：裁切、非溶剂型油墨、印刷、模切、折页、骑订、胶钉、包装、质检、入库。购买生产设备：单色印刷机、双色印刷机、四色印刷机、八色轮转印刷机、全自动锁线机、折页机、胶订联动机、骑马订联动线、精装联动线、封装机等其他相关设备。	廊坊市	固安县	轻工	19961.0	2021.10-2024.10	新开工	技改	8000.0
1222	年产3000吨纸制品建设项目	固安群之英印刷有限公司	项目占地面积6700.58平方米，建设生产车间、研发楼、办公楼、货棚及其它配套附属设施等，总建设面积17859.22平方米。生产工艺流程：设计、CTP、印刷、打码、上光、覆膜、模切、烫金、糊盒、折页、骑订、胶订等。购买生产设备：胶印机、印刷机、商标印刷机、晒版机、CTP制版机、程控切纸机、烫金机、糊盒机、全自动覆膜机、全自动烫金模切两用机、胶订联动线及其他设备等。	廊坊市	固安县	轻工	10500.0	2022.03-2024.02	新开工	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1223	包装项目	河北兰中包装有限公司	1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、门房、换热站、地下消防水池泵房。本项目用地面积15283.42平方米（22.93亩）。总建筑面积35300平方米，其中地上建筑面积35000平方米，地下建筑面积300平方米。建筑占地面积8500平方米。绿化面积1540平方米。	廊坊市	固安县	轻工	10200.0	2021.07-2024.07	新开工	技改	6000.0
1224	特规纸加工项目	固安迦南华顺印务有限公司	本项目建设用地面积为23573平方米（约35.36亩），总建筑面积57232.65平方米建设厂房，办公楼、研发楼等生产用房及附属设施。	廊坊市	固安县	轻工	10000.0	2018.03-2020.02	续建	技改	6500.0
1225	第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线升级项目	云谷（固安）科技有限公司	利用公司原有厂房及已有基础设施环境，建设升级第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线生产所需的工艺设备仪器，补充厂务系统等工程（包括：辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施等）。工艺流程为：Array工艺、OLED工艺、TP工艺、屏体工艺。本项目预计采购工艺生产设备3240台/套。	廊坊市	固安县	电子信息	1200000.0	2020.07-2022.04	谋划	技改	前期谋划
1226	智能供应链产业园项目	固安华创商业空间设计制作有限公司	本项目建设用地面积112600平方米（约169亩），总建筑面积约132000平方米（建设规模以规划部门批准的面积为准）。项目建设涵盖展销中心、智能化电商分拨中心、京津冀供应链管理中心、制造、智慧数据及金融综合服务中心等功能的4栋厂房/库房及其它配套附属设施。	廊坊市	固安县	电子信息	73000.0	2022.10-2024.10	谋划		10000.0
1227	年产10万片柔性AMOLED超窄边框智能手机屏体技术改造项目	云谷（固安）科技有限公司	项目利用公司原有厂房及已有基础设施，采用Array工艺、OLED工艺、TP工艺、屏体工艺等技术，购置干刻蚀机改造、涂胶显影机、自动光学检查机等共计15台/套，产品规模达到年产能10万片，产品达到国际领先水平。	廊坊市	固安县	电子信息	12000.0	2020.06-2023.05	新开工	技改	12000.0
1228	固安汉旗电子元件模组和智能电子设备生产项目	汉旗集成电路（固安）有限公司	年产各类自动化控制电路板，车载专用电子设备、智能充电桩等智能硬件设备2000万套。	廊坊市	固安县	电子信息	12000.0	2022.03-2024.12	新开工	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1231	固安信通铁路装备自控系统研发生产项目（固安县）	固安信通信号技术股份有限公司	项目北邻锦绣大道，西邻时代路，东邻江山路，南邻开发预留用地，总投资9.2亿元。总建筑面积9.3万平方米，主要建设厂房、仓库、附属楼等，并配套电气系统、消防卫生、给排水系统、环卫绿化等辅助工程工程，购置设备83台（套），用于进行铁路装备自控系统研发、生产、技术交流、产学研结合、培训等。	廊坊市	固安县	数字化智能化	93000.0	2021.03-2021.12	续建	技改	20000.0
1232	固安聚龙新一代云计算和人工智能产业园项目（固安县）	固安聚龙自动化设备有限公司	项目总投资约330000万元，项目占地约9万平方米，总建筑面积约19.0万平方米，主要建设约2.5万个高效能算力基础设施、变电站、办公楼等设施及相关配套工程。项目将主要服务于固安县的科技创新产业、高新技术服务业，致力于以提供基于“算力、算法、数据”为主要内容的基础设施和信息化服务，并建设云计算、人工智能企业孵化器，同时进一步满足京津冀区域高精尖产业建设需求。	廊坊市	固安县	新基建	330000.0	2020.11-2022.10	续建		66000.0
1229	固安城区污水处理厂提标改造工程	固安建安置业发展有限公司	固安城区污水处理厂对现有6.6×104m3/d处理工艺进行提标改造，工程内容主要包括：一期生化池（改造）、二期生化池（改造）、一二期磁絮凝沉淀池（新建）、一期转盘滤池（改造）、二期转盘滤池（改造）、一二期消毒接触池（新建）、三期细格栅及沉砂池（改造）、三期生化池（改造）、三期二沉池（改造）、三期磁絮凝沉淀池（新建）、三期转盘滤池（改造）及鼓风机房（改造）等。提标改造后处理水量为6.6×104m3/d。	廊坊市	固安县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7877.0	2021.08-2021.12	续建		4000.0
1230	固安第二污水处理厂升级改造工程	固安建安置业发展有限公司	生活污水AAO池（改造）、生活污水提升泵池（新建）、生活污水磁絮凝沉淀池（新建）、生活污水二沉池（改造）、工业废水改良AAO池（改造）、工业废水二沉池（改造）、工艺废水接触消毒池（新建）、工业浓水AAO池及二沉池（改造）、工业浓水臭氧催化氧化池（新建）、工业浓水臭氧发生间及变配电间（新建）、液氧站（新建，采用租赁的形式）、工业废水臭氧发生器间及变配电间（改造）等。升级改造后日处理水量6.0万m3/d。	廊坊市	固安县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5883.0	2021.08-2021.12	续建		4000.0
1233	中开电气有限公司电气设备生产项目	中开电气有限公司	项目总占地45亩，总建筑面积1.58万平方米，主要建设生产车间、库房、办宿用房及其他附属设施，购置主要设备97台（套）。	廊坊市	大城县	装备制造	20100.0	2020-2022	续建		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1234	年加工5000套机械设备及配件技术改造项目	廊坊正德机械配件有限公司	更新3套节能型天然气炉（铝合金熔化800吨/年1套、铝合金熔化179吨/年2套）,新增加机加工设备：加工中心10台、钻攻机20台、钻铣床2台、弯管机1台、锯床5台、铣床2台、冲切机3台、线切割设备2台。形成年加工5000套机械设备及配件能力。	廊坊市	大城县	装备制造	5000.0	2020.08-2021.01	新开工	技改	1500.0
1235	年产120万立方米高端及特种用途橡塑绝热制品项目	华美节能科技集团有限公司	项目总占地面积200亩，（一期占地120亩。二期占地80亩），其中总建筑占地77600平方米；道路硬化、停车场42234平方米；绿化占地13500平方米。总建筑面积为154882平方米。项目主要建设生产车间、仓库、综合楼及公用基础设施。共建设生产线16条（其中一期建设10条生产线，二期建设6条生产线）。	廊坊市	大城县	精细化工	65300.0	2021.01-2024.05	续建	技改	20000.0
1236	废催化剂综合利用技改项目	大城县荷丰有色金属有限公司	新建厂房3座，办公楼1座，宿舍楼1座，仓库1座，配电室1座，泵房1座，晾晒场1座，门卫2座，建筑面积9209.22平方米，用地面积12782.96平方米，新增球磨机，压球机等70台（套）。	廊坊市	大城县	精细化工	11965.0	2019.11-2020.12	续建	技改	4000.0
1237	中交装配式建筑年产100万平方米PC构件、21万立方米预制装配式构件智慧绿建项目（大城县）	中交装配式建筑科技有限公司廊坊分公司	形成年产100万平方米PC构件、21万立方米预制装配式构件的生产规模；新增土地222.849亩，建设生产车间、库房、办公用房等总建筑面积46773平方米。新增主要设备159台套。	廊坊市	大城县	建材	71000.0	2021.10-2023.04	新开工		10000.0
1238	年产混凝土预制构件8万立方米项目	荣盛建筑产业有限公司	形成年产8万立方米混凝土预制构件的的生产规模；新增土地141亩，建设生产车间、库房、办公用房等总建筑面积48400平方米。新增主要设备60台套，其中包括搅拌系统10台套模板系统20台套、养护系统10台套、浇筑系统20台套。	廊坊市	大城县	建材	45000.0	2021.05-2022.05	续建		15000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1239	年产80万立方米复合硅质板、60万立方米保温结构一体板、80万立方米轻质隔墙板项目	河北恺信节能科技有限公司	项目占地32000平方米（48亩），总建筑面积3.3万平方米，主要建设厂房、库房、办公楼及其他附属设施，购置复合硅质板生产设备21台（套）、保温结构一体板生产设备22台（套）、轻质隔墙板生产设备13台（套）共计56台（套）。形成年产80万立方米复合硅质板、60万立方米保温结构一体板、80万立方米轻质隔墙板的生产规模。	廊坊市	大城县	建材	18600.0	2021.08-2023.08	续建	技改	10000.0
1240	年加工防火包700方，防火板2000张，阻火模块500方，保温砂浆800吨项目	廊坊世豪环保科技有限公司	项目占地15亩，年加工防火包700方，防火板2000张，阻火模块500方，保温砂浆800吨。生产设备，缝纫机，搅拌机，压力机，干粉混合机，砂浆混合机、防火板切割机、模块压力机，卷布机。	廊坊市	大城县	建材	12000.0	2021.05-2021.06	续建	技改	10000.0
1241	年产热固复合聚苯板30万立方米、内置保温和复合保温模板150万平米、地暖模块200万平米项目	廊坊九鹏节能科技有限公司	项目占地面积31.05亩，主要建设厂房、库房、办公用房及其他附属设施。购置钢丝插丝板设备平台10套、新上热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）生产线2条及预制沟槽机和压制机5套。	廊坊市	大城县	建材	10100.0	2021.03-2023.03	续建	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1242	廊坊正航保温材料有限公司年产20000吨岩棉生产线技术改造项目	廊坊正航保温材料有限公司	改建年产20000吨岩棉生产线一条及环保设备一套。	廊坊市	大城县	建材	8000.0	2021.10-2022.03	新开工	技改	2500.0
1243	年产6万吨洗护产品项目	廊坊乐万家实业有限公司	项目规划用地133333平方米（折合200亩）。总建筑面积73000平方米，主要建设生产车间、仓库、罐区、宿舍楼、办公楼及其他附属设施；购置主要生产线8条。	廊坊市	大城县	轻工	26000.0	2022.10-2024.10	新开工	技改	7400.0
1244	河北依利玻璃棉制品有限公司年产30000吨玻璃棉技术改造项目	河北依利玻璃棉制品有限公司	本项目占地面积5289平方米，总投资8300万元，利用原有的生产车间对年产30000吨离心玻璃棉项目进行升级改造。由原有的煤气发生炉一座升级改造为全氧天然气燃烧炉二座。	廊坊市	大城县	轻工	8300.0	2021.05-2022.05	续建	技改	3500.0
1245	高端橡塑制品生产技术改造项目	廊坊华能泓裕橡塑制品有限公司大城分公司	对原有生产线进行改造，更新生产及环保设备，年新增产15万立方米高端橡塑制品.密炼机和开炼机由110L容量换成150L,密炼机由5台增加到6台，开炼机由3台增加到6台。密炼机、开炼机安装集成罩，布袋除尘器，过滤箱，光氧等离子一体机进行回收处理废气。	廊坊市	大城县	轻工	5236.0	2018.08-2019.08	新开工	技改	1500.0
1246	廊坊祁源保温材料有限公司年产10万立方橡塑海绵技术改造项目	廊坊祁源保温材料有限公司	本项目利用原有厂房建筑。项目总用地7560平米（合11.35亩），改建橡塑海绵生产线3条。新增环保设备：高压静电除尘器2套，大型布袋除尘器1套，光氧等离子2套。	廊坊市	大城县	轻工	5000.0	2021.05-2022.04	续建	技改	3000.0
1247	年产10万公里特种信号电缆项目	河北鑫缆元线缆有限公司	项目总占地面积29573.95平方米（44.36）亩，建设厂房，库房，行政办公用房及其他附属设施，总建筑面积23899.95平方米，新增主要设备台数51台套。	廊坊市	大城县	电子信息	17000.0	2021.08-2022.10	续建		8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1248	年产4400吨速冻饺子、速冻包子等方便食品项目	廊坊食康坊餐饮管理有限公司	本项目占地约19433平方米（29.15亩），总建筑面积约26000平方米。主要建设生产厂房、装配车间、装配综合楼及相关附属配套用房等，新增液压卷板机、五轴联动数控机床、数控剪板机等主要生产设备约190台（套），均为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类设备，项目建成后，可年产50套MVR及相关节能环保产品。	廊坊市	大厂县	食品	12000.0	2021.09-2023.07	新开工	技改	5000.0
1249	河北乐恒年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目	河北乐恒节能设备有限公司	本项目占地33.5亩（约22333.4平方米），主要建设1#车间、2#车间、综合楼、宿舍楼及附属设施等，总建筑面积27000平方米。新增光刻机、网络分析仪、电子束蒸发台等设备35台（套），均为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类设备，建设年产8000万只滤波器芯片的生产线。	廊坊市	大厂县	轻工	17000.0	2021.03-2024.12	新开工	技改	3000.0
1250	年产8000万只滤波器芯片项目	河北时硕微芯有限公司	项目总用地面积66692.02平方米（100亩），总建筑面积约43000平方米，其中已建车间13113.80平方米，办公楼3854.68平方米，新建生产车间及其他附属等约26031.52平方米（车间层高均超8米）。新购置组装输送设备、激光切割机、等离子清洗机等设备95台（套），均为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类设备。	廊坊市	大厂县	电子信息	31000.0	2021.07-2023.05	续建	技改	6000.0
1251	年产15000件光电子器件项目	普乐滋供应链管理大厂回族自治县有限公司	项目占地面积20000平方米（约30亩），总建筑面积21887.28平方米，主要建设内容为1#生产车间及配套辅助设施、2#生产车间、3#生产车间、综合楼、门房及其他辅助设施等。新增单晶生长炉、全自动多线切割机、双管高温扩散炉等256台（套），设备均为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类设备；通过长晶、截断、抛光等工艺，建设年产650万片电子半导体材料单晶硅片及4600吨半导体用高端石英坩埚生产线。	廊坊市	大厂县	电子信息	30000.0	2020.11-2023.11	新开工	技改	5000.0
1252	年产650万片电子半导体材料单晶硅片及4600吨半导体用高端石英坩埚项目	廊坊赫尔劳斯太阳能光伏有限责任公司	新建生产车间1栋，总建筑面积7000平方米。购置真空致密炉、真空回火炉、压机、制氮机等设备138台（套）。预计年销售收入2亿元，年税收约500万元。	廊坊市	大厂县	电子信息	22000.0	2020.04-2022.03	续建	技改	6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1253	京磁年产3000吨新能源关键基础材料项目	廊坊京磁精密材料有限公司	项目总占地面积41682平方米，总建筑面积36858平方米，分三期建设，一期建设4栋厂房，二期建设1栋厂房，三期建设1栋厂房及2栋办公楼等。	廊坊市	大厂县	电子信息	10000.0	2020.06-2022.10	新开工	技改	5000.0
1254	医用床研发制造项目	廊坊康宁森医疗器械有限公司	本项目分两期建设，总占地面积为19609平方米：一期投资12000万元，主要建设生产车间，建筑面积约17220平方米；二期投资28000万元，主要建设综合楼，建筑面积约9130平方米。新增标准温湿度试验箱、太阳辐射试验箱、冲击响应谱试验机等主要生产设备98台套，均为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类设备。本项目建成后为航空航天材料与结构件提供力学性能检测及评价、环境可靠性检测及评价。	廊坊市	大厂县	医药	14000.0	2021.04-2024.12	续建		5000.0
1255	河北国测航空航天材料与结构件环境及可靠性服役评价平台项目（大厂县）	国测环试检测科技（河北）有限责任公司	本项目用地面积约43334平方米，总建筑面积约62834平方米。主要建设数字出版研发楼，数字出版制作车间，综合服务楼及配套附属等。新增CG工作站、数字出版加工平台系统、数字出版供应链平台等设备233台（套），均为绿色、节能产品，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类设备要求，建设工业4.0背景下的电子出版物制作项目。	廊坊市	大厂县	航空航天	40000.0	2021.11-2023.11	续建	技改	8000.0
1256	国图大厂电子出版物开发制作基地	河北慧玮投资有限公司	本项目用地面积约43334平方米，总建筑面积约62834平方米。主要建设数字出版研发楼，数字出版制作车间，综合服务楼及配套附属等。新增CG工作站、数字出版加工平台系统、数字出版供应链平台等设备233台（套），均为绿色、节能产品，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类设备要求，建设工业4.0背景下的电子出版物制作项目。	廊坊市	大厂县	数字化智能化	22700.0	2022.09-2023.09	新开工		5000.0
1257	酸洗轧机联合机组生产线技术改造项目	霸州市三钢科技有限公司	在原有厂房进行改建，不新增占地面积，原有1250mm酸洗轧机联合机组生产线未投产建设，现改建为1420mm酸洗轧机联合机组生产线，改建三条1250mm改良森吉米尔法高档镀锌机组，两条1250mm两涂两烘连续彩涂机组，以及与之配套的酸再生等辅助设备共计12（台）套。	廊坊市	霸州市	装备制造	125000.0	2021.08-2022.11	新开工	技改	30000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1258	年产智能机械臂10万台及精密零配件2000万件项目	河北布鲁艾诺有限公司	项目占地面积1.3401公顷（折合20.1015亩），总建筑面积16790.05平方米，其中：生产车间建筑面积12349.7平方米，库房建筑面积1200平方米，办公及附属用房建筑面积3240.35平方米。项目占地面积1.3401公顷（折合20.1015亩），总建筑面积16790.05平方米。	廊坊市	霸州市	装备制造	26000.0	2019.10-2022.10	续建		1000.0
1259	霸州市宏升实业有限公司镀锌线技改项目	霸州市宏升实业有限公司	拆除宏升实业有限公司原有镀锌线一条（型号：HH-1050），在租赁的霸州市胜芳志兴制管有限公司厂区闲置厂房内新建一条镀铝锌硅生产线，占地面积7344m2，购置镀铝锌硅机组（型号为FNY-1250）一套，包括开卷机、剪切机、焊接机、板面清洗设施（包括碱喷槽、电解脱脂槽、水洗槽、烘干箱等）、还原退火炉、锌锅、锌层测厚仪、光整机、拉矫机、钝化及烘干设施、卷取机、打捆机及辅助生产设备共计43台套（维持原有产能不变）。	廊坊市	霸州市	装备制造	18000.0	2019.08-2021.07	新开工	技改	5100.0
1260	河北胜宝制管有限公司焊管机组技术改造项目	河北胜宝制管有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变，拆除原设备φ25-114mm焊管机组41台（套）、购置新设备φ25-114mm焊管机组及附属设备41台（套）。	廊坊市	霸州市	装备制造	15000.0	2020.11-2021.10	新开工	技改	4300.0
1261	年产30万吨高铁动车轻量化零部件改建项目	河北唐兴合金科技有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变，拆除原有：涂装喷漆线13条、探伤线5条、3500吨锻造机3台、12000吨锻造机3台、2000吨锻造机3台、储气罐12台、空压机8台、预热炉3条。购置电泳生产线10条、喷涂线8条、旋压机1台、自动化涂装线1套、锻造机1套(台）、锯床1台、前处理清理设备1套、配套自动化物流线1套、径向试验机1台、加工中心50台、夹具50台、数控卧床20台、三坐标2台、机器人210KG5台、机器人400KG5台、数控立式车床20台、（维持原有产能不变）。工艺流程：来料检验→铝棒切割→铝棒预热→1#预锻→2#成型锻→3#扩冲孔→旋压→T6热处理→CNC→表面处理→包装→入库。	廊坊市	霸州市	装备制造	6000.0	2022.05-2024.04	新开工	技改	1860.0
1262	霸州市天凯五金家具有限公司金属家具制品生产线技术改造项目	霸州市天凯五金家具有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变，拆除原有冲床，车床，铣床，锯床激光切割20台，购置焊机，冲床，车床，铣床，锯床激光切割及附属设备25台。(项目建成后维持原有产能不变)	廊坊市	霸州市	装备制造	5100.0	2021.01-2022.10	新开工	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1263	霸州市泽昌塑料五金制品有限公司塑料制品技术改造项目	霸州市泽昌塑料五金制品有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变。拆除原设备注塑机7台、购置注塑机、烘干机、成型机等设备共计30台（套）。	廊坊市	霸州市	装备制造	5100.0	2019.09-2020.08	新开工	技改	1500.0
1264	合成放空气回收副产10万吨/年（折27.5%）双氧水装置项目	河北凯跃化工集团有限公司	新建厂房、办公楼、库房等；购置生产及辅助设备60台（套）,合成放空气回收副产10万吨/年（折27.5%）双氧水装置。	廊坊市	霸州市	精细化工	31636.3	2022.06-2024.06	新开工	技改	9000.0
1265	廊坊奥悦明中央厨房食品项目（霸州市）	廊坊奥悦明食品科技有限公司	本项目占地约52.66亩，建筑面积61000平方米，其中：联合生产厂房、其他车间及库房面积55620平方米（含：智能立体库房1600平方米），科技研发中心及附属用房面积5380平方米，购置火锅蘸料生产线、火锅底料生产线、全自动包装机、料酒瓶装及桶装生产线、燃气炒锅、芝麻花生生产线、料酒陈酿设备、原料处理设备、干料预处理设备、杀菌机、锅炉、液化系统设备、酒母培养罐及喷码机等设备共计1860台/套。年加工8万吨中央厨房食品（其中火锅蘸料2万吨/年，火锅底料及复合调味酱3万吨/年，酿造料酒2万吨/年及调味料酒1万吨/年）。	廊坊市	霸州市	食品	55000.0	2020.10-2023.10	续建		14000.0
1266	霸州颐海调味料食品项目（霸州市）	颐海（霸州）食品有限公司	占地面积40亩，总建筑面积31500平方米，其中：生产车间建筑面积地上26000平方米（层高≥8米），地下1000平方米，仓库建筑面积地上4000平方米，污水处理站、门卫房等建筑面积500平方米，购置蒸煮锅、灌装机、包装线等设备共计500台（套），建成后实现年产调味料3.3万吨。	廊坊市	霸州市	食品	40000.0	2020.06-2022.07	续建	技改	15000.0
1267	河北昊月中央厨房食品项目（霸州市）	河北昊月食品有限公司	项目占地面积约1.2142公顷（折合约18.21亩），总建筑面积约25462.17平方米，其中：两栋四层厂房建筑面积分别为约3362.08平方米和约18321.64平方米，一栋五层办公楼及附属设施建筑面积约3778.45平方米。购置新型节能燃气烘烤炉成套设备、新型环保节能搅拌可倾式莲蓉锅、新型节能燃气炒籽机成套设备等设备共计936台套。形成年产1.5万吨中央厨房食品。	廊坊市	霸州市	食品	15000.0	2021.04-2023.04	续建	技改	8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1268	霸州市河北达利食品有限公司含气饮料生产线技术改造项目	河北达利食品有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变，购置含气饮料二氧化碳罐+汽化器1套、食品级二氧化碳气体1套、碳酸线前处理1套、碳酸生产线1条、含气模具2套、双通道膜包机1套、纸包机1套、码垛机1套、无压力输送1套、72腔注胚机及取胚机械手1套、冰水系统改造1套、净化间1套、能源管道1套及附属设备14台（套）。	廊坊市	霸州市	食品	6000.0	2021.11-2022.04	续建	技改	3000.0
1269	河北雄雅建筑材料科技有限公司智能化装配式建筑生产研发基地项目	河北雄雅建筑材料科技有限公司	年产建筑产业化PC构件25万立方米占地面积202.8亩，项目总建筑面积85500平方米。其中：生产车间建筑面积4500平方米。购置混凝土送料机、蜗杆式布料机、预养护窑、提斗式布料机、储料斗、智能钢筋桁架焊接机、智能钢筋调直机器人、智能钢筋弯箍机器人、燃气蒸汽锅炉8台、高频焊管机组等设备共计993台。	廊坊市	霸州市	建材	65000.0	2022.02-2023.06	新开工	技改	18500.0
1270	建设新型再生路面材料研发生产基地项目	霸州市巨通新型材料科技有限公司	年产新型路面再生材料66万吨（SBS聚合物改性沥青混凝土12万吨、沥青玛蹄脂碎石混凝土（SMA）11万吨、添加抗剥落剂沥青混凝土15万吨、沥青混凝土18万吨、透水沥青混凝土10万吨、彩色混凝土6万吨）。占地面积22708.25平方米，总建筑面积12250平方米，其中：封闭式料棚1栋10000平方米（层高13米），办公及检验综合楼1栋建筑面积2250平方米。购置天然气导热油炉、沥青混合料基本性能试验机、混合料破碎筛分机、热重分析仪、沥青砼生产线、激光粒度分析仪、彩色混凝土拌合机、马歇尔稳定度仪等仪器设备40台（套）。工艺流程：砂石骨料→输送加温→筛分分类→计量拌和→成品料仓检测检验→性能实验→批量生产。	廊坊市	霸州市	建材	12000.0	2021.11-2022.11	续建		8000.0
1271	霸州市泰格家具有限公司年产100万套家具项目	霸州市泰格家具有限公司	占地面积120亩，总建筑面积54900平方米，其中：车间（层高9米）建筑面积31600平方米，库房（层高9米）建筑面积15800平方米，办公楼（4F）建筑面积4000平方米，研发楼（4F）建筑面积3200平方米，辅助用房建筑面积300平方米，购置数控折弯机、数控剪板机、精密裁板锯等设备136台（套）。年产整体定制主题家居30万套。	廊坊市	霸州市	轻工	30000.0	2019.06-2023.02	续建	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1272	高端智能家居研发及生产基地项目	霸州市凤莲家具有限公司	项目占地面积57631㎡（折合86.5335亩），其中总建筑面积55907㎡，研发中心及办公楼建筑面积5345㎡，生产车间（层高≧8米）建筑面积50562㎡，购置喷涂线、喷涂房、焊机等生产设备226台（套）。建成后年产高端智能家居400万套。	廊坊市	霸州市	轻工	30000.0	2022.03-2024.03	新开工		5000.0
1273	年加工200万个包装纸箱及纸板生产线技术改造项目	霸州市军辉纸制品有限公司	新增占地面积32000.16㎡。拆除原有仿九层瓦楞纸板生产线（型号：FL-2200-F9-S）1条；购置蒸汽锅炉,型号WNSL6-1.25-YQ（L）、五层瓦楞纸板生产线（型号：FL-2500-5-S）1台（套），薄刀分切压痕机及附属设备201台（套）(纸板生产线维持原有产能不变)。	廊坊市	霸州市	轻工	18000.0	2020.07-2021.06	新开工	技改	5100.0
1274	年产400000套智能家具项目	霸州市恒阳家具有限公司	占地面积33475平方米（折合50.2125亩），总建筑面积31415平方米，其中：生产车间（层高≥8米）建筑面积18000平方米，库房（层高≥8米）建筑面积12415平方米，办公及附属用房建筑面积1000平方米，购置自动下料机、二氧保护焊机、液压式冷压机、氩弧焊机、自动机械手臂等机械设备208（套）。建成后年产400000套智能家具。	廊坊市	霸州市	轻工	16500.0	2021.11-2022.07	新开工	技改	5000.0
1275	新建塑料家具研发项目	霸州市凤莲家具有限公司	占地37亩，总建筑面积2.15万平方米，主要建设注塑车间、办公及附属设施，产品主要用于家居客厅，户外餐厅，室内餐厅等。	廊坊市	霸州市	轻工	14500.0	2021.03-2023.03	新开工		14500.0
1276	霸州市祥恒纸制品有限公司纸板技改项目	霸州市祥恒纸制品有限公司	购置德国BHS卓越之星2500纸板生产线一条、振远速霸300单瓦纸一条及附属设施10台（套）。在原有厂房进行改建，占地面积不变。拆除原有设备广东富利1800型纸板生产线一条1000型今昌印刷机及附属设施共18台（套），购置德国BHS卓越之星2500纸板生产线一条、振远速霸300单瓦纸一条及附属设施等共计10台（套）。维持原有产能不变。工艺流程：原纸入库—单面机—蒸汽与粘合剂—粘合机—烘干冷却—纵切压线—横切分切—成品纸板—检验入库。	廊坊市	霸州市	轻工	12000.0	2019.10-2022.06	新开工	技改	3400.0
1277	霸州市立昌家具有限公司塑料制品技术改造项目	霸州市立昌家具有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变，拆除原设备注塑机型号YJ2000-11-C60台、购置设备海天型号HTF450购置注塑机、烘干机、成型机及附属设备72台（套）(项目建成后维持原有产能不变)。	廊坊市	霸州市	轻工	11000.0	2021.04-2022.04	新开工	技改	3100.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1278	霸州市美祥金属制品有限公司铁质餐椅生产设备扩建项目	霸州市美祥金属家具有限公司	在原有厂房进行扩建，原占地面积15000平方米，现占地面积21000平方米，购置氩弧焊机、切割锯、二氧焊机、液压机、冲压机、台钻、空气压缩机、冲压机等设备共计189台（套），工艺流程：钢板→冲压→钻孔→折弯→焊接→喷涂（外协）→组装→成品。	廊坊市	霸州市	轻工	11000.0	2020.02-2022.08	新开工	技改	3100.0
1279	霸州市万康塑料制品有限公司塑料制品技术改造项目	霸州市万康塑料制品有限公司	原有厂房进行改建，占地面积不变。拆除原设备注塑机14台、购置注塑机、烘干机、成型机等设备共计39台（套）。	廊坊市	霸州市	轻工	11000.0	2019.09-2020.08	新开工	技改	3000.0
1280	霸州市华金复合板建筑材料有限公司节能环保循环利用技术改造项目	霸州市华金复合板建筑材料有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变，拆除原有五层纸板生产线2条（单瓦A机、单瓦B机、单瓦E机、糊机、分压机、堆码机、制胶机、打包机、全自动低氮燃气锅炉等设备35（台）套，购置高速七层纸板生产线、五层纸板生产线（单瓦A机、单瓦B机、单瓦E机、糊机、分压机、堆码机、制胶机、打包机、全自动低氮燃气锅炉等）设备17台（套）（维持原有产能不变）。	廊坊市	霸州市	轻工	10500.0	2022.03-2024.03	新开工	技改	3000.0
1281	霸州市博泰纸制品有限公司纸板生产线技术改造项目	霸州市博泰纸制品有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变，拆除原有五层纸板生产线2条（单瓦A机、单瓦B机、单瓦E机、糊机、分压机、堆码机、制胶机、打包机、全自动低氮燃气锅炉等设备35（台）套，购置高速七层纸板生产线、五层纸板生产线（单瓦A机、单瓦B机、单瓦E机、糊机、分压机、堆码机、制胶机、打包机、全自动低氮燃气锅炉等）设备17台（套）（维持原有产能不变）。	廊坊市	霸州市	轻工	8600.0	2020.07-2022.06	新开工	技改	2500.0
1282	霸州市昌润汽车部件有限公司生产酿酒设备、小型环保设备扩建项目	霸州市昌润汽车部件有限公司	在原有厂区扩建厂房4830㎡，购置激光切割机、剪板机、折弯机、卷板机、卷锥机、旋压机、焊接机、抛光机、压力机、起重设备、数控车床等设备86台套。	廊坊市	霸州市	轻工	8600.0	2022.03-2023.03	新开工	技改	2500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1283	霸州市昊威木业有限公司胶合板、刨花板制造技术改造项目	霸州市昊威木业有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变，拆除原有胶合板流水线5条，购置胶合板流水线10条、刨花板流水线1条。	廊坊市	霸州市	轻工	8000.0	2019.09-2021.08	新开工	技改	2500.0
1284	霸州市全兴胶合板厂胶合板生产线技术改造项目	霸州市全兴胶合板厂	在原有厂房进行改建，占地面积不变，拆除原有胶合板流水线5条，购置胶合板流水线10条。	廊坊市	霸州市	轻工	6500.0	2019.09-2021.08	新开工	技改	2500.0
1285	霸州市斯美轩科技有限公司公司聚氨酯软质泡沫技术改造项目	霸州市斯美轩科技有限公司	利用原有生产车间，淘汰并拆除原有设备117台，新购置全自动下料机、推台锯、雕刻机、自动封边机、自动六面钻、三排钻、冷压机、合页打孔机、曲线封边机、小台钻、小平钻、切管机、折弯机、冲床、二氧焊机、氩弧焊机等设备共计111台（套）。	廊坊市	霸州市	轻工	6000.0	2019.12-2020.06	新开工	技改	1980.0
1286	霸州市煎茶铺镇威利钢木家具厂钢木家具及展示柜生产线改建项目	霸州市煎茶铺镇威利钢木家具厂	利用原有生产车间，淘汰并拆除原有设备117台，新购置全自动下料机、推台锯、雕刻机、自动封边机、自动六面钻、三排钻、冷压机、合页打孔机、曲线封边机、小台钻、小平钻、切管机、折弯机、冲床、二氧焊机、氩弧焊机等设备共计111台（套）。	廊坊市	霸州市	轻工	5400.0	2022.03-2023.02	新开工	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1287	霸州市尚佳欣盛家具有限公司年产30000件/套中高档家具设备技改项目	霸州市尚佳欣盛家具有限公司	购置抛丸机、布袋粉尘回收、18.5千瓦电机粉尘回收等设备78台（套）。在原有厂房进行改建，占地面积不变，购置抛丸机、布袋粉尘回收、18.5千瓦电机粉尘回收等设备78台（套）。工艺流程：前期处理—抛丸机打沙—工件上线预热—静电喷塑—固化烘干—成品。	廊坊市	霸州市	轻工	5000.0	2022.04-2023.02	新开工	技改	1500.0
1288	新建年产580亿只小于45纳米集成电路芯片、引线框架、封装、测试项目	河北科信有限责任公司	占地面积40亩，总建筑面积48000平方米，其中：生产车间建筑面积40000平方米，库房建筑面积6000平方米，办公及附属用房建筑面积2000平方米，购置芯片切割机、高速精密冲压机、芯片固晶机等设备共计480台（套）。建成后预计年产580亿只小于45纳米集成电路、芯片、引线框架、封装、测试。	廊坊市	霸州市	电子信息	60000.0	2022.06-2024.06	谋划		前期谋划
1289	邦壮电子材料有限公司适用于半导体IGBT器件的关键封测材料高精度铜框架技术改造项目	邦壮电子材料有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变，拆除原有4台（60T）异型带生产设备、购置4台（100T）高精度异型带生产设备、高速精密冲床6台及附属设备共计180台（套）。工艺流程：原材料采购→原材料进料检验→上料→高速成型→软化→研磨表面→轧制→收卷→检验→电镀（委外加工）→冲压→尺寸检验→外观检验→包装入库。	廊坊市	霸州市	电子信息	5500.0	2020.10-2022.10	新开工	技改	1500.0
1290	柔性发光显示生产线技术改造项目	霸州市云谷电子科技有限公司	在原有厂房内进行设备升级改造，现占地面积不变，拆除原贴合设备、激光倒角设备、半自动检测设备共计22台（套），购置激光切割设备、贴合设备、检测设备及附属设备30台（套）。工艺流程：偏光片贴附→芯片邦定→FPC邦定→压痕自动检测→模组光学检查→封胶→倒角→全贴合→加压脱泡→模组光学检查→组立→包装。	廊坊市	霸州市	电子信息	5500.0	2020.08-2022.08	新开工	技改	1520.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1291	生物医用材料及用品制造项目	霸州市优丽雅环保科技有限公司	年产6万吨全棉水刺无纺布，2000万件A级医用防护服，8000万条一次性医用床单，10000万包柔巾，10000万卷棉柔巾及10000万包单片湿纸巾。占地面积80000平方米（折合120亩），总建筑面积52500平方米，其中：生产车间（层高8.5米）建筑面积25600平方米，库房（层高8.5米）建筑面积21600平方米，办公及附属用房建筑面积5300平方米。购置全自动水刺无纺布生产线，柔巾生产线，湿纸巾生产线，防护服生产线，医用床单生产线等设备共计80台（套）。	廊坊市	霸州市	医药	122000.0	2022.08-2024.06	谋划		前期谋划
1292	河北凯绅光电科技年产3000吨防静电材料项目	河北凯绅光电科技有限公司	主要建设一号生产车间7152平方米（层高大于8米，计算容积率面积为14304平方米），二号生产车间14472平方米（层高大于8米，计算容积率面积为28944平方米），研发中心998.4平方米，办公楼4644平方米。占地60.0165亩，建筑面积27266.4平方米，购置机械设备65台（套），项目投产后达到年产50万吨防静电材料规模。	廊坊市	霸州市	新材料	24000.0	2021.12-2023.12	续建		10000.0
1294	霸州市青朗环保科技有限公司污水管道技术改造项目	霸州市青朗环保科技有限公司	建设雾化和生化池、地桩、钢铁支架、土建交换口、管道、桁架及附属设备10000台（套）。在原有厂房进行改建，原占地面积300亩，现占地面积300亩，建设雾化和生化池、地桩、钢铁支架、土建交换口、管道、桁架及附属设备10000台（套）。工艺流程：工业废水—调节池处理—雾化处理—生化处理—达标排放。	廊坊市	霸州市	绿色化	12000.0	2019.05-2022.06	续建	技改	6000.0
1295	霸州市清苑塑胶制模有限公司智能装备及自动化生产线技术改造项目	霸州市清苑塑胶制模有限公司	在原有厂房进行改建，占地面积不变，拆除原设备普通机械加工设备10台，购置设备瑞士费尔曼五轴高精密加工中心和高精密数控电加工设备14台(项目建成后维持原有产能不变)。工艺流程：金属板（管）材→数控加工半成品→组装成品。	廊坊市	霸州市	数字化智能化	5650.0	2021.10-2022.10	新开工	技改	1650.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1293	霸州市全域供水管网升级改造工程	霸州财信水务有限公司	主要建设霸州市城区配水管网改造工程、霸州市农村水源置换工程、霸州市胜芳镇配水管网改造工程，具体内容为：1、霸州市城区配水管网改造工程。工程建设范围为霸州市区和牤牛河以东区域，主要包括建设DN1000-DN200市政道路配水主管网154.017公里，DN150-DN50街区枝状管网90.687公里，改造入户计量水表52000块和调度控制。2、霸州市农村水源置换工程。工程建设范围为胜芳水厂和霸州水厂至农村水厂输水工程管网设计DN500-DN150管网长度共计178.987公里，由农村水厂至管网未覆盖村街铺设配水管网129.8公里，由各村街至户内铺设配水管网135公里，增加计量水表110738块，改造原有配水管网138.29公里。3、霸州市胜芳镇配水管网改造工程。工程建设范围为胜芳市区和下辖村庄，主要包括建设DN1200-DN200市政道路配水主管网62.672公里，DN150-DN50街区枝状管网109.945公里，改造入户计量水表65700块和调度控制。	廊坊市	霸州市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	133333.0	2020.11-2023.10	续建		58000.0
1296	廊坊博远实业有限公司博雷顿标准化厂房项目	廊坊博远实业有限公司	项目总建筑面积15.5万平方米，分两期建设，其中项目一期占地面积174.8亩，建筑面积12.36万平方米，建设1#-3#生产及分拨中心、4#生产及配送中心。二期占地面积41.37亩，建筑面积2.64万平方米，建设5#生产及配送中心。	廊坊市	安次区	装备制造	68878.0	2021.02-2024.02	续建		25000.0
1297	年产2000台（套）高端节能环保装备项目	鹏融（河北）节能环保科技有限公司	年产2000台（套）高端节能环保装备；建设内容：新增土地45581平方米（约68.37亩），建设研发中心1个、仓储中心1个、生产车间3个及宿舍辅助配套设施，总建筑面积55000平方米，项目投产后预计年产2000台烟气、尾气及污水净化处理节能环保设备。新购置激光粒度检测仪、XRF分析仪、ICP成分分析仪等研发测验设备。工艺流程：采购设备相关零部件-组装-成品检测-合格出厂。	廊坊市	安次区	装备制造	50000.0	2021.12-2025.01	新开工	技改	10000.0
1298	无线充电系统及盘式轮毂电机研发生产项目	艾欧特（廊坊）科技有限公司	无线充电系统及盘式轮毂电机研发生产项目，预计年产无线充电系统3万套，盘式轮毂电机2万台，并通过在河北省建设“基于无线快充的新能源电动公交”示范项目，打造国内首条无线快充新能源公交示范线。	廊坊市	安次区	装备制造	38000.0	2022.06-2024.06	新开工		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1299	廊坊市优拓光电技术有限公司标准化厂房项目	廊坊市优拓光电技术有限公司	本项目总占地面积39997㎡，建筑面积99200㎡，主要建设3栋厂房及1栋配套设施用房。	廊坊市	安次区	装备制造	35000.0	2021.11-2022.11	谋划		5000.0
1300	年研究制造600台套食品产业智能机器人及配套系统项目	廊坊市易智衡嘉科技有限公司	项目总投资3.5亿元，总占地100亩，总建筑面积84200平方米，项目主要建设研发设备制造中心1栋，检测与供应链中心1栋，辅助配套用房一栋。项目建成后，年研发、制造600台套食品产业智能机器人。	廊坊市	安次区	装备制造	35000.0	2019.12-2022.01	续建	技改	5000.0
1301	年产150万台空压机、120万套水泵项目	瑞立美联制动技术（廊坊）有限公司	项目总建筑面积1.9万平方米，主要建设1#厂房、2#厂房、设备间等。	廊坊市	安次区	装备制造	15000.0	2020.12-2022.12	新开工	技改	5000.0
1302	莉萨德科斯米尔（廊坊）汽车内饰有限公司31万套仪表板项目	莉萨德科斯米尔（廊坊）汽车内饰有限公司	利用现有空置厂房1600平方米进行建设。主要购置2300吨注塑机1台；500吨注塑机1台；火焰处理设备1台；热熔喷胶设备1台；水溶胶喷胶2台，干燥设备1台；热压复合设备3台；加湿箱1台；缝纫设备3台；冲切设备1台；红外焊接设备2台；超声焊接设备1台；热铆焊接设备2台；组装台6台；终检台1台。	廊坊市	安次区	装备制造	5589.0	2020.10-2022.12	续建	技改	2000.0
1303	年产300万平米保温与结构一体化AL网架板项目	三谛制造（廊坊）有限公司	三谛制造（廊坊）有限公司由原3D增材制造项目转型为保温与结构一体化AL网架板项目，原项目地块内已建成1栋办公楼，新项目主要再建设5栋标准厂房，项目完全达产后年产300万平方米AL结构体系网架板。	廊坊市	安次区	建材	20000.0	2022.03	新开工	技改	6000.0
1304	TCL廊坊电子信息产业基地项目	TCL集团	项目拟建设TCL集团京津冀智能制造产业基地，主要用于承接TCL位于北京、天津产业上下游制造产业及配套产业制造供应商。	廊坊市	安次区	电子信息	300000.0	2022.06	谋划	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1305	恒峰瀚菱烯谷中心项目	恒峰瀚菱（廊坊）实业有限公司	项目总占地面积84063平方米（合126.09亩），总建筑面积77642平方米。项目主要建设1栋厂房、1栋仓库、1栋综合楼、1栋设备用房及配套基础设施。项目建成后，可为入驻企业提供建设生产、研发、运营示范，仓储配送等供应链管理及其他综合管理服务。	廊坊市	安次区	电子信息	42000.0	2021.11-2024.11	新开工		5000.0
1306	廊坊市庆合科技有限公司年产15万只OLED照明灯具150万只PM显示器项目	廊坊市庆合科技有限公司	本项目利用自有工业用地面积为8396.96平方米（约合12.595亩），总建筑面积为8850平方米。主要建设1栋厂房、1栋办公楼、1栋门卫。主要购置设备：封装机、激光切割机、表面阻值测量仪、光谱仪、打印机、检测设备等。其工艺流程为：半成品采购，检测，输入程序，后面板安装指示灯板、按键板、驱动板、电源板、电源线并固定，显示器连接电源线，开机测试，组装前面板并固定，质量检测，贴膜，封装。建成后年产量为15万只OLED照明灯具，150万只PM显示器产品。预计正常年销售收入达到4000万元。	廊坊市	安次区	电子信息	12701.0	2021.08-2022.07	新开工	技改	5000.0
1307	主板贴装“三明治”工艺技改项目	富智康精密电子（廊坊）有限公司	项目无需新增用地，在本厂区建设改造面积约7.68万平方米，购置镭射分板机、冷却暂存机、自动光学检查机及印刷厚度测试仪等智能化设备350台左右。智能、轻薄化贴装线体改造完成后，预计年贴装完成量约2500万件。产品达到国际领先水平。	廊坊市	安次区	电子信息	10000.0	2021.10-2023.12	新开工	技改	10000.0
1308	河北铭顺康新植物胶囊有限公司年产100亿粒植物空心胶囊项目	河北康新植物胶囊有限公司	项目总投资21560万元，占地约16165㎡。在安次区安次高新技术产业园安锦道30号现有1#、2#厂房内，改造约13621㎡D级净化植物空心胶囊生产车间及库房，购置并安装26条全自动植物空心胶囊生产线及溶胶系统设备、自动检验设备、胶囊印字设备、胶囊理化指标检验设备、纯化水系统、净化空调系统设备、低压配电系统、消防中控系统等配套附属设备设施890台套；在安次区安次高新技术产业园安锦道30号现有办公楼内，改造约3565㎡为办公及研发中心。项目建设期30个月。项目达产后，年产植物空心胶囊100亿粒，可实现年产值约29400万元，年利税约5000万元。	廊坊市	安次区	医药	21560.0	2019.12-2022.06	续建		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1309	奥萨崎（廊坊）医疗科技有限公司年产300万台动脉硬化综合指数测量仪项目	奥萨崎（廊坊）医疗科技有限公司	建设三座厂房，一栋综合楼，购置LCD液晶熔接机10台、无创血压模拟机10台、组合检查机10台、本体特性检查机10台完成品组合检查机本体10台等，实现年产300万台动脉硬化综合指数测量仪。工程用地总面积23125.71平方米（折合34.69亩），总建筑面积约28000平方米，建设三座厂房，一栋综合楼，购置设备50余台（套）。	廊坊市	安次区	医药	12800.0	2019.06-2022.01	续建		5000.0
1310	廊坊市龙河高新区再生水一期工程项目	河北择东能源科技有限公司	建设一座高品质再生水厂，设计规模为20000m3/d，输水管网10km，项目占地22.68亩（15120平方米），主要功能建筑及构筑物包括综合车间、综合楼、水泵房及各类水池，合计建筑面积3570㎡。	廊坊市	安次区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14008.0	2021.06	新开工		5000.0
				保定市	**149**		**817.6亿元**				**99.4亿元**
1311	意大利赛高波特流体控制有限公司涿州产业化项目	赛高波特流体控制有限公司	河北赛高波特流体控制有限公司是意大利赛高（SEKO）公司在中国创立的独资企业，成立于2003年12月份，新工厂项目完成后，设备数量和生产规模达到现有生产规模的数倍，相应的配套设施全部升级，生产技术达到国际先进水平。主要产品年生产规模如下：电磁泵30万台；机械泵：5万台；分配器：25万台，其它产品的生产规模升级为现有规模的2倍。新吸纳就业人员300人左右。主要产品电磁泵的国元内市场占有率将从现在的20%上升为30%，机械泵国内市场的占有率从现在的8%上升为20%。分配器的出口由目前的意大利、美国、巴西、澳大利亚等国家进一步拓展欧洲和美洲市场。	保定市	涿州市	装备制造	17000.0	2021.10	续建	技改	
1312	龙马总部基地新材料产业化项目	龙马铝业集团有限公司	项目新增用地50亩，新增建筑面积2.9万m²，建设车间、研发中心、综合楼等设施，购置开卷机、电解装置、铸轧机等设备265台（套），产品规模达到年产PS版和CTP版1000万m²、铝型材产品800吨、铝板、带、箔材3万吨，产品达到国内领先水平。	保定市	涿州市	新材料	25000.0	2021.09	续建	技改	
1313	新能源电池箔项目	华北铝业有限公司	项目新增用地250亩，新增建筑面积6万m²，建设铝箔车间、冷轧车间、研发中心等设施，购置冷轧机、退火炉、铝箔轧机等设备38台（套），产品规模达到年产锂电池用铝箔6万吨，产品性能达到国际先进水平。	保定市	涿州市	新能源	191000.0	2021.10	续建	技改	

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1314	河北太行禾丰食品有限公司白羽肉鸡屠宰熟食深加工项目	河北太行禾丰食品有限公司	本项目总建筑面积112378平方米。其中：一期建设：屠宰车间及附属设施、办公楼、宿舍楼2栋、餐厅，总建筑面积83268平方米。进口马瑞奥1x13500只/小时家禽加工生产线一套、韩国泰进EV117001腹部掏油机1台、购置分割手工线1条，污水处理系统1套，蛋白加工设备，锅炉系统，电力系统，空调系统，消防系统，空压系统，给排水系统，通风系统，制冷系统，节能系统，物流系统等。二期建设：熟食加工车间20236平方米，宿舍楼1栋8874平方米，屠宰车间增加进口马瑞奥1x13500只/小时家禽加工生产线一套、韩国泰进EV117001腹部掏油机1台、购置分割手工线1条，污水处理系统一套。该项目投产后设计年屠宰白羽肉鸡1亿只（一期5000万只、二期5000万只），年熟食深加工3万吨的生产规模。	保定市	易县	食品	55079.0	2020.05-2021.04	续建	技改	31476.0
1315	保定家家乐食品科技有限公司兰宝食品深加工项目	保定家家乐食品科技有限公司	总建筑面积12000平方米，包括生产车间7600平方米、冷库2000平方米、办公2400平方米。设备主要有不锈钢夹层锅、绞肉机、盐水注射机、斩拌机、蒸煮池、油炸炉、压缩机组、搅拌机、充填机等生产加工设备。工艺流程：肉卷类产品为：选料→修整→配料→腌制→加工→烘烤→包装；汤品料理类为：选料→修整→配料→煮制→冷却→包装；油炸调理类为：选料→修整→配料→腌制→油炸→冷却→包装。项目建成后，年生产熟食产品2.5万吨。	保定市	易县	食品	16800.0	2022.10-2023.10	新开工	技改	8400.0
1316	河北兰宝牧业集团有限公司屠宰场改扩建项目	河北兰宝牧业集团有限公司	本项目将改扩建屠宰车间（建筑面积8000平方米），引进一套自动屠宰分割线、一条自动掏膛线及改扩建相关的配套设备，使公司年屠宰产能达到3600万只肉鸡。同时建设相配套的冷库（建筑面积7000平方米）、羽毛粉车间、制冷车间、变电所、厂区绿化和道路硬化等。	保定市	易县	食品	16040.0	2020.09-2021.08	新开工	技改	16040.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1317	河北瑞熠天淀粉制造有限公司河北瑞熠天配方淀粉及农产品深加工项目	河北瑞熠天淀粉制造有限公司	本项目总建筑面积17694平方米，地上10494平方米，地下7200平方米。项目分两期建设，一期包括：总建筑面积12714平方米，地上面积8004平方米，地下面积4710平方米。包括厂房、地上车间4710平方米，地下车间4710平方米；办公楼1632平方米，实验楼1632平方米，警卫室30平方米以及配电设施、厂区硬化、消防水池、围墙、管网等其他配套设施建设。将原厂配方淀粉及包装设备搬迁到园区并升级改造，新购置粉条加工设备及包装设备一各套；配备相关的消防设备等。二期建设包括建设厂房一个，总建筑面积4980平方米，地上面积2490平方米，地下面积2490平方米。淀粉主要工艺为：原料——无尘投料站——吸料管——平台——真空上料机——储料仓——吸料管——真空上料机——振动筛——真空上料机——包装机——成品粉条主要工艺为：预热——制浆——真空——蒸熟——冷却——脱离——一次老化——低温老化——竖切丝——低温风干——横切丝——称量——包装——包装入库，本项目建成后，年加工淀粉等杂粮制品15000吨。	保定市	易县	食品	10200.0	2021.10-2022.10	新开工	技改	10200.0
1318	保定市易园生态农业科技开发有限公司花生蛋白粉及花生短肽生产项目	保定市易园生态农业科技开发有限公司	菜籽油生产线:采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术,油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下(其中西部地区日处理油菜籽200吨及以上、吨料溶剂消耗2公斤)以下;花生油生产线:花生主产区日处理花生200吨及以上,吨料溶剂消耗2公斤以下;棉籽油生产线:棉籽产区日处理棉籽300吨及以上,吨料溶剂消耗2公斤以下;米糠油生产线:采用分散快速膨化,集中制油、精炼技术;玉米胚芽油生产线;油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线。	保定市	易县	食品	9139.0	2019.06-2024.05	续建	技改	3000.0
1319	长盛建筑科技（易县）有限公司年产15万立方米装配式PC构建项目	长盛建筑科技（易县）有限公司	项目地上建筑面积67019.94平方米，其中建设厂房两座共计57052.42平方米，宿舍楼一栋2794.80平方米，展示厅两栋共计864平方米，原料仓库1座3513.92平方米。项目建设露天PC构件成品堆料区1处58000平方米；采购综合生产线2条，叠合板双皮墙生产线1条，叠合板生产线1条，固定模台生产线10套，混泥土设备2套，起重设备23台，转运设备14台，钢筋加工设备9台，蒸汽、配电设备共计3套（台），生产物料22套，混泥土试验设备1套等。本项目生产工艺：水泥砂石原料配制-模板拼装-钢筋绑扎-混泥土浇筑-附件定位安装-预养护-拆模标养-入库堆码-出厂检测-运输至现场安装。	保定市	易县	建材	70000.0	2021.03-2022.09	新开工	技改	38000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1320	易县龙峰建材制造有限公司石材加工集中区项目	易县龙峰建材制造有限公司	总建筑面积82324平方米，主要包括综合服务楼、宿舍楼6052平方米，车间及仓库72972平方米，污水处理设施1套，配电室100平方米，水泵房100平方米，循环沉淀池2000平方米，绿化及路面硬化79161.34平方米。购进相关生产设备及辅助生产设备。①板岩工艺流程：荒料选择——板岩切割——板岩剔凿——检验——包装——入库荒料选择——板岩切割——板岩抛磨——检验——包装——入库②大理石加工工艺流程：锯割加工——研磨抛光——切断加工——凿切加工——烧毛加工——辅助加工——检验修补③制砖工艺流程废料分拣——破碎——筛分——制砖石材加工所剩边角料、废料打碎后为水泥环保砖原材料，经处理后可制成砖。设计年产石材1500万平方米，环保砖200万块。	保定市	易县	建材	45364.0	2017.12-2023.11	续建	技改	18323.0
1321	易县盛奇达建材有限公司年加工500万吨石骨料项目	易县盛奇达建材有限公司	本项目在原厂区内新增建筑面积44135平方米，其中包括生产车间一层，配电室一层，中控室一层，堆场及作业场地。道路及广场用地28500平方米；绿化面积16200平方米。主要设备为棒条给料机、破碎机、圆锥破碎机、圆振动筛、收尘机等。生产工艺为原料进入棒条给料机,通过晋升机将砂石输送到颚式破碎机进行破碎,破碎之后通过输送机将原料送进中碎设备进一步破碎，中碎后的石料进圆锥破碎机再次破碎，然后经圆振动筛筛分，筛出的物料经过分料阀分别分出三种混凝土骨料产品：5～10mm；10～20mm；20～30mm。项目建成后，设计年产石骨料500万吨。	保定市	易县	建材	26000.0	2022.06-2022.10	新开工	技改	26000.0
1322	易县岩峰建材有限公司2400t/h砂石骨料生产线项目	易县岩峰建材有限公司	本项目在原2400吨每小时砂石骨料生产线项目厂区内。新增建筑面积1206平方米，其中包括选粉楼、制砂楼。购置主要设备为XFP400V型选粉设备、MSP350V型制砂设备等。生产工艺为：原料石粉通过斗提机被输送到筛分系统，筛分系统将石粉分级为粒径0-4.75mm的机制砂和0-0.075mm超细白云岩矿粉。原料5-10mm碎石通过输送设备输送到制砂机进行破碎，破碎后物料通过斗提机提升到筛分系统，筛分系统将原料分级为粒径0-4.75mm的机制砂和粒径4.75-10mm物料；其中4.75-10mm物料进入制砂机进行循环破碎，0-4.75mm机制砂通过选粉系统进行选粉处理，最终产品为0-4.75mm机制砂和0-0.075mm超细白云岩矿粉。建设规模年生产机制砂300万吨，年生产超细白云岩矿粉60万吨。	保定市	易县	建材	17100.0	2021.06-2021.11	续建	技改	8496.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1323	易县佳锦新型建材有限公司易县骏业年产180万吨新型建筑材料项目	易县佳锦新型建材有限公司	项目建成后，年产约180万吨新型建材。（节能环保透水路面砖、城市海绵砖及各种水泥构件48000万块、混凝土输水管18万立方米、加气混凝土制品45万立方米、干粉砂浆30万吨、水泥稳定土30万吨。）本项目建设面积约23000平方米，主要包括：破碎加工车间，城市海绵砖和透水砖、草坪砖、路面砖生产车间，混疑土水稳生产车间，混凝土干粉砂浆生产车间，加气混凝土砌块及加气混凝土大板生产车间，混凝土水泥输水管及各种大、中、小型水泥构件生产车间，办公用房和附属配套设施。购置破碎加工生产设备一台套（破碎产品自用不外销），全自动生产城市海绵砖、透水砖、草坪砖、路面砖生产设备10台套，安装生产混凝土水稳设备一台套，安装生产混凝土干粉砂浆设备一台套，安装生产加气混疑土砌块、加气混凝土大板设备各一台套及安装生产混凝土水泥输水管设备三台套，安装生产混凝上大、中、小型构件设备各一台套。生产工艺：干混砂浆生产流程：原料—烘干机—主磨—沙料仓—水泥仓—搅拌机混合搅拌—成品检测—包装。透水砖（加气块、混凝土大板）生产流程：原料—分级入仓—原料计量混合—加水搅拌—压制成型—码垛—养护—成品包装。水稳生产工艺：原料—搅拌机—加水—成品料仓—运输。混凝土输水管（水泥构件）工艺流程：原料分级—原料计量混合—加水搅拌—浇注成型—脱模定型—蒸压养护—检测—码垛入库。破碎生产工艺：原材料仓—破碎—击碎—振动筛—传送带—成品料。	保定市	易县	建材	15000.0	2022.06-2024.12	新开工	技改	7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1324	易县众鑫森辉建材制造有限公司建材加工项目	易县众鑫森辉建材制造有限公司	本项目分两期建设。一期工程总建筑面积为14820平方米，包括原料存放区8000平方米、生产加工区3500平方米、成品存放区3000平方米、综合管理楼320平方米，道路场地及硬化面积3000平方米，绿化面积2000平方米。一期工程新上新型环保建材生产线2条，其中一条为建筑用骨料生产线、一条为石粉生产线，骨料生产线购置设备包括：新型环保建材项目综合处理设备（破碎机械和筛分机械等）、除硅设备、过滤设备、环保设备（水雾喷淋和除尘设施）；石粉生产线购置设备包括：破碎设备、储料仓、提升机机组、雷蒙磨机组、成品收料及包装设备。同时配套购置消防设备（安全监测和室外消火栓）、电力设备（电气保护和变压器）等。一期工程主要产品及年产量：1#骨料（1cm~3cm）4万吨、2#骨料（1cm~2cm）4万吨、3#骨料（0.5cm~1cm）4万吨、粉料8万吨，年产共约20万吨骨料；100目、200目、300目、400目石粉共20万吨。一期工程主要工艺流程为：骨料：进料、破碎、筛分、除硅、压滤、成品。石粉：破碎、提升、磨粉、收料、包装、成品。二期工程新上新型环保建材生产线1条，购置设备包括：新型环保建材项目综合处理设备（破碎机械和筛分机械等）、除硅设备、过滤设备、环保设备（水雾喷淋和除尘设施）；二期工程主要产品及年产量：1#骨料（1cm~3cm）4万吨、2#骨料（1cm~2cm）4万吨、3#骨料（0.5cm~1cm）4万吨、粉料8万吨，加工处理年产共约20万吨。二期工程主要工艺流程为：进料、破碎、筛分、除硅、压滤、成品。	保定市	易县	建材	12000.0	2020.12-2021.12	续建	技改	5067.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1325	河北北才新材料科技发展有限公司绿色装配式建筑新型建材产业园项目	河北北才新材料科技发展有限公司	本项目建设面积约100000平方米，主要包括：绿色装配式研发创新中心、展览展示中心、职业培训中心及接待中心、职工公寓，智能爬架系统、装配式生产基地、装配式孵化基地、装配式推广展示基地、高性能门窗生产区、商贸物流区和配套服务区。购置一套蒸压轻质混凝土生产线，一条综合柔性pc构件生产线，一条叠合板生产线，一条钢筋生产线；购置蒸压釜8台，养护窑四座，震动台两座，布料机三个,码垛机两台，钢筋桁架机，折弯机，网片机，拉伸切断机,混凝土搅拌站两座,线型切割机,行车十台，叉车四台，翻转机两台,蒸养设备三套等设备大约60台（套）。构件制作流程：建筑设计图纸——模块图设计——模板配筋图、预埋件图设计——模具设计与采购——模具组合——钢筋加工绑扎——预埋件——浇筑混凝土——蒸养（或常规养护）——脱模——毛面处理——质检——局部修复——养护——模块成品——销售出厂——运输安装。蒸压轻质混凝土生产流程：备料—配料—浇筑—静停养护—切割—蒸压养护—出釜。项目建成后，年产约30万立方蒸压轻质混凝土，10万立方pc构件。	保定市	易县	建材	12000.0	2022.06-2024.12	新开工	技改	12000.0
1326	易县玛莎建材制造有限公司综合利用建筑垃圾生产新型环保建筑材料项目	易县玛莎建材制造有限公司	项目分两期建设，一期包括：厂房及生产车间30000平方米，办公楼及宿舍、食堂共5000平方米，厂区道路等配套建筑，新上新型环保建筑材料生产线1条；二期包括：新上仿大理石水磨石生产线一条。生产工艺主要由粉碎系统、配料搅拌系统、成型养护三个系统完成。项目总占地面积83.5亩，总建筑面积35000平方米，项目建成后，年产混凝土步道砖等新型建材150万平方米。	保定市	易县	建材	11603.9	2018.11	新开工	技改	11603.9
1327	中铁建设集团建筑发展有限公司绿色建筑（材）产业园二期项目	中铁建设集团建筑发展有限公司	在原厂区内新增建筑面积：35422平方米。包括①砂石骨料项目：新建石骨料生产车间20178㎡，石骨料成品仓8367㎡，新建原料库6017㎡，利用原有废旧车间294㎡；②其他辅助设施860㎡。主要新增设备包括：直线给料机3台、颚式破碎机3台、锤式破碎机4台、振动筛8台、输送系统23套、配套环保除尘设施20套等其他辅助设备。生产工艺：①砂石骨料项目：原料→直线给料→一级破碎→一级筛分→二级破碎→二级筛分→各规格成品。年产130万立方米石（骨）料（规格＞4.75mm）、10万立方米石粉。	保定市	易县	建材	10000.0	2022.04-2023.03	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1328	河北旭阳水泥制品制造有限公司年产150万立方米混凝土搅拌站项目	河北旭阳水泥制品制造有限公司	项目总建筑面积17649平方米，新建破碎车间、搅拌楼、原料库、实验室、办公生活区。拟新购置240型混凝土搅拌机组4套，配套破碎、筛洗一体化生产线一条，罐车、混凝土泵车、铲车等装运施工设备50台。外购废弃矿渣、石材加工下脚料，经破碎、筛洗后达到高标准环保商砼骨料要求，再与水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂经配比搅拌成商砼，经砼输送车外运，项目建成后，年产150万立方米混凝土。	保定市	易县	建材	10000.0	2021.06-2022.06	新开工	技改	10000.0
1329	易县圣霖板业有限责任公司年产6万m3中密度纤维板改建新型定向刨花板（OSB）复合材料研发及先进制造示范项目	易县圣霖板业有限责任公司	本项目：与中国林科院木材工业研究所合作建设一座研发实验室5000㎡、新增一整套年产30万m3多元重组木质基复合材料生产线设备，新增研发实验室设备10台套、扩建钢结构厂房30000㎡、扩建产品库房10000㎡、原料存储场地70350㎡，硬化地面6000㎡、厂区绿化2000㎡。工艺流程：原料制备—筛选—施胶—铺装—热压—砂光—成品。项目建成后，年产30万m3多元重组木质基复合材料。	保定市	易县	轻工	56000.0	2022.05-2024.05	新开工	技改	12000.0
1330	易县圣霖板业有限责任公司年产30万m3多元重组木质基复合材料技改及先进制造示范项目	易县圣霖板业有限责任公司	本项目：与中国林科院木材工业研究所合作建设一座研发实验室5000㎡、新增一整套年产30万m3多元重组木质基复合材料生产线设备，新增研发实验室设备10台套、扩建钢结构厂房30000㎡、扩建产品库房10000㎡、原料存储场地70350㎡，硬化地面6000㎡、厂区绿化2000㎡。工艺流程：原料制备—筛选—施胶—铺装—热压—砂光—成品。项目建成后，年产30万m3多元重组木质基复合材料。	保定市	易县	轻工	56000.0	2022.05-2024.05	新开工	技改	12000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1331	易县圣霖板业有限责任公司年产8万m3中密度纤维板改建新型中密度复合材料研发及先进制造示范项目	易县圣霖板业有限责任公司	本项目：与中国林科院木材研究所合作新建一座5000㎡研发基地实验室、新增实验室设备10台套；新增一整套年产30万立方米新型中密度纤维板复合材料生产线设备，扩建钢结构厂房31000平方米、原料存储场地33000㎡，硬化地面5000㎡、绿化厂区3000㎡。工艺流程：备料—铺装—热压—砂光—成品。项目改建后，年产30万立方米复合型中密度纤维板。	保定市	易县	轻工	22000.0	2022.06-2023.12	新开工	技改	15000.0
1332	河北保定易县户用光伏发电项目	易县能为新能源有限责任公司	在河北保定易县桥头乡，梁格庄镇，西陵镇，流井乡四个乡镇，16个村按户安装光伏发电项目，装机总容量为32MW。项目采用“全额上网”的并网方式。每户安540Wp单晶硅太阳能电池组件48-72块，安装25-36kW组串式光伏逆变器。逆变器出线接入新增低压配电箱。	保定市	易县	新能源	12186.0	2021.06-2022.12	续建	技改	10314.0
1334	易县2021年电代煤改造工程空气源热泵设备采购及安装项目	易县发展和改革局	以政府补贴资金形式为主采购7392台空气源热泵电取暖设备，用于2021电代煤改造工程。	保定市	易县	绿色化	12784.0	2021.09-2022.12	续建	技改	12776.0
1333	保定易县抽水蓄能有限公司抽水蓄能电站项目	保定易县抽水蓄能有限公司	项目总占地3636亩，电站主要由上水库、下水库、输水系统和地下厂房系统等建筑物组成；总装机容量120万千瓦，年发电20.1亿千瓦时。电站规模为大（1）型，工程等别为一等。	保定市	易县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	802198.0	2017.12-2026.12	续建	技改	120000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1335	河北保青机械制造有限公司年产350万件刹车盘及350万件刹车毂及500台制型机、500台抛丸机项目	河北保青机械制造有限公司	占地61亩，总建筑面积33100m2，建设生产车间及库房等配套设施、购置轨道磨床、三坐标检测仪等关键设备148台（套）.项目建成后，年产350万件刹车盘、350万件刹车毂及5万吨铸件及车毂。	保定市	徐水区	装备制造	35000.0		续建		5000.0
1336	年产70万套汽车零部件迁改扩建项目	诺博橡胶制品有限公司		保定市	徐水区	装备制造	25800.0		新开工	技改	12000.0
1337	年产5000万件汽车冲压件项目	保定铭锐汽车部件制造有限公司	项目新增用地78.24亩，主要生产汽车后视镜和冲压件，具备冲压件年产2000万套，汽车内后视镜800万件的年产能。公司通过了TS16949外审和3C外审，保定铭锐公司已经成为长城汽车股份有限公司的零部件配套基地及骨干企业，为长城汽车股份公司提供车身中机舱钣金、地板钣金、侧围钣金、车门钣金、开闭件、黑漆件等产品及其中的分总成和冲压件（以B/C/D/E类为主）。	保定市	徐水区	装备制造	21532.0	2011.06-2022.06	续建	技改	100.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1338	精诚工科汽车系统有限公司保定徐水精工底盘分公司关于年产75万套底盘扩建改造项目。	精诚工科汽车系统有限公司保定徐水精工底盘分公司	本项目无新增用地，针对长城汽车股份有限公司集团内项目计划在2021-2022年共计新投改造7个项目，分别为徐水底盘B30项目一二三四期、徐水底盘C30改造项目、徐水底盘M81/M83项目、徐水底盘C01项目。精诚工科汽车系统有限公司保定徐水底盘精工底盘分公司积极拓展外部项目，陆续开发承接北汽、长安、天际、赛麟等外部顾客项目。整体产能规模达到75万/年，产品能力保证达到国内先进水平。具体各工艺新投/改造如下：冲压工艺通过对现场多工位、柔性线压力机匹配改造，通过新投257套模具实现多产品快速切换以满足对新项目需求。焊接工艺在原有库卡/安川/松下机器人（满足焊接及搬运需求）、松下/肯倍焊机、焊接除尘、打标机、机加工艺基础上，新引进机器人柔性冲孔工艺、高速焊接（高速焊机）来满足顾客对产品的高要求，共计新投/改造焊接线20条。电泳工艺为100%全自动运行，能够兼容目前所有新开发项目需求，未对其新投改造。机加装配工艺发方面主要对现场机加工艺设备进行改造，通过对工装新投/改造6台设备以满足顾客需求。装配工艺方面通过对线体新投/改造共计27条。	保定市	徐水区	装备制造	20924.0	2011.07-2022.08	新开工	技改	12000.0
1339	搬迁技改扩建项目	保定长鑫机械制造有限公司		保定市	徐水区	装备制造	15000.0		新开工	技改	5000.0
1340	年产1000万件汽车配件项目	保定市艾彼塑业制造有限公司	项目占地面积28.9亩，总建筑面积16487平方米，计容面积24996平方米，年产1000玩件汽车车灯注塑零配件。项目建成后，预计用工160余人，年产值达1亿元。	保定市	徐水区	装备制造	12000.0	2020.09-2022.12	续建		3000.0
1341	雷弗流体总部及生产研发项目	保定雷弗流体科技有限公司		保定市	徐水区	装备制造	10817.0	2021.03-2022.11	续建		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1342	河北佳瑞兆业电机制造有限公司整体搬迁<扩建>YBX3高效节能隔爆电机生产线项目。	河北佳瑞兆业电机制造有限公司	项目新增占地20亩，总建筑面积20000平方米，购置全自动电机装配线、全自动嵌线机、自动整形机、自动电机装配线、自动涂装流水线、立式车床等主要生产设备51台（套）。	保定市	徐水区	装备制造	9000.0	2021.06-2023.06	新开工	技改	2000.0
1343	诺博汽车系统有限公司保定徐水分公司年产25万套汽车内外装饰件改造项目。	诺博汽车系统有限公司保定徐水分公司。	项目在现有车间内进行建设，不新增占地，生产车间、办公室、公用工程等均依托现有工程，主要新增生产设备注塑机23台，激光弱化设备一台、阴模吸覆设备一台，仪表板包覆线体一条，建成后可满足我司在产及预产车型的生产，产品能力保证达到国内先进水平。	保定市	徐水区	装备制造	5800.0	2021.09-2022.03	新开工	技改	5000.0
1344	能源装备智能生产线改造项目	巨力索具股份有限公司	项目无需新增用地，建筑总面积3840平方米，总投资5000万元。计划改造升级四条模锻生产线：①10T自由锻生产线；②2000T模锻生产线；③1600T模锻生产线；④630T模锻生产线及改造表处及除尘设施一套。项目购进工程吊钩锻造生产设备、10T自由锻设备等设备共46台（套），改造锻造设备6台（套），最终建成车间操作信息化，生产数据实时采集、可视化过程监控的柔性化石油和风电行业关键装备的生产制造工厂。项目达产后，可实现锻造索具产品年生产能力8100T，预计产值2.1亿元，年毛利润7200万元，同时预计新增就业人员50人，经济和社会效益显著并达到国际先进水平。投资回收期为3年。	保定市	徐水区	装备制造	5000.0	2021.07-2023.06	新开工	技改	5000.0
1345	鲜果粒及调味品扩建项目	河北雅果食品有限公司	项目占地20亩，建设总面积14635.6平米，主要工程包括：主体三层，局部6层的生产车间两座。项目购进杀菌灌装机、乳化机等设备共21台（套），项目达产后，年产值2.4亿元、年利润1850万元。	保定市	徐水区	食品	5815.0	2021.04-2024.05	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1346	保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	保定东方雨虹建筑材料有限公司	以防水业务为核心，延伸上下游及相关产业链，现已形成建筑防水、非织造布、民用建材、节能保温、建筑涂料、特种砂浆、建筑修缮、建筑粉料等业务板块合力的建筑建材系统服务商。徐水项目总占地约260亩，其中一期用地120亩、二期用地140亩，项目总投资10亿元.	保定市	徐水区	建材	130000.0	2021.04-2022.12	续建		12000.0
1347	南水北调雄安新区调蓄库弃渣综合利用项目	河北南水北调中线调蓄库建材有限公司	中转料仓、弃渣场、长胶输送系统、35千伏变电站等。	保定市	徐水区	建材	116910.0	2020.09-2022.12	续建		20000.0
1348	绿色工程材料研究院及绿色建材分销中心项目	保定徐水区磐孚新材料科技有限公司		保定市	徐水区	建材	100800.0		续建		8000.0
1349	保定雷奥新材料科技有限公司年产40万平米节能门窗建设项目	保定雷奥新材料科技有限公司		保定市	徐水区	建材	32000.0	2020.06-2022.12	续建		12000.0
1350	保定东方雨虹建筑材料有限公司年产60万立方米蒸压加气混凝土装配式建材项目。	保定东方雨虹建筑材料有限公司	项目无需新增用地，拟建设2条年产30万立方米的蒸压加气混凝土板材、砌块生产线；拟安装蒸压加气混凝土砌块生产线1条，蒸压加气混凝土板材生产线1条，每条生产线相关生产设备及配套配件1400个。	保定市	徐水区	建材	30000.0	2021.08-2022.12	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1351	卓正建筑材料制造基地项目	河北卓正建筑材料制造有限公司	项目占地34亩，其中1#厂房8204㎡、2#厂房9836㎡、办公楼（含食堂）4638㎡、其他配套用房32㎡，停车场1500㎡，厂区绿化1500㎡，道路硬化9046㎡。	保定市	徐水区	建材	20000.0	2021.10-2022.10	续建		6000.0
1352	南水北调中线雄安调蓄库工程	南水北调中线实业发展有限公司		保定市	徐水区	绿色化	1068360.0		续建		6000.0
1353	河北南水北调雄安调蓄库上库弃渣综合利用项目	保定徐水区上库建材有限公司	本项目为满足南水北调雄安调蓄库上库的建设需要，将此生产的约为3000万吨弃渣综合利用，配套2500吨/小时生产线和修复500吨/小时生产线并配套环保设备等相关生产设备，可达到年综合利用650万吨南水北调雄安调蓄库上库弃渣，用于雄安新区等建设。	保定市	徐水区	绿色化	35150.0	2021.01-2021.12	续建		6000.0
1354	戴纳可持续实验室智造产业园项目一期项目	戴纳智造河北工业设备有限公司		保定市	徐水区	数字化智能化	23576.0		续建		7000.0
1355	百度云计算（徐水大王店）中心一期项目	百度云计算技术（保定徐水）有限公司	总装机量12万台服务器的云计算数据中心项目。	保定市	徐水区	新基建	54000.0	2020.03-2022.03	续建		7000.0
1356	百度云计算（徐水大王店）中心二期项目	百度云计算技术（保定徐水）有限公司	项目总投资约20亿元，总用地面积97276.72平方米。此次二期项目投资约为4.3亿元，用地面积约为21955.41平方米，总建筑面积约为25610.2平方米，包含D3D4机房楼一座，购置变压器、柴油发电机、间接蒸发冷却空调机组等大型设备。	保定市	徐水区	新基建	48000.0	2021.04-2022.06	续建		8000.0
1357	调味品生产基地项目建设	河北御香坊食品有限公司	项目用地总规模43998.78㎡，建设生产车间、冷库及仓库建筑面积、办公、职工宿舍、食堂等。购置半固态调味料生产线9条，液态调味料生产线1条，方便食品生产线1条。项目建成后，产能将达40000吨，主要产品为火锅调味料系列产品、即食调味酱系列产品、方便食品系列、半成品菜系列产品。	保定市	望都县	食品	50000.0	2021.04-2023.12	续建	技改	

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1358	年产12万立方米高性能轻质结构芯材项目	望都维赛新型材料科技有限公司	新增建设用地103亩，分两期建设：一期项目占地面积50亩，主要建设办公楼、1-5号生产车间、1#锅炉房等，总建筑面积：34172.87㎡，年产高性能轻质结构芯材6万立方米；二期项目占地面积53亩，主要建设1#库房、2#库房、6-10生产车间、2#锅炉房等，总建筑面积35333.3㎡，年产高性能轻质结构芯材6万立方木。	保定市	望都县	轻工	32000.0	2021.02-2022.12	续建		
1359	瑞擎医疗器械（望都）有限公司新型医用影像信息材料生产线建设项目	瑞擎医疗器械（望都）有限公司	利用现有厂房3456平方米，新建净化车间，新建两套研磨系统，一套乳化系统，一套分散系统，四套配料供料系统等设施，新建一条多功能高精度坡流挤压涂布生产线，新建一条纵横切包装生产线。建成后年产影像信息材料800万平米，折合标准张5000万张。	保定市	望都县	轻工	12000.0	2021.07-2022.12	续建		
1360	河北科恒众创生物科技有限公司动物中成药制剂、动物西药制剂和饲料添加剂生产项目	河北科恒众创生物科技有限公司	新增建设用地13333.33平方米，建设3座GMP车间及办公楼，总建筑面积15000平方米。1#车间生产动物中成药制剂、动物西药制剂和饲料添加剂；2#3#车间生产动物饲料添加剂，建成后年产动物中成药制剂50吨、动物西药制剂150吨和饲料添加剂20吨。	保定市	望都县	医药	11000.0	2021.06-2022.12	续建		
1361	顺平县屹马汽车配件产业有限公司年产40万套汽车排气管汽车消音器项目	顺平县屹马汽车配件产业有限公司	项目总占地46180平方米，总建筑面积46779平方米。建设办公楼、食堂、生产车间等，购置国内先进制消线、冲床、焊接机器人打压等设备，预计可实现年产值40000万元。	保定市	顺平县	装备制造	22013.0	2022.05-2023	新开工		

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1362	保定东方塑业有限公司年产100万套汽车电器及800万套通讯基站电池配件项目	保定东方塑业有限公司	总建筑面积4.86万平米，年产新能源壳体800万套、塑料配件100万套、新能源电池壳体专用模具50套，接线端子6000万对，改性材料10000吨。主要建设生产车间、库房、办公楼、职工食堂、宿舍配电室及门卫等配套设施。	保定市	顺平县	装备制造	20000.0	2022.01-2023	新开工		
1363	顺平县犇创机电设备制造有限责任公司新建厂区项目	顺平县犇创机电设备制造有限责任公司	总建筑面积3.33万平米，年产垂直无箱射压造型生产线80台套，水平双工位造型生产线15台套.建设现代化生产车间、业务用房、研究中心、库房等。	保定市	顺平县	装备制造	13500.0	2022.01-2023	新开工		
1364	河北青蝎线缆有限公司年生产10万千米特种电线电缆生产项目	河北青蝎线缆有限公司	总建筑面积3万平米，主要建设生产、办公研发用房及库房，年生产新能源汽车充电桩电缆5000千米，太阳能光伏电缆20000千米，信息产业、轨道交通等领域的特种电线电缆75000千米。	保定市	顺平县	装备制造	12739.0	2022.01-2023	新开工		
1365	保定市诚乾机械加工有限公司年产各种非标焊接件30000吨项目	保定市诚乾机械加工有限公司	总建筑面积1.3455万平米，主要建设生产车间、原材料库、综合楼、地下停车场及购置相关设备等。	保定市	顺平县	装备制造	12350.0	2022.01-2023	新开工		

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1366	保定顺安建筑环保材料科技有限公司保定顺安远大绿色环保装配式建筑产业项目	保定顺安建筑环保材料科技有限公司	项目规划占地600亩，总建筑面积297000平方米，建设厂房、办公用房、宿舍楼、食堂及其他配套设施。年产预制构件400万立方米。	保定市	顺平县	建材	183266.0	2018.09-2022.12	续建	技改	
1367	保定中联水泥有限公司年产200万吨绿色环保智能化水泥粉磨生产线建设项目	保定中联水泥有限公司	总建筑面积约9578㎡，年产200万吨的水泥粉磨站，新建两条辊压机+球磨机的联合粉磨系统，每套粉磨系统生产能力为260t/h。	保定市	顺平县	建材	42291.0	2021.06-2023	续建	技改	
1368	顺平县深核盛基环保科技有限公司顺平县循环经济绿色产业项目(南区)	顺平县深核盛基环保科技有限公司	总建筑面积145.88万平方米,建设生产厂房、综合交易区、仓储物流区、综合楼、公共服务中心及综合配套。	保定市	顺平县	轻工	242737.0	2019.03-2022.12	续建		
1369	顺平县立亚科技发展有限公司年产10万吨新型环保塑纸制品项目	顺平县立亚科技发展有限公司	总建筑面积18万平方米,主要建设生产车间、原料库房、成品库房、办公楼、生活楼；购置安装高低压吹膜机、延CPP吹膜机组、三层共挤PE吹膜机、冷（热）切制袋机、电子轴印刷机等设备。	保定市	顺平县	轻工	58924.0	2021.03-2022.12	续建		

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1370	保定天鹅新型纤维制造有限公司高品质差别化莱赛尔纤维开发平台及产业化项目	保定天鹅新型纤维制造有限公司	项目占地约2952平方米，总建筑面积约6988平方米，建设一条年产5000吨差别化莱赛尔纤维生产线。	保定市	顺平县	轻工	25676.0	2022.01-2023	新开工	技改	
1371	顺平县贵顺新能源科技有限公司保定市顺平县安阳乡200MW平价光伏发电项目	顺平县贵顺新能源科技有限公司	建设200MW光伏电站及相关配套设施，发电项目总装机200MW，项目占地约5700亩，预计年均发电量约2.915亿度。	保定市	顺平县	新能源	101600.0	2021.03-2022.12	续建		
1372	江苏林洋能源股份有限公司顺平县台鱼乡100MW光伏发电项目	江苏林洋能源股份有限公司	装机容量100MW，新建20公里集电线路并入利智光伏电站。	保定市	顺平县	新能源	45000.0	2022.03-2022.12	新开工		

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1373	京环循环经济园区（保定）开发有限公司顺平县循环经济绿色产业项目（北区）	京环循环经济园区（保定）开发有限公司	总建筑面积86.12万平方米，建设生产厂房、物流交易中心、员工宿舍、食堂及配套设施。	保定市	顺平县	绿色化	128830.0	2021.03-2023	续建		
1374	顺平县生活垃圾焚烧发电项目	顺平县住建局	总建筑面积约4.116634万平米，建设一座1000吨/日的生活垃圾焚烧发电厂，采用2×500吨/日的焚烧线，配置2×12MW凝汽式汽轮发电机组。	保定市	顺平县	绿色化	60280.0	2021.03-2022.12	续建		
1375	河北华运顺通专用汽车制造有限公司特种运输装备智能化搬迁升级项目	河北华运顺通专用汽车制造有限公司	本项目占地300亩，分三期建设，其中一期占地135.18亩，计划投资40000万元，建筑面积46359.2㎡（包括35940㎡生产车间，8683.2㎡生活办公用房，320㎡库房，816㎡配套用房、600㎡地下设备用房）及11422㎡产品展示场，预计达产4000台套件。欲购置金属下料及机加工设施、智能化焊接设施、自动化装配设施、环保喷漆设施、环保除锈设施、物料转运设施、物料起重设施、电气配套设施等相关生产设备，并进行厂区硬化、绿化建设；二期占地101.81亩，计划投资30000万元，建筑面积35747.92㎡（包括34117.92㎡车间，1630㎡库房），预计达产1500台套件。欲购置金属下料及机加工设施、智能化焊接设施、自动化装配设施、物料转运设施、物料起重设施、电气配套设施等相关生产设备，并进行厂区硬化、绿化建设。三期占地63.01亩，计划投资30000万元，建筑面积15000㎡车间，20000㎡试验展示场，预计达产1500台套件。欲购置金属下料及机加工设施、智能化焊接设施、自动化装配设施、物料转运设施、物料起重设施、电气配套设施等相关生产设备，并进行厂区硬化、绿化建设。三期项目建成后可达产7000台套件。	保定市	曲阳县	装备制造	100000.0	2021.03-2025.12	新开工	技改	50000.0
1376	北青阳贯200兆瓦光伏电站	曲阳美恒新能源科技有限公司	200兆瓦平价光伏电站及相关配套设施。	保定市	曲阳县	新能源	82233.2	2021.09-2022.06	续建		20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1377	曲阳县户用光伏惠农项目	河北隆基泰和云能源科技有限公司	本项目预计利用曲阳县18个乡镇的农村闲置屋顶，建设户用光伏发电系统及其他配套设施。项目建成后，惠及曲阳约8000户农户，年可提供清洁电力29568万kWh，年可减排二氧化碳约15.5万吨，二氧化硫约5075吨，氮氧化物约2536吨。项目建成并网后，所发电量全额上网。	保定市	曲阳县	新能源	63000.0	2021.05-2023.12	续建		20000.0
1378	三峡新能源曲阳光伏电站4--3期50兆瓦工程项目	三峡新能源曲阳发电有限公司	建设50兆瓦光伏电站及相应配套设施。	保定市	曲阳县	新能源	20000.0	2021.01-2022.10	续建	技改	12000.0
1379	新建年产新材料起重吊装带13000吨，100级链条10000吨，智能起重葫芦8000台,压套机100台项目	河北辰力吊索具集团有限公司	项目占地约84.29亩，分三期建设，一期建设生产车间，二期建设办公楼餐厅，三期建设集团总部运营中心及智能葫芦车间。建设生产车间、库房、办公及生活辅助设施等建筑物，总建筑面积63317.75平方米，建设车间厂房41703.75㎡，集团总部运营中心14688㎡，综合办公楼及餐厅6526㎡，其他配套设施400㎡；建设购置设备新材料起重吊装带生产线50条。100级链条生产线40条。智能起重葫芦8000台。压套机100台。购置天车、自动编焊机、电源中频炉、缝纫机、编织机、车床、铣床等生产设备及辅助设备共计500台（套）。	保定市	清苑区	装备制造	56000.0	2021.04-2022.04	续建	技改	21000.0
1380	年产11.75万台输变电设备建设项目	保定市博远电气制造有限公司	占地62.3亩，建筑面积6233.68平方米，建设车间办公楼及营运中心	保定市	清苑区	装备制造	50180.0	2021.01-2024.12	续建	技改	26000.0
1381	新建年产手动葫芦40万台、智能数控葫芦3万台项目	河北怀鸽起重机械集团有限公司	项目新地30亩，建设面积20000平方米，建设生产车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。产品规模达到年产手动葫芦40万台、智能数控葫芦3万台。产品达到国内现金水平。	保定市	清苑区	装备制造	41000.0	2022.04-2024.04	新开工	技改	6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1382	河北绿色建筑产业园二期项目	河北绿建投资股份公司	本项目建设用地78662.92㎡，建筑面积83270.28㎡。地上总建筑面积76570.40㎡其中包括：钢结构加工车间19643.37㎡、综合办公楼15655.64㎡、实训车间4232.70㎡、检测车间11505.95㎡、员工宿舍楼12250.60㎡、研发中心12250.60㎡、设备用房631.64㎡、门卫43.90㎡、公厕55.90㎡、其它面积300.10㎡。地下建筑面积6699.88㎡。购置切割机。压力机。机器人焊接机。钢板预处理生产线。龙门移动式三维钻等设备283台（套）。	保定市	清苑区	建材	36710.0	2021.08-2022.07	续建	技改	15000.0
1383	新建“中国香城”香文化产业园区项目	河北古城香业集团股份有限公司	项目新增用地203.07亩，新增建筑面积113398.34平方米，建设生产车间、加工制作车间、仓库、博物馆、办公楼等设施采用清苑传统制香技术，购置制香机等生产设备380台套，产品规模达到年产卫生香、香文化产品香100万箱的规模，产品达到国际领先水平。	保定市	清苑区	轻工	61000.0	2020.06-2022.12	续建	技改	24000.0
1384	建设中国钢研先进金属材料涂镀国家工程实验室保定合金新材料产研基地项目	保定奥琦圣新型金属材料制造有限公司	本项目总占地面积88743.39m2(约133.20亩)，总建筑面积62080.98m2，分两期建设，其中一期占地面积42076.49m2(约63.2亩)，建筑面积28539.15m2，主要建设车间、检测办公楼、检测服务楼等；二期占地面积46666.90m2(约70亩)，建筑面积33541.83m2，主要建设车间和办公用房。	保定市	清苑区	新材料	44500.0	2021.02-2027.03	续建	技改	25000.0
1385	铝合金生产线改扩建及建设年产100吨硅铝弥散复合新材料项目	河北新立中有色金属集团有限公司	本项目不涉及新增占地，无土建，在原场地进行改造A356铝液、A356系列，ADC系列铝锭生产线和建设硅铝弥散复合材料生产线，购置熔炼炉、纳米型蓄热式燃烧系统，布袋除尘器等设备119台/套，原煤库改造为再生铝配料库升级水膜极冷除尘系统。河北新立中有色金属集团有限公司现有年产能6万T/a，其中A356铝液3万T/a、A356系列铝锭1.5万T/a、ADC系列铝锭1.5万T/a；改扩建后，年产达到16.01万T，其中A356铝液3万T/a、A356系列铝锭1.5万T/a、ADC系列铝锭11.5万T/a；硅铝弥散复合新材料100T/a（其中A期50T/a，B期50T/a），项目共分二期三部分建设。产品达到国内先进水平。	保定市	清苑区	新材料	8999.0	2020.11-2024.12	续建	技改	7200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1386	河北腾航航空零部件制造有限公司新建年加工十万套精密零部件项目	河北腾航航空零部件制造有限公司	项目建设新增用地50亩，新增建筑面积40000㎡，其中建设加工车间16000㎡、研发中心10000㎡、检测中心5000㎡、仓库5000㎡、宿舍食堂4000㎡等。设施购置德国进口数控铣床，数控车床，数控雕铣机，空压机，铣床、普通车床等主要加工设备和辅助设备共计800台（套）。	保定市	清苑区	航空航天	28500.0	2022.05-2024.04	新开工		8000.0
1387	年产5000台智能物流搬运设备及6000台智能起重设备项目	河北神力索具集团有限公司	设施购置德国进口数控铣床，数控车床，数控雕铣机，空压机，铣床、普通车床等主要加工设备和辅助设备共计800台（套）。	保定市	清苑区	数字化智能化	52000.0	2022.03-2023.05	新开工	技改	6500.0
1388	讯飞幻境（保定）智造有限公司年产1万台智能课桌产品智能制造项目	讯飞幻境（保定）智造有限公司		保定市	蠡县	装备制造	30000.0		谋划		前期谋划
1389	河北天泉管业科技有限公司年产35万吨给水用双轴取向硬聚氯乙烯(PVC-0)管材项目	河北天泉管业科技有限公司		保定市	蠡县	建材	26000.0		谋划		前期谋划

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1390	河北紫薇山制药有限责任公司年产200万支新型血液灌流器产品项目	河北紫薇山制药有限责任公司		保定市	蠡县	医药	20000.0		谋划		前期谋划
1391	蠡县英利新能源有限公司关于年产1.3GW智能制造高效组件建设项目	蠡县英利新能源有限公司		保定市	蠡县	新能源	15000.0		谋划		前期谋划
1392	玖兴20万吨肉鸡加工及3万吨鸡肉熟食深加工项目	玖兴农牧（涞源）有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积5700平方米，采用整鸡屠宰、羽毛粉加工、调理加工技术，购置1整套小肉鸡屠宰加工设备，其中引进1台自动分级称，1整套调理生茶加工设备，1整套蛋白粉生产加工设备。调理产品规模达到年产3600吨,蛋白车间规模达到年产5000吨，小肉鸡产品规模达到年产3000万只，产品达到国内先进水平。	保定市	涞源县	食品	58000.0	2018.09-2024.12	续建		
1393	涞源县桃木疙瘩屠宰加工项目	河北桃木疙瘩农业科技股份有限公司	生猪、生鸡屠宰。	保定市	涞源县	食品	12100.0		续建		523.0
1394	涞源县中凯矿业有限责任公司1000万吨/年固废利用项目	涞源县中凯矿业有限责任公司	涞源县中凯矿业有限责任公司1000万吨/年固废利用项目。	保定市	涞源县	建材	19004.0	2020.09-2023.09	续建		

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1395	碧创环保科技有限公司1000万吨/年固废综合利用项目	涞源县碧创环保科技有限公司	涞源县碧创环保科技有限公司1000万吨/年固废综合利用项目分两期建设，总投资16106万元，项目占地面积33.98亩，处理废石1000万吨，主要设备：鄂式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、除尘设备、洗砂机、脱水筛、浓缩罐、水力旋流器、干选机、整形机、压滤机及污水泵、清水泵等。一期建设地点涞源县杨家庄镇木吉村，建筑面积4800平方米，建设两条生产线，厂房2座3500平方米，年处理固废400万吨；二期选址为杨家庄镇浮图峪村（原铜矿水泥厂），建筑面积7500平方米，建设两条生产线，厂房3座6000平方米，建成后年处理固废600万吨，两期投资后处理固废达到1000万吨规模。	保定市	涞源县	建材	16106.0	2019.11-2022.12	续建	技改	
1396	涞源县鑫泰新型建材有限公司1000万吨年固废综合利用项目	涞源县鑫泰新型建材有限公司	综合处理矿山固废1000万吨。	保定市	涞源县	建材	10007.0	2020.07-2021.06	续建		
1397	中圣世华有限责任公司1000万吨/年固废综合利用项目	涞源中圣世华磊旭建材有限公司	1000万吨/年固废综合利用项目，其中：一厂建设规模300万吨/年，二厂建设规模200万吨/年，三厂建设规模500万吨/年。	保定市	涞源县	建材	7988.0	2020.03-2025.12	续建		
1398	涞源县中泰环保科技有限公司年产7000万块水泥标砖项目	涞源县中泰环保科技有限公司		保定市	涞源县	建材	7506.0		续建		

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1399	涞源县泰安混凝土搅拌有限公司年产20万方商品混凝土项目	涞源县泰安混凝土搅拌有限公司	占地21亩，年产20万吨混凝土生产线。	保定市	涞源县	建材	5000.0	2020.10-2021.12	续建		
1403	涞源县神海石材矿业有限公司1100万吨/年固废综合利用项目	涞源县神海石材矿业有限公司	占地面积44155.95㎡,总建筑面积35000㎡，无新增用地；建设生产线；购置颚式破碎机、圆锥破碎机、振动集料机、振动筛等各类设备10台，年产1100万吨。	保定市	涞源县	采矿业	17618.0	2021.05-2023.05	续建		
1400	年产10万片直径4-6英寸碳化硅单晶衬板标准厂房建设项目	河北建设集团安装工程有限公司	长晶车间、晶体精加车间、籽晶中心、办公楼、创新实验中心、宿舍及生产生活配套设施。	保定市	涞源县	电子信息	28000.0	2020.03-2025.09	续建		
1401	高质量碳化硅单晶衬底及外延片产业化项目	河北同光科技发展有限公司	本项目租用河北涞源经济开发区1#标准厂房进行碳化硅单晶衬底生长以及外延片生长，晶体加工厂房搭建碳化硅晶体加工中心，拟投资购置安装兼容性晶体生长炉、外延生长炉、多线切割机、晶体磨床、马弗炉、切片清洗机、双面磨床、倒角机等设备250余台（套），以及相关配套建设，进行碳化硅单晶衬底及外延片的研发、生产和销售。项目建成后，可实现年产高质量碳化硅单晶衬底3万片，碳化硅外延片1万片。	保定市	涞源县	电子信息	18351.0	2020.03-2022.12	续建	技改	
1404	涞源县垃圾综合处理厂建设项目	涞源荣大环境卫生管理有限责任公司	占地300000㎡，总建筑面积333333.33㎡，新增用地33333.33㎡，建设7个车间；购置分选设备：水处理设备、堆肥设备、建筑垃圾分选和粉碎设备各1台，非道路移动机械5台、运输车辆6辆，年处理生活垃圾146000吨。	保定市	涞源县	绿色化	18763.0	2022.12	续建		

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1405	雄源服装智慧新城（一期）项目	河北雄源服装科技有限公司	项目新增用地35亩，建筑面积1.5万平方米，建设A区研发中心。	保定市	涞源县	数字化智能化	140000.0	2019.07-2029.07	续建	技改	
1402	450万吨/年固废综合利用项目	涞源鑫鑫矿业有限公司	砂石料生产线。	保定市	涞源县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	42500.7	2021.10-2022.06	续建	技改	
1406	高性能涡轮喷气发动机建设项目	保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司		保定市	高新区	装备制造	20000.0		续建	技改	5000.0
1407	保定市格瑞机械有限公司设备采购项目	保定市格瑞机械有限公司		保定市	高新区	装备制造	10000.0		新开工	技改	5000.0
1408	宇能智能充电机产业园一期工程	宇能电气有限公司		保定市	高新区	新能源	38000.0		续建	技改	15000.0
1409	高铁电气化及城轨零配件制造项目	河北瑞铁电气化器材制造有限公司	项目占地30.6亩（折合 20380.87㎡），总建筑面积 29580 ㎡，建筑占地面积 12477.82 ㎡。其中生产车间（共2个生产车间）建筑面积22022㎡，综合楼建筑面积7558㎡，公共绿地1665 ㎡，其他生活服务设施 89.5㎡。建筑系数61%，建筑密度45%，所需行政办公及生活服务设施用地面积7%，厂区公共绿地、建（构）筑物周边绿地等总量8%。购置设备66台（套）。	保定市	高碑店	装备制造	10080.0		续建	技改	
1410	智慧冷链物流一期项目	河北农兴智慧冷链物流有限公司	主要建设冻品加工分拣车间、冷库、综合楼（配套）、冻品加工车间、出入口及警卫室；购置安装制冷设备系统设备、管路工程系统设备、库体工程系统设备、配电及照明系统设备、计量称重系统等配套设备设施。	保定市	高碑店	食品	158728.0	2020.05-2021.12	续建	技改	

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1411	高碑店新发地冷链仓储项目三期B6、B8、B12项目	河北新发地农副产品有限公司	主要建设三座现代化果蔬气调库,以果蔬气调贮藏为主导，在原有生产装置地基础上进行优化设计，改造原有生产工艺的不合理部分。	保定市	高碑店	食品	102598.0	2020.03-2021.12	续建	技改	
1412	国家建筑节能技术国际创新园新建年产200万平米被动式门窗项目	河北绿色建筑科技有限公司	新建被动式木门窗制造车间、被动式门窗配套玻璃装配车间、被动式铝门窗生产区、物流库、试验中心、研发中心等，总建筑面积167020平方米；购置被动式铝包木窗生产设备、被动式入户门生产设备、研发实验检测设备等479台（套）。	保定市	高碑店	建材	108193.0	2020.07-2022.06	续建	技改	
1413	年产40万立方米装配式混凝土建筑项目	高碑店国益新型材料有限公司	流水件车间、异形件车间、库房、办公楼、和其他附属用房，总占地面积66667㎡。	保定市	高碑店	建材	27996.0	2019.06-2022.07	续建	技改	
1414	国家建筑节能技术国际创新园新建年产6万台套被动房专用环境一体机项目	河北绿色建筑科技有限公司	新建环境一体机生产区、环境一体机仓库、工业设计中心等，总建筑面积20995㎡；项目利用旧"AMADA"数控柔性冲切单元、"AMADA"液压板料折弯机、ER80折弯机器人工作站等环境一体机生产及辅助备43台（套）。	保定市	高碑店	建材	14238.0	2020.07-2022.06	续建	技改	
1415	年产150万立方米商品混凝土项目	高碑店市恒昇翔晟建材有限公司	封闭式流水线生产车间及生产设备。	保定市	高碑店	建材	11325.0	2021.05-2023.12	续建	技改	
1416	北京二商河北产业园冷链专业市场项目	汇通图腾国际物流有限公司	本项目新增用地711亩，新增建筑面积55.8万平米，建设内容包括：B型保税物流中心、冷库及多温库区、展示交易区、加工中心等。	保定市	高碑店	轻工	216075.0	2020.07-2023.12	续建	技改	

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1417	年产1亿平方米现代化新型环保包装复合材料项目	高碑店市蓝海盛易包装材料有限公司	项目用地总面积92.81亩，其中，生产车间占地面积23050㎡，建筑面积46100㎡，为层高12米的单层轻钢结构，面积32㎡，锅炉房、配电室和调压站各1座，面积分别为158㎡、63㎡、127㎡，单层，锅炉房为框架结构外，其余均为砌体结构。	保定市	高碑店	轻工	50079.0		续建	技改	
1418	高碑店市户用光伏惠农项目	保定光为绿色能源科技有限公司		保定市	高碑店	新能源	73800.0		续建	技改	
1419	高碑店市2021年农村生活水源江水置换工程项目	高碑店市水利局	1、新建地表水厂工程。沿扩建输水管线修建3座地表水厂，分别为：一是新建军城地表水厂，供水规模1万m3/d；二是新建方官地表水厂（在方官镇前曲堤村东南，距村100米，原为前曲堤地下水厂预留占地内），供水规模2万m3/d；三是新建双辛地表水厂，供水规模1.5万m3/d。2、地表水厂至村庄连接工程。根据现有农村集中供水水厂及村庄分布情况，为龙堂水厂、梁家营水厂等4座农村集中供水水厂及40处单村供水工程实施管网连通工程，共铺设管道总长137.54km。	保定市	高碑店	电力、热力、燃气及水生产和供应业	47337.0	2021-2022.12	续建	技改	
1420	阜平县阜东产业园区天然气综合利用项目	阜平奥德燃气有限公司		保定市	阜平	绿色化	21000.0		续建	技改	15000.0
1421	年产5000台工业水泵项目	河北通达泵阀集团有限公司定兴分公司	拟投资2.5亿元，占地60亩，总建筑面积35667.58㎡，主要生产矿山开采用工业水泵。年产量5000台。	保定市	定兴县	装备制造	25178.0	2021.05-2022.12	续建	技改	9161.0
1422	河北创科冶金设备有限公司高端冶金机械及设备加工项目	河北创科冶金设备有限公司	拟投资1.7351亿元，占地50亩，总建筑面积29190.5㎡，主要生产机加工件和模具。年产量6000吨。	保定市	定兴县	装备制造	17351.0	2020.12-2023.12	续建	技改	2477.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1423	安全农产品加工配送中心项目	河北康城现代农产品开发有限公司	项目拟投资5亿元，占地230亩，总建筑面积116200平方米，种植区占地100亩，总建筑面积51700平方米，市场流通区占地30亩，总建筑面积20600平方米，仓储物流区占地80亩，总建筑面积34900平方米，配套服务区20亩，总建筑面积9000平方米，引进种植设备、市场流通设备、仓储物流设备、安全检测设备、培育设备、研发设备及园区配套设备，基础配套工程：场区道路硬化、绿化等工程，计划年产能500吨。	保定市	定兴县	食品	50000.0	2021.01-2024.04	续建		18461.0
1424	玖兴食品加工项目	河北玖兴食品有限公司	项目拟投资3.8亿元，占地100亩。年产3万吨熟食，拟分三期五年建设。总建筑面积87600平米，其中包括熟食生产车间65855平米，宿舍楼、食堂18500平米，污水处理站2150平米，维修、辅料、门卫室、车棚等其它配套设施1100平米。其中第一期投资额18000万元，建设规模35000平米，建设1#熟食生产车间、1#宿舍楼、食堂、污水一期等附属配套设施。其中第二期建设熟食车间，投资额10000万元，建设规模26000平米，包括2#熟食生产车间、2#宿舍楼、污水二期等。其中第三期建设熟食车间，投资额10000万元，建设规模26000平米，包括3#熟食生产车间、3#宿舍楼等。	保定市	定兴县	食品	38000.0	2021.08-2026.07	新开工	技改	458.0
1425	中亦食品工业园项目工程	中亦恒祥保定食品有限公司	本项目总占地面积100亩，总建筑面积38782.72平方米，主要建设内容包括：办公楼、商品展示厅、生产厂房、库房、配套设施及基础设施配套工程等，项目总投资25000万元。	保定市	定兴县	食品	25000.0	2021.07-2023.10	续建	技改	11000.0
1426	二期多肽原料药及制剂综合产业化项目	河北智同生物制药股份有限公司	生产车间（建筑面积11660平方米）、多肽原料车间（建筑面积6200平方米）、泵棚（建筑面积60平方米）、罐区（建筑面积222.5平方米），购置设备主要包括吸附塔、氨基酸分离装置、配液系统、真空冷冻干燥机、移动式自动进出料系统、水系统以及环保自动控制系统、环保污水构筑物等。	保定市	定兴县	纺织服装	42922.0	2020.05-2023.05	续建	技改	10000.0
1427	新建面粉包装系列生产项目	河北浩天非织造布有限公司	项目拟投资1.1亿元，占地30亩，建筑面积16350平方米。项目分两期进行：一期占地21.13亩，建设生产车间及库房等，建筑面积8400平方米；二期占地8.87亩，建设生产车间，建筑面积7950平方米。项目建成后年产无纺布8000吨、年产无纺布袋1.7亿条、年产纸袋及软包装塑料袋1000万个，一次性口罩7000万个，一次性防护服300万套。	保定市	定兴县	纺织服装	11000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	247.0
1428	泛雅科技定兴生产基地项目	域无疆河北科技有限公司	项目拟投资1亿元，占地40亩，主要生产空气、水净化智能设备，绿色建筑配套产品。年纳税800万元，提供就业岗位80个。	保定市	定兴县	建材	10000.0	2021.10-2024.10	新开工		3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1429	年产60000套汽车座椅项目	保定鑫帆汽车座椅有限公司	项目占地47亩，新建车间厂房、库房、办公楼及职工宿舍等服务设施，总建筑面积34800平方米；工艺流程：原材料----缝纫----焊接----成品，购置安装压力机、弯管机、剪板机、缝纫机、电焊机、冲床等设备220台（套）。	保定市	定兴县	轻工	14500.0	2021.10-2023.12	续建	技改	588.0
1430	新型复合材料生产项目	河北皓越新型材料有限公司	，总占地面积60亩（合40000㎡），总建筑面积63000㎡，其中研发功能区建筑面积12000㎡，生产制造功能区建筑面积40000㎡，综合办公楼建筑面积10000㎡，配电室建筑面积150㎡，其他用房建筑面积850㎡，此外，还进行绿化4000㎡，道路硬化10000㎡。购置淋膜机、复合机、涂布机、增厚机、气泡机、EPE挤出机等生产配套的主要设备68台（套）。多层复合薄膜、铝膜采用干式复合工艺，将PET铝膜与HDPE膜复合，采用涂布机涂抹淀粉胶，最后用增厚机热合；编织布采用淋膜复合工艺；EPE、XPE、气泡膜采用聚乙烯颗粒投入加热挤出机，由机头口模挤出成品。项目建成后年产复合膜、反光隔热膜、编织布、定位包装等产品共计15000t。	保定市	定兴县	新材料	18000.0	2021.04-2023.04	新开工		544.0
1431	中科锂电新能源项目	中科新世纪能源科技有限公司	总建筑面积5.9万平方米，主要建设车间及配套设施。年产2GWh车用锂离子动力电池、10GWh车用锂离子动力电池	保定市	定兴县	新能源	500000.0	2021-2023	续建		34493.0
1436	航科精机河北科技有限公司3D打印智能设备及机械零部件生产项目	航科精机河北科技有限公司	本项目占地24773.45平方米（约37.16亩），总建筑面积29280平方米，生产车间及仓库13650平米，办公楼6000平方米，职工宿舍9600平方米。年产30台3D打印机、30台增材制造设备、30台全自动划线机；1000件3D打印零配件、500件增材制造零配件、20000件超精密机械零配件。3D打印智能设备生产工艺流程：原料（钢板、铝合金板材等）购入--数控加工中心（切削）--框架、电机等外购标准件--组装--调试--入库。超精密机械零部件生产加工工艺流程：原料（找正）--激光划线--钳工--检验--入库。主要设备：龙门加工中心（YS2204），立式CNC加工中心（M70-600,XK-1060B-F,XK-957-V8,JV-1100）,铣床（联丰BS），数控车床，自动划线机（HAK-80），3D打印机（AMA-1500,62-,450）,空压机，天车。	保定市	定兴县	数字化智能化	15000.0	2020.05-2022.10	续建	技改	142.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1437	定兴和谷国际智能港二期项目	定兴县和汇房地产开发有限公司	本项目主要建设生产性服务用房，占工业用地12838平方米，规划总建筑面积约14765平方米，并进行室外配套管网、道路硬化、绿化等附属工程的建设。项目总投资1亿元，预计产值2亿元，提供就业岗位350个，意向入驻企业10家。	保定市	定兴县	数字化智能化	10000.0	2021.08-2023.06	续建	技改	224.0
1438	百度云计算（定兴）中心二期项目	百度云计算技术（保定定兴）有限公司	项目总投资约20亿元，总用地面积88801平方米，此次二期项目投资约4.3亿元，用地面积19626.42平方米，总建筑面积为26925.62平方米，包含D3D4机房楼一座。	保定市	定兴县	新基建	15000.0	2021.01-2023.12	续建	技改	12000.0
1439	百度云计算（定兴）中心一期项目	百度云计算技术（保定定兴）有限公司	项目总投资20亿元，总用地面积88801.91平方米，此次一期项目投资5.4亿元，用地面积30308.33平方米，一期总建筑面积为34550平方米，包含综合办公楼一座，建筑面积约为7490平方米，D1D2机房楼一座，建筑面积约27060平方米。	保定市	定兴县	新基建	7502.0	2019.06-2022.12	续建	技改	7502.0
1432	定兴县农村生活污水管控及治理项目	保定市生态环境局定兴分局	25m3/d污水处理站5座、50m3/d污水处理站16座、100m3/d污水处理站20座、150m3/d污水处理站6座、大田村湿地70m2、北庄头村湿地80m2、污水转运车辆25辆、出户管线263552m、支干管378155m。	保定市	定兴县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	73623.0	2020.07-2024.07	续建		125.0
1433	定兴县农村生活水源江水置换工程	定兴县水利局	北河镇新建3.0万吨/日地表水厂1座，新建供水站10座，扩建供水站1座，利用现有供水站1座，敷设水厂至相应供水站供水管道95.679公里及配套设施；敷设供水站至村庄配水管道299.542公里及配套设施，敷设未实施农村饮水工程47处。	保定市	定兴县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	69982.0	2021.04-2022.12	续建	技改	222.0
1434	定兴-满城天然气输气管线工程项目	保定富瑞康管道有限公司	新增管线46.7公里，设计压力6.3兆帕，管径508毫米，输气规模9亿立方/年。	保定市	定兴县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31000.0	2021.10-2023. 12	续建	技改	441.0
1435	定兴县北环路（107国道-同兴东五路）新建排水管道工程	定兴县住房和城乡建设局	新建北环路雨、污水管道，新建雨水管道规格分别为D800、D1000、D1200、D1400、D2000、D2200、D2400、D2600，长度分别为1488米，872米，1758米，1460米，1060米，1584米，2736米，2070米，新建污水管DN500、DN600、DN800分别长7532米，1308米，3140米。	保定市	定兴县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10451.0	2021.04-2022.12	续建		4616.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1440	年产54000吨丝网建设项目	博野县雅泽丝网制造有限公司	本项目总占地面积为116293.4平方米（约合174.4亩），总建筑面积90763.75平方米，其中车间75198.9平方米，办公楼用房15504.06平方米，其他附属房60.79平方米，并进行道路硬化和绿化。同时引进焊网机生产线十条。项目建成后，年产54000吨丝网。	保定市	博野县	装备制造	50000.0	2021.05-2022.09	续建	技改	
1441	汽车及机械零部件研发生产销售项目	河北博嵩科技园有限公司	该项目规划占地100.88亩，建设厂房、车间、办公楼，总建筑面积48500平方米，购置数控车床等设备110台，建设规模为年产汽车及机械零部件5500吨。	保定市	博野县	装备制造	33200.0	2021.04-2022.03	续建		
1442	保定嘉辰机械制造有限公司汽车及机械零部件研发生产销售项目	保定嘉辰机械制造有限公司	该项目规划占地50亩，建设厂房、车间、办公楼，总建筑面积17500平方米，购置数控车床等设备55台，建设规模为年产汽车及机械零部件2000吨。	保定市	博野县	装备制造	13800.0	2021.04-2022.03	续建		
1443	汽车及机械零部件研发生产销售项目	保定卓众机械制造有限公司	该项目规划占地50亩，建设厂房、车间、办公楼，总建筑面积23000平方米，购置数控车床等设备35台，建设规模为年产汽车及机械零部件1500吨。	保定市	博野县	装备制造	13000.0	2021.04-2022.03	续建		960.0
1444	博野县博泓浩丝网制造有限公司年产丝网9000吨项目	博野县博泓浩丝网制造有限公司	该项目规划占地20亩，建设车间、办公用房等，总建筑面积12000平方米，购置石笼网机、编织网机等主要生产设备及辅助设备。	保定市	博野县	装备制造	6582.0	2021.06-2022.05	续建	技改	
1445	涂料生产及配套建设项目	河北三棵树涂料有限公司	项目建设规模为年产乳胶漆30万吨、真石质感漆20万吨、多彩漆1.5万吨、腻子粉16万吨、瓷砖胶4万吨、防水涂料1.5万吨、界面剂0.5万吨，共计73.5万吨；制罐3000万个；保温一体化板300万平方米。该项目规划占地230亩，建设车间、仓库、综合楼、研发楼等，总建筑面积127631平方米，购置乳胶漆和真石质感漆等主要生产设备及辅助设备共342台（套）。	保定市	博野县	精细化工	61091.0	2018.06-2019.03	续建		
1446	年产10万吨路标建设项目	河北美途交通设施有限公司	该项目规划占地42亩，建设厂房、车间等，总建筑面积12000平方米，购置搅拌机、研磨机、叉车、环保设备等主要生产设备及辅助设备50台（套）。项目建设规模为年产10万吨路标。	保定市	博野县	精细化工	23000.0	2021.06-2022.06	续建	技改	

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1447	绿建产业基础及物流中心项目	河北智博保温材料制造有限公司	该项目规划占地300亩，装配式被动房生产基地建筑面积10000㎡，被动房门窗生产基地建筑面积10000㎡，被动房新风系统研发及生产基地建筑面积10000㎡，农业恒温大棚研发及生产基地建筑面积6000㎡，农村厕所改革研发及集成厕所生产基地建筑面积6000㎡，仓储物流园建筑面积60000㎡，产业基地办公楼建筑面积12800㎡，行政服务中心建筑面积6000㎡，项目大型车辆停车硬化面积4000㎡。项目建成年产装配式被动房20万㎡，被动房门窗10万㎡，被动房新风系统20万㎡，农业恒温大棚20万㎡，集成厕所10万套。	保定市	博野县	建材	101000.0	2020.11-2022.11	续建	技改	
1448	博野县“光伏利万家”分布式光伏发电项目	保定博亮新能源科技有限公司		保定市	博野县	新能源	100000.0	2020.11-2022.10	续建		
1452	河北万昌实业有限公司广告文化产业园项目	河北万昌实业有限公司	项目占地31.21亩，生产车间17，783.89平米；综合办公楼4，761.5平方米，其他辅助建筑428.56平方米，共计22，973.95平米。配套新上激光雕刻机、弯字机、激光焊字机、全自动上料机、挤出机、冷却塔、静电喷塑等设备150台（套）。项目一期建设"PVC广告板”生产线，年产12，000吨；二期建设“广告牌”生产线（不包含包装印刷工序）年产100万平方米，年进行广告设计5，000次。	保定市	博野县	数字化智能化	15000.0	2021.05-2022.10	续建		
1449	年处理30万吨废铅蓄电池及含铅废物再生资源循环利用建设项目	河北雄泰再生资源有限公司	项目规划占地95604.25平方米（折合143.55亩），建设综合楼、生产准备中心、拆解车间、再生熔炼车间、产品库、机修及综合仓库等及辅助用房，总建筑面积43806㎡，厂区容积率约1.0，建筑系数为41.72%，绿化率9.43%，行政办公用地率1.64%。购置具有国内领先水平的铅蓄电池全自动拆解分选线2条、板栅低温熔铸系统1套、再生熔炼炉8台（其中6台固定式天然气熔炼炉、2台侧吹炉），14台蓄热式精炼、合金炉、低温熔炼锅，塑料清洗及再生制粒生产线一套、一座2000Nm3/h制氧站，配套冶炼烟气治理、废水治理等环保设施等，项目所选设备成熟可靠，技术指标先进，符合节能环保要求。项目建成后，预计实现年处理30万吨废铅蓄电池及含铅废物，年回收利用再生铅约19万吨（再生精铅约11万吨，合金铅8万吨、铅零件3000吨）。	保定市	博野县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	36500.0	2021.03-2022.07	续建		

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1450	博野清洁能源供暖气代煤项目	博野县奥德燃气有限公司	本项目为博野县的东街村、西街村、南街村、东高庄村、大营村、东升村、东风村、北白沙村、屯庄村、屯庄营村、刘陀营村、刘陀店村、南刘陀村、小营村、东墟村15个村庄的气代煤工程,铺设约41.7km中压天然气管道,36.3km低压天然气管道,在村内架空低压管道316.5km,设置约120台调压箱(柜)及配套附属设施,并包括8182户的户内安装工程。供气规模:年供气量为2590×10000Nm3(远期)。	保定市	博野县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13000.0	2021.10-2022.05	续建	技改	
1451	博野县天然气储备及供气管网工程项目	博野县住房和城乡建设局	本项目建设中压输气管道176千米，设计输气规模为近期15万立方米/天，远期20万立方米/天；1座LNG储配站（含门站）及其配套设施的建设。	保定市	博野县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11800.0	2021.03-2022.03	续建	技改	
1453	贸正应急物资生产储配中心项目	保定贸正劳保用品制造有限公司		保定市	白沟新城	纺织服装	8000.0		续建	技改	6000.0
1454	康畅IMAR远程工业系统建设项目	河北康畅科技发展有限公司		保定市	白沟新城	电子信息	5500.0		续建		4000.0
1455	安国市宏仁药业有限公司年产3000吨中药饮片和1000吨保健品生产线建设项目	安国市宏仁药业有限公司	项目规划占地66547.23平方米，建筑占地面积43800平方米，总建筑面积70000平方米。项目分为两期建设。一期为工程建筑50000平方米，建设综合办公楼、中药饮片生产车间、保健食品生产车间、库房、食堂、宿舍及配套设施，购置安装相关生产设施设备和检验检测设备；二期为建设中药制剂生产车间、中药配方颗粒生产车间及配套设施，购置安装相关生产设施设备。项目建成后，年产3000吨中药饮片和1000吨保健食品及300吨的中药配方颗粒的生产能力，产品达到国际先进水平。	保定市	安国	医药	28000.0	2022.06-2025.06	新开工		

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1456	年产7000吨食品、保健食品和中药材深加工产品生产线技术改造项目综合车间项目	金木集团有限公司	项目实占地50亩，总建筑面积40987.17平方米。中试综合楼建筑由11F塔楼和4F裙房组成，1-5F主要功能为石斛加工及研发综合车间，主要设备为：立式压力蒸汽灭菌锅（LS100HD）、电热鼓风干燥箱（DHG-9240A）等相关设备；6-11F主要功能为石斛研发办公，主要设备为：接种器械灭菌器（nh-350/JZ-2）、净化工作台（NH-CJ-2AF）等相关设备，产品达到国际先进水平。	保定市	安国	医药	15000.0	2021.05-2022.11	续建	技改	
1457	安国市安兴中药饮片有限公司扩建项目	安国市安兴中药饮片有限公司	项目新增建筑面积预计35000平方米，建设普通饮片车间、直接口服饮片车间、毒性饮片生产车间、仓库等设施；购置超微粉碎机2台，自动包装机8台，炒药机5台，煅药机1台，液相色谱仪5台，气相色谱仪1台等设备，产品达到国际先进水平。	保定市	安国	医药	11000.0	2021.05-2023.05	续建	技改	
1458	安国联康药业有限公司200吨直接口服中药饮片、300吨毒性中药饮片、500吨中药提取物建设项目	安国联康药业有限公司	项目占地36.76亩，总建筑面积约38000平方米，现代化生产车间15000平方米，仓储设施库房20000平方米，办公生活用房及辅助工程3000平方米，购置检验检测仪器558台（套）。项目建成后，年产1500吨中药饮片、300吨中药保健食品（药食同源）、500吨直接口服中药饮片、300吨毒性中药饮片、500吨中药提取物的生产能力，产品达到国际先进水平。	保定市	安国	医药	10200.0	2021.05-2022.12	续建		
1459	嘉旭福美云计算和大数据产业园项目	河北嘉旭福美科技股份有限公司		保定市		新基建	160000.0		续建		30000.0
				沧州市	**619**		**1519.2亿元**				**586.0亿元**

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1460	超大口径智能连续喷涂缠绕保温管生产线技术改造项目	昊天节能装备有限责任公司	项目无需新增用地，在本厂区建设厂房3座，建筑面积27636平米，采用连续喷涂缠绕技术，购置超大口径智能连续喷涂缠绕保温管生产线1套，其他相关配套设备共计40台套。可年生产保温管道25000米。产品达到国内领先。	沧州市	盐山县	装备制造	22000.0	2021.10-2023.09	新开工	技改	3000.0
1461	焊管及路桥材料生产加工	沧州市新迈实业有限公司	项目新增用地50亩，新增建筑面积约16515平方米，办公楼约2658平方米，总建筑面积约19366平方米。本项目采用先进的高频焊接、定径调直、管端加工等生产工艺技术，购置纵剪机组、焊管机组、接头焊接、数控车丝机、打孔设备、缩尖设备、波纹管设备、管端加工设备、锯切设备、冲床、打压设备、航吊、电动轨道车等126（台）套，产品规模达到声测管年产30000吨，注浆管年产10000吨，焊管年产30000吨，产品达到国内领先水平。	沧州市	盐山县	装备制造	12500.0	2020.12-2022.11	续建	技改	10605.0
1462	体育器材生产项目	河北巅峰体育设施有限公司	项目新增用地70亩，新增建筑面积33000平方米，建设3个车间、检测中心、仓库、办公楼等设施。需要购置等离子切割机、折弯机、冲床、行车、铣床、钻床、除锈机、喷涂机等设备130余套，生产工艺：原材料--下料--冲压---焊接---除锈----涂装---包装----入库。项目建成后，可以实现增加收入12000万元，解决60人的就业问题。	沧州市	盐山县	轻工	21100.0	2021.12-2022.12	新开工	技改	18900.0
1463	可降解食品药品包装容器项目	河北昱见山水包装科技有限公司	项目新增用地约20.4亩，新增建筑面积12480平方米，建设印刷车间，检测中心，仓库等设施，采用绿色环保技术，购置使用新型绿色环保无酒精润版液国际先进印刷机一台，全清废自动模切烫金机两台，环保干式覆膜机一台，先进环保设置一套，产品规模达到药品盒、食品盒1亿只，产品达到国内先进水平。	沧州市	新华区	轻工	8000.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	8000.0
1464	新型复合材料研究开发生产销售项目	河北新良虹包装科技有限公司	该项目占地面积21.63亩(约合14418.94平方米),总建筑面积为14776.44平方米,其中科研办公楼建筑面积为3743.8平方米,厂房建筑面积为1060788平方米(1#厂房建筑面积3119.96平方米，2#厂房建筑面积7487.92平方米)，地下消防水池及泵房424.76平方米。	沧州市	新华区	轻工	7100.0	2021.11-2022.12	续建		5000.0
1465	河北天赛环境工程有限公司1200吨环保工程设备生产项目	河北天赛环境工程有限公司	项目建成后，可实现年产环保工程设备1200吨。本项目新增占地面积57172.92平方米（85.76亩），建筑物及构筑物总建筑面积65719.02平方米。新建车间3座、综合办公楼1座、展厅1座；新上生产设备95台（套）。生产工艺流程：下料（外购钢板、型材）-剪切-折弯-对绞-焊接-组装-喷漆-试机-检验合格-包装-出厂。	沧州市	献县	装备制造	31600.0	2019.09-2023.01	续建		16000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1466	河北武铝铝业有限公司智能装配制造技改项目	河北武铝铝业有限公司	项目位于献县经济开发区规划滹沱大道西、307国道北，新增占地面积40000平方米（60亩），总建筑面积43500平方米，新建生产车间1座，研发楼1座，门卫、消防水池及泵房等附属设施，新购剪切机、电焊机、激光切割机等生产设备58台。主要生产工艺流程：外购原材料-切割-冲孔-焊接-装配-喷涂-成品。项目建成后，年产智能升降平台2万套。	沧州市	献县	装备制造	18000.0		新开工	技改	10000.0
1467	河北常盛福环保科技有限公司低温脱销设备生产技改项目	河北常盛福环保科技有限公司	本项目位于河北献县经济开发区长安大道东，规划健美街南，307国道北。新增占地面积25825.12平方米（38.74亩），总建筑面积19215平方米。新建办公楼1座、车间1座、门卫、消防水池、车棚等辅助设施。新上探伤设备、激光切割、数控车床等生产设备125台（套）。产品生产艺流程：外购原料（钢材）—剪切—焊接—机加工—组装—检验—出厂安装—验收—成品。项目建成后年产各种脱硝设备50台套。	沧州市	献县	装备制造	15000.0	2021.03-2022.05	续建	技改	4000.0
1468	河北耐拉特测试机械有限公司智能钢筋拉伸试验系统技改项目	河北耐拉特测试机械有限公司	项目位于河北献县经济开发区长安大道西、健康街南。新增占地面积33333平方米（50亩），总建筑面积23200平方米。新建研发楼1座、车间2座、门卫、消防水池及泵房等辅助设施。搬迁及新购车床、镗床、钻床设备等60台（套）。生产工艺：1、主机生产工艺流程：外购圆钢、钢板、铸件—设计研发—锯床加工—线切割加工—镗床加工—车床加工—铣床加工—钻床加工—磨床加工—轧光机加工—主机主体零件表面处理、喷漆（水性漆）—主机主体组装—操控系统机箱电器元件装配。2、副机生产工艺流程：裁板—折弯成型—焊接—喷塑、烘干—柜体装配—主副机组装、调试—安装标牌、包装。项目建成后，可年产智能钢筋拉伸试验系统3000台套。	沧州市	献县	装备制造	15000.0		新开工	技改	3000.0
1469	河北鸿宇伟业环保工程有限公司环保设备及配件生产项目	河北鸿宇伟业环保工程有限公司	本项目位于河北献县经济开发区献王路西侧。项目新增占地面积40334平方米（60.5亩），建筑物及构筑物总建筑面积31334.47平方米。新建车间2座、办公楼1座、门卫1座、泵房1座；新上生产设备366台（套）。生产工艺流程：1、除尘器生产工艺：外购钢板、型材→剪切→折弯→焊接→组装→喷漆→试机→检验合格-包装-出厂。2、袋笼生产工艺：外购钢板→剪切→冲压（线材→拔丝→调制）→焊接→喷砂→喷涂→固化→成品。3、滤袋生产工艺：涤纶短纤维（原料）→开松→梳理→预刺→主刺→烧毛压光→覆膜或烘干→分切→缝制→检验合格→包装出厂。项目建成后，可实现年产环保设备1100台（套）。	沧州市	献县	装备制造	13500.0	2020.06-2022.05	续建		9408.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1470	河北中润轩机械设备有限公司环保除尘设备生产技改项目	河北中润轩机械设备有限公司	项目位于河北献县陈庄工业园，项目新增占地28042平方米(42.063亩)，总建筑面积16954.85平方米，新建加工车间2座及门卫、消防水池等附属设施。新购数控开平机、激光下料机、超声波探伤机等生产设备13台（套）。环保设备生产工艺流程：外购原料（钢板）—下料——切割—焊接—组装—成品—喷漆—出厂。项目建成后年产环保设备5000台（套）。	沧州市	献县	装备制造	11600.0	2021.11-2023.11	续建	技改	3000.0
1471	河北大陆市政设施制造有限公司新型节能环卫设备生产技改项目	河北大陆市政设施制造有限公司	新增占地面积16812.4平方米（约25.22亩），总建筑面积9457.37平方米。新建检测车间1座、车间1座；新购剪板机、折角机、冲床等生产设备19台（套）。产品生产工艺流程：（一）、垃圾三轮车架生产工艺：1、板材，角铁→冲角→折弯2、管材→折弯→压制3、上述1+2→焊接→打磨→喷涂→固化→组装→检测→入库。（二）、垃圾桶生产工艺：1、板材（角铁）→冲角→折弯→焊接→打磨→喷涂→固化→组装→检测入库。（三）、垃圾大箱生产工艺：1、板材→冲角→折弯2、管材，槽钢→去角→折弯3、上述工艺1+2→焊接→打磨→喷漆晾干→组装→检测入库。项目建成后，可年产垃圾桶70000个、电动保洁车7000辆、车载勾臂箱5000个、果皮箱20000个。	沧州市	献县	装备制造	11000.0	2021.02-2023.02	续建	技改	3000.0
1472	沧州万鸿环保机械有限公司除尘设备生产技改项目	沧州万鸿环保机械有限公司	本项目位于献县106国道西、陈庄镇陈西村，陈庄工业区内。新增占地面积14730平方米（22.095亩），总建筑面积9594.39平方米。新建办公楼1座、厂房1座、门卫、消防水池及泵房等辅助设施。新上激光切割机、裁板机、折弯机等生产设备40台（套），喷漆房一座。产品生产艺流程：1、除尘器生产工艺：外购原料（钢材）—剪切—焊接—机加工—组装—喷漆（水性漆）—检验—出厂安装—验收—成品。2、除尘骨架生产工艺：外购原料（钢材）—剪切—焊接—喷涂（外协）—检验—成品。项目建成后年产除尘器100套，除尘骨架20万套。	沧州市	献县	装备制造	10200.0	2021.10-2022.12	续建	技改	2000.0
1473	沧州鑫浦达不锈钢制品有限公司不锈钢精密加工技改项目	沧州鑫浦达不锈钢制品有限公司	新增占地面积20000平方米（30亩），总建筑面积14300平方米。新建车间2座，门卫、消防水池及泵房等辅助设施。新上数控加等工中心、大型数控冷锻压中心、数控精密磨床等生产设备30台套。生产工艺流程：原料进厂—机加工—抛光—检验—包装入库。项目建成后，年产不锈钢制品1000吨。	沧州市	献县	装备制造	10000.0	2022-2023.03	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1474	河北玮祥电气有限公司新型干式节能变压器配件生产技改项目	河北玮祥电气有限公司	新增占地面积9930平方米（14.895亩），总建筑面积7140.69平方米。新建办公楼1座、厂房1座、门卫、消防水池、消防泵房等辅助设施。搬迁及新上全自动拉挤生产线、自动液压机、数控车床等设备30台（套）。产品生产工艺：1、绝缘撑条工艺流程：外购原料（树脂）—搅拌—玻璃纤维蘸取—模具加热—成型—切割—成品—包装入库。2、绝缘热块工艺流程：模具加热—放入团料—加温加压—成型—打磨—成品—包装入库。项目建成后年产绝缘条、绝缘块1500吨，绝缘子40万个。	沧州市	献县	装备制造	10000.0	2021.10-2022.10	续建	技改	2000.0
1475	宁基科技（河北）有限公司汽保工具生产技改项目	宁基科技（河北）有限公司	新增占地面积20000平方米（30亩），总建筑面积16500平方米，新建车间2座、办公楼1座、门卫、消防水池及泵房等附属设施。新购剪切机，电焊机，激光切割机等生产设备80台（套）。生产工艺流程：外购冷轧钢板毛坯、配件毛坯→冲压→折弯→装配→成品，项目建成后年产汽保工具140万套。	沧州市	献县	装备制造	10000.0	2022.05-2023.04	新开工	技改	5000.0
1476	河北睿韬电力器材有限公司	河北睿韬电力器材有限公司	新增占地面积20000平方米（30亩），总建筑面积16500平方米。新建办公楼1座、车间3座、门卫、消防水池及泵房等辅助设施。新上双节水平式浸胶机、压力机、红外线切割机等生产设备20台套。生产工艺流程：绝缘板生产工艺流程：外购原料—配比—上胶—烘干—塔排—压制—剪边—包装入库。绝缘管生产工艺流程：固化片—载料—卷管—电烘干—载制—浸环氧树脂—电烘干—成品。项目建成后，年产绝缘板、绝缘管8000吨。	沧州市	献县	装备制造	10000.0	2022-2023	新开工	技改	10000.0
1477	献县秉晟人防设备有限公司人防设备生产技改项目	献县秉晟人防设备有限公司	项目新增占地面积15019.45平方米（22.53亩），总建筑面积8569.75㎡。新建检测车间1座、车间2座。新上开式固定台液压机，液压摆式剪板机，液压板料折弯机等生产设备87台（套）。主要产品生产工艺流程：（一）、冲孔网生产工艺：不锈钢板→裁板→冲孔→成品待售；（二）、油框网生产工艺：不锈钢板（铁丝网、不锈钢网、铝网）→裁板（裁条）→液压成型、折弯（断片）→铆钉成型→成品待售；（三）、石笼网生产工艺：铁丝→整经→捻织→剪网、包边→缩卷、打包→成品待售。项目建成后，可年产冲孔网233.6万片，油网框250万个，石笼网300吨，不锈钢丝网（316L）24000平米，不锈钢丝网（304L）24000平米，人防密闭阀2000个，人防风机500个，风阀500个，人防风量测量装置1000个。	沧州市	献县	装备制造	8800.0	2021.03-2023.01	续建	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1478	河北海力特机械科技有限公司智能钢筋加工设备、NPR钢筋设备、增材生产项目	河北海力特机械科技有限公司	本项目位于河北献县经济开发区献王路西侧，云台路东侧，项目新增占地面积22003平方米（33亩），总建筑面积14966.31平方米.新建生产车间3座、办公楼1座、门卫及附属用房；新上数控车床、钻床、数控加工中心、NPR钢筋加工生产线等生产设备48台（套）；生产工艺流程：1、智能钢筋生产线、智能钢筋加工设备工艺：毛坯件、槽钢、圆钢、钢板等原料—机加工—焊接—组装（电器件）—检验—喷漆晾干—试车检验—成品入库。2、NPR钢筋生产工艺：钢筋—开卷、校平—轧尖—对焊—冷拔—调直—切断—成品入库。项目建成后年产智能钢筋生产线4套，智能钢筋加工设备80台，NPR钢筋加工5000吨。	沧州市	献县	装备制造	8400.0	2020.09-2022.12	续建		2600.0
1479	河北中北仪器制造有限公司生产智能检测仪器设备技改项目	河北中北仪器制造有限公司	项目新增占地面积9651.2㎡（约14.477亩），总建筑面积5361.75㎡。新建检测车间1座、车间1座、维修车间1座。新上数控加工中心、数控机床、数控钻床等先进生产设备30台（套）。主要原材料：钢材、成套机箱、电子仪表、零部件等；主要生产工艺：项目—设计—机箱（外购）—零部件（部分外购）—软件载入—组装—检验—成品入库；零部件生产工艺：钢材—切割—打孔。项目建成后，年产陶瓷砖系列检测设备1210台（套），试验箱系列检测设备650台（套），砖瓦系列检测设备310台（套）、涂料系列检测540台（套）；。	沧州市	献县	装备制造	6800.0	2022.05-2023.05	新开工	技改	2000.0
1480	河北锐谱析试验仪器制造有限公司试验检测仪器生产技改项目	河北锐谱析试验仪器制造有限公司（双鑫）	新增占地面积10000.67平方米（15亩），总建筑面积10839.32平方米，新建办公楼1座、生产车间1座、门卫、水泵房及水泵房设备间等附属设施，搬迁及新购万能镗床、万能铣床、端面铣床等生产设备20台。生产工艺：外购原料—研发设计—控制系统组装—机加工—组装—质检—成品。项目建成后，年产试验检测仪器500台（套）。	沧州市	献县	装备制造	6000.0	2022.03-2023.03	新开工	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1481	河北鑫盛泰环保设备有限公司环保设备及配件生产技改项目	河北鑫盛泰环保设备有限公司	本项目位于河北献县经济开发区云台路东、金福友电缆科技有限公司南。新增占地面积10951.53平方米（16.427亩），总建筑面积6814.12平方米。新建厂房1座、喷漆房1座及地下消防水池等辅助设施。新上电焊机、剪板机、折弯机等生产设备80台（套）。布袋除尘器生产工艺流程：外购原料（钢材）—剪切—焊接—机加工—组装—喷漆（水性漆）—检验—出厂安装—验收—成品。除尘配件骨架生产工艺流程：外购原料（钢材）—冷拔钢丝—焊接—喷涂（水性漆）—检验—成品。爬架、架体网片生产工艺流程：外购原料（钢材）—剪切—机加工—冲压—焊接—组装—喷涂（水性漆）—检验—成品。项目建成后年产布袋除尘器100台套、除尘配件骨架20万台套。	沧州市	献县	装备制造	6000.0	2021.09-2023.12	续建	技改	3000.0
1482	河北泽羽机电工程有限公司自动化设备及配件生产（一期）技改项目	河北泽羽机电工程有限公司	新增占地面积6698.88平方米（10.04亩），总建筑面积4257.75平方米。新建车间1座、门卫1座、消防水池及泵房等辅助设施。搬迁及新上激光切割机、数控冲床、数控折弯机等设备19台（套）。产品生产工艺：外购铁板—板材加工—板材拼接处理—喷塑—芯片焊接—电气产品组装—试验—成品包装。项目建成后年产软启动、变频器及自动化控制装置15000套。	沧州市	献县	装备制造	5000.0	2021.09-2023.09	续建	技改	2000.0
1483	献县佳泰机械有限公司铅笔机械生产技改项目	献县佳泰机械有限公司	新增占地面积9812.25平方米（14.718亩），总建筑面积6262.87平方米。新建办公楼1座、厂房1座、门卫、消防水池及泵房等辅助设施。搬迁及新购加工中心、数控车、万能铣床等生产设备43台（套）。产品生产艺流程：外购原料（钢板、铸造件、型钢等）—下料—加工—煮黑（外协）—电镀（外协）—喷漆（水性漆）—高频沾火—组装—检验—成品。项目建成后年产铅笔机械300台（套）。	沧州市	献县	装备制造	5000.0	2021.10-2023.10	续建	技改	2000.0
1484	河北赛夫特建筑设备有限公司新建贝雷片生产项目	河北赛夫特建筑设备有限公司	新增占地面积9982.57平方米（约14.97亩），总建筑面积6360.86平方米。新建车间1座、办公楼1座、门卫、地下消防水池及泵房等附属设施。新增锯床、剪断机、电焊机等生产和辅助设备50台套。贝雷片生产工艺流程：原材料—下料（锯床、切断机）—冲床—焊接—钻床—浸漆—出厂。项目建成后，可年产贝雷片3万片。	沧州市	献县	装备制造	5000.0	2021.05-2022.05	续建		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1485	肉鸭屠宰制坯及配套项目	河北乐寿鸭业有限责任公司	年屠宰肉鸭4500万只，年产鸭饲料36万吨。项目新增用地面积130亩，总建筑面积65300平方米，项目分期建设，第一期：主要包括屠宰车间（速冻库、冷藏库、包装间、月台等）、管理用房、职工食堂、锅炉房、制冷机房、门卫、包材库、消防水池水泵房、污水处理厂等，并购置年产1200万只屠宰生产线及其配套设备设施（屠宰设备、制冷设备等）；第二期：主要包括购置年产3300万只屠宰生产线及其配套设备（屠宰设备、制冷设备等），建设饲料成品库；第三期：建设屠宰厂区综合楼。主要工艺运用肉鸭屠宰线，将运来的毛鸭屠宰制成鸭坯、分割鸭肉，使用采购的玉米、豆粕等原料粉碎、混合制成饲料。	沧州市	献县	食品	24000.0	2019.11-2022.06	续建	技改	5000.0
1486	河北丝得宝纺织服饰有限公司纺织制品生产技改项目	河北丝得宝纺织服饰有限公司	项目位于河北献县经济开发区献王路西侧。新增占地面积12820平方米（19.23亩），总建筑面积17080.57平方米，新建综合楼1座、车间3座，门卫及消防水池等辅助设施。新购裁床、热切机、缝纫机等生产设备100台（套）。服装、窗帘生产工艺：外购化纤布—裁剪—缝纫—检验—成品包装。项目建成后可年产服装100万套，窗帘300万套。	沧州市	献县	纺织服装	11000.0	2021.02-2023.03	续建	技改	2933.0
1487	河北丰祥碳纤维制品有限公司碳纤维制品生产技改项目	河北丰祥碳纤维制品有限公司	项目位于河北献县经济开发区云台路东侧，健康街南侧。项目新增占地面积14209平方米（21.313亩），总建筑面积15856.76平方米。新建办公楼1座，厂房1座及门卫、消防水池等附属设施。搬迁原有设备7台，新购置涂胶机、预浸机、敷布机等生产设备6台套。碳纤维布生产工艺流程：外购原材料（碳纤维、树脂、纸）—树脂融化、敷纸—铺设碳纤维—滚筒压挤—成型—包装。项目建成后年产碳纤维布150万平方米。	沧州市	献县	纺织服装	11000.0	2021.03-2023.03	续建	技改	2470.0
1488	赛诺(河北)非织造布有限公司新材料生产技改项目	赛诺(河北)非织造布有限公司	项目位于献县经济开发区日新街北，新增占地面积21297.56平方米（31.94亩），总建筑面积16551.5平方米，新建生产车间1座，办公楼1座，门卫、消防水池及泵房等附属设施，新购开包机、成卷机、铺网机等生产设备30台（套）。阻燃净化材料生产工艺：开松—混合—梳理—成网—定型—碾压—检测—包装—出厂。项目建成后，年产阻燃净化材料3000吨。	沧州市	献县	纺织服装	11000.0	2022-2023	新开工	技改	6000.0
1489	河北碳普科技有限公司碳纤维制品生产技改项目	河北碳普科技有限公司	新增占地面积20000平方米（30亩），总建筑面积24500平方米，新建车间1座，办公楼1座，门卫1座，消防水池及泵房等附属设备。新购碳纤维预浸生产线4台，涂胶线3台，拉挤生产线2套，编织机5台。生产工艺流程：外购碳纤维-胶膜-预浸-附膜-收卷。项目建成后，年产碳纤维制品600万平米。	沧州市	献县	纺织服装	10000.0	2022-2023	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1490	河北镕坤铝业有限公司新型建材生产技改项目	河北镕坤铝业有限公司	新增占地面积54660平方米（约82亩），总建筑面积65400平方米，新建综合办公楼1座，宿舍楼1座、车间2座、门卫1座，消防水池及泵房等附属设备。搬迁及新购冲床、数控锯床、电焊机等生产设备25台（套）。生产工艺流程：1、铝模板生产工艺：外购铝型材—设计—切割下料—冲孔—焊接—定形—QC检验—成品。2、附着式升降脚手架生产工艺：外购钢材—切割—冲孔—焊接—喷涂—检验—成品。项目建成后，可年产铝模板50万㎡，附着式升降脚手架100套。	沧州市	献县	建材	25000.0	2022-2023	新开工	技改	12000.0
1491	河北旭鑫瑞达工程科技有限公司年产6万吨附着式升降脚手架技改项目	河北旭鑫瑞达工程科技有限公司	项目位于河北献县经济开发区长安大道西，规划健美街南。新增占地面积34766.55平方米（52.15亩），总建筑面积26992.3平方米。新建办公楼1座、厂房2座、门卫、地下消防水池及水泵房等辅助设施。新上冲床、锯床、焊机等生产设备240（套）。产品生产工艺：外购原料（钢材）—切锯—冲孔—焊接—抛丸—喷涂—检验入库。项目建成后可年产附着式脚手架60000吨。	沧州市	献县	建材	15000.0	2021.02-2022.05	续建	技改	8252.0
1492	河北祥马科技有限公司风电免爬器、吊篮提升机生产技改项目	河北祥马科技有限公司	本项目位于河北献县经济开发区长安大道西、307国道北。新增占地面积26763平方米(40.14亩)，总建筑面积22880.66平方米。新建办公楼1座、厂房2座、门卫1座、地下消防水池及水泵房等附属设施。新上锯床、二保焊机、抛丸机等生产设备124台（套）。生产工艺：外购钢材—机加工—焊接—抛丸—喷涂—组装—成品。项目建成后，年产风电免爬器1500台，吊篮提升机10万套。	沧州市	献县	建材	12000.0	2021.02-2022.07	续建	技改	6369.0
1493	沧州蓝创建筑器材有限公司标准化护栏生产技改项目	沧州蓝创建筑器材有限公司	本项目位于河北献县经济开发区长安大道西、307国道北。新增占地面积21435.79平方米(32.15亩)，总建筑面积19132.90平方米。新建办公楼1座，厂房2座、门卫及地下消防水池等附属设施。新上锯床、焊接机器人、二保焊机等生产设备156台（套），建设喷漆房1座。标准化护栏生产工艺：外购钢材—下料—焊接—喷涂—喷漆（水性漆）—成品。项目建成后，年产标准化护栏5万套。	沧州市	献县	建材	11000.0	2021.02-2022.10	续建	技改	4146.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1494	河北奥联通信科技有限公司通信铁塔及桅杆、电力铁塔生产项目	河北奥联通信科技有限公司	本项目位于河北献县经济开发区献王路西侧，项目新增占地26667平方米（40亩），总建筑面积27118.15平方米，新建办公楼1座，车间1座，搬迁和新购折弯机、自动埋弧焊接机、数控火焰切割机等设备86台（套）。生产工艺流程：外购型钢—下料—整型校正—焊接—防腐处理（外协）—检验—包装—出厂。项目建成后，可年产铁塔50000吨。	沧州市	献县	建材	10500.0	2020.06-2022.07	续建		3000.0
1495	沧州海硕高温材料有限公司年产26000吨不定型耐火材料项目	沧州海硕高温材料有限公司	该项目位于献县陈庄工业园，项目规划总占地22801.83平米（34.203亩）总建筑面积13500平方米。项目分两期建设。一期项目占地20000平米（30亩），为企业现有土地，新建生产车间2座、门卫1座及其他配套设施。购置自动配料线、混辗机、成型机等生产设备18台套。二期项目计划新增占地2801.83平方米（4.203亩），建设车间1座。产品生产工艺流程：原料-自动配料-混辗-检测--成型-包装-成品。项目建成后年产26000吨不定型耐火材料。	沧州市	献县	建材	7000.0	2020.12-2022.12	续建		1000.0
1496	河北天任建筑工程有限公司轻钢装配式建筑生产项目	河北天任建筑工程有限公司	项目位于河北献县经济开发区献王路西侧，云台路东侧，规划健康街北侧。项目新增占地面积17083.83平方米（25.63亩），总建筑面积11692.34平方米。新建办公楼1座，车间2座，及门卫、泵房等附属设施。购置锯床、等离子切割机、冲孔机等生产设备50台套。生产工艺流程：外购钢管、带钢、钢板—下料压型—冲孔—焊接—铆接—成品。项目建成后年产轻钢装配式建筑80000平方米。	沧州市	献县	建材	5200.0	2020.07-2022.07	续建		1212.0
1497	保定来福汽车照明集团沧州有限公司来福集团沧州汽车零部件工业园一期新建项目	保定来福汽车照明集团沧州有限公司	项目新增占地226470.17平方米（339.7亩），总建筑面积174308平方米，新建LED车间1座，汽车灯泡车间1座，灯具、注塑车间1座，模具、机械车间1座，库房2座，车间4座，办公研发楼1座，倒班楼2座，生产调度楼1座，质检楼1座，实验楼1座，食堂1座，门卫室1座，化学品库1座，废料库1座，消防泵房1座，供氢站1座。项目搬迁汽车灯泡、LED汽车照明模组、汽车灯具（塑料件）、模具及机械加工等相关生产线57条，其它主要相关设备248台套；购买汽车卤素灯生产线、SMT生产线、灯具组装线等生产线22条。项目建成后，年产汽车灯泡2亿只、LED汽车照明模组1500万只、汽车灯具300万只、汽车塑料件2000万件。	沧州市	献县	轻工	102200.0	2020.01-2023.06	续建	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1498	金福友电缆科技有限公司特种线缆生产项目	金福友电缆科技有限公司	项目位于献县经济开发区献王路西侧，云台路东侧，规划健康街南侧,新增占地面积47240㎡（70.86亩），总建筑面积37780.34㎡。新建办公楼1座，厂房1座，及门卫、泵房消防水池等附属设施。购置氧化镁绝缘铜护套生产线、铜带屏蔽机、双头铜中拉机等生产设备138台套。本项目建成后年产电线电缆948000千米。	沧州市	献县	轻工	20100.0	2020.10-2023.01	续建		3100.0
1499	盛迈迪管道科技沧州有限公司市政管道生产技改项目	盛迈迪管道科技沧州有限公司	本项目位于河北献县经济开发区长安大道东、规划健美街南。新增占地面积22406.57平方米(33.61亩)，总建筑面积14045.74平方米。新建办公楼1座、生产车间2座、门卫1座、地下消防水池及水泵房等附属设施。搬迁管材生产线16条，新购管材生产线8条，PVC混料机4台、PVC磨面机2台、PP破碎机2台。市政管道生产工艺：外购原料聚乙烯（聚丙烯、聚氯乙烯）+色母料→混合→真空上料→原料干燥→单螺杆挤出机→四色线挤出机→螺旋模具→喷淋真空定型箱→喷淋冷却水箱→牵引机→切割机→管材堆放架→成品检测包装。项目建成后，年产市政管道9800吨。	沧州市	献县	轻工	15000.0	2021.03-2022.03	续建	技改	5714.0
1500	河北创拓管道科技有限公司管材生产项目	河北创拓管道科技有限公司	本项目位于河北献县经济开发区献王路西侧，项目新增占地33335㎡（50亩），总建筑面39259.95㎡。新建办公楼1座，车间2座，新购管材生产线、破碎机等生产设备115台（套）。生产工艺流程：1、PP、PE、PVC管材生产工艺流程：购进原料PP、PE、PVC，混料机混合后，通过生产线挤出机挤出成型。2、破碎料回用生产工艺流程：原料（企业生产过程中产生的边角料、废料）→破碎磨粉→回用于管材生产。项目分三期建设：一期建成后年产管材3510吨，二期建成后年产管材7890吨，三期建成后年产管材18600吨。项目建成后，可年产管材合计30000吨。	沧州市	献县	轻工	12600.0	2020.09-2022.06	续建		1000.0
1501	河北中泰汇财管道科技有限公司管材生产技改项目	河北中泰汇财管道科技有限公司	本项目位于献县经济开发区长安大道东、规划健美街南。项目新增占地面积24671.04平方米（约37.01亩），总建筑面积17858.25平方米。新建办公楼1座、厂房2座、门卫1座、地下消防水池及水泵房等附属设施。搬迁原有管材生产线40条、新购管材生产线14条。主要原料为PP原包颗粒、PE原包颗粒、PVC原包颗粒、钙粉、色母等，工艺流程：外购原料--上料--挤出--冷却--切断--成品。项目建成后年产管材9800吨。	沧州市	献县	轻工	12000.0	2021.03-2023.04	续建	技改	3435.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1502	河北皓阳新材料科技有限责任公司包装材料技改项目	河北皓阳新材料科技有限责任公司	项目位于河北献县经济开发区长安大道西、307国道北。新增占地面积28220.14平方米（42.33亩），总建筑面积22975.21平方米（消防水池341平方米）。新建综合楼1座、普通无纺布生产车间1座、加工车间1座、进口设备车间1座、特种无纺布圆织车间1座、包装车间1座、门卫、泵房及消防水池等辅助设施。新购方底阀口机、无纺布机、圆织机等生产设备588台（套）。主要产品生产工艺：1、无纺布生产工艺：外购原料（聚丙烯、碳酸钙、色母）—搅拌—熔化—过滤—计量—喷丝（冷却）—铺网—碾合—收卷—分切—成品打包；2、圆织生产工艺：外购原料（聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、BOPP、水性油墨、填充色母）—放入料头加温拉丝（电加热）—冷却—圆织成品。3、OPP膜生产工艺：外购原料聚丙烯—融熔—挤出—拉伸—风冷—分切—收卷—成品。项目建成后可年产包装材料10000吨	沧州市	献县	轻工	12000.0	2021.02-2022.12	续建	技改	7142.0
1503	塑龙管道科技沧州有限公司管材生产技改项目	塑龙管道科技沧州有限公司	本项目位于献县经济开发区长安大道东、307国道北。项目新增占地面积22803.31平方米（约34.2亩），总建筑面积14139.08平方米。新建办公楼1座、生产车间2座、门卫1座、地下消防水池及水泵房等附属设施。搬迁原有管材生产线16条、新购管材生产线6条。管材生产工艺流程：外购原料（PP、PE、PVC）—混合、共聚、拉丝—加色母—进入加温箱加热—丝杆传运加温到口模—到真空—冷却—切割—检验—成品。项目建成后，年产管材8900吨。	沧州市	献县	轻工	10600.0	2021.03-2023.12	续建	技改	6484.0
1504	鹏威新材料沧州有限公司风电辅材制品生产技改项目	鹏威新材料沧州有限公司	项目位于献县经济开发区单桥街南、307国道北，新增占地面积23335平方米（35亩），总建筑面积20000平方米，新建车间4座、办公楼1座、门卫、消防水池及泵房等附属设施。搬迁及新购挤出机、编织机、复合机组等生产设备46台（套）。生产工艺：1、塑料管材生产工艺：外购原PE包料-搅拌-挤出-定型-收卷。2、导流网生产工艺：外购PE原包料-搅拌-挤出-定型-牵引-收卷-织网-包装-入库。项目建成后可年产塑料管材1000万米，导流网1000万平方米。	沧州市	献县	轻工	10200.0	2022.04-2023.04	新开工	技改	暂未确定
1505	恒泰伟业河北厨房设备有限公司新建厨房设备生产项目	恒泰伟业河北厨房设备有限公司	本项目新增占地面积18799.9平方米（28.1988亩），总建筑面积11659.20平方米.新建车间2座、仓库1座、办公楼1座、公辅用房1座、门卫1座，消防水池1座。新上激光切割机，折弯机，剪板机，冲压机，发泡机等配套设备。项目建成后，年产厨房设备10000套	沧州市	献县	轻工	10200.0	2020.06-2022.06	续建		1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1506	河北富莱克环保科技有限公司净水器生产技改项目	河北富莱克环保科技有限公司	本项目位于河北献县经济开发区长安大道西、307国道北。新增占地面积13329.18平方米(19.99亩)，总建筑面积14925.81平方米。新建办公楼1座、车间2座、门卫、车棚及消防水池等附属设施。新上净水器配件注塑机、水处理膜壳全自动生产线、家用净水器滤芯生产线等生产设备24台（套）。产品生产工艺：1、家用净水器生产工艺：净水器配件（外购）—组装—检验—成品。2、工业反渗透设备生产工艺：机架制作—外购材料组装—检验—成品。3、不锈钢工业过滤器生产工艺：外购不锈钢板材、卷材、管材—切削—焊接—钣金—检验—成品。4、颗粒活性炭滤芯生产工艺：外购原料（活性炭）—灌装—密封—成品。项目建成后，年产家用及工业净水器2万台，滤芯50万支。	沧州市	献县	轻工	10000.0	2021.02-2022.08	续建	技改	2768.0
1507	献县银石塑料制品有限公司塑料制品生产技改项目	献县银石塑料制品有限公司	项目新增占地面积12348.47㎡（约18.52亩），总建筑面积7335.22㎡。新建维修车间1座、车间1座、水池及水泵房等附属设施。新上双螺旋杆挤出机、单螺旋管挤出机、缠管机等生产设备29台（套），本项目建成后，可实现年产热缩套管9000万米，PE膜3000吨，填充母料50000吨，熔喷无纺布10000吨。	沧州市	献县	轻工	10000.0	2021.03-2022.03	续建	技改	3000.0
1508	河北鑫盛合科技有限公司年产10000吨塑料包装制品生产技改项目	河北鑫盛合科技有限公司	新增占地面积13333.33平方米（20亩），总建筑面积8788.33平方米。新建综合楼1座、生产车间2座、门卫、消防水池及泵房等辅助设施。搬迁及新上缠绕膜机组、收缩膜机组、三层共挤机组等生产设备33台（套）。设备拟分两期投入，其中一期新上设备2台（套），二期搬迁及新上设备31台(套)。产品生产艺流程：1、PE包装膜生产工艺：外购原料（聚乙烯颗粒）—拌料—电加热—吹塑—成卷—印刷（水性油墨）—成品。2、塑料包装袋生产工艺：成品薄膜—电加热—制袋—成品。3、PE拉伸缠绕膜生产工艺：外购原料（聚乙烯颗粒）—上料—电加热—流延—冷却—切边—包装—成品。4、PE收缩膜生产工艺：外购原料（聚乙烯颗粒）—上料—电加热—吹塑—冷却—切边—印刷(水性油墨)—包装—成品。项目全部建成后年产塑料包装制品10000吨。（其中一期建成后可年产30吨；二期建成后可年产9970吨）。	沧州市	献县	轻工	10000.0	2021.11-2023.05	续建	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1509	河北仰信塑料制品有限公司新型包装材料生产技改项目	河北仰信塑料制品有限公司	项目位于河北省沧州市献县经济开发区307国道北、长安大道西，新增占地面积16629.08平方米（约24.94亩），总建筑面积9808.72平方米。新建维修车间1座、车间1座、水池及水泵房等附属设施；新上挤出机、上料机、混料机、粉碎机、切粒机、吹膜试验机、注塑试验机、压片试验机等生产设备79台（套）。原材料：聚乙烯颗粒、碳酸钙、颜料等。生产工艺：原料—上料—混合—粉碎—挤出成型—冷却—切粒—检验—成品入库；不合格品—粉碎。项目建成后，可年产高分子材料9500吨。	沧州市	献县	轻工	9800.0	2021.03-2022.12	续建	技改	3000.0
1510	河北沧美体育用品制造有限公司体育用品与环卫设备生产项目	河北沧美体育用品制造有限公司	项目位于河北献县经济开发区献王路西侧，云台路东侧，规划健康街南侧。项目新增占地面积10136平方米（15.2亩），总建筑面积6394.84平方米。新建办公楼1座，车间1座，门卫、消防泵房等附属设施。购置数控折弯机、数控剪板机、氩弧焊机等设备65台套。生产工艺：购置原料热镀锌管、镀锌板、冷轧板—折管—折弯—焊接—产品打磨—产品静电喷涂—组装—成品检验。项目建成后年产环卫设备及体育用品20万件。	沧州市	献县	轻工	5200.0	2020.07-2022.09	续建		1295.0
1511	献县欧联玻璃容器有限公司煤改气项目	献县欧联玻璃容器有限公司	两座燃煤气窑炉分阶段技改成天然气窑炉，一号98平米煤气加热窑炉改成96平米天然气窑炉（2019年12月6日--2020年12月6日），二号85平米燃煤气窑炉改建成80平米天然气窑炉（2019年11月6日--2020年11月6日），建设地址不变，采用管道天然气和气站燃气直接窑炉加热熔化。	沧州市	献县	轻工	5000.0	2019.12-2022.12	续建	技改	1000.0
1512	河北福日空气净化科技有限公司医用空气灭菌器生产技改项目	河北福日空气净化科技有限公司	项目位于献县经济开发区长安大道西、健康街南。新增占地面积53333平方米（80亩），总建筑面积56300平方米，新建车间3座、研发楼1座、门卫、消防水池及泵房等附属设施。新上滤芯生产线等生产设备25台（套）。生产工艺：1、空气灭菌器生产工艺：设计—外购原器件—组装—检验-成品。2、滤芯生产工艺：外购滤纸—折纸—插纸—封胶—成型。项目建成后，年产医用空气灭菌器2500台。	沧州市	献县	医药	22000.0	2022.03-2023.02	新开工	技改	5000.0
1513	河北永晟新能源科技有限公司新建太阳能集热管生产项目	河北永晟新能源科技有限公司	项目占地26666.7平方米（40亩），总建筑面积20000平方米，新建办公楼1座，车间2座，仓库2座，建设玻璃熔窑4座，购置太阳能集热管生产线16条。工艺和技术方案：外购原材料玻璃、硼砂、硼酸、石英砂—搅拌—熔化—加压—成型—冷却—包装—入库。项目建成后，年产太阳集热管50000吨。	沧州市	献县	新能源	10300.0	2021.11-2023.10	续建		2500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1514	河北朝睿航天科技有限公司军用飞行器减重项目	河北朝睿航天科技有限公司	项目位于河北献县经济开发区健康街南侧、长安大道东侧。项目新增占地面积77816.2547㎡（约116.724亩），总建筑面积52432.4㎡。新建车间4座及消防水池、消防泵房等附属设施。新增龙门五轴、五卧式加工中心、小巨人数控机床等生产设备100台（套）。军用飞行器零部件生产工艺：外购钛合金锻件—机床粗加工—机床精加工—初检—钳工—检验—包装入库。项目建成后年产军用飞行器零部件15000件。	沧州市	献县	航空航天	58000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	18000.0
1515	河北朝睿航天科技有限责任公司军用飞行器减重技改项目	河北朝睿航天科技有限责任公司	项目新增占地面积48673.33㎡（约73.01亩），总建筑面积36120.92㎡。新建车间4座、办公楼1座、宿舍楼1座，门卫1座。新增龙门五轴、五卧式加工中心、立式加工中心、小巨人数控机床，检验专用等生产设备200台（套）。军用飞行器零部件生产工艺：外购钛合金锻件—机床粗加工—机床精加工—初检—钳工—检验—包装入库。项目建成后年产军用飞行器零部件40000件。	沧州市	献县	航空航天	43200.0	2021.03-2023.05	续建	技改	10000.0
1516	沧州航天科宇测试仪器有限公司智能混凝土抗压测试系统技改项目	沧州航天科宇测试仪器有限公司	项目位于河北献县经济开发区长安大道西，健康街南。新增占地面积约33333平方米（50亩），总建筑面积23300平方米。新建研发楼1座、车间2座、门卫、消防水池及泵房等辅助设施。搬迁及新购加工中心、数控车床、卧式加工中心等生产设备110台（套）。生产工艺：外购原料—研发设计—控制系统组装—机加工—钣金加工—喷塑、喷漆（水性漆）—组装—质检—成品。项目建成后，年产智能混凝土抗压测试系统3000台。	沧州市	献县	航空航天	15000.0	2022-2023	新开工	技改	15000.0
1517	河北献航科技有限责任公司军用飞行器减重技改项目	河北献航科技有限责任公司	项目位于河北献县经济开发区长安大道东、规划健美街北。项目新增占地面积13344.32㎡（约20.02亩），总建筑面积8111.25㎡。新建车间1座。新上数控铣流水线、数控车流水线、检验设备等生产设备65台（套）。军用飞行器零部件生产工艺：外购钛合金锻件—机床粗加工—机床精加工—初检—钳工—检验—包装入库。项目建成后年产军用飞行器零部件10000件。	沧州市	献县	航空航天	5200.0	2021.04-2023.03	续建	技改	2000.0
1518	河北圣航科技有限公司军用飞行器减重技改项目	河北圣航科技有限公司	项目位于河北献县经济开发区长安大道东、规划健美街北。项目新增占地面积13311.28㎡（约19.97亩），总建筑面积8137.95㎡。新建车间1座。新上数控铣流水线、数控车流水线、检验设备等生产设备65台（套）。军用飞行器零部件生产工艺：外购钛合金锻件—机床粗加工—机床精加工—初检—钳工—检验—包装入库。项目建成后年产军用飞行器零部件10000件。	沧州市	献县	航空航天	5200.0	2021.03-2023.02	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1519	河北博易旺航天科技有限责任公司军用飞行器减重技改项目	河北博易旺航天科技有限责任公司	项目位于河北献县经济开发区长安大道东、规划健美街北。项目新增占地面积13346.16㎡（约20.02亩），总建筑面积8485.40㎡。新建车间1座。新上数控铣流水线、数控车流水线、检验设备等生产设备65台（套）。军用飞行器零部件生产工艺：外购钛合金锻件—机床粗加工—机床精加工—初检—钳工—检验—包装入库。项目建成后年产军用飞行器零部件10000件。	沧州市	献县	航空航天	5200.0	2021.02-2023.01	续建	技改	2000.0
1520	河北迈纳仪器有限公司智能试验仪器生产技改项目	河北迈纳仪器有限公司	项目位于献县经济开发区长安大道西、健康街南。新增占地面积20000平方米（30亩），总建筑面积14300平方米，新建生产车间2座，办公研发楼1座，门卫、消防水池及泵房等附属设施。新上全自动激光切割机、数控加工中心、龙门铣等生产设备30台（套）。生产工艺：1、主机生产工艺流程：外购圆钢、钢板、铸件—设计研发—锯床加工—线切割加工—镗床加工—车床加工—铣床加工—钻床加工—磨床加工—轧光机加工—主机主体零件表面处理、喷漆（水性漆）—主机主体组装—操控系统机箱电器元件装配。2、副机生产工艺流程：裁板—折弯成型—焊接—喷塑、烘干—柜体装配—主副机组装、调试—安装标牌、包装。项目建成后，可年产智能试验仪器1000台套。	沧州市	献县	数字化智能化	10000.0	2022.03-2023	新开工	技改	暂未确定
1521	环保设备生产研发项目	沧州中跃环保科技有限公司	吴桥开发区占地20亩，建设污水处理设备制造生产线。项目建成后，年销售收入约1.5亿元，利税约300万元，可解决就业80人。	沧州市	吴桥县	装备制造	14000.0	2020.12-2022.12	续建		3849.0
1522	年生产30套环保设备项目	京诚弘基（河北）机械设备制造有限公司	该项目占地20亩，总建筑面积8000㎡，新建年生产30套环保设备生产线2条。其中固定资产7000万元，流动资金5000万元；新建4000平米车间一栋，新建仓储楼一栋3000㎡，办公楼一栋1000㎡；购置安装年生产30套环保设备的生产线2条。	沧州市	吴桥县	装备制造	12000.0	2021.03-2022.12	续建		3300.0
1523	液压系统及附属产品制造项目	百丰利科技（河北）有限公司	占地30亩，总建筑面积12000㎡，新建生产车间9300㎡，仓库1000㎡，综合办公楼1998㎡，购置高速编织机10台，自动液压成型机1台，波纹管自动成型机15台等。年加工高压油管365万米，生产波纹管100万米，液压油缸2000支，主要应用于冶金、化工、军工等行业。	沧州市	吴桥县	装备制造	11000.0	2021.05-2022.12	续建		3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1524	吴桥县六合德利化工有限责任公司技改项目	吴桥县六合德利化工有限责任公司	2000吨联苯二氯苄电子化学品、1000吨衣康酸二丁酯系列特种化学品项目及相应配套化学品的仓贮。建设内容包括生产厂房、成套生产设备以及安全、环保、自动化设施、仓库等。	沧州市	吴桥县	精细化工	30000.0	2022.5-2023.9	谋划	技改	10000.0
1525	中央厨房项目	吴桥洁盛食品加工有限公司	该项目总投资1亿元，占地15亩，建筑面积6693平方米，主要建设生产车间、办公及配套用房等，购置自动立式炊饭机、全自动炒菜机、消毒储存柜、通道式自动醒发蒸制一体机、真空包装机、重量检测机、给袋式包装机及其他辅助设备等。每年可供至少160万人次配餐。	沧州市	吴桥县	食品	10000.0	2021.03-2022.12	续建		1085.0
1526	新建年产6000吨速冻面食生产线项目	沧州晨宏食品有限公司	计划总投资0.8亿元，总占地15亩，总建筑面积8100平方米，新建年产6000吨速冻面食生产线。	沧州市	吴桥县	食品	8000.0	2021.08-2021.12	续建		2759.0
1527	年产600万套服装新建项目	吴桥县睿泰服装有限公司	项目新增用地20亩，新增建筑面积6777.3平方米，建设2个车间、仓库等设施，购置全自动电脑平缝机设备200台，建成后年产阿拉伯袍产品800万件等。	沧州市	吴桥县	纺织服装	12000.0	2021-2022	续建		3100.0
1528	年产500万标米液压胶管及总成，胶管接头及配件新建第三车间项目	河北优路流体动力科技有限公司	本项目拟建于吴桥经济开发区嘉陵江路南，宣惠河东侧，新增占地面积29800平方米（折44.7亩），总建筑面23000平方米。主要建筑物为研发中心。主要生产及附属设备为80台套，主要为检测设备及配电等辅助设备，检测设备为门尼粘度机，脉冲试验台，静压爆破试验台，无转子流变仪，盐雾试验机，激光测径仪。	沧州市	吴桥县	轻工	32600.0	2022-2023	新开工	技改	15000.0
1529	家居定制产品加工项目	河北锦阔川木业有限公司	主要建设内容及规模：主要建设厂房、办公楼。购置加工中心、电子开料锯、雕刻机、封边机、光氧催化、布袋除尘、打磨出尘等设备。工艺流程为实木部（板式部、滕架部）一框架制造一编织部一加工部(打磨、上底色、底油、打磨、面面油、打磨、用笔修色、面油、擦色、面油、油枪修色）-梳化部工作一包装一入仓。投产后年产板式家具6万平米复合实木门1.5万套、木门5000套、实木家具5000套。	沧州市	吴桥县	轻工	15000.0	2019-2022	续建		20.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1530	年产PLA生物基可降解膜5000吨、可降解颗粒10000吨、可降解餐盒5000吨项目	河北通其环保科技有限公司	吹膜车间8000㎡，制塑车间7000㎡，附属车间1000㎡，库房1000㎡，办公及生活设施2000㎡，锅炉及供电配套用房300㎡。购置双螺杆挤出机20余台，片材挤出机20余台，多功能成型机20余台。	沧州市	吴桥县	轻工	12000.0	2021-2022.12	续建		2218.0
1531	新建PET吹瓶和PET注塑项目	沧州昊沁塑业有限公司	新建生产车间、辅助生产车间、仓库、综合办公楼等，购置300吨注塑机、PE吹瓶机、全自动贴标机、PET自动吹瓶机及辅助设备等。年产注塑PET瓶坯5760万支和PET吹塑瓶5000万只，PE吹瓶4200万只。主要用于药品、碳酸饮料等的包装容器。项目建成后，年销售收入1亿元，利税1000万元，解决就业300人。	沧州市	吴桥县	轻工	12000.0	2021.12-2022.12	新开工		6000.0
1532	年产线速、连接器、喇叭3000万套项目	沧州传祺电子有限公司	拟用地15亩，总投资0.6亿元建设科研开发、办公、职工宿舍为一体综合楼1986㎡，生产车间两栋8765㎡，建筑面积共10751㎡。购置线束生产线设备30条，建线束生产线10条，购置扬声器生产线设备20台/条,建扬声器生产线10条，购置连接器设备10台/条，建连接器生产线5条。建成后年生产线束、连接器、喇叭3000万套。	沧州市	吴桥县	轻工	6000.0	2021.06-2022.12	续建		256.0
1533	年产生产线束、连接器、喇叭3000万套生产线项目	沧州领祺电子有限公司	拟用地15亩，总投资0.6亿元建设研发、办公、职工宿舍为一体综合楼一栋共1986㎡，生产车间两栋8765㎡，建筑面积共10751㎡。购线束生产线设备30台/条，建线束生产线10条，购置扬声器生产线设备20台/条，购连接器设备10台/条，建连接器生产线5条。建成后年生产线束、连接器	沧州市	吴桥县	轻工	6000.0	2021.06-2022.12	续建		610.0
1534	医疗器械生产项目	吴桥腾辉医疗器械有限公司	厂区面积需占地95138平方米，改造车间22000平方米。1、熔喷颗粒造粒生产线1条2、熔喷布生产线1条、无纺布生产线3条3、口罩生产线16条4、输液器生产线3条5、绷带生产线1条6、手术设备生产线2条7、消毒器生产线1条8、防护衣生产线3条吴桥腾辉医疗器械有限公司以国际质量管理体系为起点，核心原材料及配件均选用国内外领先品牌，确保产品达到国际质量标准。	沧州市	吴桥县	医药	50000.0	2020-2022	续建		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1535	新上年产500套智能环保设备项目	沧州智水环保设备有限公司	总建筑面积10000㎡，新建生产车间、办公及配套用房等，购置剪板机、电焊机、钻床、车床等设备，主要产品为闭式冷却塔、开放式冷却塔、板式换热器等智能环保设备。	沧州市	吴桥县	数字化智能化	12000.0	2021.12-2022.05	新开工		6000.0
1536	年产5万吨线缆生产项目	国昌线缆科技肃宁有限责任公司	项目新增用地__110__亩，新增建筑面积_13万平方米，建设综合楼、车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；购置生产设备52台（套），年生产各种电线电缆5万吨。	沧州市	肃宁县	装备制造	60000.0	2020.10-2022.06	新开工	技改	20000.0
1537	浙江国望机械集团有限公司项目	浙江正润机械有限公司	占地50亩，主要建设生产车间、办公楼及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	装备制造	25000.0	2023.01-2025.06	谋划	技改	20000.0
1538	年产1.5万台智能电力设备生产项目	河北利元辰电气有限公司	占地面积62亩，总建筑面积52000平方米主要建设办公楼、研发楼、生产车间、仓库、宿舍楼及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	装备制造	24500.0	2021.03-2022.12	续建	技改	16411.0
1539	广州盛兰设备制造，设备进出口项目	广州市盛兰国际贸易有限公司	主要建设办公楼、厂房等配套设施。	沧州市	肃宁县	装备制造	15000.0	2023.01-2025.01	谋划	技改	11000.0
1540	东莞迈高生产自动化印刷机械项目	东莞市迈高自动化机械有限公司	主要建设厂房、办公楼等配套设施。	沧州市	肃宁县	装备制造	15000.0	2023.01-2025.01	谋划	技改	11000.0
1541	东莞市晟图皮壳机包装设备的研发制造项目	东莞市晟图印刷设备有限公司	主要建设厂房、生产车间、办公楼等配套设施。	沧州市	肃宁县	装备制造	15000.0	2023.02-2025.02	谋划	技改	10000.0
1542	河北众塑塑料管材、管件生产项目	河北众塑管道科技有限公司	项目新增用地111_亩，新增建筑面积_96000_平方米，建设_3个车间、仓库等设施。	沧州市	肃宁县	精细化工	70000.0	2021.09-2023.12	新开工	技改	35000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1543	3万吨塑料管材生产项目	河北腾达汇泰管道科技有限公司	项目新增用地105亩，新增建筑面积84000平方米，建设__3个__车间、办公楼及其他附属设施。	沧州市	肃宁县	精细化工	20000.0	2021.03-2022.10	新开工	技改	10000.0
1544	沧州瑞安生物降解塑料改性颗粒项目	沧州瑞安生物科技有限公司	项目租用国昌公司车间14260.7平方米，购置生产设备193台（套）。	沧州市	肃宁县	精细化工	12000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	6000.0
1545	河北祥龙实业有限公司赤藓糖醇项目	河北祥龙实业有限公司	新上赤藓糖醇生产线，增加产品类型，提高产品质量。	沧州市	肃宁县	食品	18000.0	2022.07-2023.02	谋划	技改	9000.0
1546	建设年产1.0万吨速冻食品加工项目	肃宁县宏轶食品厂	计划用地30亩，建设生产车间、办公楼等配套设施，设生产速冻肉制品、速冻调理品、速冻米面制品食品厂。	沧州市	肃宁县	食品	10000.0	2022.03-2024.03	谋划	技改	6000.0
1547	河北祥龙实业有限公司新上75蒸吨锅炉项目	河北祥龙实业有限公司	不新增用地，新上75蒸吨锅炉一台。	沧州市	肃宁县	食品	7000.0	2022.06-2022.12	谋划	技改	7000.0
1548	年产2亿平方米广告材料、特色产业用布项目	保定帝鹏实业有限公司	项目新增用地_103.96_亩，新增建筑面积_83000__平方米，建设生产车间、研发中心、仓库、办公楼、宿舍楼等设施。	沧州市	肃宁县	纺织服装	70000.0	2022.02-2022.12	新开工	技改	22000.0
1549	裘皮服装加工园项目	开发区	占地200亩，主要建设生产车间、办公楼及其他配套附属设施	沧州市	肃宁县	纺织服装	70000.0	2023.02-2025.12	谋划	技改	50000.0
1550	港宁针纺科技产业中心项目	港宁针纺科技	占地238亩，总建筑面积337000平方米，主要建设生产车间、商品展厅、综合办公楼、电子商务大楼及其他配套设施。	沧州市	肃宁县	纺织服装	60000.0	2022.10-2021.12	新开工	技改	40000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1551	军民融合软装科技园区一期建设项目	肃宁县中原纺织有限责任公司	项目新增用地70亩，新增建筑面积43073平方米，防弹防刺车间、伪装网车间、针刺毡及战斗携行具车间、高压充气帐篷车间、武器弹药封存包装车间、综合服务楼2.购置平模扁丝机组2套、涂膜复合机组1套、喷涂机2套、环保治理设备2套、盾牌模具3套、胸插板模具3套、头盔模具6套、织布机140台、激光切割机1套、涂膜复合机组1套、差压透气率测定仪1台、大气老化试验箱等生产及实验用设备共计687台套。	沧州市	肃宁县	纺织服装	36000.0	2020.04-2023.03	续建	技改	16000.0
1552	年产5000万件防护服项目	河北泰舟科技发展有限公司	占地35亩，总建筑面积28000平方米，主要建设办公楼、研发楼、生产车间、仓库、宿舍楼及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	纺织服装	16000.0	2021.03-2022.10	续建	技改	595.0
1553	年产1.8万吨丙烯无纺布生产项目	河北布美达包装材料有限公司	.项目新增用地25亩，新增建筑面积20000平方米，建设2个车间。	沧州市	肃宁县	纺织服装	12000.0	2021.03-2022.06	续建	技改	612.0
1554	肃宁县向鸿服装服饰有限公司	肃宁县向鸿服务厂	本项目拟占地30亩，总建筑面积30000平方米生产车间、仓储库房、研发中心、宿舍楼、活动中心及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	纺织服装	12000.0	2022.06-2024.06	谋划	技改	8000.0
1555	肃宁县绢坊服装服饰有限公司丽绣坊科技产业中心项目	肃宁县绢坊服装服饰有限公司	项目新增用地12.3亩，新增建筑面积21000平方米，建设生产车间、办公楼仓库等设施。	沧州市	肃宁县	纺织服装	8000.0	2022.10-2024.12	新开工	技改	8000.0
1556	天玉建材装配式建筑材料项目	河北天玉建材科技股份有限公司	计划用地230亩，投资建设新型装配式建筑材料项目。	沧州市	肃宁县	轻工	100000.0	2023.01-2026.01	谋划	技改	50000.0
1557	年产3亿平方米广告材料、特色产业用布项目	河北玉鑫实业有限公司	占地123亩，总建筑面积83000平方米，主要建设生产车间、仓库、研发楼、宿舍楼及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	轻工	72000.0	2021.04-2022.12	续建	技改	37287.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1558	年产8万吨新型环保包装制品项目	河北立亚包装科技有限公司	占地约143亩，总建筑面积为126000平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	轻工	70000.0	2021.09-2023.12	新开工	技改	35000.0
1559	中科数字中心项目	河北中科印刷科技发展有限公司	占地面积100亩，主要建设生产车间、办公楼及其他附属设施。	沧州市	肃宁县	轻工	50000.0	2022.05-2023.12	谋划	技改	30000.0
1560	河北中科印刷科技发展有限公司升级改造项目	河北中科印刷科技发展有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积30281.6平方米，采用UV技术，购置高斯M700S型卷筒纸胶印机、阿斯特配锁联动线、柯尔布斯全自动胶订联动线、小森丽色单张纸胶印机840、小森丽色单张纸胶印机940等设备84台套。其中引进印刷、装订设备10台套，产品规模达到年产平装书、精装书、骑订等3000万册，产品达到国内领先水平。	沧州市	肃宁县	轻工	30000.0	2020.12-2022.12	续建	技改	17000.0
1561	河北冀包新型包装材料生产项目	河北冀包科技有限公司	占地45亩，总建筑面积45000平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	轻工	25000.0	2021.09-2023.12	新开工	技改	12500.0
1562	科能新型环保包装材料项目	河北科能新材料有限公司	项目新增用地34.8亩，新增建筑面积42820.61平方米，建设钢结构车间、仓库等设施。	沧州市	肃宁县	轻工	25000.0	2021.09-2023.12	新开工	技改	12500.0
1563	泰达包装材料生产项目	河北泰达新材料有限公司	占地143亩，总建筑面积126000平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	轻工	25000.0	2020.12-2022.06	续建	技改	18370.0
1564	东莞雅典建设装帧材料生产项目	东莞虎门雅典公司	建设生产车间、办公楼等配套设施。	沧州市	肃宁县	轻工	25000.0	2023.06-2025.06	谋划	技改	20000.0
1565	年产10万吨新型印版材料生产项目	河北卓远实业有限公司	项目新增用地60亩，新增建筑面积29862.56平方米，建设三个车间、办公楼、消防水池及泵房等设施。	沧州市	肃宁县	轻工	22000.0	2021.04-2022.12	续建	技改	433.0
1566	志盛新型包装材料生产项目	河北志盛塑研科技公司	项目新增用地31亩，新增建筑面积15000平方米，建设生产车间、仓库等设施	沧州市	肃宁县	轻工	20000.0	2021.09-2023.12	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1567	肃宁印刷生产基地建设项目	建工社（河北）印刷有限公司	占地50亩，总建筑面积60000平方米，主要建设科研办公楼、库房、生产车间、宿舍及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	轻工	20000.0	2022.09-2023.12	新开工	技改	15000.0
1568	河北永丽印务有限公司搬迁项目	河北永丽印务有限公司	占地40亩，主要建设生产车间、办公楼及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	轻工	20000.0	2022.06-2023.06	谋划	技改	15000.0
1569	北京彩和坊印刷有限公司搬迁项目	北京彩和坊印刷有限公司	计划占地面积30亩，主要建设厂房、办公楼等配套设施	沧州市	肃宁县	轻工	20000.0	2022.09-2025.09	谋划	技改	15000.0
1570	八度阳光总装基地建设项目	河北垣城科技有限公司	占地30亩，总建筑面积40000平方米，主要建设办公楼、厂房及其他配套设施。	沧州市	肃宁县	轻工	18000.0	2021.03-2023.12	续建	技改	919.0
1571	年产1万吨新型包装材料、包装制品项目	河北美亦食品包装科技有限公司	项目新增用地50亩，新增建筑面积22499.95平方米，建设车间、研发中心、宿舍楼、办公楼、消防水池及泵房等设施	沧州市	肃宁县	轻工	18000.0	2021.04-2022.11	续建	技改	738.0
1572	年产3.5万吨新型包装材料项目	河北易峰宏瑶科技有限公司	占地50亩，总建筑面积40000平方米，主要建设生产车间、办公楼、仓库及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	轻工	18000.0	2021.03-2022.10	续建	技改	265.0
1573	年产12500吨纸制品包装印刷项目	河北海润印务有限公司	1. 项目新增用地53亩，新增建筑面积31000平方米，建设2个车间、研发中心、检测中心、仓库等设施;	沧州市	肃宁县	轻工	16000.0	2021.03-2022.10	新开工	技改	12000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1574	北京启航建设集办公、研发、生产、物流于一体的生产基地项目	北京启航东方印刷有限公司	建设生产车间、办公楼、厂房等配套设施	沧州市	肃宁县	轻工	15200.0	2023.06-2025.06	谋划	技改	12000.0
1575	肃宁鸿锦新型环保包装材料生产项目	肃宁鸿锦新材料有限公司	项目新增用地23_亩，新增建筑面积_20000_平方米，建设生产车间、办公楼等设施；	沧州市	肃宁县	轻工	12000.0	2021.09-2023.12	新开工	技改	6000.0
1576	年产1万吨新型包装材料、包装制品项目	河北鑫时代科技有限公司	项目新增用地__20_亩，新增建筑面积__8000_平方米，建设_3_车间、仓库等配套设施	沧州市	肃宁县	轻工	12000.0	2021.04-2022.04	新开工	技改	394.0
1577	河北瑞恒鑫新型环保包装材料生产项目	河北瑞恒鑫环保新材料有限责任公司	占地18亩，总建筑面积15600平方米，主要建设生产车间、办公楼、研发楼、仓库、宿舍及其他配套附属设施。购置生产设备39台（套）。	沧州市	肃宁县	轻工	10000.0	2021.09-2023.12	新开工	技改	5000.0
1578	河北中科印刷科技发展有限公司扩建项目	河北中科印刷科技发展有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积5752平方米，采用UV技术，购置如钰单色平板设备、小森八色平板印刷设备、小森商业轮转、北人书刊轮转、如钰双色平板设备等设备34台套。其中引进印刷、装订设备5台套，产品规模达到年产平装书、精装书、骑订等1000万册，产品达到国内领先水平。	沧州市	肃宁县	轻工	8000.0	2021.08-2023.08	新开工	技改	8000.0
1579	河北盛邦兴泰新材料科技有限公司搬迁项目	河北盛邦兴泰新材料科技有限公司	占地面积273亩，总建筑面积191000平方木，主要建设生产车间、库房、办公楼、体验馆、宿舍等配套设施。	沧州市	肃宁县	新材料	135000.0	2019.10-2022.07	续建	技改	44810.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1580	年加工200万吨再生资源及石屑项目	肃宁县诚信型煤制造有限公司	占地面积24857.7平米，总建筑面积23156.6平米，厂区主要建设车间建筑面积5820.5平米，原料储藏区面积12105.2平米，成品储藏区面积5000平米，中控室面积230.9平米。	沧州市	肃宁县	绿色化	6550.0	2022.06-2023.06	新开工	技改	4000.0
1581	智中能源互联网项目	北京国网电力技术有限公司	占地60亩，主要建设生产车间、办公楼及其他配套附属设施。	沧州市	肃宁县	新基建	30000.0	2023.01-2025.01	谋划	技改	20000.0
1582	金蝉子环境科技（沧州）有限公司迁建年产大气监测设备5000台、智能安全工器具10000套、电力环保器具15000套项目	金蝉子环境科技（沧州）有限公司	建设规模：年产大气监测设备5000台、智能安全工器具10000套、电力环保器具15000套。建设内容：占地面积42398平方米、总建筑面积40448.82平方米、其中办公楼九层面积9125.07平方米，餐厅二层592.92平方米，门卫一层面积42.08平方米，消防水泵房地上10.75平方米、地下260平方米，1#二层生产车间面积5040平方米（其中一层层高8米以上），2#二层生产车间面积7000平方米（其中一层层高8米以上），3#二层生产车间面积9000平方米（其中一层层高8米以上），4#一层生产车间面积4878平方米（层高8米以上），5#一层生产车间面积4500平方米（层高8米以上）。购置设备：生产设备：在线监测设备自动化组装生产线2条、全自动切割设备15台、自动焊接设备12台套，CNC加工中心10台等；检测设备，电阻测试仪10台、金属测试仪5台、拉力试验机4台、光谱仪1台、试验变压器1台。主要原材料：铜杆，铜合金，铝合金、铝型材、钢板、带钢、角钢、不锈钢等产成品。生产工艺：1、大气监测设备工艺：原材料进厂--→进厂检验--→入库--→自动设备加工（切割、折弯、冲孔、焊接、抛光）--→检验--→喷涂外协--→喷涂进厂检验--→入半成品库--→半成品检验--→自动化组装--→成品检验--→包装--→入成品库。2、智能工具生产工艺：原材料进厂--→进厂检验--→入库--→自动设备加工（成型、钻孔、焊接、抛光）--→检验--→镀锌外协--→镀锌进厂检验--→入半成品库--→半成品检验--→自动化组装--→成品检验--→包装--→入成品库。3、电力环保器具生产工艺：原材料进厂--→进厂检验--→入库--→自动设备加工（成型、钻孔、打磨、焊接）--→镀锌外协--→镀锌进厂检验--→入半成品库--→半成品检验--→自动化组装--→成品检验--→包装--→入成品库。	沧州市	任丘市	装备制造	64500.0	2021.12-2023.06	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1583	金狮智能机器人有限公司新建智能机器人项目	金狮智能机器人有限公司	占地面积100亩，总建筑面积40189.51平米。其中：生产车间建筑面积19200平米、试验仓储车间建筑面积15360平米.主要生产设备：切管机20台、冲孔机20台、立式加工中心20台、卧式加工中心20台、二氧气保焊机110台、钻床30台、攻丝机10台、激光切割机10台、冲床40台、抛丸机10台、空气压缩机10台，静电喷涂流水线1条，喷漆流水线一条及附属设备460台（套）。	沧州市	任丘市	装备制造	50000.0	2021-2023	续建	技改	21000.0
1584	河北朗彬科技有限公司电机生产新项目	河北朗彬科技有限公司	建设规模：年产起动机零部件100万套。建设内容：本项目占地40217.45平方米，建筑面积37764.48平方米。其中3个二层车间建筑面积分别为:4442.04平方米、3460.32平方米、16941.84平方米，1个车间建筑面积为4432.56平方米（层高超8米），一栋五层办公楼建筑面积为5368.5平方米，一栋局部五层办公楼占地面积为600平方米，建筑面积为2836.02平方米，2个门卫及泵房建筑面积分别为141.6平方米（地上面积81.6平方米）。生产设备包括：切管机5台、液压机10台、抛丸机5台、数控车床30台、数控加工中心10台、冲床15台、钻床8台、抛光机2台、绕线机6台、自动包布机8台、点焊机16台、真空浸漆机3台，烘箱9台，紧丝机3台，组装线8条、注塑机5台、空调组装线5条、空暖组装线5条、冰箱组装线5条等辅助设备共计350台（套）。生产原材料主要为钢管、铜线、铝材、塑料、PC、聚酯切片、ABS、PS、AS、PVC；1、起动机机壳生产工艺：原料→切管→抛丸→润滑→液压成型→抛丸→车床加工→冲床加工→钻孔→抛光→成品→检验→入库2、定子生产工艺：原料→绕线→绕布→液压定型→真空浸漆→点焊→组装→成品→检验→入库3、电磁开关生产工艺：原料→盖装配→绕线→预装→封压→点焊→总装→盖装→焊锡→检测→打标识→包装→入库4、空调外罩、空暖外罩、灯具生产工艺：原料→注塑→修活→成品→检验→入库。技术方案：定子生产过程中真空浸漆采用水性绝缘漆，此工艺产生废漆渣和废气，废漆渣由资质单位回收，废气采用光氧催化设备处理；空调外罩、空暖外罩、灯具的生产过程中注塑产生的废气，采用光氧催化设备处理，上述废气经光氧催化后辅助活性炭吸附进行处理，废活性炭由资质单位进行回收。	沧州市	任丘市	装备制造	45000.0	2021.01-2022.06	续建	技改	21054.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1585	河北广鸿电缆有限公司迁建年产稀土高铁铝合金电缆和矿物绝缘电缆绿色环保防火电缆建设项目	河北广鸿电缆有限公司	建设规模：年产稀土高铁铝合金电缆10000km，矿物绝缘绿色环保防火电缆8000km。建设内容：总用地面积25046.00平方米，总建筑面积15660.75平方米，其中3层办公楼一幢建筑面积1747.37m2，3层宿舍楼一幢建筑面积1658.88m2，车间建筑面积12029.50m2（层高超8m），门卫建筑面积27m2，消防水池泵房地上部分18m2，地下消防水池泵房180m2以及其它配套设施。主要生产设备：铝合金拉丝机1台、绞线机组3套、绝缘挤出机6台、外护套挤出生产线1套、成缆机组1套、电缆灌浆机生产线1套、钢丝铠装生产线1套、8头云母带绕包生产线1套、氩弧焊管轧纹生产线1套、火花机1套、成品耐压试验设备1套、蒸汽交联设备1套、退火装置1套及其它配套设备、设施。主要原材料：稀土高铁铝合金杆、XLPE、低烟无卤阻燃聚烯烃料、阻燃PVC料、钢带、铜带、铝带、云母带、防火泥等。主要生产工艺：稀土高铁铝合金电缆：稀土高铁铝合金杆→拉丝→绞线+退火→挤出绝缘→火花试验→蒸汽交联→成缆→挤出内护层→装铠/钢丝铠装→挤出外护层→成品检测→包装→入库→发货矿物绝缘绿色环保防火电缆：拉丝→退火→绞线→包防火绝缘层→成缆→浇注无机防火材料→铜/铝管包覆+焊接→挤出外护层（绿色环保材料）→成品检测→包装→入库→发货执行标准：GB/T29920-2013、GB/T34926-2017、DB34/T1284.1 ~ .3-2010。	沧州市	任丘市	装备制造	38000.0	2021.11-2022.09	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1586	河北靖方金属制品有限公司迁建汽车航空模具及8.8级以上汽车紧固件生产研发项目	河北靖方金属制品有限公司	建设规模：年产汽车航空模具4万套；汽车紧固件1500吨（8.8级以上）。建设内容：项目占地面积21648平方米，总建筑面积18337.11平方米，包括：1号车间建筑面积4644平方米（层高12.2米），2号二层车间建筑面积3723.72平方米（层高10.9米），3号车间建筑面积7476.36平方米（层高12.2米），其中包含生产配套用房（2层）379.92平方米，四层办公楼占地面积486平米（层高14.95米），建筑面积1986.33平方米（楼顶包含电梯间建筑面积40平米），三层库房占地面积168.9平米（层高11.35米）,建筑面积506.7平方米。主要生产设备：冷镦机35台、搓丝机40台、拉丝机10台、抛光机10台、多功能网带热处理炉3台、磨床20台、车床40台、铣床5台、压力机3台、箱式热处理炉12台、真空炉6台、数控加工中心5台，电脉冲10台，慢走丝5台，线切割机10台，数控车床15台，雕刻机2台，冲床10台，流体抛光机5台，检测设备8台。原材料：金属线材、金属板材，金属棒料，不锈钢，模具合金等。模具产品制造工艺：合金钢材-粗加工-淬火-精加工-装配-打磨-检验-成品。紧固件产品制造工艺：金属线材-拔丝-冷镦-搓牙-淬火-抛光-检验-成品。淬火环节用水，循环使用不外排。	沧州市	任丘市	装备制造	35000.0	2021.03-2022.09	新开工	技改	26601.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1587	河北铭特压缩机设备有限公司新建3万台压缩机项目	河北铭特压缩机设备有限公司	建设规模：年产3万台压缩机。建设内容：项目占地为35134平方米（52.7亩），建筑面积为23635.62平方米。其中：一栋三层办公楼建筑面积为2096.8平方米，一栋三层宿舍楼建筑面积1570.04平方米，1号厂房建筑面积12494.44平方米（层高超8,米），2号厂房建筑面积7331.54平方米(层高超8米)，门卫及泵房建筑面积为142.8平方米。主要生产设备：检测中心1个，整机组装线4条，性能测试线14台套，数控转塔冲床3个，激光切割机2个，卷管机5台，高频焊管流水线及配套设备4条，数控折弯机4台，自动化喷涂线1条，全自动数控弯管机2台，金属圆锯机10台，全自动缩管机1台，内燃叉车4部，电动堆高车4部，单梁2t行吊6台，双梁10t行吊6台，16T天车2台等辅助设备150台套。原材料：压缩机主机，稀土永磁电机，散热器，箱体，变频器，触摸屏人机界面，,Q345铁板，镀锌板，钢带。主要生产工艺为：原材料→磨削→校准→组装转子安装轴承→装入主机腔体→喷涂→组装主机-电机连接预装--→组装主机+电机→钣金折弯、焊接、喷涂→组装底板→油气桶总成预装→配管、卷管、纵剪→开卷→剪切→对焊→矫平→轧制→高频焊接→捆轧入库→弯管→总装→性能测试→门板安装、调整→清洁、整理→打铭牌、贴logo&型号标、警告标识→装箱→入库。	沧州市	任丘市	装备制造	35000.0	2021.01-2022.06	续建	技改	12991.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1588	河北鑫良模架科技有限公司年产20万平方米、10万吨脚手架项目	河北鑫良模架科技有限公司	项目占地面积35134平方米、总建筑面积19061.19平方米；1号生产车间（层高11.8米）建筑面积1821.68平方米；2号生产车间建筑面积7940.36平方米；占地面积7178.03平方米；（车间局部三层总建筑面积为1143.48平方米，每层建筑面积均为381.16平方米，总高度为11米，每层高度均不大于8米，计容建筑面积为1143.48平方米）；3号生产车间（层高11米）建筑面积9299.15平方米；新增生产设备：纵剪生产线2套、开平生产线2套、高频焊管生产线6套、送料机10台、冲床20台、立杆焊接机20台、横杆焊接机36台、横杆切管机16台、立杆切管机10台、立杆冲孔10台、铆钉机50台、叉车10台等辅助设备260台（套）。铝模板原材料是铝型材、保模剂(产品成分：丙烯酸树脂、石油加氢轻馏分、蜡粉），生产工艺流程：铝合金型材→锯切→磨飞边毛刺→冲孔→焊接→整型→打磨→涂抹保模剂→成品检验→包装入库。脚手架原材料为钢管、钢材，生产工艺流程：钢管钢材→切割→冲孔→焊接→热镀锌防腐处理（外协）→组装→检验→包装入库。本项目年用电量2000万千瓦时，年用水10000方。年综合能耗为2458.86吨标煤。年产10万平方米铝模板、20万吨脚手架	沧州市	任丘市	装备制造	35000.0	2021.01-2022.04	续建	技改	8000.0
1589	明泰专用车制造有限公司年加工专用铝合金配件3000万件新建项目	明泰专用车制造有限公司	本项目占地面积16491平方米（约24.7亩），建筑面积13000平方米，其中：生产车间5个，建筑面积11500平方米；原料库1个，建筑面积300平方米；检验中心1座，建筑面积1200平方米。购置设备:剪板机2台、下料机2台、等离子切割机2台、氩弧焊机4台、角磨机5台、加工中心5台、硅整流弧焊机5台、交流弧焊机5台、台式钻床5台等。生产工艺流程：原材料（铝合金板）→下料→裁剪→打磨→焊接→校正→钻孔→检验→入库（本项目不含金属表面处理及热处理，不含铸造工艺)。年加工汽车专用铝合金配件3000万件。	沧州市	任丘市	装备制造	24000.0	2021.10-2022.09	新开工	技改	12000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1590	河北欧仕达汽车电器有限公司年产50万台电机、驻车空调扩建项目	河北欧仕达汽车电器有限公司	项目占地49578平米（约74.3亩），建筑面积41777平米，其中6层综合楼建筑面积6580平米，3层宿舍楼建筑面积为2079平米，3层研发中心建筑面积为1658平米，3层技术中心建筑面积为1701平米，3层研发车间建筑面积为3255平米，车间一、二、三建筑面积分别为13020平米、6576平米、6576平米（层高均超8米），门卫建筑面积54平米，消防水池地上18平米，地下260平米。主要设备：模拟实验室耐久试验室2，加工中心6、平衡机3、DV性能测试台6，电阻焊机6、机器人8、三坐标测量仪1，光谱仪1、冷媒充注机3，泄露检测仪5，真空机5，全自动智能生产线3，动态扭矩测试仪2，高低温试验箱2，三维振动仪1，嵌线机3台、整形机3台、插纸机3台、数控磨床2台、电机测试台3台、总装线3条、绕线机10台、紧丝机3台、点焊机10台、流水线5条、测试台5台、下线机12台、入轴机2台、穿线机10台、扭头机5台、钎焊氩焊机5台、下刻机5台、精车机3台、激光切割机2台、高速冲床5台、弯管机5台、胀管机6台、多轴锁丝机5台、高频热感钎焊机5台、仪迪检测仪3台、翅片机2台、氦检系统2套、沃得精机8台、喷淋超声清洗线1条。原材料：铜线、铝、铁件、塑料件。电机生产工艺：定子绕线→压狐→磁极紧固→转子入轴→穿线→钎焊→精车→动平衡→电器分总成铆压→电机总成合装→综合性能测→包装；空调生产工艺：底板制装→风机预装→蒸发器组装→冷凝器制装→驱动器组装→压缩机固装→控制板组装→冷媒加注→检漏→空调盖装。年产电机、驻车空调50万台。	沧州市	任丘市	装备制造	22300.0	2021.11-2023.05	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1591	任丘市熙霖科技有限公司迁建年产冲压模具及汽车零部件2万吨项目	任丘市熙霖科技有限公司	建设规模：年产冲压模具及汽车零部件2万吨建设内容：用地面积12068平方米，占地面积7484平方米、总建筑面积9461.30平方米，车间一建筑面积928平方米（层高超8米），车间二建筑面积5916平方米（层高超8米），四层检测车间建筑面积2617.30平方米。主要设备：高精度数控机床50台，投影仪1台，轮廓仪1台，影像仪及检测设备1台，拉力机、扭力机各1台，多工位自动冷镦机30台，自动搓丝机20台，热处理设备2条线，抛光机2条线，自动冲压设备20台。主要使用材料：钨钢、H13、高速钢、模具钢、碳素工具钢，45号、35号SCM435/ML08及各类圆钢、线材。加工工艺：（1）模具制作工艺：下料-车加工-淬火热处理-过盈配合-粗加工-精加工-检测-抛光-检测-包装。（2）汽车零部件生产工艺：材料改制-下料-冲压（成型）、冷镦-车加工-退火热处理-抛光检测-包装-入库。	沧州市	任丘市	装备制造	18500.0	2021.07-2022.09	续建	技改	17063.0
1592	任丘市嘉胜模具有限公司迁建紧固件模具及8.8级以上紧固件项目	任丘市嘉胜模具有限公司	建设规模：年产400万件模具及8.8级以上720万千件紧固件。建设内容：项目占地面积12387平方米（约18.58亩），总建筑面积10872.81平方米。其中1#车间建筑面积为6015.2平方米（层高为12.2m），；2#二层车间建筑面积2318.56平方米；4层办公楼一栋建筑面积2496.8平方米（楼顶包含建筑面积为64.8平米的电梯间）；门卫建筑面积42.25平方米。购置设备：碰尾机20台、冷镦机70台、搓丝机60台、拉丝机10台、抛光机10台、多功能网带热处理炉2台、包装机2台、磨床20台、车床20台、铣床10台、压力机10台、真空炉10台、电脉冲3台、雕刻机2台、抛光机5台、箱式热处理炉15台、真空涂层炉5台、电火花线切割机10台、中走丝机6台、慢走丝机4台、仪表车机床20台。原材料：SUS304线材、金属板材，金属棒料，不锈钢，模具合金。模具产品制造工艺：原材料（合金钢材）-粗加工-淬火-装配-精加工-组合-钳工打磨-检验-成品。紧固件产品制造工艺：原材料（SUS304线材）-拔丝线材-冷镦成型-搓牙成型-淬火-抛光-检验-成品。淬火环节用水，循环使用不外排；项目年用水5000m3，年用电1200万kwh，年综合能源消耗量为1475.23吨标煤。	沧州市	任丘市	装备制造	18000.0	2021.09-2022.09	续建	技改	11199.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1593	任丘市广森通信器材有限公司年产3000吨电力金具项目	任丘市广森通信器材有限公司	年产3000吨电力金具。占地面积14666㎡、总建筑面积10593.61㎡；其中车间一建筑面积4376.75平米（层高超8米），车间二（含消防泵房及水池）占地面积2231.53㎡，建筑面积2465.53平米（层高超8米），5层办公楼占地面积733.87平米，建筑面积3751.33平米（楼顶包含一个水箱间）；购置设备清单：切割机2台，冲床5台，压力机8台，拉力机1台，测厚仪1台，磁粉探伤仪1台。原材料：铜棒、铝棒、铜型材、铝型材，铁皮等。生产工艺：原材料--自动下料--锻压成型--冲床打孔--去除毛刺飞边--镀锌、清洗（外协）--检验—组装打包--成品入库。	沧州市	任丘市	装备制造	18000.0	2021.05-2022.11	新开工		1800.0
1594	任丘市百胜金属制品有限公司模具、紧固件迁建项目	任丘市百胜金属制品有限公司	建设规模：年产模具及零部件15万件/套，紧固件及挤压件200千万件（8.8级以上）。建设内容：占地面积10730㎡，总建筑面积7852㎡，生产车间面积为7852㎡、（层高12.2米）。购置设备：车床8台，数控车床5台，铣床5台，刨床3台，加工中心3台，多功能热处理炉5台，磨床3台，下料床5台，线切割6台，中走丝6台，电火花7台，冲床5台，焊接设备10台，碰尾机20台、冷镦挤压机30台、搓丝机20台、拉丝机10台、表面静电处理设备1台、抛光机10台，切割机3台，牵引机3台，加温模具炉3台，包装机2台，固化炉1台，环保化学氧化炉1台。原材料：金属线材、金属板材，金属棒材，模具合金。模具产品制造工艺：原材料（合金钢材）-粗加工-淬火-装配-精加工-组合-钳工打磨-检验-成品。紧固件配套产品制造工艺：原材料（线材、棒材）-拔丝-冷镦冷挤成型-淬火-钳工打磨-检验-成品-包装。淬火环节用水，循环使用不外排。	沧州市	任丘市	装备制造	16000.0	2021.03-2022.09	新开工	技改	13796.0
1595	任丘市润盛智能科技有限公司迁建标准件模具及五金件10万套项目	任丘市润盛智能科技有限公司	建设规模：年产模具8万套、五金件3500吨。建设内容：项目占地面积10000平方米（合约15亩），建筑面积7011.9平方米，其中车间建筑面积7011.9平方米（层高超8米）。本项目购置五轴加工中心10台，磨床8台，三轴加工中心15台，数控车床15台，车床20台，热处理炉2台，检测设备7台，铣床20台。成品制造工艺：原材料-打孔-热处理（TD）-合金研磨粗加工-过应磨配-精加工-成品-质检-入库-包装发货。主要原材料为钨钢硬质合金、模具钢、H13/T10/45#/硬质合金。	沧州市	任丘市	装备制造	15000.0	2021.07-2022.09	续建	技改	11670.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1596	河北通稳祥铁路工程材料有限公司迁建年产铁路工程配件5万吨项目	河北通稳祥铁路工程材料有限公司	年生产铁路工程配件5万吨。项目占地面积26666平方米，总建筑面积20679.12平方米。其中1号生产车间建筑面积8027.48平方米（层高超8米），2号生产车间建筑面积8027.48平方米（层高超8米），3层办公楼A座建筑面积2294.88平方米，3层办公楼B座建筑面积2294.88平方米。购置设备：冲床4台、自动焊机20套、成型机6套、切断机3套、热压机2套、多元合金共渗炉2套、碳化除油炉2套、抛丸机2套、除尘器2套。生产原材料：厚壁无缝管、螺纹钢、角钢、带钢。工艺流程：原材料-成型机加热-切断机切断-焊机焊接-碳化除油炉-除尘器-抛丸除锈-多元合金共渗炉进行表面处理（装炉-工艺参数设置-渗锌(升温、恒温、冷却)-出炉-工件分离-封闭-检验）-包装-即为成品。	沧州市	任丘市	装备制造	14500.0	2021.10-2023.04	续建	技改	1500.0
1597	河北翌航航天科技有限公司年加工100000件航空航天精密零部件项目	河北翌航航天科技有限公司	本项目新增用地26.41亩，新增建筑面积9845平方米，建设一栋面积为9845平方米车间设施；购置数控铣床42台、数控龙门铣床18台、超声精密加工中心1台、数控车床14台、立式车床2台、普通车床10台、坐标镗床2台、锯床5台、五轴加工中心2台、攻丝机2台、电火花7台、线切割机5台、高度仪2台、三坐标测量机1台、平面磨床5台、内孔磨床5台、万能工具磨床2台，产品规模达到年产100000件航空航天精密零部件，产品达到国内先进水平。	沧州市	任丘市	装备制造	13300.0	2022.03-2022.09	新开工	技改	9300.0
1598	任丘市中晶模具有限公司迁建金刚石模具产品制造项目	任丘市中晶模具有限公司	建设规模：年产金刚石模具3万套；建设内容：项目占地面积8828平方米，建筑面积6567.55平方米。建设内容主要包括：精密制造车间建筑面积6567.55平方米（层高12.2米）,其中包含生产配套用房（2层）338.37平方米。模具设备：磨床15台、车床20台、铣床5台、压力机3台、箱式热处理炉6台、真空炉3台、数控加工中心5台，电脉冲10台，慢走丝5台，线切割机10台，数控车床15台，雕刻机2台，冲床10台，流体抛光机5台，检测设备5台项目主要原材料：金属板材，金属棒料，不锈钢，模具合金等、金刚石。机器部品制造工艺：物料集结—车磨、数控加工、淬火-转成品制造产线或入库。淬火环节用水，循环使用不外排。	沧州市	任丘市	装备制造	13000.0	2021.03-2022.09	新开工	技改	7676.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1599	任丘市健联科技有限公司迁建年产硬合金模具3000套、五金件4500吨项目	任丘市健联科技有限公司	项目占地面积8462平方米，建筑面积6747.30平方米，其中车间建筑面积6747.30平方米（局部三层，层高超8米）。本项目购置五轴加工中心8台，磨床10台，三轴加工中心5台，数控车床13台，车床25台，检测设备6台，铣床21台、冲床20台、锯床5台，热处理炉2台。主要原材料为钨钢硬质合金、模具钢、H13/T10/45#/硬质合金。成品制造工艺：打孔-热处理（TD）-合金研磨粗加工-过应磨配-精加工-成品-质检-入库-包装发货。年产模具3000套、五金件4500吨。	沧州市	任丘市	装备制造	13000.0	2021.07-2022.09	续建	技改	10612.0
1600	任丘市广渡模具科技有限公司扩建年产10万套冲压模具建设项目	任丘市广渡模具科技有限公司	建设规模：年产10万套冲压模具。建设内容：项目占地面积8105㎡，建筑面积5722.2㎡。建设内容主要包括1个生产车间，建筑面积5722.2㎡（层高12.2m）；主要生产设备：平面磨床1台，线切割机床10台，电火花穿孔机1台，车床1台，铣床1台，台钻3台，二保焊机1台，全自动静电喷涂流水线设备1套，抛丸设备1套；合金开齿设备1套，复合机1套；合金挤压设备3套；原材料：合金坯料；生产工艺：合金坯料(原材料)-平面磨床加工-钻孔-热处理（外协）-线切割加工（外协）-焊接-打磨-抛丸-喷涂-成型-组装-检验-组装入库。技术方案：喷涂生产过程产生的固体颗粒，异味经过喷淋塔设备-光氧设备-外排；抛丸过程中产生的固体颗粒经过布袋除尘设备过滤回收。执行标准：冲模标准：模架（GB/T2851-2861）;钢板模架（JB/T7181-7188）;冲模用钢及其热处理技术条件（JB/T6058-92）；冲模验收技术条件（GB/T14662-93）；产品类别：工业制造业；所属行业：金属加工。	沧州市	任丘市	装备制造	13000.0	2021.03-2022.05	续建	技改	7947.0
1601	河北航翔机械装备有限公司迁建年产硬质合金模具40万件项目	河北航翔机械装备有限公司	建设规模：年产硬质合金模具40万件。建设内容：本项目厂区占地面积为7717平方米（合约11.5755亩），总建筑面积为5657.66平方米。其中生产车间建筑面积为5657.66平方米（层高12.2米）。本项目购置设备：五轴加工中心5台，三轴加工中心15台，数控车床15台，检测设备5台，车床10台，磨床5台，铣床12台。生产工艺：原材料→粗加工→装配→精加工→检验→成品。主要原料为：钨钢硬质合金、国标模具钢。	沧州市	任丘市	装备制造	13000.0	2021.03-2022.02	新开工	技改	7500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1602	任丘市恒标金属制品有限公司迁建年产40万套冷镦模具项目	任丘市恒标金属制品有限公司	项目占地面积为7700平方米（约合11.55亩），总建筑面积为5296.63平方米，其中生产车间建筑面积5296.63平方米（层高12.2米）。本项目购置主要生产设备：紧密车床20台、机密磨床10台、火花机10台、液压力机10台、球磨机10台、数控机床10台。生产工艺：硬质合金粗加工→研磨→圆钢粗加工→合金与圆钢过应配合→精细加工→成品→检验→包装→发货。年产40万套冷镦模具。	沧州市	任丘市	装备制造	13000.0	2021.03-2022.02	续建	技改	3000.0
1603	任丘呈润翔科技有限公司年加工3000套智能节约型配电开关设备项目	任丘呈润翔科技有限公司	建设规模：年加工3000套智能节约型配电开关设备建设内容：项目占地16334平方米（24.501亩），总建筑面积12434.24平方米，建设内容包括：1#车间建筑面积4719.12平方米（层高超8米）。2#车间建筑面积4719.12平方米（层高超8米）。1#三层办公楼占地面积481平方米，建筑面积1498平方米。2#三层办公楼占地面积481平方米，建筑面积1498平方米。主要生产设备：数控车铣床40台、数控冲床15台、压力机5台、母线加工机10台、组装平台10台、高精密数控开孔机10台、环保型无缝焊机10台、电力检测仪器20台、智能节约检测设备25台。原材料：板材、铜材、进口元气件。生产工艺流程：原材料→车铣床加工→开孔机加工→折弯机加工→焊机加工→切割机加工→加工中心加工→成品配件及进口元器件组装→导电系统检测→设备检验→总装调试→成品	沧州市	任丘市	装备制造	12000.0	2021.10-2023.04	新开工		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1604	河北校化机械配件有限公司煤化工行业阀门及配件生产基地迁建项目	河北校化机械配件有限公司	建设规模：年产560套煤锁阀门和980套灰锁阀门及气化炉配件。建设内容：本项目占地面积8000平方米，总建筑面积5659.88平方米。一栋三层办公楼建筑面积1585.08平方米，一个车间建筑面积4050.8平米（层高12.2米），门卫室建筑面积24平方米。产品执行标准：GB12221-1989。所属行业：煤化工阀门。购置设备：数控机床4台、数控球磨4台、摇臂钻床4台、卧式车床4台、等离子堆焊机5台、立式数控焊接机5台、数控切割5台、研磨机1台、喷漆气泵1台、卷管机1台。生产工艺如下：煤、灰锁阀座：合金锻件车床粗加工—车床精加工—硬质合金等离子堆焊合金环—合金环车床加工—合金环精加工—探伤合金环—磨床精磨合金环-研磨机研磨密封面-人工组装阀门—检验（合格）—产品。原材料：合金锻件、合金圆钢、合金粉末、合金板材。煤、灰锁阀头；车床加工合金圆钢阀杆-磨床精磨阀杆-装配耐磨块-堆焊合金环-车削合金环-精磨合金环-组装阀罩-人工组装阀门-检验（合格）-产品。气化炉配件；填料轴-合金圆钢-线切割-车床粗加工-车床精加工-检验（合格）-产品。内摆杆：合金管线切割-数控铣床加工-数控车床加工-堆焊硬质合金-人工组装检验（合格）-产品	沧州市	任丘市	装备制造	12000.0	2021.03-2022.09	新开工	技改	1200.0
1605	河北桐鑫机械装备有限公司扩建年产硬质合金模具35万件项目	河北桐鑫机械装备有限公司	年产硬质合金模具35万件；本项目用地面积为5431平方米（合约8.1465亩），其中生产车间建筑面积3925.9平方米（层高12.2米）。本项目购置五轴加工中心6台，三轴加工中心12台，数控车床10台，测设备5台，车床10台，磨床5台，铣床14台。硬质合金生产工艺：原材料→粗加工→装配→精加工→检验→成品。主要原材料为钨钢硬质合金、国军标模具钢。	沧州市	任丘市	装备制造	12000.0	2021.03-2022.02	新开工	技改	6000.0
1606	任丘市哲兴金属制品有限公司扩建年产硬质合金模具及硬质合金制品500吨项目	任丘市哲兴金属制品有限公司	建设规模：年产硬质合金模具及硬质合金制品500吨。建设内容：本项目厂区占地面积为5356平方米（合约8.034亩），总建筑面积为3793.1平方米。其中生产车间建筑面积3793.1平方米（层高12.2米）。本项目购置五轴加工中心5台，三轴加工中心12台，数控车床12台，检测设备5台，车床10台，磨床5台，铣床12台。生产工艺：原料-车床加工-磨床加工-线切割-检验-成品。主要原材料为合金材料。	沧州市	任丘市	装备制造	12000.0	2021.03-2022.02	新开工	技改	6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1607	任丘市正卓模具有限公司迁建年产10万套冲压模具建设项目	任丘市正卓模具有限公司	项目占地面积7683㎡，建筑面积5287.49㎡。建设内容主要包括1个生产车间，建筑面积5287.49㎡（层高12.2m）；主要生产设备：平面磨床1台，线切割机床10台，电火花穿孔机1台，车床1台，铣床1台，台钻3台，二保焊机1台，全自动静电喷涂流水线设备1套，抛丸设备1套；原材料：模具钢坯料；生产工艺：模具钢坯料(原材料)-平面磨床加工-钻孔-热处理（外协）-线切割加工-焊接-打磨-抛丸-喷涂-成型-组装-检验-组装入库。技术方案：喷涂生产过程产生的固体颗粒，异味经过喷淋塔设备-光氧设备-外排；抛丸过程中产生的固体颗粒经过布袋除尘设备过滤回收。执行标准：冲模标准：模架（GB/T2851-2861）;钢板模架（JB/T7181-7188）;冲模用钢及其热处理技术条件（JB/T6058-92）；冲模验收技术条件（GB/T14662-93）；产品类别：工业制造业；所属行业：金属加工。	沧州市	任丘市	装备制造	12000.0	2021.03-2022.02	新开工	技改	6000.0
1608	年产30万辆节能电动车项目	河北珠峰大江三轮摩托车有限公司	项目新增用地71.32亩，新增建筑面积60000平方米，产品实验楼1处，建筑面积4440平方米，产车间及仓储3处，建筑面积55560平方米；项目新增生产及检测设备110台，增加电动车三轮车装配流水线4条，产品检测线1条，设备资源在国内同行业处于领先水平，产品规模达到年产30万辆电动三轮车，产品达到国内先进水平。	沧州市	任丘市	装备制造	12000.0	2019.05-2020.12	续建	技改	2000.0
1609	任丘市广拓金属制品有限公司迁建年加工2万吨螺母螺栓项目	任丘市广拓金属制品有限公司	年加工2万吨螺母螺栓（8.8级以上）建设内容：占地面积5359㎡，总建筑面积4090.15㎡，生产车间面积为4090.15㎡，（层高12.2米）。购置设备：冲床5台，冷镦机1台，切割机2台，搓丝机2台，网带炉1台，包装机2台，环保化学氧化炉1台，原材料:35K盘条，碳黑。生产工艺：原材料-切割-冷镦-冲压-搓丝-淬火-氧化-包装-入库。	沧州市	任丘市	装备制造	11000.0	2021.03-2022.02	新开工	技改	5500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1610	任丘市超亚金属制品有限公司迁建年产模具及电力金具20万套项目	任丘市超亚金属制品有限公司	建设规模：年产模具及电力金具20万套；建设内容：占地面积5361平米、总建筑面积3778.65平米、其中一个生产车间建筑面积3778.65平米（包含一个三层生产配套用房），层高12.2米。购置数控车床20台，铣床10台，钻床15台，冲床8台，电炉3台，磨床4台，线切割2台，锯床4台，冷却塔3台，电脉冲1台，平面磨床2台，内孔磨床2台，台钻4台，车床6台，压力机1台。项目生产原材料主要使用钢材和硬质合金钢。模具生产工艺：原材料-锯床切割-线切割-台钻钻孔-电火花粗加工-车床粗加工-模坯淬火（外协）-车床精车-压接成型-精磨-打标包装-成品模具。电力金具生产工艺：钢材-切割下料-电炉加热-冲床锻造（采用冷却塔循环用水，无废水排出）-钻床钻孔-车床粗加工-铣床加工-钻床钻孔-打磨-镀锌（外协）-数控车床精加工-包装-成品。产品执行国标GB/T699-2015。产品类别：其他输配电及控制设备制造（3829）。所属行业：机械加工行业。	沧州市	任丘市	装备制造	11000.0	2021.03-2022.03	新开工	技改	5500.0
1611	河北双庚精密模具有限公司迁建年产10万套硬质合金模具项目	河北双庚精密模具有限公司	建设规模：年产10万套硬质合金模具；项目占地面积6984㎡，建筑面积4503.74㎡；主要包括1个生产车间，建筑面积4503.74㎡（层高12.2m）。主要生产设备：慢走丝2台、投影仪1台火花机2台、磨床10台、车床8台、磨模机5台、抛光机2台、全自动研磨机6台。原材料：45#圆钢，硬质合金：生产工艺：45#圆钢.硬质合金（原材料）-车床加工-钻孔-热处理（外协）-线切割加工-装配-研磨-组装-检验-入库。	沧州市	任丘市	装备制造	11000.0	2021.03-2022.02	新开工	技改	5500.0
1612	华胜智能科技有限公司年产1000台智能自动化制药设备项目	华胜智能科技有限公司	项目占地面积22003平方米，总建筑面积15153.68平方米，其中1#机械加工生产车间建筑面积9829.84平方米（层高12米），2#生产车间建筑面积5323.84平方米（层高12米）。主要生产设备：工业机器人20套、数控加工中心20台、数控车床15台、车床10台、激光切割2台、电脑火焰切割5台、线切割3台、龙门铣床3台、磨床5台、摇臂钻床6台、氩弧焊机10套、气体保护焊10套、剪板机3台、静电喷涂设备1套、折弯机3台、锯床3台及其他配套设备122台（套）。生产原材料：钢板、钢管、圆钢、电器元件、电线、电机、刀具以及其他低值易耗品。生产工艺：原材料—下料—机加工—焊接—静电喷涂—零件检验、校核—组装—电气编程—设备试运行—包装入库。本项目年生活用水1000方，年用电100万千瓦时，年综合能源消耗量122.9857吨标准煤。年产1000台智能自动化制药设备。	沧州市	任丘市	装备制造	11000.0	2020.01-2021.08	续建	技改	7989.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1613	河北卓邦铜业有限公司迁建年产2万吨铜制品项目	河北卓邦铜业有限公司	占地面积16666平米，总建筑面积15533.8平米。其中五层综合检测办公楼占地面积790.12平米，建筑面积3578.63平米，（地下建筑面积38.46平米）。厂房建筑面积9868.39平米（层高超8米），四层机加工车间建筑面积1887.32平米，门卫室建筑面积40.18平米，地下消防水池建筑面积159.28平米。主要购置设备：工频有芯感应炉4套，铣面机1台，两辊轧机8台，三辊行星轧机1套，退火炉3台，联合拉拔机6台，直拉机20台，矫直定尺切断机3套，盘拉机3台，矫直机5台，复绕机3套，光谱分析仪1台，缩头机8台，切割机8台，探伤仪3套，压块机3套及辅助设备共100台（套）。原材料：铜。生产工艺：原材料→工频有芯感应炉成型（冷却）→铣加工→轧制→盘绕成卷→联合拉伸→退火→拉伸→矫直、探伤、定尺→退火→联合精整→检验→覆膜、包装→成品。技术方案：成型冷却过程用水循环使用不外排。年产2万吨铜制品	沧州市	任丘市	装备制造	10000.0	2021.07-2022.09	续建	技改	21880.0
1614	河北大雄激光装备有限公司迁建年产2000台光纤激光装备项目	河北大雄激光装备有限公司	建设规模：年产2000台光纤激光装备。建设内容：本项目占地面积20806平方米，总建筑面积15942.45平方米。其中一栋三层办公楼，建筑面积为2532.3平方米，(楼顶包含建筑面积为34.8平方米的楼梯间)，门卫房建筑面积为38.25平方米，占地面积44平方米（含顶部雨棚）。1号生产车间建筑面积10752.56平方米（层高12.2米）。2号生产车间建筑面积2619.34平方米（层高12.2米）；购置设备：大型龙门铣床2台、数控折弯机4台、数控剪板机4台、大型摇臂钻床3台、数控加工中心2台、二氧化碳焊机8台、小型钻床5台、攻丝机2台、螺杆空压机2台、切管机3台、激光检测平台1台、激光干涉仪2台以及辅助生产设备共80台；所属高端机械装备制造业；生产原料：钢材、钢板、电器电子原件、电线、电机、激光器、激光配件、机器人臂；生产工艺：原材料→焊接→机加工→机械组装→电器组装→激光集成→电气编程→检测→成品。	沧州市	任丘市	装备制造	10000.0	2021.09-2022.12	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1615	任丘市威创模具有限公司迁建年产10万套轧辊模具建设项目	任丘市威创模具有限公司	建设规模：年产10万套轧辊模具；项目占地面积4591㎡，建筑面积2860.56㎡。建设内容主要包括1个生产车间，建筑面积2860.56㎡（层高12.2m）；主要生产设备：磨床10台，线切割机床2台，电火花穿孔机1台，车床5台，铣床2台，台钻3台，二保焊机1台；原材料：T10钢坯料、硬质合金；生产工艺：T10钢坯料、硬质合金(原材料)-磨床加工-钻孔-热处理（外协）-线切割加工-装配-打磨-组装-检验-组装入库。技术方案：本项目工艺过程中的废水主要有机器设备循环水与生活废水，厂区内废水进入沉淀池进行沉淀净化处理，达标排放；生活污水充分利用现有的市政下水管网，集中收集，并有组织排放。执行标准：模架（GB/T2851-2861）、钢板模架（JB/T7181-7188）、冲模用钢及其热处理技术条件（JB/T6058-92）。产品类别：模具制造；所属行业：工业机械类。	沧州市	任丘市	装备制造	10000.0	2021.03-2022.03	新开工	技改	5000.0
1616	年产电力金具5000吨扩建项目	河北北方电气金具有限公司	项目占地26666平方米，新建厂房2栋15247.23平方米，办公楼3层2栋3600平方米，门卫室2间86.8平方米。购置设备：冲床10台，摩擦压力机4台，四柱液压机1台，车床5台，挤出机2台，焊机5台，钻床8台，抛丸机2台，锯床2台，刨床1台，攻丝机2台，剪板机1台等。生产工艺：原材料—下料—冲压—打磨修理—组装—检验—产品合格入库（不含金属表面处理及热处理；不含铸造工艺）。年产电力金具5000吨。	沧州市	任丘市	装备制造	8200.0	2021.04-2022.04	续建	技改	2102.0
1617	河北东旺电力设备有限公司迁建项目	河北东旺电力设备有限公司	项目占地25672㎡，新建厂房4栋29065.84㎡，检测车间1栋520㎡，办公楼4层1栋4200㎡，配套设施276㎡，总建筑面积34061.84㎡。购置设备拉丝机8台，束丝机6台，成缆机2台，塑料挤出机2台，吹塑机3台，缝纫机10台，织带机6台，打盘机3台，编绳机5台，并丝机5台，绝缘杆生产线2条，可倾液压机15台，剪板机10台，折弯机6台，电焊机10台，喷绘机3台，覆膜机3台，电学试验设备6套，力学试验设备6等。生产工艺：电子原件-焊接-调试-拔丝-焖火-配料-加温-修边-化纤纱-织带-裁剪断料-试验-成品入库（不含金属表面处理及热处理，不含铸造工艺）。年产接地线2.5万组、电杆防撞桶7万个，安全带5万条，验电器10万支，安全围栏3万米，绝缘杆7万组，绝缘梯0.5万架，标识牌40万块。	沧州市	任丘市	装备制造	8000.0	2021.04-2022.04	续建	技改	2535.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1618	任丘市铭朗科技有限公司新建起动机及汽车发动机配件项目	任丘市铭朗科技有限公司	本项目占地15334平方米，建筑面积10496.08平方米。其中1号车间建筑面积4880平米（层高12米），2号车间建筑面积3744平米（层高12米），1号3层检测车间建筑面积1851.94平米，门卫建筑面积20.14平米。生产设备包括：切管机5台、液压机10台、抛丸机5台、数控车床30台、数控加工中心10台、冲床15台、钻床8台、抛光机2台、绕线机6台、自动包布机8台、点焊机16台、真空浸漆机3台，烘箱9台，紧丝机3台，组装线8条等辅助设备共计250台（套）。生产原材料主要为钢管、铜线、铝材、塑料。1、起动机机壳生产工艺：原料→切管→抛丸→润滑→液压成型→抛丸→车床加工→冲床加工→钻孔→抛光→成品→检验→入库。2、定子生产工艺：原料→绕线→绕布→液压定型→真空浸漆→点焊→组装→成品→检验→入库。3、电磁开关生产工艺：原料→盖装配→绕线→预装→封压→点焊→总装→盖装→焊锡→检测→打标识→包装→入库。年产起动机及汽车发动机配件100万套	沧州市	任丘市	装备制造	7500.0	2021.10-2022.09	新开工		2000.0
1619	河北崇奥汽车零部件有限公司新建项目	河北崇奥汽车零部件有限公司	项目占地24666㎡，新建厂房2栋19800㎡，办公楼4层1栋2560㎡，库房2960㎡，配套设施262㎡，总建筑面积25582㎡。购置设备尾翼生产线2条，液压机25台，中空成型机13台，注塑机12台，挤出机26台，粉碎机3台，拌料机3台，空压机2台，数控加工中心1台，铣床1台，钻床1台，焊接机20台，切口机等。生产工艺：原材料配料（聚乙烯、聚丙烯颗粒）--吹塑（注塑）--打磨--喷涂（非金属）--焊接--组装--产品合格入库（不含金属表面处理及热处理，不含铸造工艺）。年产汽车尾翼30万件，风道200万套，燃油箱本体10万件。	沧州市	任丘市	装备制造	7500.0	2021.04-2022.04	续建	技改	1768.0
1620	河北长坤电信器材有限公司年产复合树脂检查井20万个，井盖20万个建设项目	河北长坤电信器材有限公司	本项目占地厂房为租赁，租赁生产车间5000平方米。购置设备：片材机1台、四柱压力机8台、空压机1台、辅助配机等20台。生产工艺：原材料（丐粉，玄武岩，树脂，低收缩剂，碳纤维，脱模剂，固化剂，增稠剂）-混合搅拌-进模-热压-冷却-脱模-加工成型入库。年产复合树脂检查井20万个，井盖20万个建设项目	沧州市	任丘市	装备制造	7000.0	2021.05-2021.06	新开工		1300.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1621	河北北方焊接工具有限公司扩建项目	河北北方焊接工具有限公司	项目占地20220㎡，新建厂房2栋13330㎡，办公楼3层1栋1935㎡，门卫等配套设施265㎡，总建筑面积15530㎡。购置设备：成型机2台，数控车床30台，加工中心10台，普通车床60台，自动焊20台等。生产工艺：原材料—车—铣—机加工—组装—产品合格入库（不含金属表面处理及热处理；不含铸造工艺）。年产电极帽500万支，极臂1000支，电极杆2万支，支撑30000吨。	沧州市	任丘市	装备制造	6100.0	2021.04-2022.04	续建	技改	1859.0
1622	任丘市朝辉汽配制造有限公司扩建项目	任丘市朝辉汽配制造有限公司	项目占地20219㎡，新建厂房3栋27372㎡，库房4层1栋2560㎡，办公楼4层1栋2048㎡，门卫1间36㎡，总建筑面积32016㎡。购置设备：液压机50台，点焊机15台，测试台20台，台钻6台，绕线机15台，砂轮机5台，冲床10台，焊接机10台，车床40台，精车/下刻机4台，下线机14台，空压机5台，注油机4台，清洗机8台，磨缸机6台，定子涨紧机3台，烘干机4台，喷砂机2台，攻丝机6台，插纸机4台，扭头机4台等。汽车启动机生产工艺：原材料-检验-精密铆压-装配-综合检测-产品合格入库；压缩机生产工艺：原材料-机加工-精密机加工-冲压-攻丝-组装-检验-产品合格入库；汽车电动空调生产工艺：原材料-检验-精密铆压-装配-综合检测-产品合格入库。本项目不含金属表面处理及热处理，不含铸造工艺。年产汽车起动机25万套，汽车压缩机5万套，汽车电动空调3万套。	沧州市	任丘市	装备制造	6100.0	2021.01-2022.04	续建	技改	3670.0
1623	任丘市华北石油金绿能源科技有限公司年产3000吨电力金具项目	任丘市华北石油金绿能源科技有限公司	项目总占地面积11328平方米，总建筑面积8105.51平方米，其中现有二层办公楼建筑面积497.88平方米，地下车库建筑面积248.94平方米，三层检测楼建筑面积809.7平方米，库房建筑面积146.3平方米；新建1号二层车间建筑面积2196.78平方米（底层层高8.2米），2号二层车间建筑面积2090.86平方米（底层层高8.2米），3号单层车间建筑面积1753.47平方米（底层层高9米），地下消防水池197.96平方米，消防水泵房163.62平方米（层高3.9米），购置设备清单：CGZ-150切割机2台，J23-16冲床1台，J23-63冲床2台，J23-80B型压力机3台，J23-160B型压力机2台，J23-200B型压力机1台，AJS-600型拉力机数量1台，TT2100型测厚仪1台，CDX-2型磁粉探伤仪1台。原材料：铜棒、铝棒、铜型材、铝型材，铁皮等。生产工艺：原材料--自动下料--锻压成型--冲床打孔--去除毛刺飞边--镀锌、清洗（外协）--检验—组装打包--成品入库。年产3000吨电力金具。	沧州市	任丘市	装备制造	6000.0	2021.07-2022.07	新开工		1200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1624	河北宏亿达电气设备有限公司迁建项目	河北宏亿达电气设备有限公司	项目占地面积12677平方米，建筑总面积8959平方米，其中:生产车间6783平方米、检测车间544平方米、3层办公楼一栋1632平方米。购置设备：80车床3个、60车床5个、剪板机2个、折弯机2个、叉车1辆。生产工艺：合格铝材→下料→钻孔→去飞边→倒角→组装→检验→入库（本项目不含金属表面处理及热处理，不含铸造工艺）。年产电力金具2000吨。	沧州市	任丘市	装备制造	5900.0	2021.05-2022.09	新开工	技改	3000.0
1625	河北奥占电力金具有限公司迁建项目	河北奥占电力金具有限公司	项目占地19333㎡，新建厂房1栋12211㎡，检测车间1栋540㎡，办公楼4层1栋1642㎡，宿舍楼3层1栋900㎡，总建筑面积15293㎡。购置设备：车床10、压力机12、摩擦压力机10、台式攻丝机9、焊机6、钻床8、抛丸清理机2、木工带锯机100台等。生产工艺：原材料--断料--焊接--组装--产品合格入库（不含金属表面处理及热处理，不含铸造工艺）。年产：电力金具6057000套，铁附件29390吨。	沧州市	任丘市	装备制造	5000.0	2021.04-2022.04	续建	技改	1501.0
1626	中石化输油管线隐患治理与配套火车编组装车场迁建项目	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	建设内容：紧临任丘热电厂专用线电厂站西侧新建中国石油华北石化分公司专用铁路石化站，该公司专用铁路接轨于任丘热电厂专用线走行线K4+128.67m处（任丘热电厂专用线接轨于京九线任丘站咽喉，全长5.5km）。线路引出后进入专用铁路石化站，石化站内设交接线7条、油品装卸车线5条、自备空车底存车线4条，机修线2条，牵出线1条，安全线1条及相应铁路配套附属设置，共计铺轨18.41公里。	沧州市	任丘市	精细化工	44292.0	2018.03-2019.08	续建	技改	暂未确定
1627	中石化输油管线储运厂项目	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	项目名称应为：中国石油华北石化公司输油管线隐患治理与配套火车编组装车场项目（储运厂）。建设内容：火车装车设施：设4套汽油装车大鹤管，14套二甲苯装车小鹤管，4套柴油装车大鹤管，2套航空煤油装车大鹤管；火车卸车设施：新建甲醇卸车鹤管8套，乙醇卸车鹤管8套；汽车装车设施：新建20个装车岛，29个装车鹤管。站外管线：新建从编组站至东罐区之间21条埋地管线，全长约1.3km；新建从编组站至主厂区之间6条架空管线，全长约0.7km。	沧州市	任丘市	精细化工	24134.0	2018.03-2019.08	续建	技改	1983.0
1628	第一采油厂质量提升及配套设施技术改造项目	中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂	更换抽油机基础、抽油机及电机，改造井口工艺，铺设地面集油管线，采用地方电，完善井场用电设施及配电，自动化设施配套完善。	沧州市	任丘市	精细化工	15000.0	2021.04-2022.12	续建	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1629	盛腾科技集团有限公司10万吨／年聚苯乙烯项目	盛腾科技集团有限公司	主要建设10万吨/年聚苯乙烯装置，新增主要生产设备包括真空机组、反应器、塔、容器、换热器、泵、其他设备等，工艺装置包括反应部分、脱挥部分、尾气处理部分及切粒包装部分，项目建成后，年产聚苯乙烯10万吨。	沧州市	任丘市	精细化工	11523.3	2021.04-2021.12	新开工		1500.0
1630	中国石油华北石化公司航煤卸车及配套设施项目	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	建设内容：本项目用地均为厂区预留用地，不新征土地。总占地面积为8527㎡，合12.8亩；共建设4具10000m3航煤储罐，总罐容4×104m3；建设52套航煤卸车小鹤管以及其他配套设施。设计建有栈桥防雨棚一座，建筑面积4536㎡；操作室一间，建筑面积506㎡；润滑油库房一座，内设润滑油加注系统，建筑面积1200㎡；总建筑面积为6242㎡。	沧州市	任丘市	精细化工	10427.0	2019.03-2020.04	续建	技改	暂未确定
1631	京东橡胶有限公司一公司扩建项目	京东橡胶有限公司一公司	项目占地约31.1亩，建筑面积24278.4平方米，其中新建两个生产车间建筑面积9440平方米，拟建五个库房建筑面积10625.6平方米，一栋6层综合楼建筑面积4212.8平方米；利旧设备：从京东橡胶有限公司搬迁捏炼机7台、开炼机10台、压延机3台，鼓式硫化机9台，平板硫化机6台；新购设备：下落式密炼机4套、捏炼机14台、压延机8台、鼓式硫化机11台、开炼机10台。主要原辅材料为：天然橡胶、部分合成橡胶、钙粉；生产工艺流程：原材料-配料-混炼-压延-硫化-检验-入库；该项目淘汰部分老旧设备，更换更为先进节能的设备，优化设备布局，采用目前先进的混炼生产设备，设备自动化程度高，能有效的减轻工人的劳动强度，改善车间的环境，提高生产能力。建设规模：年产橡胶板2.2万吨（原京东橡胶有限公司产能保持不变）。	沧州市	任丘市	精细化工	9000.0	2021.12-2023.11	新开工	技改	2500.0
1632	华北石化公司油品运行部常压拱顶罐VOC隐患治理项目	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	本项目共建两套VOC治理设施，处理规模分别为720Nm3/h和415Nm3/h。	沧州市	任丘市	精细化工	6600.0	2020.03-2021.04	续建	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1633	河北晟斯节能科技有限公司年加工玻璃50万吨迁建项目	河北晟斯节能科技有限公司	建设规模：年加工玻璃50万吨，建设内容：项目占地面积33333平方米，总建筑面积28508.8平方米，其中主要包括：全自动话制造车间1#车间占地面积：18810.8平方米，建筑面积：18810.8平方米，（建筑高度12.2米），（层数：一层）。2#车间占地面积：3300平方米，建筑面积6600平方米，（层数：二层）。综合楼占地面积:640平方米，建筑面积：2880平方米，（层数四层局部五层）。门卫占地面积：20.14平方米，建筑面积20.14平方米，（层数：一层）消防水泵房占地面积:197.42平方米，建筑面积197.42平方米，其中地上9.42平方米，（层数：地上一层，地下一层）。计划购置设备的种类及数量：三条全自动切割线，五台全自动钢化玻璃生产线。一组智能夹胶玻璃生产线，一组彩釉生产线。七组全自动中空玻璃生产线，一组真空玻璃生产线，一组复合防火玻璃生产线，两条全自动数控双边磨边机，一条全自动数控四边磨边机，两台数控直边磨边机。主要加工产品生产工艺：中空玻璃加工工艺、夹胶加工工艺、防火加工工艺、防弹加工工艺、LOW-E节能环保玻璃加工工艺：切割——磨边——清洗干燥——钢化——合成——成品入库复合防火加工工艺：切割——磨边——清洗干燥——合片灌浆二次合片——密封——成品入库真空玻璃加工工艺：（一步法）上料——磨边——上片钻孔清洗烘干——布放支点——合片——涂布钎料——装架入炉——升温封边——保温——抽空封口——降温出炉启动吸气剂——检测入库。技术方案：水处理：采用污水设备过滤，不外排，可循环利用。废气处理：采用环保废气处理设备处理。能源利用情况：年度用水约：6000立方，年度用电约：1250千万瓦时。项目综合能耗：1536.76吨标煤	沧州市	任丘市	建材	50000.0	2021.03-2022.09	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1634	河北鑫良模架科技有限公司扩建年产10万平方米铝模板、20万吨脚手架项目。	河北鑫良模架科技有限公司	项目占地面积35134平方米、总建筑面积19061.19平方米；1号生产车间（层高11.8米）建筑面积1821.68平方米；2号生产车间建筑面积7940.36平方米；占地面积7178.03平方米；（车间局部三层总建筑面积为1143.48平方米，每层建筑面积均为381.16平方米，总高度为11米，每层高度均不大于8米，计容建筑面积为1143.48平方米）；3号生产车间（层高11米）建筑面积9299.15平方米；新增生产设备：纵剪生产线2套、开平生产线2套、高频焊管生产线6套、送料机10台、冲床20台、立杆焊接机20台、横杆焊接机36台、横杆切管机16台、立杆切管机10台、立杆冲孔10台、铆钉机50台、叉车10台等辅助设备260台（套）。铝模板原材料是铝型材、保模剂(产品成分：丙烯酸树脂、石油加氢轻馏分、蜡粉），生产工艺流程：铝合金型材→锯切→磨飞边毛刺→冲孔→焊接→整型→打磨→涂抹保模剂→成品检验→包装入库。脚手架原材料为钢管、钢材，生产工艺流程：钢管钢材→切割→冲孔→焊接→热镀锌防腐处理（外协）→组装→检验→包装入库。本项目年用电量2000万千瓦时，年用水10000方。年综合能耗为2458.86吨标煤。年产10万平方米铝模板、20万吨脚手架	沧州市	任丘市	建材	35000.0	2021.01-2022.04	新开工	技改	23369.0
1635	任丘市恒通商砼有限公司迁建项目	任丘市恒通商砼有限公司	本项目占地面积39083平米，办公区建筑面积3000平米，厂区内地面硬化13435平米，料仓2350平米，变压器一台60千伏，建设两条180混凝土机组生产线，生产C10-C60等级预拌混凝土。生产工艺流程：试拌-计量-生产配料-搅拌车装料与卸料-混凝土出厂外观质量检查或抽查-混凝土的运输。年产商品混凝土50万方。	沧州市	任丘市	建材	8200.0	2020.09-2021.05	续建	技改	6149.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1636	任丘市舒康体育设备有限公司年加工健身器材6万台项目	任丘市舒康体育设备有限公司	建设规模：年加工智能化健身器材6万台。建设内容：项目总用地面积80000平方米，总建筑面积57731.91平方米。其中1号厂房建筑面积4585.8平方米（层高超8米）；2号厂房建筑面积4592.14平方米（层高超8米）；3号厂房建筑面积24436.45平方米（层高超8米）；4号厂房建筑面积9192.61平方米（层高超8米）；5号厂房建筑面积9171.59平方米（层高超8米）；四层办公楼一栋，建筑面积5753.32平方米。购置设备的种类及数量：注塑机50台、机边粉碎机50台、加工中心20台、冲床30台、磨床8台、车床30台、钻床10台、激光切割机10台、自动锯床5台、粉碎机15台、自动喷漆线3条、自动喷涂线2条、焊接机器人20台、焊机50台、自动弯管机3台、钻床4台、组装生产线4条、集中供料系统一套、冷却塔3台。原材料：聚乙烯（原包料）、金属板材、金属管材、棒料、模具合金、塑粉、LCD、LED、主控板、单片机、钢化玻璃、4G模块、wife模块、蓝牙模块、NB模块、控制系统总成、视频系统总成、智能芯片、铜材、铝合金、钢材等。健身器材生产工艺：物料集结—进厂检验—入库—CNC加工中心加工—冲压成型或机加工成型—PCB检测—PCB贴片—软件植入—PCB直插件焊接—自动灌封密封—三防组装—烘干—塑料注塑成型—喷漆—固化—激光切割？—弯管—压焊—打磨—抛丸—喷涂—固化—组装等转成品制造自动产线或入库；项目新建工程生产注塑生产用水仅为冷却水，冷却水循环使用，自然消耗定期补充，不排外，项目建设工程设立独立喷漆房。其他废机油、活性炭、废水项目建设50平米微废间，用于暂存废机油、活性炭、废水，后交有资质单位处理，加热挤出废气、加热固化废气、焊接烟尘：集气罩+UV光氧净化器+二级活性炭吸附装置+17米高排烟筒。	沧州市	任丘市	轻工	60000.0	2021.07-2023.01	新开工		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1637	任丘市迪安科技有限公司年产80万套智能校服项目	任丘市迪安科技有限公司	建设规模：年加工80万套智能校服；建设内容：项目占地面积10000平方米，总建筑面积16570.76平方米。包括：二层（局部三层）生产车间建筑面积12863.88平方米；五层办公楼建筑面积3551.75平方米；门卫室及泵房155.13平方米,包括地上建筑面积66.6平方米，地下建筑面积88.53平方米。购置设备的种类及数量：无感通道门和人脸识别闸机500台，拉布机5台，裁剪机5台，切修机10台，缝纫机102台，四线拷边机20台，五线拷边机10台，双针机32台，裤头机15台，凤眼机8台，钉钮机8台，套结机5台，验针机4台，熨烫机5台，压烫机5台。生产原材料：针织品布料、纯棉布料、罗纹布、智能芯片。生产工艺：验布-排版-拉布-裁剪-分包-缝制-锁眼-钉扣-剪线头-整烫-成衣检验-包装入库。	沧州市	任丘市	轻工	6000.0	2021.04-2022.09	续建		1200.0
1638	盛密环境科技（任丘）有限公司迁建年产PID、电化学传感器60万支、智能电子收纳箱10000台项目	盛密环境科技（任丘）有限公司	建设规模：年产PID、电化学传感器60万支、智能电子收纳箱10000台。建设内容：项目总占地面积25515平方米，总建筑面积16904.63平方米、其中研发楼四层面积3698.63平方米，生产车间面积13206平方米（层高8米以上）；购置设备:自动化组装生产线4台套，机器人机械手臂18台，CNC加工中心15台，压力机20台套；检测设备，电阻测试仪2台、金属测试仪2台、拉力试验机2台、光谱仪1台、试验变压器1台。生产原材料:、铜杆、铜合金、铝合金、铝型材、钢板、带钢、角钢、不锈钢等产成品。生产工艺:备料—进厂检验—入库—合金件CNC精加工—打磨—外观检验—喷涂外协—入组装车间—自动组装—检测—成品入库。	沧州市	任丘市	电子信息	39000.0	2021.12-2023.06	新开工	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1639	河北正庆电力科技有限公司年产100万套北斗5G输配电线路故障指示器项目	河北正庆电力科技有限公司	占地面积26273平方米（合39.4489亩）、总建筑面积25157.06平方米、其中标准化车间一建筑面积10374平方米，（层高超8米）、标准化车间二建筑面积3154平方米，（层高超8米），2层检测中心建筑面积4791.06平方米（包含楼顶水箱间和电梯间建筑面积108.43平方米）、5层综合办公楼建筑面积3920平方米（包含楼顶水箱间和电梯间建筑面积108.43平方米）、5层研发楼建筑面积2150平方米、门卫室27平方米，地下消防水池建筑面积210平方米。主要生产设备：其中电磁兼容试验装置1套、射频场感应传导设备1套、高频噪声发生器1套、网络分析仪1套、快速温度变化湿热试验箱1套、立式车床1套，双主轴三刀塔数控车床TTC系列车床1套，电液伺服全数控折弯机1套，数控剪板机5套，转塔冲床30套，德耐尔液压机5套，太阳能板生产流水线1套，氩弧焊机6套，工业空压机1套，螺柱焊机3套，智能贴片生产线1套，线圈绕线机10套，继电保护测试仪3套，激光AB3501切割机2套，组装平台50套，共计生产设备125（套）等。主要生产原材料：项目主要原材料及外购件，包括铜钢铝型材（板材）、太阳能晶硅片、线路PCB板、电子芯片、电子元器件、蓄电池、标准件、计算机等。生产组装流程：铜钢铝--精密切割--冲压--打磨。单片焊接--串焊--叠层--压层--装框--电性能测试。金属型材--激光切割--数控折弯--焊接箱体--螺柱定位--手工组装。PCB检测--PCB贴片--软件植入--PCB直插件焊接--硬件工作模拟--软件动态测试。塑料件组装--五金件组装--电子线束加工--智能模块组装--自动密封--三防组装。建设规模：年产100万套5G输配电线路故障指示器	沧州市	任丘市	电子信息	22000.0	2021.07-2023.01	新开工		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1640	河北双智电力科技有限公司年产5万套智能化开关元件及成套设备项目	河北双智电力科技有限公司	项目总用地面积33939m2,总建筑面积23529.7m2。主要包括:3层办公楼，建筑面积2396.03m2,3层综合楼，建筑面积2147.25m2，1＃车间建筑面积12463.4m2（层高超8米）,2＃车间建筑面积1125m2（层高超8米），3＃车间建筑面积1025m2（层高超8米），4＃车间建筑面积4302m2（层高超8米），门卫建筑面积71.02m2。主要生产设备：数控剪板机2台、数控折弯机3台、数控等离子切割机6台、激光切割机2台、龙门式液压机3台、硅橡胶成型机6台、扣压机2台、捏合机2台、数控车床6台、加工中心8台、普通车床5台、普通铣床3台、车冲床8台、自动化焊机3台、印刷机2台、激光雕刻机2台、自动化组装生产线5条，卧式拉力机2台、工频串级无局部放电试验变压器成套装置1套、陡波冲击实验装置1套、弯扭实验机1台、大电流发生器1台、机械特性测试仪2台。主要生产原材料：铜材、铝材、钢材、不锈钢、板材、尼龙、电瓷等电气材料。生产组装流程：原材料（零件）—进厂检验入库—切割剪板—折弯—车床粗加工—车床精加工—打磨—成型—组装—检测—成品入库。年产5万套智能化开关元件及成套设备。	沧州市	任丘市	电子信息	20000.0	2021.08-2023.03	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1641	河北亿凡通信器材科技有限公司迁建项目	河北亿凡通信器材科技有限公司	建设规模：年产蝶形光缆、自承式光缆9000万米，通信器材、电力铁附件6万吨，盘扣式脚手架8万吨，镂艺玻璃2000万平方米。建设内容：占地面积23638平方米，建筑面积15924.70平方米，地上建筑内容主要包括办公楼建筑面积2480.99平方米（层数4层）、研发楼建筑面积2447.21平方米（层数4层）、门卫建筑面积42平方米、车间一建筑面积3059平方米（层高8米以上）、车间二建筑面积3059平方米（层高8米以上）、车间三建筑面积4588.50平方米（层高8米以上）。消防水池泵房地上部分建筑面积18平方米，地下消防水池泵房建筑面积230平方米。主要生产设备为压力机12台，注塑机6台，挤塑机10台，剪板机5台，折弯机5台，室外皮线光缆生产线8台，盘扣式脚手架自动焊接设备20台，电子万能试验机1台，锤击试验机1台，锌层测厚仪1台，分析天平1台，微控多元素分析仪1台，拉力试验机1台，盐雾试验箱1台，全自动玻璃生产线1条。原材料：扁钢、角钢、圆钢、光纤、护套料、加强件、钢管、玻璃板。生产工艺：通信器材、电力铁附件生产工艺流程：原材料-断料-冲眼-压圆-冲壳-检验-组装-入库蝶形光缆、自承式光缆生产工艺流程：原材料-加温-护套挤出-成品检验-包装-入库盘扣式脚手架生产工艺流程：原材料断料-焊接盘口-检验-包装-入库镂艺玻璃生产工艺流程：玻璃原片-无水酒精清洗-离子源洁净与活化-磁控溅射镀膜-检验-包装-入库产品类别、所属行业：通信器材、建筑器材、电力器材	沧州市	任丘市	电子信息	17500.0	2021.09-2022.09	新开工	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1642	嘉硕科技有限公司迁建5G通信专用硅芯管研发生产项目	嘉硕科技有限公司	建设规模：年产硅芯管3000万米，金属附件20000吨。占地面积17720平方米（合26.5793亩）、总建筑面积11840.74平方米、其中标准化车间建筑面积8756.52平方米（层高8米以上）、4层检测办公综合楼基底面积693平方米，建筑面积2880.43平方米（包含楼顶水箱间和电梯间建筑面积108.43平方米）、生产辅助用房建筑面积167.79平方米（其中包括地下消防泵房建筑面积37.29平方米）、门卫室36平方米，地下消防水池建筑面积37.41平方米。主要生产设备：全自动塑料管材生产线30条、自动冲压机10台、自动绞合机2台、自动注塑机10台、数控车床10台、数控折弯机2台、挂钩自动成型机20台、切割机5台、焊机3台、钻床3台、空气压缩机2台、冷却塔2台、工业冷水机2台、电子万能试验机2台、落锤试验机2台、冷弯曲试验装置2台、静摩擦试验仪2台、动摩擦试验仪2台、高温试验箱2台、低温试验箱2台、维卡软化试验机1台、燃烧试验仪1台、管材耐压爆破试验仪2台、线材缠绕试验机1台、涂层测厚仪3台、硬度计3台、熔体流动速率试验仪2台、数字显微镜2台、金属元素分析仪1台等；主要生产原材料：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、碳酸钙、硅芯母粒、高分子材料、色粉（粒）、石蜡、钢材。硅芯管生产工艺：原料--混合--挤出--定型--冷却--切粒--混合--挤出--定型--冷却--喷码--牵引--切割--收卷--组装--检测--包装--入库；金属附件生产工艺：原材料--自动断料--绞合--冲孔--折弯--焊接--打磨--表面处理（外协）--组装--检验--包装--入库；生产用水采用冷却塔+工业冷水机降温过滤通过管道循环使用。	沧州市	任丘市	电子信息	11000.0	2021.07-2022.09	续建	技改	28033.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1643	旭博科技（任丘）有限公司迁建5G通信专用集束管研发生产项目	旭博科技（任丘）有限公司	占地面积15001平方米（合22.5016亩）、总建筑面积9787.02平方米、其中标准化车间建筑面积6740.09平方米（层高8米以上）、4层检测办公综合楼基底面积为693平方米，建筑面积2880.43平方米（包含楼顶水箱间和电梯间建筑面积108.43平方米）、生产辅助用房建筑面积130.50平方米、门卫室36平方米，地下水池建筑面积38.52平方米。主要生产设备：全自动塑料管材生产线20条、自动冲压机10台、自动绞合机2台、自动注塑机5台、数控车床5台、数控折弯机2台、挂钩自动成型机20台、切割机5台、焊机5台、钻床2台、空气压缩机1台、冷却塔2台、工业冷水机2台、电子万能试验机1台、落锤试验机1台、冷弯曲试验装置1台、静摩擦试验仪1台、动摩擦试验仪1台、高温试验箱1台、低温试验箱1台、维卡软化试验机1台、燃烧试验仪1台、管材耐压爆破试验仪1台、线材缠绕试验机1台、涂层测厚仪2台、硬度计1台、熔体流动速率试验仪1台、数字显微镜1台、金属元素分析仪1台等；主要生产原材料：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、碳酸钙、硅芯母粒、高分子材料、色粉（粒）、石蜡、钢材。集束管生产工艺：原料--混合--挤出--定型--冷却--切粒--混合--挤出--定型--冷却--喷码--牵引--切割--收卷--组装--检测--包装--入库；金属附件生产工艺：原材料--自动断料--绞合--冲孔--压型（折弯）--焊接--打磨--表面处理（外协）--组装--检验--包装--入库；生产用水采用冷却塔+工业冷水机降温过滤通过管道循环使用。年产集束管2000万米，金属附件15000。	沧州市	任丘市	电子信息	9000.0	2021.07-2022.09	续建	技改	23143.0
1644	罗拉斯光电科技有限公司扩建项目	罗拉斯光电科技有限公司	建设规模：年产钢绞线、铝绞线、钢芯铝绞线5万吨。建设内容：项目占地面积16398.78平方米，总建筑面积16398.78平方米，新建两个车间,一个车间建筑面积3608.78平方米(层高超8米)，一个车间建筑面积12790平方米（层高超8米）。原材料：无氧铝丝、镀锌钢丝、铝合金丝、铝包钢丝、不锈钢丝。主要设备：管式全自动绞合机40套、压头机15台、对焊机20台、打包机20台、半吨吊装机40台、注轴机30台。生产工艺流程：原材料→注轴→绞合→装盘→贴标签→检验→打包装→成品入库。	沧州市	任丘市	电子信息	7300.0	2021.12-2022.05	新开工	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1645	中德华胜制药设备有限公司年产80条智能中医药提取设备项目	中德华胜制药设备有限公司	项目占地面积34401平方米，总建筑面积20885.2平方米。其中1#生产车间建筑面积6764.1平方米（层高12米），2#生产车间建筑面积9494.1平方米（层高12米），局部五层科技研发中心占地面积1120平方米，建筑面积4627平方米。主要生产设备：工业机器人30套、数控加工中心30台、数控车床25台、激光切割2台、车床15台、电脑火焰切割3台、线切割5台、磨床8台、摇臂钻床10台、氩弧焊机12套、气体保护焊12套、剪板机5台、折弯机5台、喷砂机1台、静电喷涂机1台、烤箱一套、喷砂除尘器1套、光氧催化仪1套及其他配套设备1套。生产原材料：钢板、钢管、圆钢、电器元件、电线、电机、刀具以及其他低值易耗品。生产工艺：原材料—下料—机加工—焊接—喷砂—静电喷涂—零件检验、校核—组装—电气编程—设备试运行—包装入库。年产80条智能中医药提取设备。	沧州市	任丘市	医药	17000.0	2021.08-2023.07	续建	技改	13656.0
1646	河北晟安仓储物流有限公司药品仓储扩建项目	河北晟安仓储物流有限公司	主要建设内容及规模：项目占地面积39.06亩，建筑总面积18027.06平方米。建设内容包括：综合楼（对外配送中心）2层一栋，建筑面积1766.2平方米。办公楼（5层）一栋，建筑面积4283.63平方米。仓库一建筑高度为14.6米，建筑面积9520平方米。仓库二建筑高度为14.2米，建筑面积1630.6平方米。门卫、消防泵房占地面积130.01平方米（建筑面积826.63平方米，其中地上建筑面积123.29平方米、地下建筑面积703.34平方米）。本项目主要作为仓储使用。	沧州市	任丘市	医药	16000.0	2021.07-2022.12	新开工	技改	37689.0
1647	任丘市双牛兴泰科技有限公司迁建年产8000吨药芯焊丝项目	任丘市双牛兴泰科技有限公司	项目用地面积10000㎡，总建筑面积6666.37㎡。主要包括：3层办公楼建筑面积1125㎡，检测车间建筑面积262.50㎡，戊类生产车间建筑面积5239.62㎡（层高8.7米），门卫建筑面积39.25㎡。主要生产设备：剪、收带机4台；超声波II型2组；烘干炉7台；混粉机6台；成型机8组；拔丝机8组；点焊对接机9台；压尖机7台；层绕机8台；桶装机2台；包装机4台，及辅助设备270台等。生产原材料：钢带、矿物粉及金属粉。生产工艺流程：原材料----剪带----超声波清洗（使用循环水，不外排）----烘干----混粉----成型----拉丝----加热----绕丝----入库存放。年产8000吨药芯焊丝。	沧州市	任丘市	新材料	5000.0	2021.10-2022.10	新开工	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1651	任丘市供销社绿丰再生物资回收有限公司年产秸秆纤维10万吨扩建项目	任丘市供销社绿丰再生物资回收有限公司	项目总占地面积5600平米，建筑面积4000平米，新建车间一座建筑面积4000平米，主要生产设备切草机1台、除尘机1台、粉碎揉搓机2台、输送螺旋及输送皮带5台、输送仓5台、预热螺旋8条、反应仓3台、高浓磨机6台、环保处理气味设备4套、场内水处理设备2套、挤压机2台、热回收1台、输送皮带1套、搓丝机2台、装载机6台、相应皮带10条、输送螺旋18条、储水计量循环罐10个、电器自控设备一套。原材料：秸秆。生产工艺：原材料—粉碎—搓丝—软化—高浓磨机研磨—挤压脱水—成品。生产过程中用水浸泡不外排循环使用。年产秸秆纤维10万吨。	沧州市	任丘市	绿色化	9500.0	2021.12-2022.10	续建	技改	7738.0
1652	任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目	任丘市博润水务有限公司	该提标改造项目用地位于污水厂现有厂界内，占地面积10637.4平方米，总建筑面积1137.4㎡。本次提标改造项目用地位于污水厂现有厂界内，其中预处理区位于厂区北侧，紧邻粗格栅及提升泵站，占地560m2，合0.84亩；新建的生化处理、深度处理、污泥处理设施以及附属生产设施位于厂区西侧，占地10200m2，合15.3亩；新建的巴氏计量槽及出水仪表间位于厂区东南角，占地72m2，合0.11亩。新建生产设施包括：细格栅及旋流沉砂池1座、多段改良型A2/O生化池1座（2格）、二沉池2座，加载高效沉淀池1座（2格），巴氏计量槽1座，污泥浓缩池1座，污泥调理池1座（2格）、板框压滤脱水间1座、2台除臭设备等。新建辅助生产设施：出水仪表间1座、鼓风机房1座、变配电室1座。利旧建构筑物：粗格栅及提升泵房1座、消毒池1座、微鼓过滤池1座、中水蓄水池2座、综合车间1座（改造）、进水仪表间1座、带式脱水机1间、好氧滚筒1台。污水分别经DN1500厂区进水管进入厂区后，经现有粗格栅及提升泵房提升至新建的细格栅和旋流沉砂池，以除去污水中的浮渣及无机性的砂粒，随后重力进入多段改良型A2/O生化池进行脱氮除磷，随后进入二沉池进行泥水分离，再进入到深度处理系统中。二沉池出水重力至加载高效沉淀池，向加载高效沉淀池内投加载体、混凝剂和絮凝剂去除SS及TP后，重力流进入消毒池，经次氯酸钠消毒后重力流入现有微鼓过滤池，进一步去除SS，出水部分进入中水蓄水池进行回用，部分经巴氏计量槽排入三杰渠。该项目提标改造按照日处理污水量5.0万m3/d进行设计。	沧州市	任丘市	绿色化	8825.8	2020.04-2020.12	续建	技改	1904.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1653	联塑市政管道（河北）有限公司技术改造项目	联塑市政管道（河北）有限公司	年产塑料管11.5万吨（不涉及产能增加），总占地6600平米，建筑面积6600平米，分为2个车间，一个车间面积4200平米，一个车间面积2400平米，本项目主要对原有车间进行基建改造。主要设备：混料机28台（型号GRH1000-300021台、型号GRH500-10007台）、全自动配方机3台（型号AWS99）、3吨升降平台2台、4.5吨升降平台2台、凌格风空压机6台（型号132KW）、冷冻式压缩空气干燥机6台（30立方/min）、储气罐13台（型号6立方）、冷却塔1台（型号100立方/min）、自动管链输送系统1套、动力配电柜7套、包装机14台（Φ20-Φ4011台、Φ50-Φ632台、Φ75-Φ1101台）牵引机6台（Φ20-Φ636台）共计设备89台套。生产工艺流程：由原来的人工投料改造成自动化管链输送，现在环保要求严格的情况，可以说管链输送是一种重要的存在。输送的防尘方面，管链输送机是在密闭的管道内输送，可以防止物料的外泄，防止扬尘的发生，从而保证生产环境的整洁，达到环保要求；自动化管链输送可达到精准下料，可以省出了人工的同时，减少了错误率，实现自动化。由原有的人工包装改造成自动化包装机，减少员工的劳动强度，提升包装的进度。能源利用情况：本项目年用电量820万千瓦时，综合能耗为1007.78吨标煤。	沧州市	任丘市	绿色化	8000.0	2019.06-2019.12	续建	技改	5682.0
1654	河北莱美斯电力电器检测设备有限公司迁建移动试验平台项目	河北莱美斯电力电器检测设备有限公司	项目占地面积16666㎡，总建筑面积12112.42㎡，其中1#车间建筑面积9627.9m2（层高超８ｍ），3层办公楼建筑面积2443.95m2，门卫建筑面积40.57m2。原材料：钢管、钢板、铝板、铜丝、实验变压器等。购置设备：裁板机5台，大型激光切割机5台，数控折弯机5台，数控带锯床5台，切割机5台，智能铸铁平板平台2台，打磨机20台，喷砂机4台，木工带锯机2台，牛头刨床5台，线切割机5台，真空注油机4台，喷漆、烤漆一体房2套，液压机5台，点焊机5台，台钻6台，砂轮机5台，冲床15台，焊接机20台，车床15台，清洗机4台，喷淋器2台等辅助设备161台套。生产工艺：原材料—下料—焊接板材—平台组装—焊接方管—平台厢组装—清洗（循环用水不外排）—打磨—喷漆（水性漆）—烘干—电气组装—调试—成品。年产移动试验平台150套，智能工器具库房200套。	沧州市	任丘市	数字化智能化	11000.0	2021.04-2022.09	续建	技改	23653.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1648	科盛集滤环境科技（任丘）有限公司迁建年产废气末端治理设备1500套、电力智能工具5000套项目。	科盛集滤环境科技（任丘）有限公司	建设规模：年产废气末端治理设备1500套；电力智能工具5000套。建设内容：占地面积33244平方米、总建筑面积23426.98平方米、其中办公楼A座三层1942.14平方米，办公楼B座三层1942.14平方米，1#生产车间面积19500平方米（层高8米以上），门卫一层面积42.7平方米。购置设备：全自动切割设备8台套，自动焊接设备25台套，全自动电动螺旋成型机3组6台套，自动伺服送料冲压设备3组6台套，自动化组装生产线6条，机器人机械手臂18台组，实验室设备1组6台套，效能检测设备一组3台套等。生产原材料：钢板、角钢、钢管、方管、焊丝、铝材等。生产工艺：1、废气末端治理设备箱体生产工艺：原材料进厂--→进厂检验--→入库--→自动设备加工（切割、冲压折弯、冲孔、焊接、抛光）--→检验--→喷涂外协--→喷涂进厂检验--→入半成品库--→半成品检测--→组装--→成品检验--→包装--→入成品库。2、智能工具生产工艺：原材料进厂--→进厂检验--→入库--→自动设备加工（切割、折弯、冲孔、焊接、抛光）--→检验--→镀锌外协--→镀锌进厂检验--→入半成品库--→半成品检验--→组装--→成品检验--→包装--→入成品库。	沧州市	任丘市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	50000.0	2021.12-2023.06	新开工	技改	2000.0
1649	任丘市气化农村项目气化站连通工程	华港燃气集团有限公司任丘分公司	中高压管道埋地敷设共计约260公里	沧州市	任丘市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31821.0	2019.01-2022.12	新开工	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1650	任丘市宏丰燃气有限公司新建储气调压调峰站项目	任丘市宏丰燃气有限公司	本项目总占地面积12192㎡；总建筑面积2814㎡。其中仓库建筑面积1950㎡（高度15.5米）；站房建筑面积864㎡（三层）；加气站罩棚占地面积832㎡；加气站设备区域占地面积903㎡；储气站区域，占地面积2414㎡，其中储气站罐区，占地面积169㎡。主要设备：30m3LNG立式低温储罐1个；LNG储罐增压器1个；卸车增压撬1台；2000m3/h气化调压撬1台；60m3LNG立式低温储罐1个；双枪CNG加气机3台；单枪LNG加气机3台；L-CNG泵撬（双泵撬）1台；L-CNG柱塞泵1台；高压气化器2台；复热器1台；EAG加热器1台；CNG6m3储气瓶组1套；工艺设备包括过滤器、调压器、阀门、安全放散阀等。储气调压调峰站工艺流程：1、高中压调压站工艺流程高压（4.0Mpa）→过滤→调压→计量→中压（0.4Mpa）2、气化站工艺流程LNG→储罐→气化→气态天然气→调压→加臭→计量→中压（0.4Mpa）L-CNG加气站工艺流程：1、CNG加气工艺流程：槽车→储罐→LNG高压泵→LNG高压气化器→CNG储气装置→CNG加气机→CNG汽车2、LNG加气工艺流程：气化器→储罐→低温泵→LNG加气机→LNG汽车项目能源消耗种类有电和水。站内生活照明用电和生产设备用电消耗量为84.87万kWh/a，站内生产、生活用水年消耗量为0.31万m3。项目年消耗能源折合标煤104.58tce。总储气量为6000立方米，年加气量847.5万立方米。	沧州市	任丘市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8500.0	2019.10-2020.09	续建	技改	7247.0
1655	河北大峰汽车排气系统零件加工生产项目（青县）	河北大峰精密工业有限公司	1.项目新增用地56.84亩亩，新增建筑面积37789.7平方米，建设相关的产品生产车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；2.无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积37789.7平方米，采用数控车床对三个端面、外圆、内孔等多个台阶一次性加工成型技术，使质量稳定，效率提高，比传统加工机床效率提高数倍，购置磨床设备4台（套），汽车排气系统零部件规模达到年产330万件以上,产品达到国内先进水平。	沧州市	青县	装备制造	35000.0	2022.03-2023.08	新开工	技改	7000.0
1656	智能交直流一体化电源生产项目	河北久维电子科技有限公司		沧州市	青县	装备制造	35000.0		新开工		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1657	智慧药房、智能售药设备生产项目	广州巨米智能设备有限公司		沧州市	青县	装备制造	35000.0		谋划		10000.0
1658	车载冰箱、驻车空调生产项目	深圳深汕特别合作区派拉格实业有限公司		沧州市	青县	装备制造	32500.0		谋划		10000.0
1659	河北鑫博恒弈科技有限公司精密零部件制造项目	河北鑫博恒弈科技有限公司	项目新增用地21795.72平米，新增建筑面积28748.76平方米，全自动铝材切机，超高速金属圆锯机，进口CNC铣床，CNC车床，CNC精雕加工中心，高精检测检验设备等80余台，精加工件生产工艺，原材料切割下料（铝材铜材）根据图纸加工，检验检测，表面清洁抛光，包装入库。年产精密加工件15万件。	沧州市	青县	装备制造	31000.0	2021.03-2022.10	续建	技改	20000.0
1660	大数据机房散热器、汽车散热器生产项目	天津煜东汽车配件有限公司		沧州市	青县	装备制造	28000.0		谋划		8000.0
1661	微美科技青县有限公司年加工50万套汽车座椅舒适系统建设项目（和美二期）	微美科技青县有限公司	项目位于青县经济技术开发区南区，项目新增用地33.48亩，新增建筑面积15218.77平方米，建设1座车间、预计购置裁断机、电脑布线机、高周波、沾锡测试机、全自动盘带式加热导线缝针机等设备230台（套），产品规模预计达到年产50万/套，主要生产汽车座椅通风、加热、按摩系统，技术水平达到国内先进水平。	沧州市	青县	装备制造	25000.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	10000.0
1662	玻璃机柜设备及防火玻璃生产项目	天津鼎安达玻璃机械有限公司		沧州市	青县	装备制造	25000.0		谋划		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1663	河北瑞升发精密零部件制造项目（青县）	河北瑞升发科技有限公司	项目新增用地21795.72平米，新增建筑面积28748.76平方米，全自动铝材切机，超高速金属圆锯机，进口CNC铣床，CNC车床，CNC精雕加工中心，高精检测检验设备等80余台，精加工件生产工艺，原材料切割下料（铝材铜材）根据图纸加工，检验检测，表面清洁抛光，包装入库。年产精密加工件15万件。	沧州市	青县	装备制造	20000.0	2021.06-2022.10	新开工	技改	6000.0
1664	电子机电设备研发项目	郑州上控电气技术有限公司		沧州市	青县	装备制造	18700.0		新开工		6700.0
1665	通信网、智能网、物联网的通信物理连接设备生产项目	河北东方祥瑞通信技术有限公司（天津客商闫震）	项目占地26665.37平方米，其中建设生产车间17280平方米、综合楼2880平方米及其他配套设施。拟购置：激光切割机、数控冲床、板材开平线、板材纵剪线、折弯机、电焊机、冲床、喷涂线、面包炉、陶化前处理线、注塑机、加工中心、机器人、叉车、空压机、角磨机、天车、夹芯板复合机等300台套设备。机柜生产工艺流程：原料（钢板、钢材）-板材开平-激光切割-冲孔-折弯-焊接-打磨-上件-前处理（冷热水洗-预脱脂-主脱脂-水洗1-水洗2-直喷-陶化-水洗3-水洗4-纯水洗-直喷）-沥水-水分烘干-自然冷却-粉末喷涂（自动+人工手补）-固化-下件-检验-装配-成品。塑料件生产工艺流程：上料（塑料颗粒）-混料-注塑成型-检验-包装。5G通讯设备生产工艺流程：机柜、塑件、线路板、电子开关、等配件领取，检验，装配，调配，成品检验，包装，入库。年产5G通讯及电子配套设备10万台（套）。	沧州市	青县	装备制造	13000.0	2022.03-2024.12	新开工		3000.0
1666	年产3150套输变电设备建设项目	河北科源智能电气有限公司	项目新增用地100亩，新增建筑面积50000平米，建设2车间，一栋研发楼、一栋办公楼、仓库等设施，购置佛山市宏石激光切割机，苏州迅镭激光切割机、气动助力上料机械手，埃斯顿自动折弯机器人等各机械设备数十台，产品规模到达年产KYN28A-12、KYN61-40.5高压开关柜,GCS、GCK、MNS、GGD低压开关柜柜体，欧式、美式箱变外壳，集装箱式变频器外壳等20000余台套，产品达到国内先进水平。	沧州市	青县	装备制造	11700.0	2020.02-2022.02	新开工	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1667	河北普非特科技发展有限公司数控激光设备及电子机箱机柜制造项目（二期）	河北普非特科技发展有限公司	本公司位于河北省青县经济开发区南区占地40000平米，新增建筑面积13000平方米，建设1号和3号两个车间，研发中心，检测中心，仓库等设施。将购置二保焊机40台折弯机5台另购进激光切1台引进喷涂流水线一套环保设备4套.产品规模达到年产值1000万元主要产品有：激光切主体3015GA、机械设备零部件、机箱、机柜、通信系统用室外机房、光纤架、光纤接头盒等。年交电子机箱10000台；板材、管材、光纤切割机800台，产品达到国内先进水平。	沧州市	青县	装备制造	9000.0	2022.05-2023.05	新开工	技改	4000.0
1668	沧州恒德凯业弹簧制造有限公司汽车弹簧生产项目（二期）	沧州恒德凯业弹簧制造有限公司	已签约，未供地	沧州市	青县	装备制造	7500.0		新开工	技改	3000.0
1669	华油钢管有限公司防腐生产线改造提升项目	华油钢管有限公司	项目在公司范围内实施，无需新增用地，在本厂区利用现有厂房1万平方米改建大口径管道防腐车间，新建运转库厂房及附属用房等设施，新增建筑面积5345平方米；采用一体化工艺流程设计，既满足高标准油气输送钢管防腐要求，又可适应市场多样化需要；减少产品厂内倒运、消除中间工序，达到提质提效降本目的；引入自动化控制、物联网和生产管理等系统，实现生产全流程一体化管控，提升装备实力，适应油气管线大口径、大壁厚设计需要，打造智能制造工厂，达到精益生产管理目的。购置中频加热系统、粉末喷涂系统、挤塑机、管内喷涂系统以及先进环保设备等297台（套），其中引进德国克劳斯玛菲AD挤出机主机1套、PE挤出机主机2套，瑞士金马粉末喷枪1套、美国固瑞克喷涂泵1套，产品规模达到年产钢管内涂层150万平方米和外防腐150万平方米，产品达到国际先进水平。	沧州市	青县	装备制造	5328.0	2019.05-2022.12	续建	技改	238.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1670	河北德泰自动化包装设备有限公司自动化成套包装设备制造项目	河北德泰自动化包装设备有限公司	项目改建新增用地95.3亩，厂区建筑面积97127.82平方米，主要包括：一期建设生产车间81408平方米，附属用房170.22平方米，门卫70.98平方米；二期建设办公楼、研发楼15478.62平方米，项目建筑密度为68.3%，建筑容积率为152.8%，绿地率8%，项目固定资产投资强度为267.6万元/亩。采用数控技术，购置喷砂机1台、厚板数控高精密矫平机1台、数控带锯床1台、数控板料折弯机1台、激光切管机1台、线切割机1台、悬浮式数控攻丝机2台、光纤激光打标机1台，引进光纤激光切割机1台，自动化包装设备年生产能力120套、立柱标签机年生产能力600套、热合机年生产能力600套，产品达到国内领先水平。	沧州市	青县	装备制造	5000.0	2018.12-2022.12	续建	技改	200.0
1671	香油、芝麻酱生产项目	驻马店正道油业有限公司		沧州市	青县	食品	30500.0		谋划		10000.0
1672	年加工56000吨豆沙、饮料项目	河北淘然食品有限公司	项目新增用地85.3亩，新增建筑面积72280平方米，建设生产车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；无需新增用地，在本厂去建设改造建筑面积72280平方米，采用高端蒸煮技术，购置洗豆机、煮豆锅、压滤机、六角筛、离心机、制馅锅、杀菌机、软化水系统、X光机、去石机、磁选机、色选机、真空包装机、数控铣床、数控车床、搅拌锅、金属检测机、浓缩罐系统、8T燃气锅炉等生产检测设备668台（套）；产品规模达到年产56000吨，产品达到国内领先水平。	沧州市	青县	食品	23810.0	2018.10-2022.10	续建	技改	5310.0
1673	唇动食品有限公司二期生产县项目	唇动食品有限公司	主要建设内容及规模:项目占地25354平方米，新建生产车间及污水处理用房共4010326平方米，购置糕点生产线8条，主要生产设备:混合烤炉8台，两辊预研磨机4台，五辊精磨机4台，混合机8台，巧克力涂布机8台，全自动敲蛋机2台，行星搅拌器8台，面团喂料机8台，棉花糖粉碎机8台，化糖槽3台，面浆输送机8台，奶油罐16台，调配罐8台，浇注机8台，冷却输送机8台，饼坯叠饼机8台，皮带喂进桌8台，拉花机8台，巧克力罐8台，冷却隧道8台，冷水机8台，年产60000吨糕点。	沧州市	青县	食品	20000.0	2021.05-2022.12	续建	技改	14274.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1674	河北思盼食品股份有限公司高端食品加工生产项目	河北思盼食品股份有限公司	项目选址在县经济开发区南区高端食品产业园北环东路以南、耿六街以西，新增用地约40亩，新增建筑面积2万平米，建设芝麻油、芝麻酱、火锅蘸料、底料生产加工车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；采用国内领先技术，购置全自动生产流水线，灌装包装一体化，引进香油、麻酱出瓶、消毒、灌装、套盖、贴标、打码、装箱自动化设备5-10套，产品规模达到年产香油2000吨，麻酱3000吨，产品达到国内领先水平。	沧州市	青县	食品	7000.0	2022.05-2024.08	谋划	技改	2500.0
1675	食品成套包装机械生产项目	锦岸机械科技江苏有限公司		沧州市	青县	轻工	32000.0		新开工		5000.0
1676	中国·青县美妆文化创意产业园项目	中青旅联科、华远三农	建设A、B两座双十一大厦，其园区内主要建筑物包含十大功能区：短视频制作、影视、广告策划、产品设计、服装设施、美术教育、软件培训、中国传统文化培训、美妆博主培训中心、红木家具展厅等。配套设施包括：餐饮、娱乐、购物馆、美妆体验馆、化妆刷组装馆、旅游、网红拍摄及婚纱摄影等服务功能。	沧州市	青县	轻工	30000.0		谋划		10000.0
1677	节能玻璃深加工企业	锦绣前程玻璃有限责任公司	1.项目新增用地100亩，新增建筑面积4万平方米，建设低辐射节能安全玻璃生产车间、试验车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；2在本厂区建设厂房4万平方米，采用PPG镀膜玻璃技术、被动式节能技术、真空磁控溅射镀制纳米高透防紫外红外线薄膜技术、双室强16制对流钢化技术、多层夹胶玻璃技术、高端装饰玻璃彩釉技术、水平辊道钢化技术、高端防火玻璃技术、三玻两腔超级间隔条辅以严格密闭的惰性气体空间技术等多项关键技术术，购置全自动切割机（裁板机）2台、全自动浮片台4台、全自动智能钢化机组2套、全自动超大均质机组1套，其中轨道交通及节能玻璃规模达到年产90万平方米产品达到国内先进水平。	沧州市	青县	轻工	26382.0	2020.04-2022.12	新开工	技改	7000.0
1678	智能化中压开关设备生产项目	天津市华鼎电力工程有限公司	在本区建设建筑面积2.1万平方米，购置激光切割机2台、数控剪板机2台、数控铣床2台、液压剪板机1台、剪板机0CLLX2台、电焊机35台、二氧化碳气体保护焊机35台、亚弧焊机15台、点焊机10台、空压机DS100-22设备2台、开卷校平分条精剪线1台、数控转塔冲床ARIES5台、冲床3台、普通钻床3台、数控折弯机MG-1030设备1台、数控折弯机MERUGA设备5台、数控冲床2048设备1台、天车6台、叉车2台、检验设备2台、供电系统2套、环保系统1台，产品达到国内领先水平。	沧州市	青县	轻工	26000.0	2021.03-2022.12	谋划		6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1679	印刷机械生产项目	青岛桑纳电气有限公司	已签约，未供地	沧州市	青县	轻工	20000.0		谋划		5000.0
1680	玻璃幕墙、应急集装箱及智能门窗生产项目	北京市京恒康门窗有限公司	备案，未建	沧州市	青县	轻工	12000.0		新开工		2000.0
1681	高档化妆用具生产项目	秦皇岛罗树军	已签约	沧州市	青县	轻工	12000.0		谋划		2000.0
1682	互感器、继电器等电子元器件生产项	青县择明朗熙电子器件有限公司三友联众集团股份有限公司		沧州市	青县	电子信息	37500.0		谋划		10000.0
1683	输配电设备、电线电缆、智能化中压开关设备技术改造项目	河北恒兴泰设备制造有限公司	在本区建设建筑面积2.1万平方米，购置激光切割机2台、数控剪板机2台、数控铣床2台、液压剪板机1台、剪板机0CLLX2台、电焊机35台、二氧化碳气体保护焊机35台、亚弧焊机15台、点焊机10台、空压机DS100-22设备2台、开卷校平分条精剪线1台、数控转塔冲床ARIES5台、冲床3台、普通钻床3台、数控折弯机MG-1030设备1台、数控折弯机MERUGA设备5台、数控冲床2048设备1台、天车6台、叉车2台、检验设备2台、供电系统2套、环保系统1台，产品达到国内领先水平。	沧州市	青县	电子信息	26000.0	2021.03-2022.12	谋划	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1684	中芯云科技（河北）有限公司智慧城市及5G通信新基建配套产品设备生产加工项目	中芯云科技（河北）有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积37569平方米，采用_____技术(点出关键工艺技术)，购置（点出主要设备名称）_激光切管机_设备__1_台（套），其中引进__开平激光切_设备__1_台（套），产品规模达到年产__5000台/年服务器机柜、冷通道产品__（详细列出主要产品名称）,产品达到___省内先进水平。购置主要生产设备359台，包括：折弯机、数控冲床、激光切割、激光切管机、剪板机、电焊机、二氧保护焊机、焊接机器人、打磨平台、冲压设备、智能冷弯成型生产线。	沧州市	青县	电子信息	13000.0	2020.09-2024.02	新开工	技改	3000.0
1685	光伏发电项目	华为技术有限公司、晶科电力科技股份有限公司		沧州市	青县	新能源	150000.0		谋划		20000.0
1686	民航教学模拟器、无人机生产项目	天津德新航空科技有限公司		沧州市	青县	航空航天	16000.0		新开工		3000.0
1687	输配电设备生产项目	北京昊创瑞通电气设备有限公司		沧州市	青县	数字化智能化	51000.0		谋划		15000.0
1688	汽车碰撞易损件生产基地项目	河北泰特汽车零部件有限公司	项目新建6个生产车间共计85000平米，新购置中网生产线、保险杠生产线、水箱生产线、复合材料生产线、涂装线等共25条。	沧州市	泊头	装备制造	150000.0	2020.03-2022.12	续建		100158.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1689	泊头市汇隆轨道机车制动系统智能产业化基地项目	泊头市汇隆铁路车辆配件有限公司	占地61.88亩，新建精加工车间、装配车间、摩擦性能检测室以及办公、研发等设施25000平米。新购置数控车床40台、普通车床20台、铣床30台、加工中心30台、氩弧焊机40台、二保焊机40台、压力机20台、钻床10台、数控折弯机10台、液压剪板机20台，冲床50台、水切割机10台、柔性自动生产线8、自动激光焊接生产线10条、自动激光切割生产线10条、以及摩擦磨损性能试验机20台、电竞扫描仪5台、X衍射光谱仪10台、氧氮分析等各类检验、计量、检测设备50台套。	沧州市	泊头	装备制造	85000.0	2021.01-2023.01	新开工	技改	17000.0
1690	年产3万吨精密汽车模具铸造及50台五轴数控加工中心项目	天津京泊模具制造有限公司泊头分公司	3.6万平方米。新购置美国比勒8T中频电炉2台，3T中频2台，20T、30T大型树脂砂处理生产线，大型抛丸清理机3台，热处理炉3台，30T和50T天车各10部，数控五面加工中心4台、数控加工中心10台，以及配电、化验、检测设备等共计86台套。	沧州市	泊头	装备制造	60000.0	2020.03-2022.12	续建	技改	19902.0
1691	年产1000台数控机床及配件扩建项目	河北大恒重型机械有限公司	占地40020平米，建设恒温车间30000平米；购置设备：雷尼绍激光检测仪5台、海克斯康三座标检测设备1台、进口电子水平设备30台套、欧式起重机30台套；工艺流程：配件-加工组装-成品。	沧州市	泊头	装备制造	58000.0	2020.11-2022.12	续建	技改	48639.0
1692	年产1200台数控机床二期项目	河北兆发机电有限公司	项目总占地100亩，总建筑面积4万平米，新购置进口卧式综合加工机、龙门综合加工机、CNC龙门专用机工作台、五面加工机、立式综合加工机、立式铣床、卧式镗床、龙门磨床等加工设备300台套，美国进口ML10激光测量系统1套以及模具、刀具。	沧州市	泊头	装备制造	50000.0	2020.03-2022.12	续建	技改	8925.0
1693	数控机床生产及新型环保设备项目	河北超德机械科技有限公司	项目总占地面积为15000平米，总建筑面积为10000平米，新建生产车间、加工车间、装配车间等设施，新购置数控龙门铣床10台、激光切割机10台、三坐标检测2台、数控剪板机5台等设备50台套。	沧州市	泊头	装备制造	35000.0	2020.10-2022.10	续建	技改	10201.0
1694	数控机床生产项目	沧州镭基工电有限公司	项目占地100亩，建筑面积4万平米，新建加工车间、装配车间、办公研发等设施4万平米，新购置进口卧式综合加工机、龙门综合加工机、CNC龙门专用机工作台、五面加工机、立式综合加工机、立式铣床、卧式镗床、龙门磨床等加工设备300台套，美国进口ML10激光测量系统1套以及模具、刀具1批，年产数控机床1200台套。	沧州市	泊头	装备制造	30000.0	2020.11-2022.11	续建		13667.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1695	数控水刀机床暨高压清洗机生产项目	沧州赛纬机电科技有限公司	占地28.539亩，总建筑面积14781.18平方米，新建加工车间、装配车间以及办公研发设施，新购置安装材料力学测试仪2台，磁粉探伤仪1台，电液伺服万能试验机1台，高速摄像机1台，高压零件寿命试验机1台，金相显微镜2台，金属材料成份分析仪1台，金属疲劳试验机1台，铆管机2台，喷射试验测试台1座，切割头检验测试台1座，超高压零件应变测试台1座，超高压系统检验测试柜1个，数控机床检验测试柜1个，激光干涉仪1台，球感仪1台等设备。	沧州市	泊头	装备制造	30000.0	2021.03-2022.03	续建		20430.0
1696	年产30万吨高端阀门制造、15万套精品楼梯及3万套多功能智能家居项目	河北泰克斯流体设备有限公司	项目总占地40亩，新建标准化生产车间、办公楼、技术研发中心及仓库等2.5万平米，新增立式车床，卧式数控车床，钻床，压力机和阀门专用车床等机加工设备50台，全自动数控粉末喷涂生产线3条，激光焊接机器人30台以及大型数控激光切割机、雕刻机、精密锯、数控切管机、数控弯管机、数控冲孔机等设备300台套。	沧州市	泊头	装备制造	30000.0	2021.01-2022.03	续建		18407.0
1697	自动化设备及配件制造项目	泊头市旭昇自动化设备有限公司	项目总占地32亩，新建加工车间、办公等设施15000平米。新购置数控加工中心、数控车床、数控激光焊接流水线、新购置数控铣床、数控车床、电焊机、喷漆房一座、钻床、激光切割机等设备300台套。	沧州市	泊头	装备制造	28000.0	2021.03-2021.12	续建		9903.0
1698	新建生产车间及办楼项目	泊头市科信达压瓦机械有限公司（鑫诺）	项目总占地面积为20亩，新建生产车间及办公楼7000平米，新购置数控车床20台、数控龙门加工中心15台、数控龙门铣床15台、自动焊接流水线5条，环保设备5套以及其他辅助设备180台套。	沧州市	泊头	装备制造	25000.0	2021.03-2022.03	续建	技改	8088.0
1699	精密锻造项目	泊头市瑞庆工程机械制造有限公司	占地15亩，新建加工车间9370平米，办公楼1026平米，总建面积为10396平米。新购置1630吨-6000吨压力机20台；操作机械手16台；锯床20台；插床10台；立铣床/卧铣20台；端面铣床/旋风铣床16台；普车/数控车17台；钻床8台；数控钻孔机7台；立式加工中心/卧式加工中心30台；电焊机10台；抛丸机10台；刨床5台；清洗机6台；砂轮机5台等设备160台套	沧州市	泊头	装备制造	25000.0	2021.03-2022.05	续建	技改	13851.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1700	年加工精密机械零部件200万台套项目	泊头钜航机械制造有限公司	占地面积10000平方米，建筑面积7500平方米，其中研发车间850平方米，加工车间6650平方米，设备：数控镗铣中心7套、数控四轴加工中心10套、五轴立式加工中心2套、五轴卧式车铣复合加工中心2套、精密数控车床4台、数控龙门立式车床1台、摇臂钻床1台、卧式车床7台、万能升降台铣床1台、数显万能工具铣5台、数控加工中心4套、数控车床3台、高速车床1台。工艺流程：原材料—锯床加工—机床加工—金属表面处理（外协）—检验—成品。	沧州市	泊头	装备制造	20000.0	2021.02-2022.03	续建	技改	14304.0
1701	高端模具钢制造项目	沧州飞宸模具有限公司	占地1 5 亩，新建加工车间及办公、研发设施面积9000万平米，新购置数控锯床20台、数控铣床10台、数控双头数控铣床10台、数控磨床15台、数控车床18台、光谱检测器5台、德玛吉森精机数控端面立铣床10、大隈数控加工中心5、冈本平面成型磨床5、等加工设备120台套，以及三坐标测量仪、材料性能试验机等设备。	沧州市	泊头	装备制造	20000.0	2021.03-2022.09	续建		4570.0
1702	泊头市益升机械制造有限责任公司年产18000吨数控机床雕刻板项目	泊头市益升机械制造有限责任公司	新建生产车间18000㎡；增加铸造生产线静压线、负压线各一条及其配套除尘设备；1吨、3吨中频感应熔炼炉各2台套及其配套除尘设备；清理抛丸机3台，打磨室2套、配套除尘2台及其配套除尘设备；数控加工设备30台；起重行车16部；电动叉车4台。	沧州市	泊头	装备制造	18000.0	2020.06-2022.12	续建	技改	1097.0
1703	年产除尘器3000台套及配件项目	河北华烨建材有限公司	占地10亩，建筑生产车间5000平方米，办公用房1500平米。购置生产设备：剪板机40台，车床50台，折弯机30台，行车15部，等离子切割机25台，熔焊焊机50台，卷管机25台。工艺流程：板材-切割-熔焊-焊接-成型-成品。	沧州市	泊头	装备制造	18000.0	2021.03-2022.03	续建	技改	10260.0
1704	年生产5000套汽车模具项目	泊头市艺美铸造有限公司	项目总占地面积为20000平米，总建筑面积为6000平米，新建加工车间、装配车间及仓储库等设施6000平米。新购置数控龙门加工中心15台、日本大畏数控五面铣床5台、数控钻床3台、2000吨液压压力机2台、1000吨液压压力机3台、500吨液压压力机5台以及检验检测设备68台套。	沧州市	泊头	装备制造	18000.0	2021.08-2022.12	续建	技改	7243.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1705	年加工3000吨汽车模具迁建项目	泊头市恒达金型机械制造有限公司	占地55亩，建筑面积25000平方米，新建加工车间17500平方米，研发车间1500平方米，组装车间4000平方米，包装车间2000平方米，购置数控镗铣中心5台套、数控四轴加工中心6台套，五轴立式加工中心3台套，卧式车床5台、摇臂钻床1台、万能升降台铣床1台、数显万能工具铣3台、数控加工中心3台套、数控车床3台套、高速车床2台。生产内容及流程：图纸测量设计→模具设计及制造→铸件（外协）→机加工→装配→打压及动态试验→检验→出厂。	沧州市	泊头	装备制造	17000.0	2021.03-2022.10	续建	技改	4286.0
1706	年产340台套除尘器及配件项目	泊头清启环保设备有限公司	占地面积11.4亩，新建生产车间3500平方米，仓储车间1500平方米，办公楼、研发机构及辅助用房480平方米。购置设备：全自动多点对焊机12台、芒刺线自动焊接机14台、全自动打圈机19台、自动焊口焊底设备15台、除尘骨架焊接流水线16条，工业缝纫机80台、高温除尘布袋流水线5条、全自动卷板机8台、数控剪板机14台、数控折弯机19台、等离子切割机12台，数控车床36台，自动冲床40台、10吨行车5台，空压机8台，200KV变压器2台、氩弧电焊机140台、二保焊机200台套、DMC除尘器15台，焊烟除尘器17台，货车5台，叉车6台。	沧州市	泊头	装备制造	17000.0	2021.02-2022.11	续建	技改	7240.0
1707	阀门专用机床产业化项目	河北骏能数控机械制造有限公司	占地面积15亩，新建生产车间7000平方米，与车间一体办公楼1000平方米。新购置数控龙门铣床，数控坐标镗床、数控车床，立式铣床，剪板机，折弯机，冲床，普通卧式车床，激光切割机，外圆磨床，平面磨床，高频淬火机，立式摇臂钻床，电焊机，打磨设备及检测等附属设备200台套。	沧州市	泊头	装备制造	17000.0	2021.03-2023.06	续建		1912.0
1708	年产40万吨高端阀门项目	河北鑫航宇流体设备制造有限公司	项目总占地40亩，总建筑面积2.6万平米，新建加工车间、喷涂车间、制胶车间、组装车间、检测中心及办公研发等设施2.6万平米，项目新购置数控加工中心20台、全自动卧式铣镗床15台、数显万能铣床10、静电喷涂流水线3条，喷砂清理室两座、电焊机5台、压力测试机15台、数控车床20台、钻床15台以及配套环保设备。	沧州市	泊头	装备制造	16000.0	2021.09-2023.08	续建		4586.0
1709	年产1000套除尘器项目	河北康达环保设备有限公司	项目占地12亩，建筑生产车间6000平米，办公楼1500平米。购置生产设备：剪板机40台、折弯机40台、激光切割机20台、自动焊机20台、开平机20台、行车15部、二保焊机40台、技丝机40台、等离子切割机20台、骨架机40台、数控钻床40台、数控冲床40台。工艺流程：外购毛坯-车床加工-人工组装-打压-成品。	沧州市	泊头	装备制造	16000.0	2021.04-2022.12	续建	技改	6738.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1710	年产700套除尘设备扩建项目	河北午阳环保设备有限公司	建筑面积10000平米,购置环保生产设备、生产线及数控机床等设备56台套。	沧州市	泊头	装备制造	15200.0	2021.10-2022.12	新开工	技改	13200.0
1711	年产光伏配套产品200万套项目	沧州艾博鑫传动机械制造有限公司	占地24000平方米，建筑面积18500平方米，办公面积600平方米。购置自动冲压机、剪板机、折弯机、激光切割机、开平机、冲床、自动压力机等设备100余台套。	沧州市	泊头	装备制造	15000.0	2021.04-2022.10	续建	技改	5491.0
1712	年产汽车座椅配件60万套项目	泊头市鑫驰金属制品有限公司	占地30000平方米，建设车间26000平方米，办公用房450平方米，购置剪板机、冲压机、激光切割机、折弯机等设备180余台套。工艺流程：卷材-开平-剪切-折弯-冲压-组装-成品。	沧州市	泊头	装备制造	15000.0	2021.03-2022.09	续建	技改	1888.0
1713	年产5万台套除尘器及配件项目	河北旺京环保有限公司	占地16亩，建设车间10000平米，办公用房500平米，购置生产设备：激光切割机10台，剪板机20台，折弯机20台，拔丝机15台，二保焊机20台，激光焊机10台，等离子切割机20台，航车12台，冲床18台，缝纫机20台，卷管机10台，送丝机8台，骨架机8套，钻床10台，锯床5台。工艺：切割—焊接—成品。	沧州市	泊头	装备制造	15000.0	2021.03-2022.03	续建	技改	1456.0
1714	环保脱硫脱白湿电生产项目	河北弘康环保机械设备有限公司	项目总占地40亩，新建标准化生产车间、办公楼、技术研发中心及仓库等2.8万平米，新购置数控剪板机，数控切割机，数控折弯机，激光切割机，焊接机器人，数控加工中心、等离子数控切割设备、型材自动成型生产线、全自动焊接生产线、数控多功能车、削钻等设备及流水线200台（套）。	沧州市	泊头	装备制造	15000.0	2021.12-2022.12	续建		3580.0
1715	医用（家用）空气净化器暨精密钣金件生产项目	沧州轩睿电气科技有限公司	占地34.855亩，新建加工车间及办公研发等设施12825平米，占地34.855亩，总建筑面积12825平米，项目新建加工车间及办公研发等设施12825平米。该项目分两期建设：一期总投资：8000万元，其中项目资本金为2400万元，二期总投资：7000万元，其中项目资本金为2100万元。新购置日本阿玛达（AMADA）冲切柔性生产线5条、光纤激光切割机生产线10条、高精度混合动力数控折弯机生产线15条、静电喷涂流水线5条、喷漆流水线2条、自动焊接生产线10条以及配套环保设备、检测设备50台套。	沧州市	泊头	装备制造	15000.0	2021.07-2022.12	续建		3701.0
1716	年加工机械配件12500吨项目	沧州鑫泽铸造有限公司	项目占地面积17600平方米，建筑面积15920平方米，其中加工车间9500平方米，组装车间6120平方米，办公用房300平方米，购置镗铣中心10台，五轴加工中心14台，四轴加工中心16台，数控加工中心15台，线切割机10台，立式锯床10台，数控车床16台。	沧州市	泊头	装备制造	13650.0	2020.06-2022.08	续建	技改	105.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1717	年产50万把高档内饰锁项目	沧州建华锁业有限公司	企业总占地35929平米，新建加工车间，组装车间，及配套设施共计5013平米，新增数控加工中心20台、数控制锁设备50台，冲床40台，抛丸机10台。	沧州市	泊头	装备制造	13000.0	2020.07-2022.10	续建	技改	5911.0
1718	年产9100吨阀门项目	河北泽航阀门有限公司	项目占地面积17000平方米，建筑面积15600平方米，其中加工车间9000平方米，组装车间6000平方米，办公用房300平方米，购置镗铣中心8台，五轴加工中心12台，四轴加工中心14台，数控加工中心14台，线切割机10台，立式锯床8台，数控车床14台。	沧州市	泊头	装备制造	13000.0	2021.04-2022.05	续建	技改	8236.0
1719	年产50万台/套阀门及整机项目	河北精航宇阀门制造有限公司富镇分公司	占地40亩，总建筑面积2.5万平米，新建加工车间、喷涂车间、制胶车间、组装车间、检测中心及办公研发等设施，购置数控加工中心、全自动卧式铣镗床、数控车床、数显万能铣床及检验检测设备等设备，项目全部完成后，年产阀门40万台，年实现销售收入3亿元，税收1100万元。	沧州市	泊头	装备制造	13000.0	2021.11-2023.01	新开工	技改	11400.0
1720	年产25000件补偿器项目	河北中浩机械制造有限公司	新建生产车间13500平方米，办公用房1100平方米。购置全自动美国进口大型波纹管生产线一条，不锈钢金属软管自动生产线两条，卷管机12台、波纹涨型机9台、摇臂钻20台、卷法兰成型机6台、剪板机6台、折弯机4台、等离子切割机16台、气泵16台、氩弧焊机35台、二保焊机18台、直缝焊机8台。	沧州市	泊头	装备制造	12000.0	2018.03-2022.10	续建	技改	7800.0
1721	年产1000套除尘器项目	河北洁尘环保设备有限公司	项目占地10亩，建筑生产车间5500平米，办公楼1100平米。购置生产设备：剪板机40台、折弯机35台、激光切割机25台、自动焊机20台、开平机15台、行车15部、二保焊机40台、技丝机40台、等离子切割机20台、骨架机30台、数控冲床40台、数控钻床40台。工艺流程：外购毛坯-车床加工-人工组装-打压-成品。	沧州市	泊头	装备制造	12000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	4650.0
1722	年产10万台高档阀门项目	河北钱成阀门制造有限公司	项目总占地10134.94平米，总建筑面积7582.2平米，新购置喷涂流水线2条、清砂机2台、喷砂清理室4台、打压机20台、数控车床30台、钻床10台、铣床2台、车床6台、立车4台、空压机2套、自动攻丝机2套、角磨机10台、电焊机2台、气焊机1套、以及配套环保设备工艺流程：毛坯件—车床加工—钻床打孔—打磨—静电喷涂—组装—打压实验—成品—包装。	沧州市	泊头	装备制造	12000.0	2021.06-2022.12	续建		10500.0
1723	年加工12000吨井圈井盖扩建项目	泊头市利盛铸业有限公司	企业占地15860平方米，建设一个4620平方米加工车间，一个3560平方米加工车间，一个2650平方米包装车间，一个2720平方米成品库，一个1210平方米办公楼。购进数控铣床12台套，刨床15台套，数控加工中心8台套，钻床18台套，车铣复合加工中心8台套，4条产品包装流水线，卧/立式铣床8台套。	沧州市	泊头	装备制造	11600.0	2021.10-2022.12	新开工	技改	10400.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1724	年产20000套智慧管廊智能井盖项目	中维众科(沧州)智能科技有限公司	企业占地45亩，改建3座4200平方米加工车间，改建2座2700平方米装配车间，改建1座1250平方米研发车间，改建1座2100平方米仓库，改建1500平方米办公楼，购进自动焊机30台，等离子切割机3台，气泵5台，折弯机4台，焊接房2座，台钻9台，除尘器3台，压力检测机3台，气动扳手10台，液压机12台，立铣床/卧铣20台，机械操作手1台。	沧州市	泊头	装备制造	11000.0	2021.06-2022.03	续建	技改	3503.0
1725	年产240台套铸件机扩建项目	泊头市凯亚机械有限公司	占地面积12000平方米，建筑面积11000平方米。建设加工车间8000平方米，仓库2500平方米，办公用房500平方米。购置设备：普通车床36台、数控车床42台、数控铣床35台、钻床45台、切割机40台、除尘设备4台套。	沧州市	泊头	装备制造	9760.0	2020.06-2022.10	续建	技改	5750.0
1726	泊头市航星铸物量具有限责任公司年加工12000吨机床配件扩建项目	泊头市航星铸物量具有限责任公司	占地15000平米，建设加工车间6000平米、建设成品车间5000平米、建设库房2000平米，建设办公用房1000平米；购置设备：购置数控车床35台、数控龙门铣床30台、数控加工中心31台、数控刨床20台；工艺流程：毛坯-车床加工-铣床加工-刨床加工-数控加工中心加工-成品。	沧州市	泊头	装备制造	9730.0	2020.06-2022.08	续建	技改	360.0
1727	年加工5000吨机床配件扩建项目	泊头市兴达车身制造有限公司	占地面积15000平米、建设加工车间6000平米、建设成品车间5000平米、建设库房2000平米、建设办公用房1000平米；购置设备：数控车床50台、数控铣床34台、数控加工中心24台、刨床22台。	沧州市	泊头	装备制造	9700.0	2020.06-2022.06	续建	技改	695.0
1728	年产1500吨电力配件扩建项目	泊头市金忠铸铝有限公司	占地20000平米，建设生产车间12000平米、库房4000平米，办公楼1000平米；购置设备：数控加工中心20台，数控车床25台，数控铣床10台，钻床10台。	沧州市	泊头	装备制造	9451.0	2021.03-2022.05	续建	技改	2630.0
1729	年产养猪设备配件50万套项目	泊头市锐智农牧设备有限公司	项目占地11500平方米，项目总建筑面积10800平方米，其中新建生产车间10000平方米，新建办公用房及辅助设施800平方米。购置激光切割机20台，数控折弯机25台，自动焊机15台，二保焊机17台，注塑机6台，行车20台，变压器4台，叉车5台。	沧州市	泊头	装备制造	9300.0	2021.04-2022.06	续建	技改	5955.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1730	年产100万套养猪设备项目	泊头市大宏农牧设备有限公司	项目占地11000平方米，项目总建筑面积10500平方米，其中新建生产车间10000平方米，办公室用房及辅助设施500平方米，购置焊接机器手12组，冲床25台，二宝焊机70台，数控折弯机4台，激光切割机4台，熔焊机4台，数控折弯机15台，自动倒角机5台，锯床10台，调直机7台，航车12台，叉车3台，变压器3台。	沧州市	泊头	装备制造	8800.0	2021.04-2022.05	续建	技改	4237.0
1731	年加工2200吨有色金属配件项目	泊头市开源铸造厂	企业占地12800平方米，建设一个3200平方米加工车间，改建一个2620平凡米装配车间，改建一个1160平方米仓库，改建一个3120平方米加工车间，新上锯床8台；插床6台；立铣床/卧铣10台；端面铣床/旋风铣床8台；普车/数控车20台；钻床14台；数控钻孔机4台。	沧州市	泊头	装备制造	8760.0	2021.09-2022.12	续建	技改	800.0
1732	年加工9000吨泵体扩建项目	泊头市宏源泵业有限责任公司	占地面积20000平米，建设加工车间10000平米，成品车间3000平米，库房2000平米，购置设备：数控车床25台、数控加工中心15台，普通车床20台，钻床15台。	沧州市	泊头	装备制造	8755.0	2020.08-2022.06	续建	技改	1062.0
1733	年产13000吨机械配件扩建项目	泊头市华森石油机械有限公司	占地面积16000平方米，建筑面积15000平方米。建设加工车间9500平方米，仓库5000平方米，办公用房500平方米。购置设备：天车12台、数控车床55台、卧式铣镗床20台、立式铣床15台、万能铣床18台、液压剪板机40台、龙门刨床10台、插床22台、钻床35台、叉车28辆，X射线探伤机5台、数字超声探伤仪2台、便携式X射线探伤控制系统2套、焊烟净化器36台、自动熔焊焊机10台、空压机2台，除尘设备3台套。	沧州市	泊头	装备制造	8700.0	2020.09-2022.12	续建	技改	230.0
1734	年产600吨环保除尘设备及配件扩建项目	泊头市福泽除尘设备有限公司	占地面积8500平方米，新建生产车间4500平方米，仓储车间1000平方米，办公楼及辅助用房500平方米。购置设备：全自动多点对焊机15台、芒刺线自动焊接机15台、全自动打圈机9台、自动焊口焊底设备9台、除尘骨架焊接流水线6条，全自动卷板机6台、数控剪板机9台、数控折弯机10台、等离子切割机8台，数控车床25台，自动冲床40台、10吨行车5台，空压机8台，200KV变压器2台、氩弧电焊机50台、二保焊机62台套、DMC除尘器8台，焊烟除尘器17台，货车2台，叉车4台。	沧州市	泊头	装备制造	8600.0	2021.05-2022.06	续建	技改	600.0
1735	年产3万台套阀门及配件扩建项目	河北骁龙阀门制造有限公司	占地20亩，生产阀门，新建生产车间8000方米，办公楼占地面积900平米。项目计划购置大型数控机床，钻床，打压设备，焊接设备，起重设备、检验设备等设备。	沧州市	泊头	装备制造	8400.0	2021.10-2022.06	新开工	技改	7500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1736	金键模具有限责任公司-2#车间项目	泊头市金键模具有限责任公司	新建车间17900平方米，引进国外先进的数控龙门加工中心、国产机械压力机、数控铣床等设备64台（套）进行技术改造	沧州市	泊头	装备制造	8000.0	2019.02-2022.05	续建	技改	294.0
1737	高精度汽车模具加工新建项目	泊头市金键模具有限责任公司	本项目购入大吨位、大台面、高精度液压机5台（其中2000T一台，1000T四台），电动双梁桥式起重机6台，包边机3台，滤油机1台，超声波测厚仪1台，工频焊机及附件2套进行技术改造；利用公司现有土地，新建钢结构厂房，实现高精度汽车模具的生产能力。	沧州市	泊头	装备制造	8000.0	2019.08-2022.06	续建	技改	7268.0
1738	年产电器配件180万套扩建项目	泊头市德福电器有限公司	占地15320平方米，建设车间10100平方米、办公用房620平方米。购置压力机、数控机床、冲压机、激光切割机、航车、叉车、开平机、剪板机、压块机、卷板机等设备210余台套。	沧州市	泊头	装备制造	7580.0	2020.06-2022.10	续建	技改	600.0
1739	年产10000套附着式脚手架、模板和10000吨阀门、水暖管件项目。	河北百通安防设备科技有限公司	建设车间，购置设备	沧州市	泊头	装备制造	7500.0	2021.06-2022.12	续建	技改	962.0
1740	15T/h外热送风水冷长炉龄大吨位冲天炉（两套）	泊头市河铸重工机械有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积8000平方米，改造两台冷风冲天炉为两套15T/h高温外热风长龄水冷冲天炉、加置高温换热送风系统、炉膛结构改为曲线炉膛结构、采用送高温热风方式助燃、增上余热回收装置和布袋除尘、脱硫除尘设备、采用双减法脱硫工艺、增加脱硝设施。建设规模：购置15T/h高温外热风长炉龄水冷冲天炉2套，节能高压风机2台，燃烧室、换热器、炉气降温器2套，布袋除尘器、脱硫塔、余热回收装置2套，引风机2套，电脑自动配料系统2套。	沧州市	泊头	装备制造	5000.0	2021.05-2022.12	续建	技改	3900.0
1741	年产10万吨彩钢建设项目	河北国奥兴业彩钢有限公司	项目占地15亩，建筑生产车间8000平米，办公楼1800平米。购置生产设备：剪板机40台，折弯机40台，激光切割机25台，开平机20台，行车10部，二保焊机40台，等离子切割机30台，数控钻床40台，数控冲床40台，骨架机40台。工艺流程：外购毛坯-车床加工-人工组装-打压-成品。	沧州市	泊头	钢铁	16000.0	2021.03-2022.01	续建	技改	5790.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1742	模块装配式集成建筑生产项目	河北辛酉智能装备科技有限公司	占地22亩，总建筑面积1.1万平米，以实现生产智能化、自动化、数字化为目标，新引入日本数控加工中心、5*16米数控镗铣床、日本海克斯康机器人激光焊切一体全自动生产线、精密数控折弯机、剪板机及实验检测仪器等设备。	沧州市	泊头	建材	26000.0	2021.03-2021.12	续建		10868.0
1743	年产30万平方米建筑用轻质隔墙调班项目	沧州澎铭环保设备科技有限公司	占地面积6666.67平米，建设车间5000平米；购置设备：轻质隔墙板生产流水线1条、模具车10台、卸板工作台1台、保温房1座。	沧州市	泊头	建材	10000.0	2021.05-2022.03	续建	技改	1955.0
1744	航空消耗品生产项目	河北蓝洋航空用品有限公司	项目总占地20.135亩，新建车间及办公研发等设施15344.91平米，新购置电子产品制造流水线10条、纸制品包装流水线20条、各环节环保设备、立车、卧车、数控加工中心等加工设备120台套。	沧州市	泊头	轻工	28000.0	2021.03-2022.03	续建		11055.0
1745	高档锁具系列产品扩建项目	河北建华锁业有限公司	企业总占地35929平米，新建加工车间，组装车间，及配套设施共计5013平米，新增数控加工中心20台、数控制锁设备50台，冲床40台，抛丸机10台	沧州市	泊头	轻工	16000.0	2020.11-2022.11	续建	技改	12500.0
1746	室内篮球架及自行车配件生产项目	河北贝侬运动科技有限公司	占地37.236亩，新建车间及办公设施25000平米（双层车间），购置大型吹塑机10台、各种型号注塑机及机械手30台套以及冲床、UV测试机、高低温检测设备、3D打印机、二维检测机、盐雾试验机等20台套。	沧州市	泊头	轻工	15000.0	2021.04-2022.12	续建		3625.0
1747	年产50吨组合货架扩建项目	河北闫氏鑫达汽车配件有限公司	占地17亩，总建筑面积7900平米，新建生产车间，购置先进生产设备。	沧州市	泊头	轻工	7450.0	2021.04-2022.04	新开工	技改	6770.0
1748	声学产品生产项目	沧州润声电子科技有限公司	项目占地56.97亩，总建筑面积2.9万平方米，新建高速气动冲压车间，全自动机械手组装车间、CNC、PYD、PYC、PHA5D等精密加工车间和办公楼及国家电磁兼容检测标准的实验室。新购置三轴涂布机30台、自动程序机50台、超声波焊接机10台、自动冲压机20台、测试工控机5台、HotBar自动焊接10台、漏气测试系统5台、激光打码机10台、LED面光源10台等设备600台套。	沧州市	泊头	电子信息	50000.0	2021.01-2023.01	续建		31434.0
1749	年产供排水设备8500台套项目	沧州庆发铸业有限公司	购置普通车床25台，数控车床23台，钻床20台，铣床22台，数控加工中心15台。该项目占地面积23亩，总建筑面积13260平方米，其中加工车间7230平方米，组装车间5510平方米，办公用房520平方米。	沧州市	泊头	新材料	9860.0	2020.04-2022.08	续建	技改	180.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1750	年产太阳能光伏发电系统、石墨烯电暖墙、碳晶板电暖墙、远红外多功能居家式采暖器等新能源系列产品5万台套项目	河北中伦环保科技有限公司	项目占地60亩，建筑面积22300平米，其中新建生产车间20000平米，办公研发设施2300平米，新购置产品组装流水线3条、产品包装流水线2条、全自动打包机15台、隔离变压器6个、配电柜5台、储气罐22个、叉车10辆、全自动电脑直缝焊机等流水线设备50台套。	沧州市	泊头	新能源	20000.0	2021.08-2023.09	新开工	技改	16150.0
1751	年产新能源光伏配套产品200万套项目	河北众泽新能源科技有限公司	占地13500平方米，建筑面积11000平方米，办公面积500平方米。购置自动冲压机、剪板机、折弯机、激光切割机等设备100余台套。	沧州市	泊头	新能源	12000.0	2021.03-2022.09	续建	技改	1655.0
1752	航空航天军工电源生产项目	河北灿煜电源科技有限公司	项目总占地50亩，新建车间、仓储、办公及研发等设施3.5万平米，购置美国哈斯五轴加工中心、日本三菱五面数控加工中心、美国爱克数控折弯机、沃得精机数控锻压机、日本三菱工业机器人生产线、大族激光切割机等设备280台套。项目完成后，年产航天军工电源2万套，新能源充电桩3万套。	沧州市	泊头	航空航天	60000.0	2020.11-2022.11	续建		44265.0
1753	年加工5000台套航空航天机械零部件项目	河北航诚信达机械制造有限公司	计划占地25亩，建筑面积8000平米，主要生产航空配件。	沧州市	泊头	航空航天	16000.0	2020.03-2022.08	续建	技改	3466.0
1756	工业机器人自动化装备项目	新宝智能科技(河北)有限公司	项目占地50亩，新建加工车间、装配车间以及办公研发设施3万平米，购置数控加工中心、数控龙门铣床、数控焊接自动生产线、数控激光切割机等设施100台套。项目完成后，年产机器人工作站3500台。	沧州市	泊头	数字化智能化	55000.0	2020.11-2022.11	续建		38375.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1754	泊头市京然集中供热有限公司热源三厂	泊头市京然集中供热有限公司	占地面积34644.43㎡，生产区占地面积24075.43㎡；建设有2×116MW循环流化床燃煤锅炉，热源厂范围内生产及辅助生产设施的建设、供热管网的建设以及相关配套换热站的建设。	沧州市	泊头	电力、热力、燃气及水生产和供应业	35965.0	2019.09-2022.10	续建	技改	10168.0
1755	热源厂扩建项目	泊头市京然集中供热有限公司	建设有2台58MW燃气角管热水锅炉，热源厂范围内生产及辅助生产设施的建设、供热管网的建设以及相关配套换热站的建设。热源厂内锅炉房建筑面积2076.98㎡，1#楼为行政楼5341.44㎡，2#楼为职工公寓5427.60㎡，3#楼为综合保障楼6558.69㎡，4#楼为科研楼6558.69㎡,垃圾转运站180.81㎡，发电机房及水泵房273.42㎡（地上123.48㎡、地下149.94㎡），3#综合保障楼与4#科研楼之间连廊108.44㎡，300米跑道操场一座。此项目占地47.07亩（31381.51㎡），总建筑面积26526.07㎡	沧州市	泊头	电力、热力、燃气及水生产和供应业	22911.0	2018.03-2022.10	续建	技改	4458.0
1757	财纳（沧州）五金制造有限公司年产1500万套智能自动化畜禽养殖设备项目	财纳（沧州）五金制造有限公司	占地160亩，建筑面积70000平方米，项目建成后，预计年加工智能自动化畜禽养殖设备产品1500万套，产值180000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	68000.0	2023.09-2023.12	新开工	技改	20000.0
1758	河北滏源金属表面处理有限公司金属表面处理加工中心项目	河北滏源金属表面处理有限公司	用地150亩，建筑面积115000平方米，项目建成后，预计年金属表面处理300万m2，产值45000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	40000.0	2022.09-2023.12	续建		20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1759	南皮县兴南房地产开发有限公司南皮县小微企业创业园建设项目	南皮县兴南房地产开发有限公司	占地96.66亩，建筑面积44316.26平方米，项目建成后，预计年加工生产五金冲压件、机箱机柜等产品5万吨，产值30000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	26000.0	2020.05-2022.06	续建		8183.0
1760	南皮县兴业空调设备有限责任公司汽车零部件生产项目	南皮县兴业空调设备有限责任公司	项目占地79.5亩，建设车间、仓库等配套及辅助设施，总建筑面积37000㎡。购置摆碾铆接机、磁粉探伤机、电焊机器人、压力机等生产和辅助设备210台（套）。年产各类汽车零部件8000万件。	沧州市	南皮县	装备制造	22385.0	2021.03-2023.06	续建	技改	10051.0
1761	沧州鑫利达五金制造有限责任公司生产汽车刹车软管、火车刹车片制造项目	沧州鑫利达五金制造有限责任公司	占地约46.7亩，建筑面积4.5万平方米，项目建成后，拟年加工生产汽车刹车软管1500万件，产值1.5亿元人民币；火车刹车片200万套，产值1.6亿元人民币。	沧州市	南皮县	装备制造	20000.0	2022.03-2023.06	续建	技改	15000.0
1762	沧州腾发脚手架有限公司年加工生产60万套脚手架项目	沧州腾发脚手架有限公司	拟购置纵剪开平分条设备、盘条调直设备、天吊等主要及辅助生产设备30余台（套）；该项目主要原材料为金属卷板、盘条等金属材料；利用纵剪、开平、分条、调直等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年纵剪、开平、分条及调直加工金属材料20万吨，产值2000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	18500.0	2022.03-2023.12	续建	技改	4800.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1763	沧州腾发脚手架有限公司脚手架焊接组装及五金冲压件加工生产项目	沧州腾发脚手架有限公司	拟购置冲压设备、机加工设备、自动焊接设备、锯床等主要及辅助生产设备100余台（套）；该项目主要原材料为金属板材、管材等金属材料；利用冲压、机加工、焊接、组装等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工五金冲压件40万件，产值300万元。	沧州市	南皮县	装备制造	16000.0	2023.08-2023.12	新开工	技改	8000.0
1764	中空玻璃暖边条涂布机及玻璃分子筛灌装机加工项目	施尔乐新材料科技（河北）有限公司	新增占地23亩，拟建建筑面积15000平米，其中：办公用房2000平米，车间8000平米，仓库及其它用房5000平米。新购置主要及辅助生产设备中空玻璃暖边条生产线、数控车床、铣床、线切割、数控加工中心、磨床、冲床、注塑机、钻床、穿孔机、攻丝机、自动包装线等主要及辅助设备200余台（套）。该项目主要原材料为不锈钢、塑料颗粒等，利用注塑、冲压、车削、切割、组装等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年产中空玻璃暖边条4000万米，中空玻璃丁基胶涂布机30台，中空玻璃分子筛灌装机30台项目及相关机械配套配件500吨/年，产值15000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	15000.0	2021.05-2023.07	续建	技改	5751.0
1765	沧州普恩迪新能源有限公司锂电隔膜涂布项目	沧州普恩迪新能源有限公司	新增占地50亩，新建建筑面积31000平方米，其中：办公用房4500平方米，车间21000平方米，仓库及其他用房5500平方米；拟购置涂布机、分切机、恒温恒湿机等主要及辅助生产设备60台（套);该项目主要原材料为PVDF与丙酮，利用（PVDF+丙酮）→搅拌→隔膜涂布→检测→分切→包装入库的工艺符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工锂电隔膜产品12000万平方米，年产值40000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	15000.0	2021.07-2023.06	新开工		6000.0
1766	沧州智峰科技有限责任公司年产风阀执行器500万套、微型电机300万套项目	沧州智峰科技有限责任公司	用地20亩，建筑面积12000平方米，项目建成后，预计年加工生产风阀执行器500万套、微型电机300万套，产值2亿元。	沧州市	南皮县	装备制造	13000.0	2021.10-2023.06	新开工		6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1767	沧州拓步电器有限公司五金冲压件及注塑件生产项目	沧州拓步电器有限公司	占地31.9055亩，建筑面积18000平方米，其中：办公用房1200平方米，车间12000平方米，仓库及其他用房4800平方米；拟购置钻床、冲床、注塑机、机械手、攻丝机、二保焊机、等离子切割机、激光切割机、车床、数控铣床等主要及辅助生产设备200余台（套）；该项目主要原材料为钢管、钢板、塑料粒子、铜棒、铜板等，利用激光切割、冲压、车床加工、铣床加工、注塑、钻孔、攻丝、焊接、打磨、粘胶等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年产五金冲压件1500万件，注塑件1500万件，产值12000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	13000.0	2022.03-2023.12	新开工		6000.0
1768	沧州君科专用设备有限公司新上五金冲压件项目	沧州君科专用设备有限公司	新增占地30亩，新建建筑面积15000平方米，其中：车间14000平方米，仓库及其他用房1000平方米；拟购置剪板机、液压裁床、摇臂钻床、送料机、可倾式冲床、四柱万能液压机、固定台式压力机等主要及辅助生产设备80台（套）；该项目主要原材为冷板、扁钢，不锈钢管等，利用剪裁、折弯、打孔、焊接等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年年加工生产五金冲压件30000套，产值15000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	13000.0	2022.05-2023.05	新开工		6000.0
1769	河北东晟实业有限公司技改项目	北京市华康鸿业科技有限公司	项目拟投资1.2亿元，占地20亩，用于建设河北东晟实业有限公司技改项目。	沧州市	南皮县	装备制造	12000.0	2023.03-2025.03	谋划	技改	8000.0
1770	沧州正瀚五金制造有限公司新建项目	沧州正瀚五金制造有限公司	占地19395.36㎡，建筑面积13445.40㎡，均为车间，需购置冲床、液压机、数控机床、冲压自动生产线、剪板机、折弯机、空压机、激光切割机等主要及辅助生产设备120台（套），年产五金冲压件600万件，您产值5000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	12000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	3474.0
1771	汽车零部件加工项目	河北巴布汽车部件有限责任公司	新增用地23亩，新建建筑面积9000平米，其中：办公用房1000平方米，车间6000平方米，仓库及其他用房2000平方米；新购置自动焊接线、精冲生产线、汽车雨刷器总成组装线、回形管总成焊接线等主要及辅助生产设备5套；热处理加工生产线2条（电炉）；该项目主要原材料为钢板、铜管，利用冲压成型-自动焊接-打磨-热处理-冲铆-焊接等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工生产汽车后排总成焊接产品230万套、汽车电机精冲件270万套、汽车调角器精冲件250万套、汽车雨刷器总成100万套，回形管组件150万套，总产值9000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	10600.0	2021.03-2022.12	续建	技改	1021.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1772	南皮联拓五金制造有限公司新能源电机、驱动零部件加工项目	南皮联拓五金制造有限公司	增占地15亩左右，新建建筑面积12400平方米,其中：办公用房500平方米，车间9400平方米，仓库及其他用房2500平方米；购置进口意大利高速冲床、双盘摩擦压力机、闭式双点精密压力机、四柱、开式固定台液压机、退火炉、数控车床、吊钩抛丸清理机、打砂机、电烤箱、喷漆、喷塑加工、加工中心、数控车床等主要及辅助生产设备100台（套）；该项目主要原材料为各种硅钢、冷板板材、各种型号钢棒料、钢管，利用冲压、抛丸、打砂、车削、铣、热处理、喷漆、喷塑等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工新能源电机、驱动零部件1000万件，产值8000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	10000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	4000.0
1773	天津昱纬汽车管件有限公司南皮分公司汽车座椅管配件、智能升降家具精密管配件、光伏支架配件加工项目	天津昱纬汽车管件有限公司南皮分公司	新增用地23亩，新建建筑面积11000平方米，其中：办公用房600平方米，车间8400平方米，仓库及其他用房2000平方米；新购置精密卷钢管焊接生产线、全自动切管机、冲床、缩管机、弯管机等主要及辅助生产设备100余台（套）；该项目主要原材料为钢带，利用高频焊接、锯切、冲压、折弯等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工汽车座椅管配件、智能升降家具精密管件、光伏支架配件产品30000吨，产值15000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	10000.0	2021.05-2022.05	续建	技改	2422.0
1774	沧州迪麦特热能设备有限公司壁挂炉加工生产项目	沧州迪麦特热能设备有限公司	建设规模：年加工生产壁挂炉产品4万套，产值1亿万元。新增用地19亩，新建建筑面积9000平方米，其中：办公用房500平方米，车间8000平方米，仓库及其他用房500平方米；新购置630T液压机、400T液压机、200T冲床、激光切割机、装配流水线、检测设备等主要及辅助生产设备50台（套）；该项目主要原材料为冷板，利用冲压、钣金等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工生产壁挂炉产品4万套，产值1亿万元。	沧州市	南皮县	装备制造	10000.0	2022.03-2023.12	新开工		6000.0
1775	沧州环奥汽车零部件有限公司汽车零部件加工生产项目	沧州环奥汽车零部件有限公司	新增占地23亩，新建建筑面积15000平方米，其中：办公用房2000平方米，车间11000平方米，仓库及其他用房2000平方米；新购置加工中心、数控冲床、数控机床等主要及辅助生产设备50台（套）；该项目主要原材料为冷板，利用冲压、数控雕铣等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工生产汽车零部件产品1000万套（件），产值1.5亿元。	沧州市	南皮县	装备制造	10000.0	2021.03-2022.06	续建		2200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1776	沧州运东建筑机械有限公司年产3000台（套）建筑机械设备项目	沧州运东建筑机械有限公司	年加工生产建筑塔式起重机3000台（套），产值12660万元。该项目为新增用地，占地48.297亩，新增建筑面积21440.64平方米，车间21355平方米;其他辅助用房85.64平方米；计划购置全自动氩弧焊机50台、超声波金属焊接机50台、气动冲床（200T、400T、50T、30T）等主要及辅助生产设备辅助设备共计162台（套）;该项目主要原材料为铁料，利用冲压、焊接等工艺，符合国家产业政策。	沧州市	南皮县	装备制造	9800.0	2022.03-2023.06	新开工		4800.0
1777	沧州金鑫五金制造有限公司新建项目	沧州金鑫五金制造有限公司	占地36.9296亩，建筑面积16733.16㎡，其中:办公用楼3665.8㎡，车间13067.36㎡（其中现有车间5800.2㎡），购置冲床、液压机、数控机床、冲压自动生产线、剪板机、折弯机、空压机等主要及辅助生产设备197台（套），以上设备均为环保节能新型设备，无淘汰限制类冲压设备。年生产五金冲压件900万件。	沧州市	南皮县	装备制造	9500.0	2021.03-2022.06	续建	技改	4800.0
1778	南皮草履虫软件科技有限公司年产五金冲压件20万套项目	南皮草履虫软件科技有限公司	用地30亩，建筑面积5000平方米，项目建成后，预计年产五金冲压件20万套，产值3200万元。	沧州市	南皮县	装备制造	9500.0	2022.03-2023.06	新开工		6000.0
1779	沧州裕登农业机械有限公司年加工200万平米温室骨架项目	沧州裕登农业机械有限公司	新增占地33亩，新建建筑面积17000平方米，其中：办公用房2000平方米、车间13500平方米、仓库及其他用房1500平米；新购置激光切割机、焊接机器人、数控冷弯机等主要及辅助生产设备50台（套）；该项目主要原材料为带钢和钢管，利用切割、折弯和焊接等工艺，符合国家产业政策。项目建成后预计年加工生产温室骨架200万平米，产值20000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	9000.0	2022.04-2023.05	新开工		6000.0
1780	智能真空断路器壳体生产迁建项目	南皮县益源五金有限公司	占地25亩，建筑面积12000平方米，其中：综合办公楼2000平方米，车间8000平方米，仓库及其他用房2000平方米；拟购置数控激光切割机、数控折弯机、冲床等主要及辅助生产设备106台（套）；该项目主要原材料为冷板，利用冲压、焊接、喷涂等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工智能真空断路器壳体产品90000台（套），产值11000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	8600.0	2021.04-2022.05	续建	技改	1234.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1781	沧州金鑫五金制造有限公司年产5000吨五金冲压件项目	沧州金鑫五金制造有限公司	新增占地25亩，新增建筑面积12820.06平方米，项目建成后预计年加工冲压件产品5000吨，产值4000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	8000.0	2022.03-2023.03	新开工	技改	8000.0
1782	沧州英伦五金制造有限公司新能源机箱及五金零配件加工生产项目	沧州英伦五金制造有限公司	新征用地15亩，新建建筑面积9000平方米，其中车间7000平方米，办公用房1500平方米，仓库及其他用房500平方米；拟购置数控车床、气动冲床、折弯机、液压机、激光切割机、焊接机、抛光机、喷涂加工生产线1条等主要及辅助生产设备160台（套）；该项目主要原材料为镀锌板、不锈钢板、冷板、铝板、铜板等金属材料；利用切割--数控折弯--铆接--焊接--打磨--抛光--喷涂--打标--组装--检验--包装--入库等工艺；符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工新能源机箱及五金零配件1000万件（套），产值8000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	8000.0	2022.03-2023.05	新开工		5000.0
1783	沧州卓阳环保设备有限公司工业纯净水设备生产项目	沧州卓阳环保设备有限公司	新增占地20亩，新建建筑面积8500平方米，其中：办公用房500平方米，车7000平方米，仓库及其他用房1000平方米；拟购置冲床、车床、磨床、切割机、焊机等主要及辅助设备100台（套）；该项目主要原材料为膜元件、钢材，利用冲压、车削、切割、焊接、组装等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工生产纯水设备产品200套，产值8000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	8000.0	2022.03-2023.12	新开工		8000.0
1784	河北铁牛集装箱制造有限公司集装箱加工生产项目	河北铁牛集装箱制造有限公司	新增占地25亩，新建建筑面积10000平方米，其中：办公用房1000平方米，车间7000平方米，仓库2000平方米；拟购置冲压设备、切割设备、焊接设备、打磨设备、机加工设备等主要及辅助生产设备100余台（套）；该项目主要原材料为铁板、钢板等金属材料；利用剪板/切割、冲压、折弯、攻丝、焊接、打磨等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工集装箱3500套（不含普通运输集装干箱），产值1亿元。	沧州市	南皮县	装备制造	8000.0	2022.02-2023.12	新开工		8000.0
1785	沧州永生金属材料有限公司金属材料分条加工及仓储项目	沧州永生金属材料有限公司	用地约30亩，建筑面积15795.71㎡，年分条加工铜带、铁料等金属材料600吨，仓储能力10万吨，销售收入1200万元。年分条加工铜带、铁料等金属材料600吨，仓储能力10万吨，销售收入1200万元。	沧州市	南皮县	装备制造	7680.0	2023.03-2025.03	新开工		7680.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1786	沧州云贝金属制品有限公司年加工生产机箱、机柜、安防配件产品6000吨项目	沧州云贝金属制品有限公司	年加工生产机箱、机柜、安防配件产品6000吨，产值8000万元。占地15亩，建筑面积10000平方米，其中：办公用房2000平方米，车间4000平方米，仓库及其他用房4000平方米，预购置激光切割机、数控折弯机、数控转塔冲床、焊接设备等主要及辅助生产设备100台（套），该项目主要原材料为铁、铝、不锈钢、铜等，利用打磨、焊接、折弯等工艺，年加工生产机箱、机柜、安防配件产品6000吨，产值8000万元。符合国家产业政策。	沧州市	南皮县	装备制造	7500.0	2021.12-2022.12	新开工		4800.0
1787	河北品瑞金属制品有限公司污水处理设备项目	河北品瑞金属制品有限公司	新征用地25亩，拟建建筑面积13700平方米，其中：办公用房1200平方米，车间12000平方米，其他辅助用房500平方米；新购置数控加工中心、激光切割机、焊机、检验平台等主要及辅助生产设备200台（套）；该项目主要原材料为冷热板、不锈钢板等原材料，利用原材料切割、剪板、数控加工、焊接、打磨、组装、检测等工艺，符合国家产业政策。项目建成后预计年产环保装备50余套，产值8000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	7300.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	6000.0
1788	河北狮峰五金制品有限公司高强度精密钢管加工生产线及汽车配件加工项目	河北狮峰五金制品有限公司	新增占地21亩，新建建筑面积14000平方米，其中：办公用房500平方米，车间12000平方米，仓库及其他用房1500平方米；预购置冲床、自动切管机、自动倒角机等主要及辅助生产设备200台（套）；该项目主要原材料为碳钢及不锈钢，利用冲压、焊接等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工生产高强度机密钢管及汽车配件10000吨，产值11000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	7000.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	4800.0
1789	河北钦瑞模具有限公司五金冲压件及模具加工生产项目	河北钦瑞模具有限公司	新增占地16亩，新建建筑面积10000平方米，其中：办公用房300平方米，车间9000平方米，仓库及其他用房700平方米；新购置压力机、冲床、数控加工中心、数控车床、数控铣床、磨床、钻床、切割机、三坐标检测仪、蓝光扫描仪、电焊机、锯床、自动送料机等主要及辅助生产设备80台（套）；该项目主要原材料为钢板，利用车床加工、切割、焊接、数控加工、装配、等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工生产五金冲压件产品100000套，模具12000套产值5000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	7000.0	2022.04-2023.03	新开工		7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1790	南皮伟林金属制品有限公司金属材料纵剪切割加工、仓储及销售项目	南皮伟林金属制品有限公司	新征用地20亩，建筑面积7747平方米，其中：车间面积7680平方米，其他辅助用房67平方米;拟购置宝鸡精机机械厂450纵剪机组、台湾渊胜纵剪矫平机组、台湾实兴850纵剪机组、德国耐铿高精密数控矫平机组及4条热处理加工线等主要及辅助生产设备（节能电型热处理线，无淘汰目录内设备）100余台（套）；该项目主要原材料为外购锰钢带、五金件、金属配件等材料,主要生产工艺流程：拉伸、纵剪、矫形、压平、定尺、淬火、回火等生产工艺，符合国家产业政策。项目建成后，年纵剪、切割加工、储存及销售锰钢带产品500万吨；热处理加工五金件10万件，产值25800万元。	沧州市	南皮县	装备制造	6000.0	2022.05-2023.12	新开工		6000.0
1791	沧州霍特普机械加工有限公司机械养殖设备、汽车配件加工项目	沧州霍特普机械加工有限公司	新征用地19亩，新建建筑面积7745平方米，其中车间7500平方米，其他辅助用房245平方米；拟购置数控加工中心、激光切割机、焊接设备、检验平台等主要及辅助生产设备300余台（套）；该项目主要原材料为冷板等金属材料；利用切割、剪板、焊接、打磨、数控加工、检验组装等工艺；符合国家产业政策。项目建成后，预计年产机械养殖设备500套、汽车配件200万件，产值9500万元。	沧州市	南皮县	装备制造	6000.0	2022.03-2023.03	新开工		6000.0
1792	南皮县瑞超五金制造有限公司年产五金冲压件、注塑件5000万件项目	南皮县瑞超五金制造有限公司	新增用地19.68亩，新建建筑面积13500平方米，其中：车间11000平方米，办公、仓库及其他辅助用房2500平方米。拟购置冲床、注塑机、激光切割机、车床、铣床、自动焊接机、焊烟净化器设备等主要及辅助设备300台（套）；该项目主要原料铁、铜、不锈钢、铝、塑料颗粒。利用切割、折弯、攻丝、冲压、焊接、注塑等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工生产五金件、注塑件5000万件，产值5000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	6000.0	2022.03-2023.06	新开工		6000.0
1793	沧州实鑫金属制品有限公司汽车减震器配件及五金冲压件加工生产项目	沧州实鑫金属制品有限公司	新征用地13亩，拟建建筑面积7360平方米，其中：办公用房860平方米，车间6000平方米，仓库及其他用房500平方米；拟购置冲床、数控车床、自动车床等主要及辅助生产设备180台（套）；该项目主要原材料为铁板、不锈钢板等原材料，利用断料、机加工、冲压、打磨、成型、组装、成品等工艺；符合国家产业政策。项目建设完成后预计年加工生产汽车减震器配件及汽车五金冲压件10000万件，产值8000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	5000.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1794	沧州奥正电气有限责任公司年加工生产30万套机箱项目	沧州奥正电气有限责任公司	新建建筑面积16869.49平方米，其中：办公用房300平方米，车间1159.49平方米，仓库及其他用房5000平方米;新购置激光切、数控冲、折弯、喷涂加工生产线1条等主要及辅助生产设备30台(套)；该项目主要原材料为铁板,利用落料、折弯、喷涂等工艺,符合国家产业政策。项目建成后,预计年加工生产机箱产品30万件，产值12000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	5000.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	5000.0
1795	南皮县中顺环保机械有限公司除尘设备及配件加工生产项目	南皮县中顺环保机械有限公司	新征用地20亩，新建建筑面积7800㎡，其中：办公用房400㎡，车间7000㎡，仓库及其他用房400㎡；拟购置裁板机、切割机、折弯机、电焊机、激光切割机、机床非标设备主要及辅助生产设备20余台（套）。	沧州市	南皮县	装备制造	5000.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	5000.0
1796	河北盛仕达电器有限公司汽车线束配件项目	河北盛仕达电器有限公司	新征用地30亩，新建建筑面积18000平方米，其中：办公用房2000平方米，车间12000平方米，仓库及其他用房4000平方米；新购置钻床、冲床、注塑机、机械手、攻丝机、二保焊机、等离子切割机、激光切割机、冲压、车床等主要及辅助生产设备共计200余台（套）；该项目主要原材料为钢管、钢板、铜棒、铜管等，利用激光切割、冲压、车床加工、铣床加工、注塑、钻孔、攻丝、焊接、打磨等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，年产汽车线束配件500万件，产值1.5亿。	沧州市	南皮县	装备制造	5000.0	2021.11-2022.08	新开工		5000.0
1797	南皮县赛格机电有限责任公司新能源及常规动力汽车零部件智能自动化生产扩建项目	南皮县赛格机电有限责任公司	占地25亩，建筑面积13000平方米，项目建成后，预计年加工生产新能源及常规动力汽车零部件产品100万件，产值5000万元。	沧州市	南皮县	装备制造	5000.0	2022.05-2024.12	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1798	沧州天化肥业有限公司年加工有机掺混、复混肥料25万吨项目	沧州天化肥业有限公司	新征用地34.4亩，建筑面积16200㎡，其中：车间13212㎡，仓库1000㎡，办公及辅助用房1988㎡；计划购置粉碎机、对辊造粒设备、2T天然气锅炉、大型立式搅拌机、自动挤压机、WSD型烘干机、DG型自动冷却输送一体流水线等主要及辅助设备79台套。项目建成后预计年加工有机掺混、复混肥料25万吨。	沧州市	南皮县	精细化工	11000.0	2021.02-2022.06	续建	技改	4570.0
1799	沧州兴翔五金制造有限公司年产1000万套装配式木结构、装配式轻钢结构金属连接件项目	沧州兴翔五金制造有限公司	新征用地20亩，新建建筑面积10000平方米，其中车间建筑面积为8000平方米，仓库建筑面积1000平方米，办公及其他辅助用房建筑面积1000平方米；拟购置激光切割机、精密等离子切割机、气动冲床、精密线切割、精密磨床、机器人全自动焊接设备、抛丸机、喷涂线一条、环保渗锌生产线一条、自动包装线一条等主要及辅助生产设备200余台（套）；该项目主要原材料为冷板、镀锌板等金属材料；利用剪板/切割、冲压、机加工或数控加工、折弯、钻孔/攻丝、焊接、打磨、注塑、喷涂、渗锌、检验组装等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工生产1000万套装配式木结构、装配式轻钢结构金属连接件，产值2300万元。	沧州市	南皮县	建材	6500.0	2022.03-2023.06	新开工		6500.0
1800	河北奇丽尔金属制品有限公司新建项目	河北奇丽尔金属制品有限公司	新增用地40.6亩，新建建筑面积18270.4平方米，其中：办公用房2688平方米，车间13471.5平方米，仓库及其他用房2110.9平方米；新购置进口数控折弯机、进口数控冲床、激光切割机、激光焊接机器人、全自动喷涂加工生产线1条、全自动包装加工生产线等主要及辅助生产设施200余台（套）；该项目主要原材料为冷轧板等原辅材料；利用折弯、冲压、焊接、喷涂、检测、组装、包装等工艺，符合国家产业政策。项目建成后预计年加工生产储物柜30万套，测绘仪器10万套，信箱10万套，马架30万套。产值约20000万元。	沧州市	南皮县	轻工	15000.0	2022.03-2023.12	新开工		6000.0
1801	南皮县凡特玻璃工艺品厂年产玻璃工艺品500万只项目	南皮县凡特玻璃工艺品厂	占地20亩，建筑面积10000平方米，其中：办公用房500平方米，车间5000平方米，仓库及其他用房4500平方米；购置拉丝机（天然气型）、封口机（天然气型）、玻璃车床、磨口机、玻璃退火炉等主要及辅助生产设备100余台（套）；该项目主要原材料为外购玻璃管，利用拉丝-制坯-封口等工艺，符合国家产业政策；项目建成后，预计年加工生产烛台、餐具等玻璃工艺品500万只，产值1.5亿元。	沧州市	南皮县	轻工	10000.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1802	沧州科威电子有限责任公司微波组件配套产品项目	沧州科威电子有限责任公司	新增占地39亩，新建建筑面积21000平方米，其中:办公用房3000平方米，车间12000平方米，仓库及其他用房6000平方米;新购置加工中心、电泳漆加工生产线1条、铝氧化（阳极氧化）加工生产线1条、喷涂加工生产线1条、热处理加工生产线4条、清洗设备及流水线5套、喷砂机10台、精密线切割、冲压设备（主要设备型号)等主要及辅助生产设备431台(套):该项目主要原材料为钢板、铁板、铝材等，利用切割或剪板、拉伸或折弯、冲压、数控加工或机加工、整型、热处理加工、打磨、清洗、电泳漆、喷漆、检组装验、成品等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工生产微波组件配套产品1500万件，产值9000万元。	沧州市	南皮县	电子信息	15000.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	4800.0
1803	河北津海兴业电子科技有限公司手机电子连接器元件加工项目	河北津海兴业电子科技有限公司	占地20亩，建筑面积7572平米，其中加工车间5624平米，仓库及其附属用房1948平米，购置注塑机，冲床，慢走丝线割机，C南皮镇C数控，磨床，E大浪淀乡M火花机等主要及辅助生产设备54套；年加工生产连接器电子部件50000万件，高精度连接器冲压及注塑模具500套。	沧州市	南皮县	电子信息	8000.0	2022.04-2023.03	新开工		6000.0
1804	沧州亚通仪表配件有限公司液氮生物医疗容器生产项目	沧州亚通仪表配件有限公司	新增占地60亩，新建建筑面积27000平方米，其中：办公用房2200平方米，车间20000平方米，仓库及其他用房4800平米；拟新购置自动焊接机、自动滚压机、自动缠绕机、抽真空机组等主要智能高端及辅助设备300台（套）；该项目主要原材料为铝合金、不锈钢；利用拉伸、辊压、焊接、抽真空检测等工艺，符合国家产业政策。项目建成后，预计年加工生产液氮生物医疗容器700万件，产值30000万元。	沧州市	南皮县	医药	28000.0	2023.03-2025.12	新开工	技改	8000.0
1805	河北纳康医用设备有限责任公司智能护理床、医疗床及康复治疗器械、残疾人辅助器具项目	河北纳康医用设备有限责任公司	新征占地9519.69平方米(约14.28亩)，建筑面积12071.58平方米，其中：研发办公用房918平方米，仓库1200平方米。研发中心1000平方米，车间8913.58平方米，警卫室40平方米；拟购置数控折弯机、冲床、焊机、剪板机、数控车床、激光切割机、数控加工中心、数控铣床等主要及辅助生产设备100余台(套)；该项目主要原材料为铁、铝、不锈钢，利用裁料、折弯、冲压、车削、焊接、组装等工艺，符合国家产业政策；项目建成后，预计年加工生产智能护理床20000张、康复治疗器械20000件，年产值4000万元。	沧州市	南皮县	医药	8000.0	2021.06-2022.12	新开工		6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1806	河北三晟电气设备制造有限公司年产2000套新能源储能变频器项目	天津电气院	拟投资1.2亿元，占地面积30亩，年产2000套新能源储能变频器。	沧州市	南皮县	新能源	12000.0	2023.03-2025.03	谋划	技改	8000.0
1807	智能化双面埋弧焊钢管技术改造项目	河北华洋钢管有限公司	1.征用土地130亩，扩建厂房48720平方米；2.采用芯轴旋转连续J-C-O成型工艺技术，项目主要设备均采用国际和国内上最先进的设备，将采用具有国际先进水平全智能化设备钢板铣边机、钢板预弯机、钢管成型机、钢管预焊机等180余台套；3.项目达产后年产双面埋弧焊钢管40万吨。	沧州市	孟村县	装备制造	40000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	20000.0
1808	新建管道配件生产线及布袋除尘组装生产线项目	河北坤哲管道装备有限公司	年加工管道配件8000吨。项目占地面积39409.8平方米（折约59.1147亩），总建筑面积34400平方米。	沧州市	孟村县	装备制造	30000.0	2021.03-2024.12	续建		15000.0
1809	年生产5000台挂车项目	河北君宇广利专用汽车制造有限公司	年生产5000台半挂车。项目占地53943.81平方米（折约81亩），总建筑面积27040平方米。	沧州市	孟村县	装备制造	23700.0	2020.07-2023.07	续建	技改	10000.0
1810	保温管地下管廊及喷涂缠绕生产线技术改造项目	河北峰诚管道有限公司	1.征用土地57.6285亩，扩建厂房20000平方米；2.采用美国固瑞克喷涂工艺技术，购买挤出机9台，进口喷涂机9台，弯管推制机5台，弯头推制机3台，普通电焊机3台，氩弧焊机2台，压力机3台，车床6台，自动焊机4台，螺旋风管机4台，抛丸机5台，钢管承插扩口机3台，等离子切割机4台，机光速控下料设备3台，PE镜面焊机3台，共计66台（套）；3.项目达产后年产地下保温管道10万吨。	沧州市	孟村县	装备制造	15500.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1811	热电100万机组管道工厂化自动预制生产线技术改造项目	沧州恒鑫高压管件有限公司	1.征用土地51.32亩，扩建厂房25000平方米；2.采用自动化工艺技术，购买热处理炉4台，3000推制机一台及配套设备，8000压力机1台及配套设备，自动焊机器人4台，氩弧焊机器人3台，自动转胎15套，锯床3台，坡口机4台，钻床2台等国产设备37台（套）；3.项目达产后年产10000吨。	沧州市	孟村县	装备制造	13320.0	2022.07-2023.12	新开工	技改	10000.0
1812	防腐保温生产线技术改造项目	河北华涛管道制造有限公司	1.征用土地40亩，扩建厂房及办公楼15528.96平方米；2.采用国内先进工艺技术，购买3PE钢管防腐生产线2条、钢管PE挤出生产线2条、喷漆生产线1条、抛丸机4台、发泡机6台、电焊机10台、数控切割机2台、压力机2台、坡口机2台等国产设备33台（套）；3.项目达产后年产防腐保温管道2万吨。	沧州市	孟村县	装备制造	11000.0	2021.07-2022.12	续建	技改	6462.0
1813	年产电厂配件20000吨项目	河北联洲管道装备有限公司	年产电厂配件20000吨。项目占地面积21333.33平方米（折约32亩），总建筑面积17000平方米。	沧州市	孟村县	装备制造	11000.0	2022.05-2025.05	续建		8000.0
1814	年产8000吨不锈钢管件技术改造项目	河北海源管件有限公司	1.项目征用土地60亩，扩建厂房12327平方米；2.购置冷推弯头成型机54台、数控弯头双头倒角机60台、液压推广两用机48台，共计162台套。3.项目达产后年产8000吨不锈钢管件。	沧州市	孟村县	装备制造	11000.0	2021.07-2022.05	续建	技改	9000.0
1815	年产再生骨料砌块和砖9000万块项目	沧州聚宾新型建材有限公司	年处理固体废物（含建筑垃圾、热力废渣、铸造废渣等）30万吨作为生产原料，年产再生骨料砌块和砖9000万块，项目占地面积22244.29平方米（约33.366亩），总建筑面积12000平方米。	沧州市	孟村县	装备制造	10500.0	2022.08-2024.07	续建		7000.0
1816	河北卓聚管道设备有限公司年产8万吨推制弯头项目	河北卓聚管道设备有限公司	年产推制弯头8万吨。项目占地面积14367.88平方米（折约21.5518亩），总建筑面积6900平方米。	沧州市	孟村县	装备制造	10000.0	2022.01-2025.03	续建		5000.0
1817	新建年加工4万吨钢支撑生产线项目	华众管道科技设备（河北）有限公司	年加工钢支撑4万吨。项目占地面积18500平方米（折约27.4152亩），总建筑面积11160平方米。	沧州市	孟村县	装备制造	10000.0	2022.01-2024.01	续建		7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1818	年产10000吨管件生产线技术改造项目	河北鑫源管件有限公司	1.项目占地面积26亩，扩建厂房2800平方米；2.采用冷却推制工艺技术，购买推制机、三通机等国产设备3台（套）。3.项目达产后年产3000吨管件。	沧州市	孟村县	装备制造	10000.0	2021.08-2022.12	续建	技改	4000.0
1819	年产1万吨管件、法兰生产线技术改造项目	河北钰润钢管制造有限公司	项目原址扩建占地36.13亩，扩建厂房10000平方米；购买机械手30T1台，取料机20T1台等设备总计171台/套；项目达产后年产1万吨管件、法兰。	沧州市	孟村县	装备制造	9000.0	2021.08-2022.07	续建	技改	7436.0
1820	合金管道工厂化配置生产线技术改造项目	宝成重工有限公司	1.原址改扩建，扩建厂房19600平方米；2.采用国内先进生产工艺技术，购买管道预制组合式弯管机、管道抛丸除锈流水线、管道清理机器人、高速锯切、坡口流水线、管道接口钻孔拉拔机、大口径管道自动焊接机、管道预制短管弯头自动焊机等生产设备共计87台套；3.项目达产后将具备年产10000吨工厂化配置管道的生产能力	沧州市	孟村县	装备制造	7800.0	2021.08-2022.07	续建	技改	6238.0
1821	年产2万吨无缝钢管技术改造项目	河北欧龙钢管制造有限公司	1.项目原址改建，占地面积18亩，扩建厂房10000平方米；2.改造步进炉2台，购买穿孔机2台，定径机2台，矫直机2台，锯床4台。3.项目达产后保持原有产能不变	沧州市	孟村县	装备制造	7500.0	2021.09-2022.08	新开工	技改	7500.0
1822	年加工8000吨卷制法兰项目	河北昊宽管道设备有限公司	年加工8000吨卷制法兰。项目占地面积11119.8888平方米（折约16.68亩），总建筑面积8730平方米。	沧州市	孟村县	装备制造	5500.0	2022.01-2024.02	续建		3500.0
1823	年加工压力容器及高压管件3500吨项目	沧州鑫高科化工机械有限公司	年加工压力容器1200吨、高压管件1000吨、电力配件700吨、法兰600吨。项目占地面积19000平方米（约28.5亩），总建筑面积4080平方米。	沧州市	孟村县	装备制造	5000.0	2022.01-2024.01	续建	技改	390.0
1824	年产12000吨新型风电发电法兰项目	河北展耀管道设备有限公司	年产风新型电发电法兰12000吨。项目占地面积23498.34平方米（折约35.2475亩），总建筑面积14100平方米。	沧州市	孟村县	新能源	24000.0	2022.01-2025.01	续建		14000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1825	新建废旧机动车拆解项目	河北冀沧东报废汽车回收拆解有限公司	年拆解报废汽车15000辆，占地面积为15000平方米（折约22.5亩），建筑面积10560平方米，共计设备68台（套）。	沧州市	孟村县	绿色化	6500.0	2022.01-2024.01	续建		4000.0
1826	新建钢材表面缺陷智能检测设备生产线项目	东力智能科技有限公司	年组装钢材表面缺陷智能检测设备22台。项目占地面积20194.66平方米（折约30.2920亩），总建筑面积13150平方米。	沧州市	孟村县	数字化智能化	9000.0	2022.01-2024.01	续建		5000.0
1827	北京现代NU技改	北京现代沧州分公司	利用北京现代厂区已有建筑物、设备、公用及辅助设备，对车间进行改在，需采购设备18台（套）。	沧州市	开发区	装备制造	57608.0	2020.08-2022.05	续建	技改	34.0
1828	北京现代KU技改	北京现代沧州分公司	利用北京现代厂区已有建筑物、设备、公用及辅助设备，对车间进行改在，需采购设备188台（套）。	沧州市	开发区	装备制造	22396.0	2020.08-2022.06	续建	技改	3094.0
1829	汽车内饰发泡件扩建项目	沧州诚毅科技有限公司	发泡线体15台，吸附机2台，塑料造粒机3套；产品年生产能力：发泡件50万套，吸附件20万套，造粒100吨。	沧州市	开发区	装备制造	20036.0	2021.08-2022.08	续建	技改	8970.0
1830	河北三宇全自动试验机制造项目（沧州经济开发区）	河北三宇试验机有限公司	占地面积40亩，总建筑面积17956.75平方米。项目建成后试验机年产值7000万元，其中1#车间8494.18平方、已建车间5400.9平方米总计13895.08用于全自动试验机的生产和组装，共购置叉车、天车、磨床、车床等主要设备12台套，并配套建设辅助设施。	沧州市	开发区	装备制造	12000.0	2021.12-2022.12	新开工	技改	12000.0
1831	新天方环保全自动在线过滤器项目（沧州经济开发区）	沧州市新天方环保设备有限公司	占地15亩，总建设面积5880平方米，年生产全自动在线过滤器1500台，1#车间4312平方米、研发楼建筑面积1531.2平方米及门卫建筑面积36.8平方米，主要设备普通车床7台、电火花数控线切割机床2台、摇臂机床3台、万能回头铣床1台，数控车床2台、氩弧焊机2台、直流电焊机2台、交流电焊机3台、可控硅气体保护焊机2台、等离子割枪2台、烟尘净化器4台、管道切割机2台、火焰切割机2台、卷管机1台。	沧州市	开发区	装备制造	10000.0	2021.06-2023.12	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1832	河北弘玖新型航空铝合金材料生产项目（沧州经济开发区）	河北弘玖科技有限公司	项目建成后实现年产航天火箭结构舱段40发，导弹火箭结构舱段600发，其他飞机、高铁、船舶等民用结构仓600吨，实现年销售收入91800万元。本项目占地面积35亩，新增总建筑面积28915平方米，其中生产车间6000平方米，污水处理设施1500平方米，仓库5000平方米，办公楼1500平方米，产品展览室1000平方米，职工培训中心2500平方米，研发实验中心楼2500平方米，食堂、职工生活中心用房2500平方米，职工住宿2500平方米，门卫室和配电室265平方米，消防水池350平方米。购置生产设备109台（套）。	沧州市	开发区	航空航天	32000.0	2022.06-2025.12	新开工	技改	32000.0
1833	河北万岁药业扩建现代中药数字化车间、综合制剂车间（二期）及办公研发科技中心项目（沧州经开区）	河北万岁药业有限公司	项目建设内容包括：扩建现代中药数字化车间主体框架四层（约7992m2㎡，占地1998㎡㎡，耐火等级丙级）以及配套的辅助设施；综合制剂车间主体框架四层及配套的辅助设施,该车间仅用于生产胶囊、颗粒产品的成药与包装的部分工作；办公研发科技中心五层以及配套的辅助设施。施工顺序为一期扩建现代中药数字化车间，二期建设综合制剂车间，三期建设办公研发科技中心。	沧州市	开发区	数字化智能化	24000.0	2022.01-2024.01	新开工	技改	24000.0
1834	河北泓瑞祥通石油化工装备及LNG系列产品生产项目	河北泓瑞祥通重工有限公司	项目占地700亩，新建厂房、无尘车间、恒温车间、办公楼、研发楼、石油化工装备工艺实验楼等，总建筑面积470000平方米，购置并安装设备112台。	沧州市	黄骅	装备制造	220000.0	2022.07-2024.12	新开工	技改	25000.0
1835	五金制品加工生产项目	黄骅市汇成五金制品有限公司	年产各种异型螺母、冲压件等五金制品2000万件,预计年收入10000万元，利税总额3643.59万元。	沧州市	黄骅	装备制造	21000.0	2021.04-2022.10	续建	技改	16000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1836	黄骅市昱达汽车配件有限公司不锈钢钢管生产项目	黄骅市昱达汽车配件有限公司	项目占地40亩，新建生产装置区、仓库、办公宿舍楼等基础及辅助设施，总建筑面积12170平方米。以为不锈钢为原料，经压延、分条、挤压制管、焊接、成型调直等工艺，年产不锈钢钢管10000吨。购置并安装分条机、冲压机、自动电焊机、等离子切割机等生产设备共计124台（套）。	沧州市	黄骅	装备制造	18000.0	2021.05-2022.05	续建	技改	14580.0
1837	列控产品及配套设备生产基地项目	黄骅市交大思诺科技有限公司	总建筑面积3.3万平方米,主营业务为列车运行控制系统关键设备的研发、集成、销售及技术支持。项目建成后，年生机车信号CPU组件、轨道电路读取器、应答器系统等列控产品及测速雷达、LKJ等配套设备共计3万套。	沧州市	黄骅	装备制造	16528.0	2019.01-2021.12	续建	技改	0.0
1838	汽车中试基地项目	河北荣创科技中介服务有限公司	年产值6500万元，利税总额4414.87万元。	沧州市	黄骅	装备制造	13872.0	2020.04-2022.05	续建	技改	9972.0
1839	河北梦成模具有限公司梦成模具产业园项目	河北梦成模具有限公司	项目利用遥乡村科技园44.01亩土地，拆除原有建筑，新建3座高度约10米的标准化厂房，总建筑面积约为29789.38平方米，购置并安装数控车床、数控铣床、钻床及注塑机等设备268台套。	沧州市	黄骅	装备制造	13500.0	2021.08-2022.07	续建	技改	9508.0
1840	精密高效玻璃模具先进制造项目	河北安迪模具有限公司	年产各种精密高效玻璃模具8500套，年产值1.2亿元，利税总额1600万元。	沧州市	黄骅	装备制造	12500.0	2021.05-2022.08	续建	技改	10000.0
1841	汽车部件生产项目	华运中瑞（沧州）汽车部件有限公司	年产汽车配套部件30万套。	沧州市	黄骅	装备制造	12000.0	2020.03-2022.07	续建	技改	2000.0
1842	五金冲压件生产项目	黄骅市润璇五金制品有限公司	新建厂房7座，购置数控剪板机、冲床等设备407台（套），年生产五金冲压件3500万件。	沧州市	黄骅	装备制造	12000.0	2021.08-2023.04	续建	技改	4200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1843	汽车制动零件及环保球阀零件生产项目	利德尔河北汽车零部件有限公司	年产环保球阀零件67万件、汽车制动零件67万件、精密阀门34万件。	沧州市	黄骅	装备制造	9700.0	2019.07-2022.05	续建	技改	2400.0
1844	汽车模具生产加工项目	黄骅市裕泽汽车部件有限公司	项目总占地27.5亩，总建筑面积14600m2。年产各类汽车模具1000套，每套销售单价8.8万元，预计年销售收入约为8800万元。项目新建厂房2座，每座建筑面积4000㎡，共8000㎡；仓库2座，每座建筑面积3250㎡，共6500㎡；门卫室1间，建筑面积100㎡。项目总建筑面积14600m2。购置并安装龙门式加工中心、立式高速加工中心、万能升降台铣床、立式钻床、合模机等设备136台（套）。本项目以模具钢为主要原材料，采用剪切冲压等工艺，生产产品为各类汽车模具。	沧州市	黄骅	装备制造	9000.0	2020.10-2022.05	续建	技改	960.0
1845	河北昌骅专用汽车有限公司年产3000台常压液罐车项目	河北昌骅专用汽车有限公司	项目为新增土地，占地43.3亩，主要新建生产车间、仓库等，总建筑面积12000.00㎡，购置拼板自动焊、闭口自动焊、12米托辊架、环缝P+T自动焊、异形罐体纵缝焊接专机、罐脚焊接专机、物流运输及电控系统等设备12套。年产各类常压罐车3000台。	沧州市	黄骅	装备制造	8800.0	2021.02-2023.02	续建	技改	4482.0
1846	汽车散热器风扇总成和冷凝器风扇总成及汽车用空调鼓风机与特殊交直流电机产品的研发与制造	黄骅市帅安机电设备有限公司	年生产汽车散热器风扇总成1万套，汽车用空调2万套。年产值7760万元，利税总额2206.23万元。	沧州市	黄骅	装备制造	5500.0	2020.04-2022.05	续建	技改	2700.0
1847	高强度、轻量化高新复合材料生产项目	黄骅市立格塑料制品有限公司	年产高强度、轻量化高新复合材料10万件。年产值1.5亿元。	沧州市	黄骅	装备制造	5500.0	2020.04-2022.06	续建	技改	2900.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1848	9000t/a高性能特种石墨建设技改项目	河北博翔特种石墨有限公司	项目对一期验收生产工艺及设备进行优化调整，增加粗破(鄂式破碎)、气流磨、分级、包覆造粒、布料。混捏等生产工艺及配套生产设备；对机加工生产工艺进行改进，增加切割工艺流程及配套生产设备；研发增加了机械磨粉机、气流磨、混料机、混捏锅、炭化炉等生产设备。年产特种石墨6000吨，机加工产品2000吨。	沧州市	黄骅	精细化工	14000.0	2021.02-2022.12	续建	技改	12000.0
1849	年产5万吨饲料生产项目	河北丰禾饲料有限公司	新建生产厂房1座，研发楼1座。项目购置并安装制粒机、粉碎机等设备共计112台（套）。项目建成后，年产饲料5万吨。	沧州市	黄骅	食品	5000.0	2021.03-2022.05	续建	技改	482.0
1850	废弃炉渣破碎和分类处理项目	沧州爱洁环保科技有限公司	新建厂房一座，仓库一栋，配备相关生产配套基础设施及炉渣综合利用生产线一条。项目建成后，年综合回收再利用30万吨焚烧炉渣生产29.176万吨再生环保砂原料，并回收8240吨废金属。	沧州市	黄骅	建材	9310.0	2021.06-2022.06	续建	技改	2991.0
1851	钢丝绳生产及工程吊装、安装基地项目	黄骅市海滨吊装安装工程有限公司	总建筑面积16350平米（100亩），新建车库、仓库、车间、办公楼等。项目建成后，实现年吊装、安装10个月、年产钢丝绳8000根，	沧州市	黄骅	轻工	15917.0	2020.11-2021.12	续建	技改	6417.0
1852	河北华晨药业技改扩建项目	河北华晨药业有限公司	新增建筑面积82684.64平方米，项目购置并安装各种反应釜、吸尘式粉粹机、分筛机、湿法制粒机、螺杆制冷机等设备共计1486台（套），生产工艺、技术达到国内领先水平。	沧州市	黄骅	医药	104000.0	2019.12-2022.12	续建	技改	21000.0
1853	光伏配件生产及表面处理项目	黄骅市宝强五金制品有限公司	项目总占地12139.26m2，新建生产车间1座，购置并安装达克罗生产线、滚镀生产线、挂镀生产线等设备75台（套），年处理量约2.5万吨。	沧州市	黄骅	新能源	16000.0	2020.11-2021.12	续建	技改	9000.0
1854	汽车起动机、发电机、涡轮增压器再制造项目	河北长立汽车配件有限公司	主要建设生产车间、仓库、办公及附属设施，其中厂房和智能仓库面积为33600平方米，综合办公楼及员工餐厅面积为5000平方米，门卫室及其它设施2000平方米。	沧州市	河间市	装备制造	40000.0	2019.03-2021.12	新开工	技改	16004.5

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1855	河北鑫鹏通信设备有限公司电力通信管道及5G配套产品研产项目	河北鑫鹏通信设备有限公司	1.项目新增用地60亩，新增建筑面积40000平方米，建设生产车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；购置总设备309台（套），其中引进全自动CZ型钢一体机设备20台（套），产品规模达到年产电力通信塑料管材500万米、5G通信配套设备900万套、光伏支架2.8万吨、镀锌钢绞线2万吨,产品达到国内领先水平。车间建筑面积是20000平方米，仓库建筑面积是5000平方米，综合楼建筑面积是2000平方米，科研楼建筑面积是2000平方米,职工宿舍建筑面积是1000平方米，门卫建筑面积是100平方米，配电室建筑面积是400平方米，容积率为1.39,建筑系数为67.5%,绿化率为8.7%	沧州市	河间市	装备制造	35000.0	2021-2022	新开工	技改	38620.0
1856	汽车起动机、发电机再制造”项目	河间市精诚汽车附件厂	占地18亩，主要建设生产车间、检测车间、库房等配套设施。	沧州市	河间市	装备制造	32000.0	2022.05-2024.12	谋划	技改	22000.0
1857	汽车悬架项目	河北中关欧瑞汽车零部件有限公司	占地46.6亩，总建筑面积25658.38平米，建设四个车间，研发楼，设备用房及连廊，门卫和消防水池。年产量汽车悬架20万台(套）。	沧州市	河间市	装备制造	22000.0	2020.06-2022.09	新开工	技改	17252.4
1858	电气化铁路接触网配件研产项目	河北康百特电力科技有限公司	项目占地44亩，建设有车间、办公楼及办公附属设施40000平方米，年产铁路电力金具7000吨，复合绝缘子20万。	沧州市	河间市	装备制造	22000.0	2019-2021	续建	技改	5479.7
1859	涡轮增压器再制造项目	河间市特博汽车零部件再制造有限公司	项目利用河北瀛洲再制造科技发展有限公司车间一座。购置1-动平衡检测台10台，性能测试台5台，清洗机6套，抛丸机3台，工作台30套，数控车床5台，数控铣床5台，亚弧焊机2台，干式清洗机5台，成型机5台，数控加工中心5台等生产检测设备共计81台（套）。工艺：涡轮增压器旧件分解-清洗-检测-再制造-装配。项目建成后，年产涡轮增压器80万台。	沧州市	河间市	装备制造	20000.0	2021.04-2022.04	新开工	技改	15684.0
1860	新建电力器材建设项目	河北永基电力器材有限公司	本项目占地45.33亩（30219.7平方米),其中：总建筑面积22487.84平方米，主要建设有车间、配电室、污水处理站、消防水池泵房（地上37.44平方米和地下150平方米）、门卫。主要生产线酸洗磷化生产线两条,热镀锌生产线4条,铁件热镀锌生产线1条,光缆生产线10条，天线生产线10条。	沧州市	河间市	装备制造	20000.0	2021-2023	续建	技改	16492.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1861	5kV及以下超阻燃高性能长寿命电缆、耐低温风能电缆、光伏电缆扩建项目	常丰线缆有限公司	该项目占地14.8亩，新增建筑面积9891.76平方米，建有2个电缆制造车间，一个检测中心，一个试验站，一个研发中心，一个原材料库等设施，共约12000平方米。购置拉丝机、绞线机、交联生产线、成缆机、铠装机、塑料挤出机、金属屏蔽机等先进生产设备106套及完善的安全环保设施，可增加产值5.0亿元。超阻燃高性能长寿命电缆可生产2000km，耐低温风能电缆可生产1000km，光伏电缆可生产3000km，上述产品采用先进的生产工艺和设备，产品质量水平达到国内领先水平。	沧州市	河间市	装备制造	20000.0	2021-2022	续建	技改	20000.0
1862	“汽车灯具生产”项目	河间市领速汽车配件有限公司	项目占地22.048亩，总建筑面积21000平方米，建设生产车间及配套办公，门卫室等配套设施。购置设备有SMT线体，贴片机，注塑机，包装机等生产辅助配套设施，共计197台（套），主要原材料为：灯壳（外购）、灯泡等各类塑料颗粒。车灯制造工艺：灯壳（外购）→烘烤→除尘→表面处理（无尘车间）→配件安装→质量检测→包装。项目建成投产后预计年产量150万套灯具。	沧州市	河间市	装备制造	18000.0	2022.03-2023.12	谋划	技改	12600.0
1863	年产10万吨盘扣脚手架项目	河北津冀彩板有限公司	项目利用现有厂房，年产10万吨盘扣脚手架。	沧州市	河间市	装备制造	15000.0	2020.06-2022.06	新开工	技改	11763.0
1864	年产200万套发动机金属密封件新建项目	河北石川汽车配件有限公司	项目占地面积20亩，总建筑面积17253平方米，建设车间及消防水池、门卫等配套设施。购置先进冲压机50台、激光切割机5台、自动焊接机5台、包装机4台、打包机2台、铆钉机20台、压平机2台、冲压送料机10台、放料机15台、剪切机7台、复合机3台、液压机5台、印线机3台、涂胶机3台、打标机4台、冲刺机6台、气泵6台、铣床2台、线切割机2台、点焊机3台等先进生产设备共157台（套）及安全环保配套设备。	沧州市	河间市	装备制造	15000.0	2021.03-2022.12	新开工	技改	11763.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1865	变压器配件项目	河间市德高电力科技有限公司	本项目占地20亩，总建筑面积21678平方米，主要建设一个车间、一栋办公楼、门卫、消防水池及泵房。本项目需购置自动化数控机床20台、铣床5台、钻床10台、台钻5台、剪板机3台、冲床10台、滚丝机5台、锯床3台等共计236台套。本项目主要原材料为铜棒（排）、铝棒、铁棒、瓷瓶、不锈钢板、小零件(铝管、不锈钢管、压力释放阀散件、玻璃管、不锈钢压环、胶圈、密封圈等)、包装箱。工艺流程:1、瓷套管工艺：瓷套清洁-电检-法兰上密封圈一套管压入-固定一拆除工装一装铜导电杆-密封检验-终检-入库。2、油位计工艺：铝管、不锈钢管、压力释放阀散件、玻璃管、不锈钢压环、胶圈、密封圈等一打标-组装一密封检验一终检一打包入库。3、接线端子工艺：铜排-冷锻-冲角度-柄成型一套扣一打孔一包装。4、导电杆工艺：下料（铜棒）-倒角-缩杆-滚丝-压盘-质检-入库。5、活门、蝶阀工艺：下料（铝棒）-机加-打孔-丝扣-装配-检验-打包入库。年生产能力：瓷套管年产30万套；油位计年产10万套；接线端子年产10万套；导电杆年产30万套；活门、蝶阀年产10万套。	沧州市	河间市	装备制造	13000.0	2021.03-2022.12	新开工	技改	10194.6
1866	高电压、大电流套管新建项目	河北同联维蓝电气有限公司	项目拟建于河间经济开发区，占地20亩，总建筑面积15075平方米，建设两座车间、一座办公楼、一个消防水池及泵房、一个门卫。购置设备有车床14台，钻床3台，锯床2台，数控加工中心6台，倒角机1台，固定台压力机2台，滚丝机1台，攻丝机1台，喷砂机1台，蜗杆压缩机1台，压力注塑机3台，烤箱12台，打包机5台，树脂搅拌机2台，氦质谱检漏仪1台，拉力测试仪1台，试验冰箱1台，叉车4台，工频试验系统1台，整卷机3台，空调除湿机6台，干燥系统2套，烘房2间，浸油系统3套，油罐4台，装配架2台，浸胶系统1套，滤油机1台，油耐压仪1台，水槽2套，油色谱仪1台，油介损仪1台，微水测量仪1台,工频耐压设备1台，雷电冲击设备1台，行车16套，及环保设备共计112台（套）。	沧州市	河间市	装备制造	13000.0	2021.03-2022.12	新开工	技改	10194.6
1867	年产10台高端电炉项目	河北崇麦机械设备有限公司	占地约10.2亩，总建筑面积7377平方米，建设厂房、门卫等配套设施。项目建成投产后年产电炉10台。	沧州市	河间市	装备制造	12000.0	2021.04-2022.07	新开工	技改	9410.4
1868	年产60万块异型拉丝模具项目	河北晶品模具有限公司	本项目占地约8亩，总建筑面积7012平方米，建设车间、门卫等配套设施。购置数控车床、数控加工中心、普通车床、压力机、激光打孔机、三菱慢走丝、徕通慢走丝、超声波研磨机、数控车床、轧辊组装车床、等先进生产设备及检验设备共计275台（套）及安全环保辅助设备。	沧州市	河间市	装备制造	12000.0	2021.03-2022.12	新开工	技改	9410.4

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1869	汽车配件制造项目	河北尚科汽车配件有限公司	本项目占地约30亩，总建筑面积24509平方米，建设车间、办公楼、门卫、及泵房等建筑物。购置分切机、焊网机、折纸机、注胶机、绕胶机、组装流水线、包装流水线、封边流水线、喷涂流水线、恒温箱、超声波塑焊机、丝网印刷机、试漏机、裁板机、攻丝机、淬火炉、清洗机、车床、冲床等主要生产及检测试验设备110台（套）。	沧州市	河间市	装备制造	12000.0	2021.03-2022.12	新开工	技改	9410.4
1870	高端固井工具扩建项目	河北上善石油机械有限公司	利用原有厂区27363.9平方米，新建研发中心、综合行政办公及附属用房、车间9100平方米。	沧州市	河间市	装备制造	12000.0	2020.06-2022.03	续建	技改	891.1
1871	年产金属制品150万㎡、环保设备500台项目	河北廷程环保科技有限公司	项目占地11.37亩，总建筑面积9600平方米，建设车间、门卫室等配套基础设施。购置数控剪板机3台、数控折弯机3台、冲床3台、气动点焊机2台、卷板机6台、自动焊4台、压筋机3台、卡箍机1台、翻边机3台、数控等离子切割机1台、激光切割机1台、锯床1台、开平生产线1套、手工等离子割切机3台、氩弧焊机16台、二保焊机5台、手动切割锯2台、气泵4台、打磨机1台、叉车1台、行吊4台等设备共计68台（套）。	沧州市	河间市	装备制造	12000.0	2021.03-2022.12	新开工	技改	9410.4
1872	年产离合器片30万套项目	河间市畅兴汽车配件有限公司	河间市畅兴汽车配件有限公司主要建设内容及规模:占地15亩，新建生产车间、库房、办公及附属用房10800平方米。购置车床、平衡机、数控铣、加工中心等先进生产设备78台(套)及安全环保配套设备。工艺流程:原料(钢板、铸铁)一机加工一组装一检验一成品(金属表面处理及热处理加工除外)。年产高合器片30万套。	沧州市	河间市	装备制造	11500.0	2021-2022	续建	技改	7500.0
1873	年产RTO、CO、沸石转轮设备300套项目	河北崇碧宁环保科技有限公司	项目建设在河间经济开发区，占地面积8.9770亩，总建筑面积6851平方米，主要建设生产办公一体化车间及门卫等附属设施。购置切割机、数控折弯机、裁板机、焊接机等生产及检测设备30台（套）。	沧州市	河间市	装备制造	11000.0	2021.03-2022.12	新开工	技改	8626.2
1874	汽车紧固件生产项目	河北远盈汽车配件有限公司	项目拟建于河间经济开发区，占地10亩，总建筑面积8695平方米。建设一个车间，一个门卫室等建筑物。购置设备有螺杆空压机4台，车床3台，后桥减速器试验台2套，工业用压力机大型11台、中型10台、小型5台，直流逆变电阻焊机3台，产品组装流水线4套，工业用KBK滑行吊机15套，打标机6台，气动扳手大18台、小50台等及环保设备共计145台设备。	沧州市	河间市	装备制造	11000.0	2021.03-2022.12	新开工	技改	8626.2

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1875	智能座椅和通风加热系统项目	河北安麦尔汽车零部件有限公司	项目占地10亩，总建筑面积12000平方米，建设厂房、门卫等配套设施。购置设备有富怡电脑绣花机8台，三合一电脑裁床6台，多功能裁床4台，高周波热合机4台，台式精密压力机6台，专用裁床6台，微电脑启动液压热转印机3台，双针缝纫机8台，直流逆变电阻焊机4台，实验设备12台、自动裁线剥线机3台、微型自动冲床8台，共计72台先进生产设备及安全环保配套设备。	沧州市	河间市	装备制造	11000.0	2021.03-2022.12	新开工	技改	8626.2
1876	电工机械设备扩建项目	河北合兴电工机械有限公司	占地13884.2平方米，新建生产车间库房及办公用房建筑面积。年增产成缆机30套、框绞机30套、管绞机50台、笼绞机10台。	沧州市	河间市	装备制造	10600.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	8312.5
1877	年产汽车离合器压盘总成30万套项目	河间市冀兴汽车配件有限公司	占地15亩，新建生产车间、库房建筑，办公及附属用房。年产汽车离合器压盘总成30万套。	沧州市	河间市	装备制造	10500.0	2021.03-2022.06	新开工	技改	9200.0
1878	电力电缆迁建项目	泰通线缆有限公司	租赁的河北冀舟智能科技有限公司车间，占地面积27000平方米，项目建成后年产特种电缆7000km；PVC线缆300km；1kV及以下低压电缆5.5万kM。	沧州市	河间市	装备制造	8000.0	2022.02-2022.12	新开工	技改	6273.6
1879	年产5000只牙轮钻头	沧州格锐特钻头有限公司	项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积2000m²，采用平衡力加工技术，购置加工中心、检验实验仪器等设备27台（套），产品规模达到年产牙轮钻头5000只，产品达到国内领先水平。	沧州市	河间市	装备制造	5000.0	2018-2022	续建	技改	2653.0
1880	年产4万吨铜管材项目	河北中佳新材料有限公司	项目租赁河北金通科技有限公司1#车间18908平方米，年产精密铜管材2.5万吨、挤压式铜管0.5万吨、铜棒铜排1万吨。	沧州市	河间市	钢铁	15000.0	2022.05-2023.12	新开工	技改	11763.0
1881	预应力钢材生产线技改项目	河间市宝泽龙金属材料有限公司	项目占地13亩，利用公司原有3号车间3300平方米安装生产设备，同时利用东料场扩建厂房、仓库等用房，新建厂房面积4500平方米；年产14万吨预应力钢材。	沧州市	河间市	钢铁	6655.0	2022.03-2022.06	新开工	技改	5218.9
1882	产6万吨染料及1万吨染料中间体清洁生产项目	河北嘉泰化工科技有限公司	项目新增用地88亩，新增建筑面积6.6万m²，建设酸性染料车间、分散染料车间、专用精细化学品车间等设施，采用原浆干燥、连续硝化、溶剂反应等技术，购置反应釜、气流干燥塔、尾气吸收系统等设备1000台（套），产品规模达到年产酸性染料5万吨、分散染料4000吨、间双钠盐等染料中间体1万吨，产品达到国内先进水平水平。	沧州市	河间市	精细化工	28500.0	2019-2022	续建	技改	4500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1883	3000吨白球及3000吨树脂催化剂项目	凯瑞环保科技股份有限公司	该项目生产车间利用已建好的硫酸镁车间空余部分2000平方米，仓库利用原白土仓库500平方米。购置混料机、布料机、挤条机、烘干机、振动筛分机、风机和循环水泵等生产设备，共计26台套。	沧州市	河间市	精细化工	22000.0	2020-2022	续建	技改	12292.0
1884	高分子材料项目	河间市富河锦纶有限公司	占地59.8421亩，总建筑面积48000平米，建设办公楼、2座厂房、设备用房、门卫等配套设施。	沧州市	河间市	精细化工	20000.0	2020.06-2022.07	新开工	技改	15684.0
1885	年产4000吨染料中间体、6500吨环保型分散染料滤饼等项目	河北嘉泰化工科技有限公司	项目利用原有车间5座，总建筑面积60971.10㎡。其中：①利用原有车间改建为联合中间体车间，年产4000吨分散染料中间体，建筑面积11520㎡。②利用原有车间改建为联合干燥拼混二工段，年产3万吨商品化分散染料和1万吨商品化活性染料、年产6000吨商品化还原染料。建筑面积10194.87㎡。③利用原有车间改建为联合黑色染料车间、联合彩色染料车间和联合蓝色染料车间，年产1万吨活性染料滤饼。建筑面积27317.12㎡。④原有车间改建分散染料二车间，年产6500吨环保型分散染料滤饼。建筑面积6048㎡。⑤原有车间改建为还原染料车间，年产3000吨还原染料原粉。建筑面积5891.11㎡。	沧州市	河间市	精细化工	18000.0	2020-2022	续建	技改	9771.6
1886	年产1万吨水溶性酚醛树脂胶项目	北阳化工科技（河间市）有限公司	项目占地19.9451亩，总建筑面积11000平方米，建设门卫、综合楼、生产车间、库房、泵区、罐区、装卸区、事故及消防水池、管廊、循环水池、地磅等配套设施。购置不锈钢反应釜8台、不锈钢计量罐2个，不锈钢成品储罐2个，不锈钢苯酚储罐2个，不锈钢甲醛储罐2个，冷凝器8个等先进生产及检测设备共计40台（套）。	沧州市	河间市	精细化工	12000.0	2021.03-2022.11	新开工	技改	9410.4
1887	健康产业园项目	仁德康泰健康管理有限公司		沧州市	河间市	纺织服装	15000.0		谋划	技改	11000.0
1888	渔网线生产线建设项目	河间市安嘉纺织品有限公司	占地36720平方米，新建总面积30886平方米。新建生产车间、原料库、成品库、办公及附属用房。年产渔网线6000吨。	沧州市	河间市	纺织服装	11000.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	8626.2
1889	纺织品加工项目	安嘉纺织品有限公司		沧州市	河间市	纺织服装	11000.0		谋划	技改	8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1890	年产挤塑板20万立方米、砂浆28000吨项目	华夏鑫荣河北建筑材料有限公司	.项目新增用地50.78亩，新增建筑面积38214.29平方米，建设3个车间、检测中心、仓库等设施；2.无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积_38214.29平方米，购置挤塑板生产线4条、砂浆生产线2条及其他附属设备、安全环保、切割机、回收造粒机、检测设备共计19台（套），产品规模达到年产挤塑板20万立方米、砂浆28000吨项目产品达到国内先进水平。	沧州市	河间市	建材	22000.0	2021-2022	新开工	技改	10000.0
1891	建筑装配式墙板材料项目	河北富思特新型建材有限公司	项目占用河北富思特新型建材有限公司3#车间18144平方米。建设建筑保温结构一体化墙板生产线一条、内隔墙板生产线一条。项目建成后年产40万平方米建筑保温结构一体化墙板、100万平方米内隔墙板。	沧州市	河间市	建材	12000.0	2019-2022	续建	技改	9410.4
1892	健康产业项目	仁德康泰健康管理有限公司	项目占地18亩，总建筑面积18000平方米，建设生产车间及配套办公、门卫室等配套设施。购置设备有预混设备，真空上料机，无尘投料站，无尘罐装装桶机，片剂装袋设备，分装设备，气洗瓶体设备，烘干消毒设备，净化设备，沸腾制粒机，物料搁置机，压片机，真空上料机，瓶装生产线，固体饮料灌装设备，包装理料机，装盒机、生产辅助设备等，共计342台（套）。主要原材料为乳清蛋白质粉和各类维生素。1、乳清蛋白质粉工艺：准备原料（乳清蛋白质粉，配料）—真空上料—混合—罐桶储存—罐装小袋—理料—质量检验—装盒—装箱；2、白蛋白肽生产工艺：准备原料（蛋白质粉、配料）—真空上料—混合—罐桶储存—罐装小袋—理料—质量检验—装盒—装箱；3、至宝多肽生产工艺：准备原料（维生素、配料）—真空上料—混合—罐桶储存—罐装小袋—理料—质量检验—装盒—装箱；4、螺旋藻精片生产工艺：购买厂家成品片剂—质量检验—包装；生命素一号生产工艺：准备原料（配料）—真空上料—混合—罐桶储存—上料—沸腾制粒—压片—筛片—成品压片糖果制成—上到电子数料机—数粒—装瓶—投放干燥剂—加热铝箔封口—质量检验—旋转拧盖装盒—贴标打码—装箱。项目建成后，年产乳清蛋白质粉800吨，白蛋白肽800吨，至宝多肽800吨，螺旋藻精片250吨，生命素一号400万瓶。	沧州市	河间市	轻工	22000.0	2022.03-2023.10	新开工	技改	17252.4
1893	挤塑板新建项目	河间市润泽保温材料有限公司	厂区总占地8693.76平方米，新建生产车间11300平方米，购置先进机械化挤塑板生产线3条（搅拌机3台、贮存罐3台、挤出机3台、模具头3台、整平台3台、切边机3台、开槽拉毛机3台、牵引机3台、横向切割机3台、刻槽机3台）及其他安全环保辅助设备（单线产能不低于20万平方米）。	沧州市	河间市	轻工	11000.0	2021.02-2022.07	续建	技改	8626.2

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1894	年产1.6万吨高性能玻璃纤维制品项目	河间市伟江玻璃纤维制品有限公司	项目租用中创高圣佳节能科技河北有限公司生产车间、仓库7000平方米，年产高性能玻璃纤维制品1.6万吨。	沧州市	河间市	轻工	5400.0	2021.06-2022.03	续建	技改	4234.7
1895	年产1.6万吨高性能玻璃纤维制品项目	河北亿德玻璃纤维制品有限公司	项目租用中亿高圣佳器材设备租赁有限公司生产车间、仓库6000平方米。年产高性能玻纤制品1.6万吨。	沧州市	河间市	轻工	5000.0	2021.06-2022.03	续建	技改	3921.0
1896	年图书印刷1000万册扩建项目	河间市新诚印刷有限公司	租用河北金锐石油化工有限公司综合办公楼一栋1608.9平米，车间2个共计11008平方米，购置自动化彩色印刷机3台、轮转印刷机6台、胶装线3台、骑订线2台、大卷胶装线2台、另有制版机、覆膜机、切纸机、打包机、辅助装置等先进设备共计30余台（套）及安全环保设备。	沧州市	河间市	轻工	5000.0	2021.02-2023.02	新开工	技改	3921.0
1897	IC芯片封装	河北翔恰电子科技有限公司	项目占地32亩，总建筑面积30000平方米，建设办公楼、研发楼、车间及消防等配套设施。购置自动固晶机、自动焊线机、自动分色机、自动封胶机、自动装带机等生产及检测设备共计165（套）。IC芯单片机、逻辑电路工艺:芯片（外购）—固晶—焊线—封胶—固化—落料成型—测试—编带；LED芯片封装工艺：芯片（外购）—阔晶—固晶—焊金线—喷粉—点胶—点胶—热固化—落料—分光—编带。项目建成后，集成电路月产10000万片，LED芯片封装月产40000万片。	沧州市	河间市	电子信息	30000.0	2022.06-2023.12	谋划	技改	21000.0
1898	通讯光缆新建项目	河北九河线缆有限公司	厂区占地面积6667平方米，新建生产车间、办公及附属用房8800平方米。购置光纤二次套塑机8台、S2绞成机8台、光缆扩套机6台、光纤并带机6台、光纤绕线机8台、光纤着色复绕机8台、光纤测试仪2台、端面检测仪2台等先进生产设备48台套及安全环保配套设施。	沧州市	河间市	电子信息	11000.0	2021.02-2022.07	新开工	技改	8626.2
1899	通信设备制造扩建项目	义博通信设备集团股份有限公司	占地200亩，主要建设生产车间、办公楼、仓库等其他辅助配套设施。	沧州市	河间市	电子信息	6000.0	2022.10-2024.12	续建	技改	737.5

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1900	“整车及“五大总成”拆解”项目	河间市恒鑫再生资源回收有限公司	项目租用河北瀛洲再制造科技发展有限公司现有厂房面积16000平方米，年拆解报废机动车2万辆、拆解“五大总成”5万台（件）；主要设备：车辆称重设备、车辆运输设备、车辆起重设备、车辆翻转设备、车辆撕裂设备、车辆剪切设备、车辆打包设备、车辆油液抽排装置、车辆吊装升降设备等；工艺：进厂-检查登记-储存-报废汽车拆解（含“五大总成”拆解）-储存-打包。项目严格按照GB22128-2019报废机动车回收拆解技术规范各项要求建设。	沧州市	河间市	绿色化	34000.0	2021.03-2022.12	谋划	技改	23000.0
1901	内燃机再制造项目	河间凯渤汽车零部件有限公司	项目利用河北瀛洲再制造科技发展有限公司车间一座，购置内燃机测试台、抛丸机、抛光机、清洗机、打包机、激光打标机等生产及检测设备共计50台（套）。	沧州市	河间市	绿色化	11000.0	2021.04-2022.12	新开工	技改	8626.2
1902	食品储存加工技术改造项目	沧州正大生物食品股份有限公司	总占地46.39亩，建筑面积平18663.99方米，其中，食品加工生产车间为单层钢结10303.39平方米，冷藏速冻库为单层钢结构3600平方米；办公宿舍库房4层钢混结构4366平方米，其他附属设施为单层砖混结构286平方米。购置食品蒸熟设备、真空冷冻干燥加工设备、冷藏速冻制冷设备各8台（套）。主要由2台干燥仓、8组加热板组件、2台冷阱、物料运载车、托盘组成。食品加工年产量65000吨。综合年产值30000万元，安排就业100人。产品达到国内领先水平。	沧州市	海兴县	食品	20000.0	2020.10-2022.11	续建	技改	5000.0
1903	禽类（鸭坯）深加工	沧州三丰牧业有限公司	项目一期占地面积80亩，建筑面积37200平方米，其中车间9600平方米，冷冻库面积为16800平方米，办公室、研发中心、检测中心、宿舍10800平方米。采用低温排酸技术，购置禽类深加工设备3套，冷冻设备3套，锅炉6套，环保设备3套，消防设备6套，配电系统6套，暖通设备3套，综合动力设备6套，地磅3台，变压器9台，叉车6辆。二期占地50亩，建筑面积21680平方米，其中饲料车间7680平方米，有机肥生产区8000平方米，办公及宿舍6000平方米，饲料加工设备3套，有机肥生产设备一套。烤鸭原料达到年产2.7万吨，禽副产品1.1万吨，生产饲料9万吨，有机肥3万吨。产品达到国内领先水平。	沧州市	海兴县	食品	8000.0	2019.12-2022.12	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1904	盐制品生产线技改项目	海兴县健畜盐制品有限公司	本项目改造盐制品生产线10条，新建办公楼1座、厂房1座，主要设备：三梁四柱液压机10台、自动封切机10台、自动热收缩机10台、自动预混合机10台、自动封箱机10台、自动码垛机10台、震动流化床干燥机1台、螺旋输送机8套、对辊粉碎机2台、搅拌洗盐机1套、盐浆泵2台、离心机1台、U型螺旋输送机2台、旋风分离器1台、圆筒筛选机2台、盐尘引风机1台、原子吸收分光光度计1台、箱式电阻炉1套、电热鼓风干燥箱1台、螺旋式洗盐机3台、盐浆回收桶1台、包装输送机1套、节能型变压器及配电柜1套、环保设备10套、装载机1台、叉车7台、万用电炉1台。技术改造后公司生产工艺达到国内先进水平，产量大幅提升，产品质量显著提升。	沧州市	海兴县	食品	8000.0	2022.03-2024.08	新开工	技改	1200.0
1905	出口壁纸生产线的新增和技改	河北莫妮卡装饰材料制造有限公司	项目新增用地15亩，新增建筑面积10000平方米，建设1个车间，研发中心、检测中心、仓库等设施；采用T800级碳纤维与无纺纸、粘树脂等壁纸材料结合技术，购置设备14台，产品规模达到年产多功能碳纤维复合壁纸100万支的生产能力，主要产品有一种环保消音壁纸、一种具有杀菌除臭功能的绿色壁纸、一种节能型壁纸，产品达到国际先进水平。	沧州市	海兴县	轻工	13000.0	2020.01-2023.06	续建	技改	4000.0
1906	扩建畜禽无害化处理环保产业化项目	河北诚铸环境工程有限公司	项目新增用地80亩，新增建筑面积30701平方米，建设钢结构生产车间3座，采用激光切割机、数控加工中心、数控车床、电焊机等设备对钢板、圆钢等原材料进行切割、机械加工、焊接、组装，并购置激光切割机2台、数控加工中心2台，电焊机80台、焊接机器人10台，项目建成后。年产畜禽无害化处理设备80套、屠宰废弃物处理设备40套、餐饮垃圾处理设备20套，产品达到国内先进水平。	沧州市	海兴县	绿色化	18000.0	2020.05-2022.04	续建	技改	5000.0
1907	中燃华北燃气装备制造基地项目	中燃宏盛实业有限公司	年产燃气壁挂炉30万台、灶具10万套、报警器10万个。	沧州市	高新区	装备制造	35000.0	2021.08-2023.12	续建	技改	12000.0
1908	信昌化工特种环保设备研发生产基地	信昌化工	年产污泥干化设备30套、污油处理设备20套、水汽治理设备50台套。	沧州市	高新区	装备制造	23000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	23000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1909	年产扭矩传感器精密零部件800台（套）、高速磁悬浮分子泵成套部件300台（套）研发生产项目	沧州市永立机械制品有限公司	年产扭矩传感器精密零部件800台、高速磁悬浮分子泵成套部件300台。	沧州市	高新区	装备制造	20000.0	2021.03-2022.12	续建	技改	9000.0
1910	大赢电气高端升降装备和光伏清洗智能机器人研发制造基地	沧州大赢电气科技有限公司	年产风电高端新型升降装备1000套、光伏清洗智能机器人1000台、风水电震动监测设备1000套。	沧州市	高新区	装备制造	13000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	13000.0
1911	汉通电路板元器件焊接项目	汉通（沧州）电子有限公司	年产集成电路板280万块各种电子设备90000台套。	沧州市	高新区	电子信息	13000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	13000.0
1912	年产3万吨中性硼硅玻璃管及疫苗瓶项目	沧州四星光热玻璃有限公司	年产3万吨中性硼硅玻璃管及疫苗瓶。	沧州市	高新区	医药	36000.0	2022.03-2024.02	续建	技改	24000.0
1913	午易京津冀新材料产业孵化基地项目	午易新材料产业园区管理沧州有限公司	主要建设智能仓库、新材料孵化器、研发中心、产品展示中心等。	沧州市	高新区	新材料	66000.0	2020.03-2023.12	续建	技改	42000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1914	年产500台纸箱包装机械设备项目	东光县伟博纸箱机械制造有限公司	本项目占地面积20.18亩，总建筑面积9383.75平方米，其中：车间7873.35平方米、科研楼1440平方米、门卫70.4平方米。购置配电系统3套、调试检测设施3套、加工中心1套、数控车床5台、大型摇臂钻床5台、小型钻床7台、升降式铣床5台、带锯切割机5台、平面磨床5台、电焊机12台、磨切机1台、喷漆房1套。年产纸箱包装机械设备500台。工艺流程：原料-切割-车床加工-焊接-喷漆-组装-成品。	沧州市	东光县	装备制造	34000.0	2020.05-2022.12	新开工	技改	9100.0
1915	年产10000台高效节能电动机项目	河北东力电机制造有限公司	项目占地面积9137.02平方米，总建筑面积6722.51平方米，其中车间5129.12平方米，科研楼1499.4平方米，门卫36.24平方米，泵房57.75平方米（地上16.5平方米，地下41.25平方米）。购置数控车床10台、数控立车1台、数控磨床4台、数控铣床4台、平衡机2台、电机壳加工设备1台、电机检测设备2台、群钻10台、铣打机2台、压力机10台、电机嵌线流水线2条、电机组装流水线2条、电机定子浸漆烘干设备1套、喷漆流水线1条、静电喷涂设备1套、烘干箱3台，螺杆泵1台、气动打标机1台、激光打标机1台、高频加热器1台、真空含浸机2台，轴承压装机1台、电焊机1台、电动绕线机2台。年产10000台高效节能电动机。	沧州市	东光县	装备制造	28000.0	2020.07-2023.06	续建	技改	9500.0
1916	年产340台高速智能全自动粘钉一体机项目	东光县清峰机械厂	项目占地面积13.84亩，总建筑面积6929.6平方米，，其中：车间5223.68平方米、科研楼1673.92平方米，门卫32平方米。购置数控铣床2台、数控车床2台、摇臂钻床5台、数控磨床1台、电焊机5台、喷砂机1台、喷漆房1套。年产高速智能全自动粘钉一体机340台。工艺流程：原料-车床加工-焊接-打孔-喷砂-喷漆-组装-成品。	沧州市	东光县	装备制造	27000.0	2020.03-2022.03	续建	技改	2200.0
1917	年产500台锅炉压力容器	东光县鼎鑫锅炉制造有限公司	项目占地25亩，总建筑面积12409.06平方米（含地下建筑面积222平方米），其中车间10340.26平方米，办公楼1716平方米，餐厅100.8，消防泵房18平方米，消防水池及泵房地下部分222平方米，门卫12平方米。购置卷板机3台、弯管机1台、摇臂钻3台、磁力钻1台、直流弧焊机35台、二氧化碳保护焊机2台、立柱式自动焊接操作机3台、等离子切割机2台、型材切割机1台、焊条烘干箱3台、电动试压泵2台、空气压缩机2台、X射线探伤机发生器3台、除湿机1台、台式砂轮机1台、自调试焊接滚轮架2台、压力升降平台1台、电动打压泵2台、涨管器6台、机械剪板机1台、数控切割机1台、喷漆房1间、盘管机4台、喷砂设备1套。年产500台高效节能新型环保锅炉。	沧州市	东光县	装备制造	22000.0	2021.01-2023.05	续建	技改	8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1918	年产50台套瓦楞纸板生产线配套产品扩建项目	河北新光纸箱机械制造有限公司	项目新增用地8亩，新增建筑面积8525平方米，建设生产车间及仓库等设施，购置加工设备16台（套），其中购买智能化加工中心3套，高精度数控车床2台，大型摇臂钻床2台，数控铣床2台，小型台钻机2台，带锯切割机1台，平面磨床1台，天车5台，电焊机2台。扩建后年产50台套瓦楞纸板生产线配套产品，产品达到国内领先水平。	沧州市	东光县	装备制造	9000.0	2021.01-2023.12	新开工	技改	3000.0
1919	凹版辊筒更新换代节能增效升级项目	东光运城制版有限公司	项目新增用地5.225亩，新增建筑面积6300平方米，建设车间5760平方米（机加工、镀铜、镀铬、电雕、打样车间、研发中心、总检）、仓库540平方米等设施；采用电镀线淘汰了镀镍工艺，研发采用更环保的镀碱铜工序，改进了研磨工艺技术淘汰了铜抛光工序，购置自动化数字生产线三套以及环保、消防、配电等相关配套设备，产品规模达到年产凹版辊筒20万支，合计62000平方米，产品达到国内领先水平。	沧州市	东光县	装备制造	8700.0	2022.04-2024.03	新开工	技改	3900.0
1920	铸造工艺技术改造项目	沧州市青峰车体模具有限公司	本项目无需新增用地，不增加产能，在本厂区建设改造建筑面积2000平方米，对现有的铸造工艺进行改造，淘汰原有半自动混砂机2台，光氧催化机2台，布袋除尘器2台，采用公司自主研发的造型砂新型铸造工艺方法。新建铸造浇铸池2座，购置混砂机2台，布袋除尘器1台，催化燃烧器1台，大型数控铣床2台套，项目建成后，产品规模达到10000吨，产品达到国内先进水平。	沧州市	东光县	装备制造	5000.0	2021.08-2023.06	续建	技改	2000.0
1921	年产5000吨高阻隔EVOH膜	浩然包装有限责任公司	项目占地面积13237.34平方米，总建筑面积9287.96平方米，其中：车间7410.96平方米、科研楼1845平方米、门卫32平方米。购置流延机线2台、四工位龙门式分切机2台。年产高阻隔EVOH膜5000吨。工艺流程：原料（塑料颗粒）-搅拌-加热-冷却-收卷-分切-成品。	沧州市	东光县	精细化工	33000.0	2020.06-2022.12	续建	技改	10000.0
1922	35000吨DSD酸还原工序清洁生产	河北彩客化学股份有限公司	一期建设5000吨DSD酸还原工序联产15000吨氧化铁红生产装置，并配套完善项目区内道路、管网、公用工程等基础设施；二期建设5000吨DSD酸还原工序联产15000吨氧化铁红生产装置，并配套完善项目区内道路、管网、公用工程等基础设施；三期建设15000吨DSD酸还原工序联产45000吨氧化铁红生产装置，并配套完善项目区内道路、管网、公用工程等基础设施；四期建设10000吨DSD酸还原工序联产16000吨氧化铁黑生产装置，并配套完善项目区内道路、管网、公用工程等基础设施。	沧州市	东光县	精细化工	18900.0	2020.12-2023.12	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1923	年产1600吨八边封铝塑高阻隔复合膜	沧州友信塑料包装有限公司	项目占地13455.60平方米，总建筑面积11751.83平方米（含地下建筑面积43.50平方米），其中车间9683.750平方米，科研楼1892.24平方米，消防泵房16.50平方米，消防水池及泵房地下部分43.50平方米，门卫98.52平方米，厕所17.50平方米。购置吹膜机10台、印刷机10台、复合机8台、制袋机100台、固化室20套、分切机10台。年产1600吨八边封铝塑高阻隔复合膜。	沧州市	东光县	精细化工	18000.0	2021.01-2022.12	续建	技改	7400.0
1924	年产7000吨复合膜袋二期工程项目	河北基森新能源科技有限公司	项目总建筑面积10400平方米，其中车间及仓库5400平方米、科研楼5000平方米。购置吹膜机2台、印刷机2台、无溶剂复合机2台、固化室8台、分切机4台、制袋机20台。年产7000吨复合膜袋。	沧州市	东光县	精细化工	15000.0	2020.07-2022.11	续建	技改	8300.0
1925	TCCBM技术改造	河北彩客新材料科技股份有限公司	对原生产工艺进行技术改造，拆除原有设备。项目分两期建设，其中一期更换反应釜14台套，提纯分离设备辅助设施及废水、废气处理设施等，并对原有罐区、配电室、凉水塔等辅助设施进行改造；二期建设车间一座，更换反应釜14台套，提纯分离设备辅助设施及废水、废气处理设施等。技改后，产品规模由1000吨TCCBM生产线技改为500吨BPDA生产线，一期年产BPDA300吨，副产品邻苯二甲酸222吨；二期年产BPDA200吨，副产品邻苯二甲酸148吨。	沧州市	东光县	精细化工	11000.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	
1926	年加工50000吨节能环保特种润滑剂	沧州华润化工有限公司	项目在公司院内扩建二期生产车间2340平方米。购置搅拌罐50台、齿轮泵120台、电子台称8台、电动油桶升降车2台、升降货梯2台、浙大中控操作室1套、叉车2辆、检验设备仪器20套。扩建二期后年加工50000吨节能环保特种润滑剂。	沧州市	东光县	精细化工	8200.0	2021.01-2022.12	续建	技改	800.0
1927	二万锭新型高档紧密纺纺纱项目	东光县华兴纺织有限责任公司	项目占地12000平方米（在公司现有厂区内建设车间）新建纺纱车间建筑面积11973平方米，新购置主要设备及辅助设备共计约71台套，其中：清花2套，梳棉机16台，精梳机7台，条并卷机1台，并条机5台，粗纱机4台，细纱机19台，络筒机4台，转杯纺纱机3台等主要设备及辅助设备约10台套。工艺流程：原料→清花→梳棉→预并→条并卷→精梳→并条→粗纱→细纱→络筒→成品项目建成后，年产新型高档紧密纺纱线3200吨，产值9000万元。	沧州市	东光县	纺织服装	6000.0	2019.03-2024.03	新开工	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1928	年产5000万平方米SBS改性沥青防水卷材2000万平方米高分子防水卷材二期	沧州旭丰防水材料有限公司	项目占地35亩，总建筑面积23000平方米，其中车间仓库23000平方米。购置SBS生产线4条、高分子生产线1条、自粘生产线1条、沥青搅拌罐及配套设施15套、原料储存罐及配套设施7套、天然气锅炉1台、叉车2台。年产5000万平方米SBS改性沥青防水卷材、2000万平方米高分子防水卷材。	沧州市	东光县	建材	30000.0	2021.02-2023.06	续建	技改	9500.0
1929	年产8000吨塑料片材1000吨塑料瓶盖800吨塑料盒	沧州弘澔达塑业有限公司	项目占地10629.83平方米，总建筑面积6463.83平方米（含地下面积87.29平方米），其中车间4800平方米，科研楼1541.65平方米，门卫20.97平方米，泵房13.92平方米。购置片材机2台、多工位成型机4台、全自动吸塑机6台、正压成型机7台、注塑机8台、吹瓶机6台、裁断机12台、高频机2台、平压压痕切线机2台、全自动粘盒机2台、自动天地盒机2台、折边机4台、圆筒机2台、圆筒卷边机1台、圆筒粘底机1台、空压机15台、冷水机15台、工具套装20套、切割机2台、台式电钻2台、角磨机10台、手电钻10台、叉车3台、天车2台、升降机2台。年产8000吨塑料片材1000吨塑料瓶（盖）800吨塑料盒。	沧州市	东光县	轻工	14300.0	2021.02-2023.12	新开工	技改	7000.0
1930	年产5000吨塑料包装制品项目	沧州宏扬塑业有限公司	项目占地15亩，建筑面积9200平方米，其中：车间8700平方米，办公用及辅助用房房500平方米。购置印刷机4台、复合机3台、无溶剂4台、气泵4台、制袋机30台、分切机3台、固化室8个、吹膜机7台。年产5000吨塑料包装制品。工艺流程：原料（颗粒）-印刷-复合-分切-制袋-成品。	沧州市	东光县	轻工	13500.0	2020.04-2022.12	续建	技改	3500.0
1931	宝瑞泰（沧州）包装有限公司年产40000吨长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜生产项目	宝瑞泰（沧州）包装有限公司	公司占地面积19179平方米，总建筑面积10883平方米，其中车间面积5264平方米，办公楼面积1297平方米，仓库及附属用房4322平方米。项目占地面积500平方米。本次新建项目购置专用功能性农用薄膜生产线2条,分两期购入，一期2022年8月底前完工。项目建设完成后可新增年产40000吨长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜。产品达到国内领先水平。	沧州市	东光县	轻工	10000.0	2022.01-2023.05	续建	技改	65000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1932	年产3000吨塑料袋项目	东光县丽彩塑业有限公司	车间5500平方米，仓库1000平方米，办公室及职工宿舍500平方米。购置印刷机5台，复合机6台，制袋机11台。年产3000吨塑料袋（厚度为0.035毫米）。	沧州市	东光县	轻工	5050.0	2021.09-2022.09	新开工	技改	4450.0
1933	年产3200吨塑料包装袋一期	沧州佳森塑业有限公司	建设车间2000平方米，办公室及仓库500平方米，购置制袋机16台、分切机5台、印刷机5台、无溶剂3台、复合机3台。年产3200吨塑料包装袋（厚度为0.18毫米）。	沧州市	东光县	轻工	5030.0	2021.10-2022.09	新开工	技改	4330.0
1934	年产20000吨环保型无镀铜焊丝项目	河北鑫拓焊业有限公司	项目无需新增用地，在本厂建设改造建筑面积14000平方米，采用表面特殊工艺处理代替传统的镀铜工艺。购置粗拔拉丝机14套，细拔拉丝机24套，精绕机24台，桶装机22台，其中引进设备30台，产品规模达到年产无镀铜高强焊丝20000吨，产品达到国内领先水平。	沧州市	东光县	新材料	5100.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	5100.0
1935	年产8000套风力发电机总成项目	沧州华海风电设备科技技术有限公司	项目扩建车间一处，扩建面积3330平方米。购置高精密度动平衡机1台、金属探伤仪1台、高速动态实验机1台、交变试验台1台激光打标机1台、智能配料机1台、装配流水线1条、全自动裁线机1台、加工中心1台、压力机1台、酚醛塑料注塑机1台、全自动加热炉1台。年产3000台（套）风力发电机。工艺流程：外购钢材-机械加工-焊接-零配件组装-装集电环与主轴-装主轴与上联板-装螺杆与刷杆-装下轴承与上联板--装刷握与电刷--磨弧--装导线与接线板--相序标识-箱体处理--检验-包装-入库。	沧州市	东光县	新能源	11000.0	2019.11-2020.8	谋划	技改	
1936	纳米陶瓷高温涂层制备及热障航空应用产业化	沧州上茆激光科技有限公司	项目占地面积13亩，总建筑面积6353平方米，其中：车间及仓库5033平方米、办公楼1320平方米。购置激光雕刻机6台、超音速等离子设备3台、外圆磨床10台、喷砂机及喷砂房3台、数控车床20台、数控切割机3台、数控铣床3台、自动机械手系统3台、高频加热设备6台、激光扫描仪2台、自动锯床3台、动平衡试验机5台、自动焊机8台、万能磨损试验机2台、环保设备等90台套。年产激光金属陶瓷辊1万支。工艺流程：基辊加工-陶瓷覆盖-激光雕刻网孔-辊面抛光清洗-成品（陶瓷辊）。	沧州市	东光县	航空航天	31500.0	2019.12-2022.12	新开工	技改	6000.0
1937	年产5台套海洋大型结构物平移提升装置项目	东光县国新液压机械制造有限公司	扩建车间1500平方米，科研楼1500平方米，职工宿舍1600平方米。购置数控加工中心1台、数控车床2台、数控铣床3台、数控龙门铣床8台、四柱压力机3台、摇臂钻4台、焊机4台、激光切割生产线1台、三坐标检测设备1套。年产套海洋大型结构物平移提升装置5台。	沧州市	东光县	海洋装备	5500.0	2021.11-2022.12	谋划	技改	

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1938	中科信达（沧州）产业园发展有限公司中科信达（沧州）新材料管道装备产业园项目	中科信达（沧州）产业园发展有限公司	建设项目规划用地200亩，规划总建筑面积78000平方米，计容建筑面积144000平方米。其中办公及宿舍楼一栋，建筑面积9500平方米；标准化车间14栋，建筑面积66000平方米，计容建筑面积132000平方米；附属建筑2500平方米；以及水、电、路、气、绿化等配套设施。	沧州市	沧县	装备制造	60000.0	2021.03-2023.03	续建	技改	20000.0
1939	河北际华鸿德炊事装备有限责任公司给养器材生产项目	河北际华鸿德炊事装备有限责任公司	项目占地面积100亩，总建筑面积51200平米，建设生产车间、仓库、办公楼等配套设施及辅助设施，年产25万套给养器材单元项目。	沧州市	沧县	装备制造	30000.0	2020.06-2021.12	续建	技改	10000.0
1940	沧州市牧疆南北农牧机械有限公司规模养殖智能化养殖设备生产项目	沧州市牧疆南北农牧机械有限公司	占地60.3亩，建筑面积47200平方米，年产自动饲喂设备1000套、猪围栏设备5000吨、养殖场环境控制设备2000套、人工授精设备60套、畜牧配件50万个。	沧州市	沧县	装备制造	18000.0	2020.03-2022.12	续建	技改	4000.0
1941	年产VOC净化设备600（套）项目	河北今日长缨环保工程股份有限公司	项目拟占地46.1亩，投资1.5亿元，年产1000台套环保设备。	沧州市	沧县	装备制造	15000.0	2020.05-2022.12	续建	技改	4000.0
1942	新建年产9000万件汽车零部件	河北万柯汽车零部件有限公司	占地面积49.35亿元，总建筑面积19665.94平米。主要生产后桥盖总成、防尘罩、焊接支架、垫片等。新增焊接机器人、数控车床、油压机、双点冲床、单点冲床(规格315吨)、冲床、立式加工中心(HTM-VMC1000L)等设备60余台套。	沧州市	沧县	装备制造	15000.0	2020.09-2022.12	续建	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1943	河北万晟扬禾农牧机械有限公司迁建年产4000吨畜牧养殖设备技术改造项目	河北万晟扬禾农牧机械有限公司	占地面积25.65亩，项目建筑面积9574.84平方米，主要研发生产猪用产床漏粪板、仔猪保温箱、PVO中空板;新上注塑机9台(型号hd1502台;型号GL5002台:型号HT7501台;型号HT8801台;型号HD14001台:型号HXM20002台)，双螺杆挤出机:型号95型2台，粉碎机2台，混料机1台。	沧州市	沧县	装备制造	13200.0	2021.07-2023.07	新开工	技改	10250.0
1944	河北万宇畜牧机械有限公司迁建年产6000吨畜牧养殖设备技术改造项目	河北万宇畜牧机械有限公司	占地24.75亩，项目建筑面积9591.81平方米，主要研发生产漏粪板、仔猪保温箱、非金属食槽、定量杯、金属食槽、不锈钢食槽、金属饮水碗、金属料线、金属料塔、金属抱角金属围栏、PVC中空板等。	沧州市	沧县	装备制造	12500.0	2021.07-2023.07	新开工	技改	10120.0
1945	河北力顺机械制造有限公司扩建机加工、装配项目	河北力顺机械制造有限公司	占地26977平方米，机加工8000吨/年，装配制品4000吨/年，新建建11674.44平米两个机加工、装配车间，门卫32平米，购置加工设备63台，喷涂设备3台。	沧州市	沧县	装备制造	12160.0	2021.10-2022.12	新开工	技改	10321.0
1946	河北中塑管道科技有限责任公司新建年产8000吨塑料管材、1500吨塑料管件生产研发项目	河北中塑管道科技有限责任公司	总占地18894.44平方米，1#车间5700平方米，2#车间2880平方米，办公楼建筑面积1680平方米，其他附属建筑300平方米年产塑料管材16型--1200型8000吨年产塑料管件1500吨	沧州市	沧县	装备制造	11000.0	2021.07-2023.07	新开工	技改	8200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1947	河北瑞航管道科技有限公司新建年产8000吨塑料管材、1500吨塑料管件生产研发项目	河北瑞航管道科技有限公司	新增土地30亩，建设车间、仓库等配套辅助设施，总建筑面积10560平方米。	沧州市	沧县	装备制造	11000.0	2021.07-2023.07	新开工	技改	8500.0
1948	新建年产500万件汽车零部件项目	河北亿进汽车零部件有限公司	占地面积30.9亩，项目总建筑面积25692.80平米。主要研发生产汽车零部件及模具、夹具，新增焊接机器人、数控车床、油压机、双点冲床、单点冲床(规格315吨)、冲床、立式加工中心(HTM-VMC1000L)等设备40余台套。	沧州市	沧县	装备制造	10000.0	2021.07-2022.12	续建	技改	5750.0
1949	年产6000吨交通设施产品制造项目	河北宝汇交通设施有限公司	占地21.6亩，项目车间、仓库等配套及辅助设施等共8763.50平米，新增数控切割机、立式钻床、摇臂钻床、液压板料折弯机、激光切割机等50余台套。	沧州市	沧县	装备制造	8000.0	2021.12-2022.12	续建	技改	4550.0
1950	新建年产10000套禽用自动化养殖设备制造项目	沧州北谷机械有限公司	占地面积21亩，项目总建筑面积8624平米，年产10000套禽用自动供料系统，自动供水系统。主要研发生产农业机械及配件、环保设备及配件、配电开关控制设备等。	沧州市	沧县	装备制造	6600.0	2021.08-2022.12	续建	技改	3799.0
1951	沧州鑫晟汽车模具有限公司汽车零部件生产线技术改造项目	沧州鑫晟汽车模具有限公司	本厂区建设改造面积4480平方米，采用金属加工技术，购置800T徐锻框架压力机1台、700T南通框架压力机1台、500T徐锻框架压力机2台等设备共计设备22台，产品规模达到年产冲压模具、制件9000吨、汽车零部件4000吨，产品达到国内先进水平	沧州市	沧县	装备制造	6400.0	2021.09-2022.06	续建	技改	5935.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1952	河北科扬流体控制科技有限公司新建年产不锈钢阀门200万套、不锈钢1200吨项目	河北科扬流体控制科技有限公司	占地20.85亩，项目建筑面积8143平米，新增高精度数控车床CK36、自动攻牙机T16-A、自动化组装设备LAC18、高性能检测设备、超声波清洗设备SK6等设备163台套。	沧州市	沧县	装备制造	6000.0	2021.08-2022.12	续建	技改	4179.0
1953	河北北塑科技有限公司新建年产汽车节温器零部件10万套项目	河北北塑科技有限公司	占地17.78亩，建筑面积6558.62平米。年产汽车节温器零部件10万套，建设生产线一条及生产车间一座。预计年产值8000万元，年税收300万元	沧州市	沧县	装备制造	6000.0	2021.05-2023.05	新开工	技改	3520.0
1954	沧州恒宾机械科技有限公司新建年产15000吨外来机械配件热处理加工项目	沧州恒宾机械科技有限公司	占地19.05亩，项目建筑面积8082平米年产15000吨轴承盖、垫片等。新增流延机、电晕冲击机、成品分切机、气泵、印刷机、无纺布打孔机等设备共计30余台套。	沧州市	沧县	装备制造	5500.0	2021.09-2022.12	续建	技改	3941.0
1955	沧州方舟橡胶制品有限公司年产5万吨胶粉，胶片项目	沧州方舟橡胶制品有限公司	占地面积59.8亩，总建筑面积25000平米，包括车间、仓库、办公室及其辅助设施。主要购置设备272台，原材料为废旧轮胎、脱硫胶粉（外协）。工艺流程：废旧轮胎-破碎及磁选分离-放料及降温-精炼-包装-产品。	沧州市	沧县	精细化工	18000.0	2021.04-2023.04	续建	技改	6500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1956	河北冀美林新材料有限公司新建年产30000吨EPS项目	河北冀美林新材料有限公司	占地40亩，建设泡沫板、挤塑板、外墙保温材料等新型建筑新材料，建成后预计年产值6000万元以上，年纳税300万元以上。	沧州市	沧县	精细化工	15000.0	2021.05-2022.05	新开工	技改	10251.0
1957	河北京奕橡塑科技有限公司新建年产9000吨新型塑料制品生产研发项目	河北京奕橡塑科技有限公司	总占地18163.62平方米，1#车间建筑面积7129.75平方米，2#车间1592.5平方米，办公楼建筑面积1680平方米，其他附属建筑300平方米。年产6000吨PE流延膜，500吨PE打孔膜，1000吨填充母料，1000吨透气膜原料，500吨复合软包装。	沧州市	沧县	精细化工	11000.0	2021.07-2023.07	新开工	技改	7500.0
1958	河北沧洺科技有限公司新建年产EPS聚苯乙烯板材9000吨项目	河北沧洺科技有限公司	占地27亩，建筑面积10107.75平方米。年产EPS聚苯乙烯板材9000吨，建设生产线一条及生产车间一座。预计年产值5000万元以上，年纳税300万元。	沧州市	沧县	精细化工	10000.0	2021.05-2023.05	新开工	技改	6200.0
1959	河北坦科塑业有限公司新建年产2000吨塑料制品项目	河北坦科塑业有限公司	项目占地14647.28平方米，总建筑面积8522.81平方米，其中办公研发楼1307.5平方米，1#车间4299.4平方米，2#车间2708.4平方米，门卫及附属用房207.51平方米，年产塑料制品2000吨。预计年产销售8000万元。年度纳税300万元。	沧州市	沧县	精细化工	7000.0	2021.07-2023.07	续建	技改	6339.0
1960	沧州思宏枣业有限公司坚果炒货生产线技术改造项目	沧州思宏枣业有限公司	二层钢结构厂房一个，宽100米，长102米，厂房面积约为10200平方米，柱高12米，共两层20400平米。	沧州市	沧县	食品	9500.0	2021.02-2021.08	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1961	爱自然（河北）食品科技有限公司新建年产咖啡饮品、乳酸菌饮品10000吨项目	爱自然（河北）食品科技有限公司	厂房建设设备购置及安装。	沧州市	沧县	食品	7000.0	2021.07-2022.07	续建	技改	5000.0
1962	沧州日月潭新型食品糕点生产线项目	沧州日月潭食品有限公司	项目新增26米燃气隧道炉1套、旋转热风炉3台、全自动月饼生产线1套、中央空调系统1套、中央新风净化系统1套、集中控制醒发室1套、连续性充气打发机1套、德国GBT吐司生产线1套、螺旋冷却塔1套、网带输送机1套、超高压网带清洗机1套、大型冷库3个、4包粉卧式和面机1套、升降作业平台2套、打蛋机2台、1包粉和面机1台、汤圆成型机1套、多功能曲奇机1台、吐司下片机1台、吐司夹心机1台、吐司切片机1台、枕式包装机1台、酥皮机1台、蒸箱1台、炸锅1台、操作台10套、出炉连线设备1套，共计设备42台（套）。主要原材料为面粉、鸡蛋、白砂糖、食用油等。	沧州市	沧县	食品	5000.0	2021.04-2021.11	续建	技改	3800.0
1963	沧州赋能服装产业孵化基地（一期）建设项目	沧州赋能服装有限公司	占地82亩，总建筑面积85000平米，年加工服装100万件。建设中小微服装产业综合服务基地，主要建设十八栋服装厂房。	沧州市	沧县	纺织服装	24000.0	2020.10-2021.11	新开工	技改	15000.0
1964	沧兴科技集团股份有限公司新建预制装配式房屋项目	沧兴科技集团股份有限公司	占地200亩，总建筑面积约13万平米，新建H型钢二次加工线、H型钢卧式焊接线、H型钢智能生产线、BOX箱型柱生产线、PEC智能焊接生产线、PC混凝土预制生产线、钢筋桁架楼承板生产线等。建成后预计年产50万平方米预制装配式房屋及建材。	沧州市	沧县	建材	100000.0	2020.06-2023.12	续建	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1965	新建年产20万立方蒸压加气混凝土砌块、20万平方米蒸压加气混凝土板材项目	沧州市中润新型建材有限责任公司	项目新增用地100亩，新增建筑面积13130.8平方米，建设_1_车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；2.无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积_20000_平方米，采用_蒸压加气_技术(点出关键工艺技术)，购置（点出主要设备名称）_蒸压砂加气混凝土切割_设备__1__台（套），产品规模达到年产__20万平方蒸压砂加气混凝土板材20万立方米混凝土砌块。	沧州市	沧县	建材	11400.0	2020.05-2022.12	续建	技改	4900.0
1966	沧州大成路桥工程有限公司建筑材料生产线技术改造项目	沧州大成路桥工程有限公司	该项目不新增占地面积，新增1条水泥稳定碎石生产线；导热油炉及燃烧滚筒燃烧器由柴油供热改为天然气供热。新建料仓14座，合计新增建筑面积11000平方米。项目新增骨料配料系统、粉料供给系统、控制系统、供水系统等共计设备14台（套）。项目投产后公司年产水泥稳定碎石40万吨。	沧州市	沧县	建材	5000.0	2021.09-2022.03	续建	技改	3235.0
1967	河北鑫之澳保温建材有限责任公司年产聚苯乙烯泡沫板材4000吨、保温砂浆8000吨、免折膜保温一体化复合板36万平方米项目	河北鑫之澳保温建材有限责任公司	占地50亩，建3000平方米办公楼一栋，1000平方米研发楼一栋，生产车间四个共25000平方米，新购进杭州方圆发泡机五台，全自动切割机六台内外置保温一体化复合板设备五条，大型砂浆机二台，织网机10台。	沧州市	沧县	建材	5000.0	2021.04-2021.08	新开工	技改	2510.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1968	满意睿泽建设工程有限公司年产20万平方米铝合金门窗及20万平方米铝合金幕墙项目	满意睿泽建设工程有限公司	占地80亩，总建筑面积36829.92平米，建设1#生产车间18457.65平米、2#生产车间13438.95平米、3#生产车间2936.25平米、办公室研发1977.07平米。年产20万平米铝合金门窗及20万平米铝合金幕墙。注册资金5000万元，专门从事门窗幕墙、装饰装修设计与施工，是国家建设部审定的建筑幕墙施工设计二级资质。预计年产值3亿元，年均纳税1000万元。	沧州市	沧县	轻工	27000.0	2021.08-2021.09	新开工	技改	18850.0
1969	光伏五金件生产、年加工10万吨热镀锌项目	沧州万象路鑫光伏设备有限公司	占地49.80亩，新增建筑面积33800平方米，年生产五金件1万吨/年，热镀锌10万吨。	沧州市	沧县	轻工	15600.0	2021.05-2023.12	新开工	技改	11250.0
1970	新建年产9000吨塑料管材生产研发项目	河北万通塑顺管道科技有限公司	总占地18882.3平方米，1#车间5655平方米，办公楼1680平方米，2#车间2947.8平方米，附属建筑约200平方米，年产塑料管材16型--630型9000吨	沧州市	沧县	轻工	11000.0	2021.07-2023.07	续建	技改	9000.0
1971	河北德创交通设施有限公司交通标志工程设施生产项目	河北德创交通设施有限公司	占地27.5亩，新建车间13000平方米，办公室及其他6400平方米。主要研发生产高速公路交通安全设施、标牌及防撞特种材料等，年产标志杆50000吨。	沧州市	沧县	轻工	10000.0	2021.05-2022.04	续建	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1972	拓普幕墙门窗有限公司年产7万平方米铝合金门窗及7万平方米铝合金幕墙项目	拓普幕墙门窗有限公司	占地36亩，建设车间、仓库等配套及辅助设施共19120.1平米。年产10万平方米铝合金门窗及10万平方米铝合金幕墙。公司注册资金500万元，是国际领先的高档门窗、幕墙出口企业和一带一路项目门窗幕墙配套企业。建成后，年产值约2亿元，年均纳税600万元	沧州市	沧县	轻工	7500.0	2021.08-2021.09	新开工	技改	6200.0
1973	河北三腾管道科技有限公司新建年产5000吨塑料管材生产研发项目	河北三腾管道科技有限公司	总占地13479.30平方米，总建筑面积8250平方米，1#车间5000平方米，办公楼1050平方米，2#车间2000平方米，附属建筑约200平方米。年产塑料管材16型-630型5000吨。预计达年销售额8000万元。年度纳税300万元。	沧州市	沧县	轻工	7000.0	2022.02-2024.02	新开工	技改	5320.0
1974	沧州东盛塑料有限公司塑料瓶及模具制造生产线技术改造项目	沧州东盛塑料有限公司	厂房建设设备购置及安装	沧州市	沧县	轻工	7000.0	2021.07-2022.07	新开工	技改	5000.0
1975	中核燃料沧州有限公司离心法生产稳定同位素项目	中核燃料沧州有限公司	占地200亩，一期占地25亩，建筑面积6500平方米，年产10公斤碳素-13稳定同位素中试工程生产线；二期占地约175亩，建筑面积53500平方，年产200公斤碳素-13稳定同位素中试工程生产线,新建主厂房及辅助厂房群。	沧州市	沧县	新材料	350000.0	2020.03-2026.03	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1976	年产8000吨超维、高纯粉末冶金新材料及制品项目	河北紫维金属粉末制品有限公司	项目占地60亩，总建筑面积24000平米，年产8000吨超微、高纯粉末冶金新材料及制品。	沧州市	沧县	新材料	18000.0	2021.01-2022.11	续建	技改	4295.0
1977	沧州晟程新材料有限公司年产55万吨覆膜砂再生砂烘干砂项目	沧州晟程新材料有限公司	项目占地23479㎡，年产覆膜砂40万吨、再生砂10万吨、烘干砂5万吨。项目建设车间、办公楼、门卫、消防水池及泵房，总建筑面积15246.68㎡，购置覆膜砂生产线6条，再生砂生产线2条，烘干砂生产线1条。购置天然气燃烧器、混砂机等主要生产设备。	沧州市	沧县	新材料	10000.0	2022.03-2024.03	新开工	技改	7500.0
1978	沧县二期（100MW)风电项目	洁远（沧县）新能源有限公司	改项目拟占地面积为1.2274公顷，装机容量为100WM，安装32台单机容量为3WM风力发电机组和2台单机容量为2WM风力发电机组，升压站扩建35KV配电室、1台主变压器及相应间隔。	沧州市	沧县	新能源	94445.0	2019.05-2021.11	续建		
1979	桔乐能电力（沧州）有限公司110兆瓦农光互补项目	四川晟天新能源发展公司	建设110兆瓦光互补光伏发电站及相关配套设施。	沧州市	沧县	新能源	50577.0	2020.07-2023.12	续建	技改	20000.0
1980	沧县星途新能源开发有限公司沧县80MW农光互补光伏发电项目	沧县星途新能源开发有限公司	项目新增建设用地12.63亩，建筑面积8417.77平方米，建设110KV升压站一座；建设3.2MW发电单元25个，每个发电单元占地92亩，合计占地2300亩，每年可发电9800万千瓦时。	沧州市	沧县	新能源	32382.0	2021.03-2022.03	续建	技改	16102.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1981	沧州市市政工程股份有限公司新建沧州市政建筑材料循环利用项目	沧州市市政工程股份有限公司	一期建设两座240商砼拌合站及其附属设施，新建厂房为5692.30平方米。建设一条时产15吨建筑垃圾临时处理线及配套设施，和一座800型水泥稳定碎石拌合站二期一条200吨建筑垃圾及时产50吨装修垃圾固定综合处理线及其附属设施。三期建设6层办公楼1栋，建设混凝土叠合板生产线一条，生产线包含钢筋配送中心和固定模台等附属设施，产后年处理建筑垃圾100万吨，年生产再生商品混凝土60万立方米，再生水泥稳定碎石30万吨，再生水泥稳定砖石（垃圾粉碎）15万吨，再生级配砖石（垃圾粉碎）30万吨，混凝土叠合板70万平方米。	沧州市	沧县	绿色化	27500.0	2021.03-2024.03	续建	技改	10000.0
1982	石油管退城搬迁技改项目（二、三期）	达力普石油专用管有限公司	本项目新增用地0亩，新增建筑面积20多万平方米，建设Φ139.7mm~Φ339.7mm特殊服役条件用管智能生产车间、仓库等设施。采用连轧、无损检测、智能控制等技术，购置管坯锯、环形加热炉、穿孔机、连轧机、脱管机、张减机、管排锯、矫直机、探伤机、测长称重喷标装置、塑烧板除尘器、热处理淬火炉、回火炉、智能周转库、车丝机、水压机、拧接机、通径机、喷涂烘干及VOC治理装置、接箍车丝机等设备300多台套，其中引进管排锯、超声波探伤机、车丝机等设备30多台套，年产热轧无缝管50万吨，热处理调质管20万吨，石油套管30万吨，产品达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	装备制造	250000.0	2022.06-2023.12	谋划	技改	50000.0
1983	480万t/a带式焙烧机球团项目	中钢集团滨海实业有限公司	在本厂区内建设建筑面积136000平方米，本项目设计生产规模为年产氧化球团480万吨，采用带式焙烧机生产工艺，生产酸性球团、镁质球团、熔剂性球团。1）主体工艺系统。	沧州市	渤海新区	装备制造	152007.0	2021.09-2022.09	续建	技改	100000.0
1984	河北那典钢结构工程有限公司钢结构及集成房屋生产项目	河北那典钢结构工程有限公司	项目新增用地96亩，新增建筑面积6.4万m²，建设生产车间、研发中心、实验楼等设施，采用在线热处理、在线性能控制的新一代加工技术，购置数控/直条切割机、半自动切割机、气保焊机等设备47台（套），产品规模达到年产12000吨钢结构，产品达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	装备制造	30000.0	2019.05-2022.12	续建	技改	1000.0
1985	备用30000Nm3/h空分项目	沧州中铁装备制造材料有限公司	主要建设内容及规模：主要内容包括新建一套备用30000Nm3/h制氧机及其配套的公辅设施。厂区主要建构筑物有：压缩机间、辅助间、变配电室、循环水泵房、室外设备（分子筛吸附器、分馏塔）、气体储存及液体储罐区（氧气球罐、液氮储槽以及配套的汽化器、液体泵）等建构筑物。	沧州市	渤海新区	装备制造	20000.0	2020.04-2021.03	新开工	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1986	沧州渤海三和精密制造有限公司8万吨精密铸造件及机加工项目	沧州渤海三和精密制造有限公司	项目占地260亩，总建筑面积11.2万㎡，建设自动化树脂砂造型生产线、垂直造型生产线、熔模铸造生产线等6条，产品规模达到年产精密铸造件8万吨，年机加工精密铸造件8万吨，产品达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	装备制造	20000.0	2018.08-2022.12	续建	技改	1000.0
1987	沧州渤海新区南大港三和机械有限公司智能制造、机加工项目	沧州渤海新区南大港三和机械有限公司	本项目租赁现有车间，建筑面积共计17792.47㎡；生产设备购置卧式加工中心、立式加工中心、铣床等设备492（台/套），项目建成后达到年机加工精密铸造件2万吨的生产能力。	沧州市	渤海新区	装备制造	15000.0	2021.03-2022.05	续建		850.0
1988	钢结构项目	渤海新区恒固钢结构工程有限公司	办公楼1408.25平方米，综合楼1026.33平方米，厂房一8323平方米，厂房二3024平方米。	沧州市	渤海新区	装备制造	13000.0	2019.08-2022.12	新开工	技改	13000.0
1989	高炉热风炉烟气脱硫项目	沧州中铁装备制造材料有限公司	主要建设内容及规模：3台直径7米高60米的脱硫塔，3个氢氧化钠储仓，及其配套的循环泵和烟道系统。装置建成后，SO2排放浓度＜35mg/Nm3；粉尘＜10mg/Nm3。热风炉排放来的烟气温度130℃，通过增压风机升压后，进入脱硫塔。烟气经过喷淋层,将SO2除去，并经除雾后，最后通过塔顶烟囱排放。	沧州市	渤海新区	装备制造	9000.0	2021.04-2021.08	新开工	技改	9000.0
1990	河北念朋机械设备制造有限公司机械设备制造项目	河北念朋机械设备制造有限公司	项目总占地面积25亩。主要建设机械设备制造项目	沧州市	渤海新区	装备制造	8000.0	2021.06-2022.11	续建		1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1991	廊东（沧州）智能科技有限公司食品设备研发和制造项目	廊东（沧州）智能科技有限公司	项目总占地面积25亩，主要建设年产800台食品机械项目	沧州市	渤海新区	装备制造	8000.0	2021.06-2022.12	续建		1500.0
1992	智能教育设备生产基地智能制造项目（三期）项目	河北嘉泰教育科技有限公司	项目利用原有中国—中东欧（沧州）中小企业合作区产业合作基地11#厂房，新购置数控转塔冲床、数控激光柔性加工单元等设备85台（套）。	沧州市	渤海新区	装备制造	6000.0	2021.12-2022.12	新开工	技改	6000.0
1993	石油钻采装备制造车间建设项目	河北三和重工装备制造有限责任公司	主要建设石油钻采油气输送装备制造车间一座。	沧州市	渤海新区	装备制造	5000.0	2020.05-2021.11	新开工	技改	5000.0
1994	80万吨/年高性能树脂项目(二期)	利和知信新材料技术有限公司	项目新增用地面积为约593.6亩，新增建筑面积388102平方米，建设30万吨/年气相法聚丙烯生产装置、挤压造粒车间、包装厂房、电解水制氢装置、火炬系统、研发中心、检测中心、成品仓库等设施。采用釜式气相法聚丙烯工艺，购置丙烯球罐五个、乙烯罐六个、丁烯储罐两个、液化气储罐一个，挤压造粒机组1套、掺混仓输送系统1套，产品规模达到年产高性能聚丙烯树脂30万吨，其中均聚聚丙烯树脂12万吨/年、无规共聚聚丙烯树脂10万吨/年、抗冲共聚聚丙烯树脂8万吨/年，产品达到国内先进水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	377000.0	2021.12-2024.12	谋划	技改	前期谋划
1995	沧州旭阳化工有限公司己内酰胺扩建项目	沧州旭阳化工有限公司	该项目由沧州旭阳化工有限公司投资，选址于沧州旭阳化工有限公司园区内，总占地1150亩，总建筑面积15万平米，主要建设己内酰胺、环己酮、双氧水、硫酸铵、制氢、合成氨等装置及配套的公用工程和辅助设施，建成后将形成年产30万吨己内酰胺、年产27万吨环己酮、年产34.3万吨（35%）双氧水、年产45万吨硫酸铵及配套原料设施和公用工程设施。该项目在完善我公司原材料供应的同时，并优化了装置的工艺技术，将显著提高企业的的竞争力。	沧州市	渤海新区	精细化工	351200.0	2019.09-2022.06	续建	技改	133205.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
1996	47万吨/年橡胶新材料项目	河北科迈新材料科技有限公司	无需新增用地，在本厂区建设建筑面积6315.4平方米，采用流化混燃炉和WSA湿法制酸技术，购置燃烧炉及余热回收系统、SCR脱硝、组合式反应器、硫酸冷凝器、硫酸除雾器、冷却风机等设备35台（套），均为国产化设备，产品规模达到年产浓硫酸12万吨/年、蒸汽28万吨/年,产品达到国内先进。	沧州市	渤海新区	精细化工	350000.0	2019.11-2022.05	续建		40000.0
1997	年产10万吨聚碳酸酯项目	沧州大化股份有限公司聚海分公司	该项目新增用地550亩，新增建筑面积约30万平方米，建设造气、光化、洗涤、干燥、回收、废水处理、包装等工段和车间，建设给排水、供配电、蒸汽外管等公用工程，冷冻站、储运设施、分析中心等辅助工程。采用光气界面缩聚工艺技术，购置光化反应器、洗涤塔、干燥塔、造粒机、转化炉等设备387台套，其中引进设备约130台套，建成后形成聚碳酸酯10万吨/年的生产能力，产品达到国际先进水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	212287.0	2019.03-2021.12	续建	技改	26490.0
1998	20万吨/年丙烯酸及酯一体化项目	渤海东方化工有限公司	项目新增用地583_亩，新增建筑面积49746_平方米，建设丙烯酸、丙烯酸及酯、高纯丙烯酸、高吸水性树脂、丙烯酸乳液等车间、主办公楼、生产化验楼、主控室以及储运等公用工程设施；购置设备共1957台套，其中非标设备685台，定型设备1272台；丙烯酸生产主要采用丙烯二步氧化法；丙烯酸酯类生产采用酸性条件下酸醇脱水反应；高纯丙烯酸采用化学法脱醛或结晶法；SAP采用加碱带式聚合方法；丙烯酸乳液采用两步法半连续、预乳化工艺乳液聚合。主要设备为丙烯氧化反应器，丙烯酸酯化反应器，丙烯酸乳液聚合釜，高纯丙烯酸结晶器，SAP带式聚合机，表面处理机，工艺空气压缩机，各精馏塔等；产品规模主要为丙烯酸19.4万吨、丙烯酸酯类24.15万吨、高吸水性树脂4万吨、高纯丙烯酸5.4万吨、丙烯酸乳液30万吨，产品达到了国内领先水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	209000.0	2018.07-2024.07	续建	技改	45000.0
1999	300万吨/年重交沥青搬迁改造项目	河北凯意石化有限公司	项目总占地700亩，分二期建设，一期建设300万吨/年重交沥青装置等设施，二期建设120万吨/年石脑油燃料油加氢精制装置、160万吨/年蜡油加氢裂化装置、2×50000Nm³/h天然气制氢装置和硫磺回收联合装置及部分配套的储运工程和公用工程，产品规模达到年产重交沥青300万吨。	沧州市	渤海新区	精细化工	175000.0	2020.04-2023.12	续建	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2000	24万吨/年生物质综合利用项目	河北易高生物燃料有限公司	1.项目新增用地411亩，新增建筑面积137031.69平方米，建设糖化车间、酶解及发酵车间、糠醛制备及精馏车间、控制室、10KV变配电室及各类仓库等设施；采用企业自主研发的“两步法”水解新工艺，实现了生物质秸秆的纤维素、半纤维素、木质素“三素分离”，并分别生产生物乙醇、糠醛、乙酰丙酸等下游高附加值精细化学品；购置糖化反应器，精馏塔、酶解罐、三废锅炉等设备，可实现年产2.7万吨糠醛、2.5万吨生物乙醇及其他相关下游精细化学品。产品达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	171320.0	2020.04-2022.03	续建	技改	20000.0
2001	年产20万吨双酚A项目	沧州大化股份有限公司聚海分公司	该项目占地110亩，新增建筑面积约33985平方米，建设造双酚A装置（含造粒、包装）、罐区、变电所、机柜间、泡沫站、仓库、环保和安全设施、公辅设施等。采用离子交换树脂法工艺技术，购置缩合反应器、结晶器、塔器和离心机、造粒塔等设备183台套，其中引进设备约30台套，建成后形成双酚A10万吨/年的生产能力，产品达到国际先进水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	133232.0	2022.03-2023.03	续建	技改	50000.0
2002	年产50万吨聚醚多元醇系列产品项目	沧州垭东新材料科技有限公司	项目占地221亩，项目设计能力50万吨，项目分两期建设，一期主要建设单组份聚醚车间，仓库，综合楼等；二期主要建设单租份聚醚车间，POP及特种聚醚车间，组合聚醚车间，仓库等相关配套辅助设施。	沧州市	渤海新区	精细化工	100000.0	2021.08-2023.06	续建	技改	50000.0
2003	整体搬迁项目	沧州临港金诚化工有限责任公司	项目新增用地338亩，新增建筑面积22万平方米，建设烧碱生产车间、生产辅助工程、公用工程、办公生活区、研发中心、检测中心、仓库等设施；采用_膜极距电解槽技术、膜过滤工艺、膜脱硝工艺和三合一合成盐酸并且副产蒸汽的先进技术，购置北化机械厂设备10台（套），其中引进膜过滤设备4台（套），产品规模达到年产烧碱16万吨/年、氯气12.74万吨/年、盐酸3.5万吨/年、次氯酸钠1万吨/年、氢气6400万Nm3/年,产品达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	97000.0	2021.03-2022.05	续建	技改	35000.0
2004	20万吨新型环保增塑剂、10万吨高级表活中间体及配套项目	河北先正新材料有限公司	总投资8.9亿元，占地120亩，建设20万吨新型环保增塑剂、10万吨高级表活中间体及配套项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	89000.0	2022.03-2023.02	新开工	技改	50000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2005	水基金属加工液、润滑油润滑脂及特种油生产、矿物油综合利用项目	沧州骅港矿物油资源利用有限公司	一期建设10万吨/年矿物油处理装置一套，新建15万吨/年润滑油润滑脂及特种油生产设施各一套；新建10万吨/年。	沧州市	渤海新区	精细化工	78000.0	2020.03-2022.10	续建		4383.0
2006	年产5万吨高分子材料助剂及氮杂环类精细化学品中间体项目	天集化工助剂（沧州）有限公司	项目分两期建设，目前动工的为一期项目。项目总用地249亩，建筑面积166515平方米，一期用地地130亩，建筑面积35000平方米。建设生产车间、中控车间、焚烧车间、技术中心、动力中心、罐区、仓库、污水处理等设施；采用加氢、精馏、结晶技术(点出关键工艺技术)，购置反应釜、存储罐、离心机、焚烧炉、泵、自动化控制、阀门等设备300台（套），产品规模达到年产PDT（5000t，M3，四甲基哌啶酮）、PDC（1200t，M5一部分+E1一部分，四甲基哌啶醇）产品达国内领先水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	71254.0	2019.10-2021.12	续建	技改	11687.0
2007	沧州康美特科技有限公司高分子材料产业化项目（一期）	沧州康美特科技有限公司	项目新增用地面积约120亩，新增建筑面积约31096.68m2，主要建设综合办公楼、环氧车间、生产车间一、辅料车间、生产车间二、甲类库、成品库一、成品库二、原料库一、原料库二、原料库三、备品备件库、动力中心、罐区以及相关配套辅助设施等，采用挤出法、浸渍法生产可发性聚苯乙烯，采用环氧树脂混合、三辊机分散、酸酐混合的工艺生产电子电器用环氧封装材料，购置双螺杆挤出机、混合罐、螺杆挤出机、失重式自动喂料装置混合机、浸渍搅拌釜、自动称重与缝包系统、高速混合机、开放式炼胶机、物料混合器、三辊分散机等241台/套，建成后实现年产可发性聚苯乙烯（石墨）50000吨，电子电器用环氧封装材料（固态）400吨，电子电器用环氧封装材料（液态）600吨，产品达到国际先进水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	60000.0	2020.06-2022.07	续建	技改	7000.0
2008	沧州华宇特种气体科技有限公司特种气体生产项目	沧州华宇特种气体科技有限公司	该项目主要建设乙硼烷2吨、三甲基硼0.5吨、锗烷1吨、砷烷1吨、磷烷1吨、硒化氢0.5吨。项目建成后可达到年产6吨的生产能力。	沧州市	渤海新区	精细化工	53000.0	2021.03-2022.08	续建	技改	2897.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2009	新型增粘树脂和新型热熔胶项目	沧州临港弘达新材料制造有限公司	总投资4.6亿元，占地150亩，建设新型增粘树脂和新型热熔胶项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	46376.0	2022.04-2023.09	新开工		10000.0
2010	年产5400吨高效低毒农药原料药产品项目	兴柏（沧州渤海新区）科技有限公司	项目投资4.6亿元，一期建设：制剂一车间(不包括5%阿维菌素乳油生产线)、丙类仓库、甲类仓库等生产仓储设施及配套水电等公用和辅助工程等，建成后年产4000t/a制剂；制剂一车间产品包括：20%呋虫胺悬浮剂、10%阿维菌素悬浮剂、5%阿维菌素水乳等。二期建成500t/a甲维盐产品；500t/a喹啉酮产品；500t/a氟唑磺隆产品；100t/a单嘧磺隆；6000t/a制剂产品项目；主要建设原药一车间、原药二车间、原药三车间、制剂一车间的5%阿维菌素乳油生产线、制剂二车间、水分散颗粒剂（粉剂）车间。	沧州市	渤海新区	精细化工	46050.0	2022.01-2024.06	新开工		15000.0
2011	金属加工油和硫化极压剂项目	河北亿达渤润科技有限公司	总投资4亿元，占地100亩，建设金属加工油和硫化极压剂项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	40000.0	2022.03-2023.05	新开工		15000.0
2012	20万吨/年润滑油项目	沧州渤海新区泰益化工有限责任公司	占地88亩，建设规模为：年产10万吨润滑油、3万吨金属加工液、3万吨防冻液、2万吨车用尿素、2万吨润滑脂。	沧州市	渤海新区	精细化工	38074.0	2021.03-2022.12	续建		12264.0
2013	年产13万吨/年表面活性剂生产装置	沧州兰博科技有限公司	总投资3.5亿元，占地89亩，建设年产13万吨/年表面活性剂生产装置。	沧州市	渤海新区	精细化工	35000.0	2022.05-2023.09	新开工		15000.0
2014	51000Nm3/h（氧）空分项目	河北杭氧气体有限公司	项目新增用地40亩，新增建筑面积4433.5_平方米，建设压缩车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；采用第六代无氢制氩，全填料塔技术(点出关键工艺技术)，购置（点出主要设备名称）进口大型离心压缩设备三台（套），产品规模达到年产氧4.04亿标立方，氮2.3亿标立方，液氧4.5万吨，液氮3.47万吨，液氩2.4万吨。稀有悟性气体107万标方（详细列出主要产品名称）,产品达到国际先进水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	33000.0	2020.10-2022.06	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2015	微量元素添加剂项目	沧州临港金鑫科技有限公司	项目占地125亩，新增建筑面积3.8万m²，建设生产车间等设施，购置高效、节能、安全环保自动化设备，采用国内领先的工艺技术，产品规模达到年产微量元素添加剂3880吨、20000吨预混饲料、40000吨全价饲料，产品达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	32968.0	2019.05-2022.12	续建	技改	4345.0
2016	年产20000吨防水涂料和5000万平方米防水卷材项目	冀硕防水科技（沧州）有限公司	项目拟占地约110亩，主要建设一期：2000万平米SBS成型生产线、储存罐区、氧化罐区、燃气供热装置；二期：1000万平米高分子卷材生产线、2万吨涂料生产和灌装车间及其他配套设施；三期：2000万平米SBS成型生产线、3000万平米高分子卷材生产线、储存罐区、氧化罐区、2万吨涂料生产和灌装车间及其他配套设施；计划总投资约3.15亿元。利税2200万元。主要原材料为沥青、SBS、石粉、橡胶粉等石油化工产品，无高毒、高危险物质。项目属于技术密集、资金密集、劳动力密集产业。有利带动仓储物流、及劳动力就业，拉动当地经济。	沧州市	渤海新区	精细化工	31500.0	2021.02-2024.07	新开工	技改	10000.0
2017	中间体、原药及农药制剂迁建项目	河北赛丰生物科技有限公司	项目占地100亩，一期新建年产3000吨功夫酸，年产1000吨功夫菊酯，年产3000吨联苯菊酯及迁建5000吨农药制剂产品；二期新建年产2,6-二氟苯甲酰胺300吨，新建年产乙螨唑500吨，新建年产虫酰肼200吨、新建年产1000吨草铵膦、新建年产2000吨苯醚甲环唑，年产1000吨功夫菊酯。	沧州市	渤海新区	精细化工	30443.0	2021.06-2023.06	新开工	技改	20000.0
2018	爱彼爱和新材料有限公司25000m³/年氧化硅气凝胶生产建设项目	爱彼爱和新材料有限公司	总投资2.85亿元，占地100亩，二期建设25000m³/年氧化硅气凝胶生产建设项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	28500.0	2022.07-2023.11	新开工	技改	13000.0
2019	年产135吨原料药、医药中间体及制剂项目	克洛怡制药有限公司	项目投资2.8亿元，占地95亩，成车间2座，制剂车间1座，综合仓库、成品仓库、原料仓库各1座并配套建设动力中心、循环水站等公辅设施。建成后瑞舒中间体R120t/a、瑞舒中间体R218t/a、瑞舒伐他汀R15t/a、瑞舒伐他汀钙10t/a、AST-125t/a、AST-220t/a、AST-315t/a、阿托伐他汀钙12t/a；瑞舒伐他汀钙片1亿片/a、阿托伐他汀钙片6000万片/a。	沧州市	渤海新区	精细化工	28000.0	2023.06-2024.12	新开工	技改	18000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2020	高效吸附剂、催化剂项目	河北天辰新材料科技有限公司	项目一期主要建设PU-8生产车间、库房等；二期主要建设厂房一、二、三，建筑面积共计37107㎡。	沧州市	渤海新区	精细化工	27000.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	20000.0
2021	6万吨/年电子级四甲基氢氧化铵（25%wt）扩建项目	沧州信联化工有限公司	一期建设装置化验室、装置变配电室、中央控制室、包装及纯水、灌装、综合仓库、循环水站、消防水站改扩建、事故水池、电解车间（电解设备4万吨/年，预留电解设备2万吨/年）及配套综合罐区等，年产4万吨四甲基氢氧化铵、副产氢气1218992Nm3。二期建设2万吨/年四甲基氢氧化铵电解设备等，年产2万吨四甲基氢氧化铵、副产氢气609496Nm3。	沧州市	渤海新区	精细化工	23034.0	2021.05-2022.06	续建	技改	6761.0
2022	年产13000吨阻燃剂项目	河北长隆新材料有限公司	总投资2.2亿元，占地50亩，建设年产13000吨阻燃剂项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	22000.0	2022.08-2023.12	新开工	技改	10000.0
2023	年产3万吨乳液、2万吨粘合剂、5万吨建筑干粉生产线建设项目	至合化工（河北）有限公司	总投资2亿元，占地60亩，建设年产3万吨乳液、2万吨粘合剂、5万吨建筑干粉生产线建设项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	20000.0	2022.03-2023.08	新开工	技改	17000.0
2024	黄骅市渤海化工有限公司整体搬迁项目	沧州德瑞化工有限公司	总投资2亿元，占地67亩，主要建设碱性红系列600t、2-氢基-4-硝基苯胺800t、邻氯苯腈1200t项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	20000.0	2022.05-2023.09	新开工	技改	11000.0
2025	危险废物资源化处理及综合利用项目	沧州斯瑞尔环境科技有限公司	总投资1.15亿元，占地31亩，建设危险废物资源化处理及综合利用项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	19800.0	2022.06-2023.07	续建	技改	4625.0
2026	年产3000吨季铵碱（盐）及2000吨中间体项目	沧州宸达化工有限公司	总投资1.5亿元，占地50亩，建设年产3000吨季铵碱（盐）及2000吨中间体项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	15000.0	2022.05-2023.03	新开工	技改	15000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2027	科研用试剂加工及生物试剂有机酸盐生产项目	伊诺凯（沧州）科技有限公司	项目投资1.4亿元，占地40亩，一期建设:加工分装分析试剂250吨、生命科学试剂80吨、化学试剂350吨；二期建设:加工分装分析试剂250吨、生命科学试剂120吨、化学试剂150吨，年生产分析试剂1000吨。本项目一期建设:分装打包间一、甲类仓库一、甲类仓库二、丙类仓库一、丙类仓库二、变配电室、消防水池、事故废水池、综合服务楼、职工休息室及食堂、QC实验室、门卫室；二期建设建：分装打包间二、生产车间，总筑面积共计13800.00m2；购置、安装相应的生产设施和配套设施共计129台套。	沧州市	渤海新区	精细化工	14000.0	2022.06-2023.06	新开工	技改	7000.0
2028	净水剂生产项目	沧州中力化工有限公司	总投资1.3亿元，占地40亩，建设净水剂生产项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	13000.0	2022.06-2023.07	新开工	技改	6000.0
2029	年产掺混肥、复合肥70万吨项目	沧州渤海新区亚太生物科技有限公司	投资1.2亿元，占地40亩，建设年产70万吨掺混肥、复合肥项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	13000.0	2020.12-2024.07	新开工	技改	5000.0
2030	年产10万吨水性涂料项目	河北佳迎瑞联新材料有限公司	总投资1.2亿元，占地31亩，建设年产10万吨水性涂料项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	12000.0	2022.06-2023.10	新开工	技改	8000.0
2031	1200吨/年聚烯烃催化剂及100吨/年助剂项目（二期）	沧州利和科技发展有限责任公司	项目无需新增用地，新增建筑面积19559平方米，采用第四代Ziegler—Natta(Z—N)催化剂生产工艺技术，二期拟建600吨/年聚烯烃催化剂及100吨/年助剂生产装置，建设后处理车间、催化剂车间、活化车间等设施，建成后产品规模达到年产1200吨聚烯烃催化剂、100吨助剂。产品达到国内国内领先水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	12000.0	2021.07-2023.03	续建	技改	6000.0
2032	沧州旭阳化工有限公司污水处理提标改造项目	沧州旭阳化工有限公司	该项目无需新增用地，对现有及新建污水处理站进行提标改造，并配套建设尾气处理系统，实现对污水的深度处理。采用芬顿、多模式高效生物脱氮等多项专利技术，增加的设施包括肟化单元设备、气浮设备、水解酸化池、多模式高效生物脱氮SDN池、中沉池、二级缺氧池、二级好氧池、混凝反应池、二沉池、反硝化滤池、臭氧催化氧化池、曝气生物滤池等。该污水处理项目规模为对现有及新建污水处理站进行提标改造，使污水处理站的处理能力达到400m³/h，污水处理技术达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	8000.0	2021.04-2022.06	续建	技改	2867.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2033	10万吨食品级液体二氧化碳、年产5万吨食品级干冰项目	河北新启元能源技术开发股份有限公司	自主研发，其技术特点是全精馏法先将原料气脱杂、高压节流至浅低压，然后利用低温制冷液化,将沸点与二氧化碳相近的低沸点杂质分离的生产方法。精馏原理是利用各气体组分之间相对挥发度（沸点）的不同来实现二氧化碳与其中杂质的分离。实现了食品级二氧化碳生产工艺的重大技术进步，淘汰了传统的干法精脱硫工艺和催化氧化脱烃工艺，不再使用和更换脱硫剂和催化剂，使得生产运行成本大大降低。同时因不需要吸附剂加温再生，节省了加温气体和加热电耗，提高了气体的回收率及能耗的大大降低。精馏分离的效果远远好于吸附效果，产品质量得到明显提高，均符合现有的食品二氧化碳国标。生产的二氧化碳产品纯度高,可以达到高纯级等级，经过改进，有低能耗、产量大、产品质量稳定、运行成本低等。技术水平达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	7872.0	2022.12-2023.12	新开工	技改	2000.0
2034	年产25万吨高塔复合肥项目	河北渤天化化肥有限公司	总投资0.6亿元，原厂区建设年产25万吨高塔复合肥项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	6000.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	6000.0
2035	年产二万吨高固体分涂料项目	金隅微观（沧州）化工有限公司	总投资1.5亿元，原厂区建设年产2万吨高固份涂料项目。	沧州市	渤海新区	精细化工	6000.0	2021.08-2023.02	续建	技改	2155.0
2036	新型环氧粉末涂料建设项目	沧州渤海新区欧特纳米涂层新材料有限公司	项目新增用地44.5亩，新增建筑面积14000平方米，建设厂房、仓库、办公生活设施等配套工程；采用环氧粉末涂料生产工艺流程，该工艺适度先进并节省投资，提高了产品质量，降低了产品成本，节能降耗，使废气、废水综合利用，将购置主要设备：2台预混器、2台挤出机、2台压片机、2台研磨机，预计生产出的新型环氧粉末涂料年产20000吨，产品达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	精细化工	6000.0	2020.05-2022.12	续建	技改	2190.0
2037	亚磷酰胺单体、修饰亚磷酰胺单体、DNA\RNA合成载体和耗材项目	河北迪纳兴科生物科技有限公司	项目投资0.55亿元，占地新建生产检测中心、包辅材仓库、原料仓库等，总建筑面积8750平方米（计算面积9500平方米），购置旋转蒸发仪、冷却低温循环机、集热式恒温加热磁力搅拌、小型离心机、油泵（真空）、水循环真空泵、低温恒温反应浴等设备共计138台（个/套）。	沧州市	渤海新区	精细化工	5500.0	2022.01-2024.01	新开工	技改	5500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2038	165万吨/年大豆加工、33万吨/年植物油精炼生产项目	河北嘉好粮油有限公司	项目无需新增用地，新增建筑面积67761.95平方米，建设压榨车间、浸出车间、精炼车间、包装车间、检测中心、仓库等设施；采用浸出技术(点出关键工艺技术)，购置破碎机、压胚机、浸出器、、粉碎机、离心机等设备413台（套），其中引进压胚机、离心机、粉碎机等设备50台（套），产品规模达到年产豆粕176万吨，年产植物油46.2万吨（详细列出主要产品名称）,产品达到国内领先（国际领先、国际先进、国内领先、国内先进）水平。	沧州市	渤海新区	食品	135730.0	2020.06-2022.10	续建	技改	55000.0
2039	年产11万吨液态奶生产线改造项目	沧州君乐宝乡谣乳业有限公司	本项目建成后主要生产灭菌乳、调制乳、低温发酵乳，其中本项目产品纯牛奶系列产品执行国家标准《灭菌乳》（GB25190-2010）；调配乳系列产品执行国家标准《调制乳》（GB25191-2010），低温发酵乳产品执行国家标准《发酵乳》（GB19302-2010）。同时该项目方案选择的生产技术成熟可靠，达到国内领先、国际先进水平，方案工艺设计融合了国内和国际上先进的工艺和包装技术，所需关键技术装备国际、国内市场有售，价格在项目建设单位可承担范围内；可以实现生产过程全程自动化控制，有利于提高生产效率和建立产品质量控制信息化管理；工艺流程顺畅，衔接合理，物料损耗小，可以稳定生产多个系列方和包装形式的产品；符合节能、节水和清洁生产等要求。	沧州市	渤海新区	食品	12974.0	2020.03-2023.05	续建	技改	200.0
2040	河北嘉好粮油有限公司膨化大豆粉生产项目	河北嘉好粮油有限公司	项目建设一条年产14.25万吨膨化大豆生产线一条及相关配套设施。	沧州市	渤海新区	食品	5065.0	2021.06-2022.05	续建	技改	2265.0
2041	装配式建筑PC构件产业化生产基地项目	河北中铁沧盐建筑科技有限公司	装配式建筑PC构件产业化生产基地项目总投资53597.59万元，项目占地249.66亩，总建筑93519平方米；包括建设办公楼3897平方米，员工宿舍5346平方米，访客住宿楼2330平方米，临时工宿舍1924平方米，展示中心1488平方米，装配式建筑样品房1752平方米，厂房32504平方米，搅拌站和砂石料厂房14681平方米，其它辅助用房427平方米，罩棚堆场29170平方米。购置外墙板生产线、叠合板生产线、固定模台生产线、游牧式生产线、钢筋加工生产线以及其他辅助设备等。根据市场需求分析和预测和生产工艺要求，结合项目单位资金、技术条件和配套设施条件，项目建设完成后可达年产装配式混凝土PC构件30万m3规模，产品达到国内先进水平。	沧州市	渤海新区	建材	53597.6	2019.09-2022.12	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2042	河北依依科技发展有限公司一次性卫生用品生产项目	河北依依科技发展有限公司	本项目占地面积156158.42㎡（折合234.238亩）。总建筑面积219293.93m2，分三期建设，一期建设床垫车间、宿舍楼、食堂及配套设施，二期建设无纺布车间及办公楼；三期建设床垫车间、无纺布车间、卫生用品综合车间及验收车间；购置全伺服宠物尿垫机生产线、无纺布生产线及配套辅助设备。	沧州市	渤海新区	轻工	65000.0	2020.03-2022.03	续建	技改	10000.0
2043	特种电机、特种无人机研发及产业化项目一期	华鹰电机科技有限公司	项目总占地300亩，总建筑面积11.88万平方米，建设车间、仓库、办公实验楼、宿舍楼、餐厅等。前期租赁渤海新区科创产业园区标准化厂房A#一层,在项目一期建设期间完成首批产品研发及小批量生产。目前已购置一台超高精度瑞士磨床已经就位；一台德国10轴5联动高精度车床已经得到国家商务部背书并取得了德国商务部出口许可，机床已抵达上海项目建成后。2023年项目建成后年产无人机电机10万套、高性能工业无人机1000架、无人机高效发电机1万套、超高转速电机4000套，产品达到国际领先水平，填补国内空白。	沧州市	渤海新区	轻工	50000.0	2019.03-2023.12	续建	技改	5000.0
2044	卫生材料及一次性卫生用品生产项目-宠物垫项目	河北依依科技发展有限公司	本项目建设生产车间及配套设施，总建筑面积7182.60㎡。购置先进的生产、检测及辅助设备。	沧州市	渤海新区	轻工	38611.0	2020.12-2023.06	续建	技改	5000.0
2045	河北高大永恒塑料制品有限公司中空制品生产项目二期项目	河北高大永恒塑料制品有限公司	本项目租赁沧州华鑫织造有限公司现有厂房改造为生产车间、仓库及办公区等，建筑面积共计3600m2；购置吹塑机、注塑机、机械手、空压机、粉碎机等设备25台	沧州市	渤海新区	轻工	15000.0	2019.08-2023.12	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2046	番茄云印文科技（沧州）有限公司包装商务印刷生产项目（二期）	番茄云印文科技（沧州）有限公司	项目主要产品为宣传画册、宣传单页、明信片、日历等商务广告印刷，包装袋、包装纸等包装印刷，建成后达到年印刷各类印刷品1800万册的生产能力。项目占地面积27167.498平方米（约40.75亩），新建生产装置区、仓库、办公宿舍楼及辅助设施共计21000.00㎡。	沧州市	渤海新区	轻工	12500.0	2022.12-2024.06	续建	技改	2000.0
2047	比奥生态肥料沧州有限公司水溶性肥料生产项目	比奥生态肥料沧州有限公司	本项目年产水溶性肥料5万吨，新建厂房1座，综合楼1座，门卫室1间，库房2座，总建筑面积8874㎡。	沧州市	渤海新区	轻工	11000.0	2020.12-2022.07	续建		800.0
2048	精密金属加工制造项目	河北银泽金属制品有限公司	项目总占地面积36亩，建设精密金属加工制造项目	沧州市	渤海新区	轻工	11000.0	2021.06-2023.06	续建		1000.0
2049	沧州沃诚五金机械制品有限公司五金制品项目	沧州沃诚五金机械制品有限公司	项目总占地面积32亩，主要建设五金制品项目	沧州市	渤海新区	轻工	10000.0	2021.07-2022.12	续建		1200.0
2050	沧州新庆源塑料包装有限公司塑料中空包装容器生产项目	沧州新庆源塑料包装有限公司	本项目占地面积27836.795（约合41.755亩），总建筑面积18550m2，计容建筑面积28550m2。其中生产区（车间及仓库）16600m2，办公生活设施（办公楼及门卫）1950m2。新增吹塑机、注塑机、空压机、搅拌机、粉碎机等设备67台/套。	沧州市	渤海新区	轻工	8500.0	2020.05-2025.05	续建	技改	1500.0
2051	PE流延膜及膜制品生产项目	河北海德塑业有限公司	本项目在原海德塑业有限公司厂房内，无新的土建工程，在原有生产设备的基础上，分两期新增生产设备。一期新增复合机3台，水墨印刷机3台，流延机3台，回料机2台；二期新增流延机8台，UV固化离型膜生产线2条，回料机2台，水墨印刷机3台，复合机3台	沧州市	渤海新区	轻工	7000.0	2019.06-2023.12	续建	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2052	沧州锦泉塑业有限公司塑料零部件及食品包装制品生产项目	沧州锦泉塑业有限公司	项目总用占地面积30亩。建设内容：新建生产车间1栋，综合办公楼1栋，门卫室1栋及其他设施。	沧州市	渤海新区	轻工	7000.0	2020.11-2022.10	续建		1300.0
2053	沧州诚志永华新型显示材料项目	沧州诚志永华科技有限公司	项目投资8.8亿元，占地219亩，新型显示材料项目合成车间一、合成车间二、合成车间三、合成车间四、合成车间五（二期）、合成车间六（二期）、合成车间七（二期）、合成车间八（二期）、合成车间九（二期）。	沧州市	渤海新区	电子信息	89000.0	2022.04-2024.05	新开工		89000.0
2054	沧州威仕佳照明科技发展有限公司LED照明设备研发和生产项目	沧州威仕佳照明科技发展有限公司	新建生产车间2栋，建筑面积8100平方米；新建办公楼1栋，建筑面积1500平方米；新建警卫室1栋，建筑面积100平方米。	沧州市	渤海新区	电子信息	8000.0	2020.07-2022.12	续建		500.0
2055	河北鼎泰制药有限公司沧州医药原料药项目	河北鼎泰制药有限公司	项目新增用地205.7亩，新增建筑面积4.5万平方米，建设2个车间、研发中心、检测中心、仓库）等设施采用国内先进技术，控温工艺采用TCU，能够精准的控制反应温度±1℃，并且提高能源利用率，保证产品在反应和结晶的过程中温度稳定，产品的收率和纯度均较普通的温控大大提升；氟比洛芬酯通过工艺改进，将原材料剧毒品苯替换为购置反应釜，离心机，干燥箱等主要设备，其中引进各种设备229台（套），产品规模达到年产3000吨，项目一期主要产品为KF（氟比洛芬酯）、FB（氟比洛芬）、吉西他滨、利塞膦酸钠、WGT（维格列汀）、XNT（盐酸西那卡塞）、DLV（丁酸氯维地平），二期主要产品为AQI（顺苯磺酸阿曲库铵）、PGI（帕立骨化醇）、YTT（依托考昔）和KBP（卡巴拉汀），三期主要产品为PRJ（普瑞巴林）、SGI（舒更葡糖钠）、HFB、AKT、TTP、TGT（替格瑞洛）、LTP（罗替戈汀）以及其他新立项产品。	沧州市	渤海新区	医药	65000.0	2019.06-2022.08	续建	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2056	中新药业设立子公司及建设新新制药厂原料药生产基地项目	天津中新药业集团新新（沧州）制药有限公司	本项目拟占地约193.67亩。按总体规划分期建设模式。一期总投资约3.43亿元，其中固定资产投资约3.16亿元，流动资产投资约2718万元。设计产能愈创木酚甘油醚600吨/年，格列齐特140吨/年，苯丙氨酯100吨/年，美索巴莫60吨/年，盐酸二甲双胍2000吨/年、盐酸硫必利12吨/年。一期土建工程主要包括综合楼、倒班宿舍、甘油醚车间、美索巴莫及中试车间、苯丙氨酯及硫必利车间、盐酸二甲双胍车间、格列齐特车间（二座）、动力站、丙类库、甲类库、储罐区、污水处理站、门卫1、门卫2、门卫3等一共建设总建筑面积57650.5平方米；二期总投资约1.79亿元，其中固定资产投资约1.69亿元，流动资产投资约1000万元。二期预留甲类车间2座，新新药业已初步与某生物医药公司进行了技术合作，已确定研发两个品种的原料药并进行生产，计划在原料药异地搬迁项目二期工程进行设计、建设并投产。	沧州市	渤海新区	医药	52200.0	2019.04-2022.12	续建		9442.0
2057	沧州普瑞东方科有机硼系列产品和电子材料中间体项目	沧州普瑞东方科技有限公司	本项目总投资45000.00万元，分两期建设。一期建设：用于生产联硼酸/酯200吨/年、格式反应硼酸120吨/年、锂化反应硼酸80吨/年。车间1、车间2、车间3、原料库1、原料库2、成品库1、成品库2、维修车间、配电室、污水处理站、循环水池、事故水池、消防水池、动力车间、危险品库、罐区、办公楼、综合楼及其它配套工程二期建设：用于生产原料药200吨，电子材料中间体200吨。车间4、车间5、原料库3、原料库4、成品库3、成品库。	沧州市	渤海新区	医药	45000.0	2022.09-2023.09	新开工	技改	35000.0
2058	药用树脂和原料药项目	和成沧州医药科技有限公司	项目投资4亿元，占地150亩，建设生产设施、回收设施、甲类仓库、丙类仓库等，购买反应釜、离心机、干燥设备、输送泵等100多台套设备；依托现有公用工程主体，包括电力、蒸汽、循环水、冷媒、空压、氮气、污水处理、废气处理、仓库等设备设施。	沧州市	渤海新区	医药	40000.0	2023.06-2025.06	新开工	技改	1000.0
2059	产品工艺优化和质量提升项目	河北昆仑制药有限公司	项目新增用地115亩，新增建筑面积2.8m²，建设生产车间、动力站、综合楼等设施，购置搪瓷反应釜、离心机、粉碎机等设备400台（套），产品规模达到年产尼莫地平16.25吨、甲睾酮4.225吨、盐酸维拉帕米4.42吨等，产品达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	医药	26471.0	2019.07-2022.01	续建	技改	1438.0
2060	原料药及制剂项目（三期）	北京北陆药业股份有限公司沧州分公司	项目投资1.9亿元，占地24.8亩，建成后，可形成年产原料药钆布醇13.60吨、钆特酸葡胺17.00吨，药用辅料考布曲钙0.26吨、二乙烯三胺五乙酸0.70吨、葡甲胺15.00吨、DOTA0.10吨以及中间产品九味镇心颗粒浸膏495.00吨的生产能力。拟新建合成二车间、综合办公楼、1#传达室、罐区以及污水处理池等设施。	沧州市	渤海新区	医药	19000.0	2022.07-2024.07	新开工	技改	9000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2061	年产4600吨中间体项目	沧州骅龙生物科技有限公司	项目位于渤海新区经济开发区，占地面积50亩，建设综合办公楼与三个生产车间，研发中心等，本项目采用的生产工艺在行业中处于领先地位，工艺性能先进，可靠性好，部分采用DCS控制操作，在控制条件上给予充分保障。本项目生产的主要设备有：搪瓷反应釜、不锈钢反应釜、石墨冷凝器、不锈钢冷凝器、蒸馏塔、精馏塔、甩干机、真空泵、不锈钢储罐、不锈钢计量器、三效蒸发器、烘干设备、焚烧设备、废水处理设施、VoCs处理设施等专用设施。本项目建成投产后，可达到年产4600吨中间体的生产规模。	沧州市	渤海新区	医药	18648.3	2019.06-2022.12	续建	技改	4000.0
2062	中药提取、原料药及中间体项目	北京四环科宝制药有限公司沧州分公司	项目总投资1.5亿元，占地50亩，一期建设化学原料合成车间（1#）、甲类仓库、危废品库、仓库、综合楼、污水处理等设施，项目二期建设化学原料药合成车间（2#），中药提取车间、及配套的仓储、动力、环保设备设施，专用大中型生产设备等。项目分二期建设，一期年产化学原料药尼可地尔3.35吨、盐酸甲砜霉素甘氨酸指2.175吨、盐酸贝凡洛尔1.8吨。二期建成后年产化学原料药米格列奈钙1.8吨、硫辛酸0.324吨、富马酸卢帕他定0.468吨、硫酸特布他林0.1吨、阿托伐他丁钙5吨、盐酸奥洛他定5吨。提取中药材450.279吨。	沧州市	渤海新区	医药	15000.0	2022.01-2024.01	新开工	技改	11000.0
2063	河北省荣丰消毒设备有限公司二类医疗器械生产项目	河北省荣丰消毒设备有限公司	本项目新建车间1座、综合楼1座、车棚1座，新上先进生产设备257台套，主要工艺流程：箱体制造—门体制造—门轴机构制造—门轴、门体与箱体组装—喷漆（外协）—压力、密封试验—管路制造—控制架制造—电控装置制造—保温和外包制造—总装配—检验—出厂。	沧州市	渤海新区	医药	14500.0	2018.12-2022.12	续建	技改	2000.0
2064	年产360万人份血液透析浓缩物及4300吨辅料项目	沧州渤海新区恒健医疗用品有限公司	项目投资1.4亿元，占地50亩，一期主要建设:血液透析浓缩物180万人份；辅料：氯化钾400吨、氯化钙500吨、氯化镁500吨、冰醋酸250吨、醋酸钠500吨的生产能力；二期主要建设:血液透析浓缩物180万人份；辅料：氯化钾400吨、氯化钙500吨、氯化镁500吨、冰醋酸250吨、醋酸钠500吨的生产能力。本项目一期主要建设：车间一、车间二、车间三、原料库一、原料库二、腐蚀品库、成品库一、变配电室、消防水池、污水处理站、循环水池、综合服务楼、职工休息室、门卫室；二期主要建设：车间四、车间五、原料库三、成品库二。建筑面积共计21650.00m2。购置搪瓷罐罐体、离心机、真空干燥机等设备46台（套）。	沧州市	渤海新区	医药	14000.0	2022.06-2024.06	新开工	技改	7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2065	沧州市欣源大地动物药业有限公司制剂项目	沧州市欣源大地动物药业有限公司	项目投资1.3亿元，占地50亩，一期建设粉剂/预混剂车间、散剂车间、固态混合型饲料添加剂车间和液态混合型饲料添加剂车间，粉剂/预混剂建设产能300t/a，散剂建设产能300t/a，固态混合型饲料添加剂建设产能200t/a、液态混合型饲料添加剂产能100t/a；二期建设口服溶液剂（含中药提取）车间和消毒剂（液体）车间，口服溶液剂建设产能650t/a，消毒剂（液体）建设产能100t/a；三期建设转移因子口服溶液车间，转移因子口服溶液建设产能300t/a。	沧州市	渤海新区	医药	13000.0	2022.09-2024.09	新开工	技改	5000.0
2066	二期建设项目	北京华润双鹤药业有限公司沧州分公司	预计投资0.6亿元，原厂区内，生产规模：年产：心血管病药物104.82吨；降血糖药物20吨；呼吸系统药物40吨；抗肿瘤药物400kg，抗胆碱药物4吨；抗菌药物10吨；钙代谢调节药0.2kg。	沧州市	渤海新区	医药	6000.0	2022.12-2023.12	谋划	技改	1000.0
2067	高端原料药创新中心项目	河北广祥制药有限公司	本项目无需新增用地，在原有建筑物综合楼八层、九层预留区建设检测室、验证中心。能源供应及辅助设施将依托厂内原有配套设施，项目总建设面积约为2220平方米。采用国内先进的设备，购置液相色谱仪、气相色谱仪、恒温磁力加热搅拌器、旋转蒸发器、反应釜等仪器设备125台（套），其中引进国内新进的设备100余台（套）。建设高端原料药技术开发、质量控制、产品验证等检测验证平台。本项目建成后产品工艺技术和产品质量将达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	医药	6000.0	2021.04-2023.03	续建	技改	2000.0
2068	年产27000吨医药级水溶性高分子材料项目	沧州渤海新区安信化工有限公司	总投资3.8亿元，占地100亩，建设年产27000吨医药级水溶性高分子材料项目。	沧州市	渤海新区	新材料	38000.0	2022.03-2023.05	新开工	技改	38000.0
2069	LDNM系列纳米材料项目	河北天拓新材料科技有限公司	项目新增用地50亩，新增建筑面积16734.28平方米，建设3座生产车间、综合楼、研发中心、检测中心、仓库等设施；采用先进生产工艺技术，生产线随设备配套相应的电气自控设备，从上料到成品输送均采用可编程PLC控制器全自动控制，配料工段采用电子计量全自动上料系统，生产线配套流量，料位，温度检测仪表购置水处理设备、激光粒度仪、能谱分析仪等设备14台，其中引进国内外领先的纳米材料合成生产线1套，项目建成后总生产规模为LDNM系列纳米材料600t/a，流散剂材料40t/a,产品达到国内领先水平。	沧州市	渤海新区	新材料	14000.0	2022.03-2023.06	新开工	技改	14000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2071	烟气脱硝SCR和石油炼化FCC废催化剂资源化利用与高值化产品制备项目	沧州临港中钛科美环保科技有限公司	一期工程，以烟气脱硝废SCR催化剂为原料，建立5万吨/年规模的催化剂回收与资源化利用的国内首条环保节能的湿法工艺生产线，并在未来2年内在现有工艺及设备基础上，通过技术研发和设备升级改造；二期工程2万吨/年石油炼化废FCC催化剂资源化利用与2万吨含稀土有机助剂合成制备项目，以及20万吨油泥环保处置再生资源利用项目。	沧州市	渤海新区	绿色化	36000.0	2021.04-2023.03	续建	技改	1317.0
2072	年产2000吨成色剂项目	河北建新化工股份有限公司	新建年产2000吨成色剂（ODB-2）的生产能力。建设ODB-2生产车间，以及相关公用工程、配电室、废水收集、环保设施等配套工程。	沧州市	渤海新区	绿色化	31000.0	2021.05-2023.09	续建	技改	6929.0
2073	10000吨特种医药电子分析级溶剂、30000吨有机溶剂废液回收再利用及研发中心项目	沧州临海龙科环保科技有限公司	项目分两期建设，一期为30000吨/年有机溶剂废液回收再利用项目，二期为10000吨/年特中医药电子分析级溶剂及废溶剂油回收再利用项目。主要建设生产设施、生产辅助设施、仓储设施、公共设施、办公生活设施等，购置生产设备、机泵类等其他主要设备。	沧州市	渤海新区	绿色化	30000.0	2020.09-2022.08	续建	技改	5572.0
2074	集装箱修理及高附加值产品拆装项目	沧州渤海新区港通集装箱有限公司	项目总占地120亩，约折合80000.4㎡。新建生产车间2座，高均为9m，每座占地面积12000㎡，建筑面积12000㎡；检测维修车间1栋，建筑、占地面积均为4000平方米，原料、产品堆场10000平方米，仓库1栋，建筑、占地面积均为10000平方米，三层办公楼一座，占地面积1000㎡，建筑面积3000㎡；两层宿舍楼一座，占地面积800㎡，建筑面积1600㎡；食堂一座，占地面积500㎡，建筑面积500㎡；门卫室一座，占地面积50㎡，建筑面积50㎡。浴室300平方米、公厕200平方米、变配电室200平方米、停车场1700平方米。	沧州市	渤海新区	绿色化	26000.0	2018.06-2022.12	新开工	技改	26000.0
2075	化工包装容器再制造项目	河北正圣环保科技有限公司	总投资2.1亿元，占地70亩，建设化工包装容器再制造项目。	沧州市	渤海新区	绿色化	21000.0	2022.03-2022.10	新开工	技改	17500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2076	轧钢1780加热炉烟气脱硫脱硝项目	沧州中铁装备制造材料有限公司	主要建设内容及规模：3座1780加热炉烟气脱硫、脱硝及布袋除尘装置，负压运行方式，空烟侧烟气3套，煤烟侧烟气3套。占地面积36米×43米，同步建设2个100米烟囱，将处理后烟气排放。	沧州市	渤海新区	绿色化	14000.0	2021.02-2021.07	新开工	技改	14000.0
2077	2×800D/T回转窑二套烟气脱硝项目	沧州中铁装备制造材料有限公司	主要建设内容及规模：建设规模：2×800T/D回转窑净化设施进行升级改造，新建SCR脱硝装置，采用一机一塔布置，共2套装置，排放指标，NOx浓度＜50mg/Nm3（干标，8%O2）设计。建设内容：烟气从现有1#、2#回转窑电袋除尘器出口引出后，经SCR脱硝系统至1#、2#烟囱，共2套（包括2套脱硝，共用1套氨区设备）。包括整体烟道系统、SCR脱硝系统等。	沧州市	渤海新区	绿色化	13000.0	2021.01-2021.07	新开工	技改	13000.0
2078	1#2#3#4#烧结机烟气循环系统改造工程项目	沧州中铁装备制造材料有限公司	建设内容：1#2#3#4#烧结机烟气循环系统改造工程。对现有1#、2#、3#、4#烧结机建设烟气循环系统。增加烟气循环风机及电动调节阀、插板阀、双层卸灰阀等。	沧州市	渤海新区	绿色化	8000.0	2021.01-2021.12	新开工	技改	8000.0
2070	桶装水生产项目	沧州中科保水务有限公司	项目拟用沧州临港中科保生物科技有限公司厂区内反渗透厂房，面积为150平方米，建设桶装水项目，生产桶装水。项目建成后，年产900万桶桶装水。	沧州市	渤海新区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6500.0	2021.10-2023.12	新开工	技改	6500.0
				衡水市	**350**		**1061.2亿元**				**410.2亿元**
2079	年产节能磁悬浮机组及环保配套设备4960台套项目	河北华强科技开发有限公司	项目新增用地92亩，新增建筑面积84800平方米，建设车间、办公室、实验室、仓库等设施；采用磁悬浮冷水机组技术，购置加氟机、真空泵、大型焊接设备、大型卷管机、天吊、数控机床、拉、绕设备、液压设备、数控折弯机、冲床、铣床、镗床、钻床、搅拌机、切割机、电焊机、成型机、模具、热压罐、烘箱、压缩机等设备共计590台（套）。产品规模达到年产节能磁悬浮机组及环保配套设备4960台套,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	装备制造	35000.0	2019.10-2023.10	新开工	技改	25000.0
2080	枣强东和复合材料制品有限公司新上一体化污水处理设备项目	枣强东和复合材料制品有限公司	项目新增用地_34.13亩，新增建筑面积16318.25平方米，购置（缠绕机、模具、模压机、拉挤设备、焊接机、折弯机、裁板机、卷板机、数控机床、叉车、天车等设备51台（套）产品规模达到年产生产一体化MBR污水处理设备500套产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	装备制造	27200.0	2021.04-2023.04	新开工		16000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2081	凯威年产65万吨复合材料、塑料及燃气设备系列产品项目	枣强凯威玻璃钢制造有限公司	主要建设内容规模：该项目占地53333平方米(约合80亩），新建生产车间、原料库、成品库、办公用房等总建筑面积34300平方米(计算容积率面积62300平方米）。新上缠绕设备、拉挤设备、模压设备、模具、搅拌罐、数控剪板机、片材机、打磨机、切割机等设备共计400台(套)	衡水市	枣强县	装备制造	18000.0	2021.06-2023.05	新开工	技改	9500.0
2082	年产18万台套输送机械系列产品及配件项目	河北崇利输送设备有限公司	项目新增用地19.11亩，新增建筑面积11169.3平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施，购置（普通车床，铣床，钻床，埋弧焊机，二保焊机，插床，锯床，等离子切割机，托辊对焊机，托银压装机，空气压缩机，轴承加热器，智能温控仪，抛丸机等设备170台（套）产品规模达到年产18万台套输送机械系列产品及配件,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	装备制造	16000.0	2020.03-2022.03	续建	技改	14097.0
2083	枣强县新美环保科技有限公司年产2680台套节能空调配件项目	枣强县新美环保设备有限公司	项目新增用地49.2亩，新增建筑面积32800平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施，购置数控集成工作台9台（套）产品规模达到年产2680台套节能空调配件项目,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	装备制造	9186.0	2021.08-2023.08	续建	技改	3749.0
2084	年产输送机械3000台套项目	河北宣齐输送设备有限公司	项目新增用地12.02亩，新增建筑面积6000平方米，建设_6000平方米车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；购置自动机械焊接设备，数控车床，激光切割机等设备28（台）套，产品规模达到年产输送机械3000台套产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	装备制造	9000.0	2021.01-2023.01	新开工		5000.0
2085	冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司矿用智能装备制造项目（三期）	冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司	新建生产车间3栋及门卫、泵房、消防水池共计建筑面积11003㎡，增上设备：天车4台、焊接机器人2台、卧式、立式加工中心各2台、裁板机2台、卷板机2台、叉车2台，共计16台套设备，产品规模达到年产矿用智能装备1100台套,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	装备制造	5150.0	2021.09-2023.08	新开工	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2086	衡水宇恩塑胶制品有限公司年产3000万米PE管材项目	衡水宇恩塑胶制品有限公司	项目新增用地20.05亩，新增建筑面积7973.83平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施，购置高效单、双螺杆挤出机、共挤标识挤出机及全自动高标准真空定型机、履带式牵引机、全自动无尘无屑切割机；环保设备：活性炭吸附设备、集气罩等，实验设备包括：熔体流动速率测试仪，万能拉力试验机、化学分析仪、水压试验机等附属辅助生产设备214台（套）产品规模达到年产3000万米PE管材项目,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	精细化工	21000.0	2020.12-2022.12	续建		19124.0
2087	年产加工裘皮服装5万件、双面尼60万件、派克服8万件项目	枣强县诺金制衣有限公司	项目新增用地50亩，新增建筑面积35000平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施，购置裘皮四季服装生产流水线、双面尼生产流水线、派克服生产流水线等，共计118台（套）产品规模达到年产裘皮服装5万件、双面尼60万件、派克服8万件,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	纺织服装	20500.0	2019.09-2022.12	新开工	技改	16000.0
2088	年加工12000件裘皮服装项目	枣强县大营嘉昌皮毛厂	项目新增用地15亩，新增建筑面积15600平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施，购置缝皮机、裁条机、钉扣机、打包机、烫光机、剪毛机等260余台（套）产品规模达到年产12000件裘皮服装,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	纺织服装	12175.0	2020.04-2022.12	续建	技改	8454.0
2089	枣强县全亨皮草有限公司年产3.8万条狐狸毛领加工项目	枣强县全亨皮草有限公司	项目新增用地18亩，新增建筑面积10214平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施，购置转笼、转鼓、缝纫机、缝皮机、压衬机、蒸汽机、钉扣机、锁眼机、检针机、裁条机、空气压缩机、服装熨台、千洗设备、变压器等，国内先进服装设备1016台（套）产品规模达到年产3.8万条狐狸毛领,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	纺织服装	7680.0	2019.09-2022.08	续建		5889.0
2090	新达年产纤维增强连续缠绕管道200万米	河北新达科技有限公司	项目新增用地28.51亩，新增建筑面积10843.4平方米，建设8992平方米车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；一期新上连续缠绕管道生产设备编织机、伺服液压牵引机、16团缠绕机、环形切割机、连续缠绕机等设备4套，二期计划增加连续缠绕管道生产设备4套。产品规模达到年产纤维增强连续缠绕管道200万米。产品达到国内先进）水平。	衡水市	枣强县	建材	29000.0	2021.02-2023.02	新开工		15000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2091	复合材料轻型结构管提升改造项目	恒润集团有限公司	本项目无需新增用地,在本厂区建设生产车间、原辅材料库房、成品库房以及其他配套设施等30000平方米；采用连续缠绕和连续发泡工艺，购置目前国内外最先进的全自动聚氨酯连续发泡生产线和定长式自动连续缠绕生产线，包括缠绕机、脱模机、修整机、固化站、高低温试验机、模具等120余台套，项目建成后达到年产轻型结构复合管120km的生产能力，产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	建材	20000.0	2020.04-2022.12	新开工	技改	15000.0
2092	年产1万吨复合材料项目	枣强凯威玻璃钢制造有限公司	项目新增用地80亩，新增建筑面积34300平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施，购置缠绕设备、拉挤设备、模压设备、模具、搅拌罐、数控剪板机、片材机、打磨机、切割机等设备共计400台(套)产品规模达到年产1万吨复合材料产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	建材	20000.0	2021.06-2023.06	新开工	技改	18000.0
2093	年产4000吨玻璃钢制品项目	枣强县翔傲环保设备厂	项目新增用地22亩，新增建筑面积1000平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；购置电脑程控缠绕设备、模具、脱模机、切割机、液压机、片材机、拉挤设备、格栅模塑设备、注射机、喷枪、天车等设备60(台）套。产品规模达到年产玻璃钢制品4000吨,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	建材	16000.0	2020.06-2022.06	续建		8699.0
2094	河北大有玻璃钢有限公司年产12000吨防雷型绝缘横担项目	河北大有玻璃钢有限公司	项目新增用地20.05亩，新增建筑面积7086.17平方米，建设3座车间（1#、2#、3#）、研发中心、检测中心及相关配套设施。购置液压往复式拉挤机、液压机、开孔定位机、万能材料试验机等生产试验设备176台套，产品规模达到年产12000吨。产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	建材	16000.0	2021.10-2022.12	新开工	技改	10000.0
2095	扩建聚乙烯钢塑（纤维）缠绕复合管生产项目	河北东锐天和塑胶制品有限公司	项目占地8707平方米，扩建生产车间及库房总建筑面积4700平方米，计算面积9100平方米。新上聚乙烯钢塑(纤维)缠绕复合管生产线。生产所需原料为聚乙烯、聚乙烯母料和钢带等。工艺和技术方案：原辅材料→混料干燥→塑化挤出→冷却真空定型→定尺切割→检验→成品入库。项目投产后年产聚乙烯钢塑(纤维)缠绕复合管5000吨。	衡水市	枣强县	建材	11500.0	2021.03-2022.06	续建	技改	2617.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2096	河北星博玻纤有限公司年产4万吨特种玻璃纤维丝项目	河北星博玻纤有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积3000_平方米，采用_碱代铂坩埚拉丝_____技术(点出关键工艺技术)，购置（点出主要设备名称）__碱代铂坩埚拉丝生产线、拉丝平台、合股机、烘干设备、叉车、成品架子__设备__37__台（套），产品规模达到年产4万吨特种玻璃纤维丝（详细列出主要产品名称）,产品达到____国内先进_（国际领先、国际先进、国内领先、国内先进）水平。	衡水市	枣强县	建材	7500.0	2021.09-2023.09	新开工		3500.0
2097	新上100万米聚氨酯复合桥架及支撑架配件项目	河北立沃科技发展有限公司	项目新增用地19.45_亩，新增建筑面积_9681.32__平方米，购置（点出主要设备名称）____新上150-370mm聚氨酯复合桥架生产线、焊机、折板机、切割机，同步引进配套的生产设备等30台（套），产品规模达到年产100万米聚氨酯复合桥架及支撑架配件（详细列出主要产品名称）,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	建材	7100.0	2021.05-2023.05	新开工		5000.0
2098	河北嵘霖制药有限公司生物医药产业建设项目	河北嵘霖制药有限公司	项目新增用地_66亩，新增建筑面积49080平方米，建设4600车间、研发中心、检测中心、仓库等设施；购置空调机组、烘箱、三维混合机、全自动胶囊充填机、铝塑包装机、枕式包装机、多功能装盒机、立式压力蒸汽灭菌器、恒温振荡器脉动真空灭菌柜冻干机等设备186（台）套，产品规模达到年产生物制剂5000万粒、胶囊3亿粒、片剂6亿片、颗粒剂1000万袋、注射剂6000万支,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	医药	20000.0	2021.09-2023.09	新开工	技改	2000.0
2099	100兆瓦农光互补光伏发电项目	石家庄雀丞新能源有限责任公司	项目新增用地3129.19亩，新增建筑面积5920平方米，购置购置光伏发电设备及相关配套送出线路，产品规模达到年产农光互补光伏发电100兆瓦产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	新能源	55581.2	2021.09-2023.09	新开工	技改	50000.0
2100	枣强县电顺100MW农光互补光伏发电项目	枣强县电顺新能源科技有限公司	项目新增用地3201亩，新增建筑面积3200平方米，购置光伏发电设备及相关配套集电线路设备，产品规模达到年产农光互补光伏发电100MW,产品达到国内先进水平。	衡水市	枣强县	新能源	51065.0	2021.10-2023.10	新开工	技改	48000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2101	河北诚信众诚科技有限公司年产260万平方米新型防火保温节能板材、年产活动房屋1000套、集成房屋1000套项目	河北诚信众诚科技有限公司	本期工程项目净用地面积66667.00平方米，建筑物基底占地面积39620.4平方米，总建筑面积42069.6平方米，其中，规划建设主体工程一、二、三号车间为33552平方米，四号车间为仓储设施，面积5252平方米，办公用房3265.6平方米。本期工程项目计划购置主要设备及辅助设备：聚氨酯流水线设备（两条）、氧指数测量仪等生产及检测设备共计200台等	衡水市	武邑县	装备制造	25000.0	2020.11-2023.11	续建	技改	6185.0
2102	粮食环保设备项目	衡水伟业有限公司	项目占地25亩，新建厂房库房等，新上全自动剪板机、折弯机、检测仪表等设备130余台套。	衡水市	武邑县	装备制造	12000.0	2022.10-2024.12	新开工	技改	5660.0
2103	年产铁路扣配件300万套、监测数据采集分析处理器1000套、铁路信号产品3万台建设项目	北京全路通铁路专用器材工厂	项目占地42190.0㎡（折合63.285亩），分两期建设。其中一期建设2#车间、办公楼、宿舍楼附属建筑及门卫，基底面积16006㎡，建筑面积17914㎡，计算容积率面积32148㎡；二期1#车间，基底面积5184㎡，建筑面积5184㎡，计算容积率面积10368㎡。本项目购置气动压力机、中频感应加热炉、数控板料折弯机、冲床等生产及检测等设备81台（套），搬迁固定台式压力机、烘干涂油机、台式钻床等设备152台（套）。	衡水市	武邑县	装备制造	10363.0	2021.01-2023.01	续建	技改	7699.0
2104	年产橡胶制品5000万件项目	河北佰特橡胶科技有限公司	项目占地160461.10平方米，总建筑面积12624.20平方米，计算面积177933.20平方米，购置密炼机、开炼机、全自动配料系统、全自动橡胶注射成型硫化机、等366台（套），其中引进德国全自动橡胶注射成型硫化机20台（套），产品规模达到年产门密封圈1000万个，进排水管2000万个，减震橡胶件1000万个，其他产品1000万件，达到国内领先水平。	衡水市	武邑县	精细化工	66500.0	2019.08-2024.12	续建	技改	23000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2105	工程橡胶、防水卷材及交通设施配套产品项目	河北明浩工程橡胶有限公司	本项目占地60亩，新建生产车间、办公研发楼、密炼中心及其他附属设施总建筑面积40000平方米。购进数控单柱立式车床、端面卧式组合车床等设备共计641台(套)。	衡水市	武邑县	精细化工	20000.0	2022.09-2024.12	新开工	技改	7600.0
2106	河北碳禾新材料有限公司碳纤维复合材料生产线建设项目	河北碳禾新材料有限公司	本项目无需新增用地，在河北武邑经济开发区工业园区建设改造建筑面积4224平方米，采用梳理、针刺、压制固化、热等压增密、低温纯化、等温等压增密、高温纯化技术，购置网胎生产线1台（套）、无纬布生产线1台（套）、针刺机设备5台（套）、热压机2台（套）、低温纯化生产线（炭化炉）1台（套）、热等压增密生产线（浸渍炉）1台（套）、等温等压增密生产线（沉积炉）2台（套）、高温纯化生产线（高温炉）1台（套），产品规模达到年产30吨碳纤维预制体、30吨碳纤维树脂板、30吨高纯度碳纤维保温材料、50吨高密度碳碳复合材料，产品达到国内先进水平。	衡水市	武邑县	精细化工	13000.0	2021.09-2023.09	续建	技改	11878.0
2107	年产润滑油10000吨、复合添加剂5000吨、车用尿素5000吨、防冻液10000吨项目	河北金普石油科技有限公司	项目完成后，年产防冻液10000吨、复合添加剂5000吨、车用尿素5000吨、润滑油10000吨。项目占地面积16667平方米（约合25亩），新建标准化车间、标准化库房、办公楼等，总建筑面积9534平方米（计算面积17628平方米）；购置不锈钢离心泵、轻型立式离心泵、自动旋盖机、自动交流稳压器、箱式电阻炉、铝泵气穴、储存（搅拌）罐、灌装线等设备共计162台（套）。	衡水市	武邑县	精细化工	12000.0	2020.08-2022.12	新开工		12000.0
2108	年产润滑油10000吨、复合添加剂5000吨、车用尿素5000吨、防冻液1000吨项目	河北欧嘉润滑油有限公司	项目占地面积14660平方米（约合22亩），新建标准化1#车间，总建筑面积8700平方米（计算面积17400平方米）；购置储存罐、搅拌调和罐、电机油泵、石油分析仪器、过滤器、自动灌装线等设备共计295台（套）。	衡水市	武邑县	精细化工	10000.0	2022.10-2024.12	新开工	技改	4300.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2109	年产5万吨原酒建设项目	河北唯果酿酒有限公司	河北唯果酿酒有限公司年产5万吨原酒项目(分三期建设，其中一期1.5万吨/年，二期1.5万吨/年，三期2万吨/年)，项目总投资:100000万元(其中一项目年产5万吨原酒建设2022-2025资40500万元。)本项目占地200000平方米(合期投资19000万元，二期投资40500万元，三期投1002022.计300亩)(其中一期占地70亩，二期占地100亩，三期占地130亩)。项目新建生产车间等总建筑面积140000平方米，购置各类生产设备共计9020万元。	衡水市	武邑县	食品	100000.0	2022.10-2024.10	新开工	技改	10000.0
2110	新型建材项目	北京盛信有限公司	本项目总占地面积133亩，总建筑面积16000.00平方米，建设有机肥生产厂房12000㎡，综合办公楼2000㎡，沼气生产配套建筑设施1000㎡。新上秸秆收集加工、粪污收集运输系统1套;沼气发酵罐容积6万m3;进料系统4套;沼气脱水脱硫净化系统2套;脱碳提纯系统1套，二氧化碳收集生产系统1套;天然气储气库、输气管网及配套设施设备;有机肥生产。	衡水市	武邑县	建材	20000.0	2022.10-2024.12	新开工	技改	8140.0
2111	装配式新型材料研发生产基地建设项目	集建（武邑）建筑材料科技有限公司	项目占地57亩，新建生产车间、办公楼、宿舍楼、成品库、原材料库等总建筑面积22800平方米（计算面积40300平方米）。项目分两期建设。其中：一期新建生产车间、办公楼等总建筑面积9600平方米（计算面积16600平方米），购置设备1041台（套/条/个/辆）；二期新建生产车间、宿舍楼、成品库、原材料库等总建筑面积13200平方米（计算面积23700平方米），购置设备72台（套）。	衡水市	武邑县	建材	18000.0	2022.03-2024.03	新开工		18000.0
2112	河北海福印铁制罐有限公司智能包装车间扩建项目	河北海福印铁制罐有限公司	扩建4.2万㎡智能包装车间,0.5万㎡办公楼。新增增材制造（3D打印）1条，罗兰印刷机1条，一物一码印刷机1条，智能化纸盒包装生产线10条，金属包装生产线10条。	衡水市	武邑县	轻工	32000.0	2021.04-2023.04	续建	技改	20000.0
2113	年产500万只包装桶项目	天津绘丰亿宝贸易有限公司	项目占地40亩，新建生产车间、仓库、办公楼、餐厅、门卫、配电室等建筑，新上375滚筋模、气动二轮封罐机、430封盖压头、滚轮、430面盖八角盖镶模、自动焊机、剪板机等设备共计200台(套)。	衡水市	武邑县	轻工	25000.0	2022.10-2024.12	新开工	技改	6700.0
2114	广兴过滤器材项目	河北广兴过滤技术有限公司	新建生产厂房及研发楼，占地70亩。	衡水市	武邑县	轻工	20000.0	2022.10-2024.12	新开工	技改	7600.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2115	衡水彩润科技有限责任公司印刷工业园项目	衡水彩润印刷科技有限责任公司	项目新征土地33333.36㎡（合50亩），新建生产车间、办公楼、库房及门卫等，总建筑面积27541.42㎡（计算面积47133.08㎡）。购置冲洗版机、印刷机、高速覆膜机、模切机等设备共计74台（套）。项目建成后，达到年产书刊装订2亿件的生产规模。工艺流程：原材料（纸张、油墨）→电脑设计→裁切→印刷→折页→胶订→检验合格→成品包装→入库。	衡水市	武邑县	轻工	16080.5	2021.02-2023.03	续建	技改	9846.0
2116	河北昱福源体育用品有限公司新型体育用品建设项目	河北昱福源体育用品有限公司	项目占地面积21333.33平方米（折合32亩）；本项目新建生产车间；办公室，成品库，材料库，门卫等建筑，建筑面积11660平方米；新增生产及运输设备987台套；在生产基地内建设动力，上下水，通讯，消防，道路，绿化等公用配套设施。	衡水市	武邑县	轻工	12000.0	2021.12-2023.12	新开工	技改	12000.0
2117	河北凯天精密构件制造有限公司（严一二期）年产30万平米高端智能系统门窗投资建设项目	河北凯天精密构件制造有限公司	占地10441.51平方米，建设生产车间及综合楼门卫等建筑面积10050平方米。新购置先进的液晶显示器生产线、研磨设备、振动球磨机、混料机、切割机、抛光机等设备88台	衡水市	武邑县	轻工	5800.0	2022.08-2023.12	新开工		3000.0
2118	河北晨思木业有限公司年产10万套木质家具项目	河北晨思木业有限公司	项目占地面积12000平方米，建筑面积24000平方米，购置加工设备50台（套）。	衡水市	武邑县	轻工	5000.0	2021.03-2023.03	续建	技改	4432.0
2119	河北万象医疗装备产业园项目	中恒晟元光热科技有限公司	项目规划占地398.45亩（约265631.64平方米），新建34栋标准车间、1栋5F办公楼、1栋6F多功能车间、1座垃圾处理站及门卫等总建筑面积174307.65平方米（计算面积319156.14平方米）。道路硬化面积50000平方米，绿化面积12750平方米。项目购置电子商务交易平台软件系统、电子信息系统、办公设施、监控系统等共计23台。	衡水市	武邑县	医药	83490.0	2020.12-2022.12	续建		21600.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2120	乐仁堂项目	国药乐仁堂有限公司	占地30亩，建设医药物流基地。	衡水市	武邑县	医药	12000.0	2022.10-2024.12	新开工		8000.0
2121	年产5000吨热固性粉末新建项目	武邑双雄新型材料有限公司	项目购买武邑经济开发区万象装备园现有车间及办公室进行项目建设，占地面积8386.8平方米。项目分两期限公司年产5000t热武邑双雄新型材料有建设，一期产品布置在车间西侧，购置混料罐、挤出机、磨粉机等24台/套主要生产设备，年产2500t热固性粉0.6固性粉末新建项目末;二期产品布置在车间东，购置混料罐、挤出机、磨粉机等24台/套主要生产备，年产2500t热固性粉末	衡水市	武邑县	新材料	15000.0	2022.06-2022.12	新开工	技改	6000.0
2122	衡水凯晶新能源科技有限公司年产500吨一氧化硅生产线建设项目	衡水凯晶新能源科技有限公司	项目租赁中关村智能制造（武邑）协同创新园区的厂房和办公室进行建设。其中厂房建筑面积1452平方米，办公室建筑面积20平方米，总建筑面积1472平方米。新购置一氧化硅电加温炉315套，真空泵168台，2000L搅拌机1套，冷却罐2个，80m3冷却塔1套，水泵4台（2台为备用），振动筛1台，室外安装除尘设备2套，室内打磨用除尘设备2套，移动式布袋除尘器1台，色选机1台，气泵1套，叉车1台。设备分两期安装：一期安装一氧化硅电加温炉153套，真空泵78台，2000L搅拌机1套，80m3冷却塔1套，水泵4台（2台为备用），振动筛1台，室外安装除尘设备1套，室内打磨用除尘设备1套，移动式布袋除尘器1台，色选机1台，气泵1套；二期安装一氧化硅电加温炉162套，真空泵90台，室外安装除尘设备1套，室内打磨用除尘设备1套。	衡水市	武邑县	新材料	5000.0	2021.11-2022.11	新开工	技改	5000.0
2123	衡水兴建新材料有限公司年产20万平方米彩钢板、10万平方米金属制品迁扩建项目	衡水兴建新材料有限公司	本项目无需新增用地，租赁河北万象产业园闲置厂区用于彩钢板及其他金属制品的生产，项目总占地面积约10000㎡(约15亩)，主要新建生产车间2座、办公楼1座等公辅设施。建筑面积约为10000m，配套夹芯板复合机、单板压型机、折弯机、剪板机、CZ钢压型机、螺旋风管机、等离子切割机、激光切割机、矩形风管机、咬口机、法兰机、弯头机、焊机等设备共计29台(套)用于彩钢板及金属制品生产，项目建成后可实现年生产彩钢板20万平方米、金属制品10万平方米。	衡水市	武邑县	新材料	3000.0	2022.04-2022.12	新开工	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2124	河北省武邑县2021年农村环境整治（人畜粪污及农业废弃物资源化利用）项目	万木集团生物科技（武邑）有限公司	年产沼气2970万方；年产生物天然气1584万方；年产固体有机肥6万吨；年产液态沼肥10万吨，年产二氧化碳气肥1.5万吨。建设内容：沼气发酵罐容积6万m3；进料系统3套；沼气脱水脱硫系统2套；脱碳提纯系统1套，二氧化碳（气肥）系统1套；有机肥生产线1条；有机肥生产厂房6000m2，综合办公楼2000m2，沼气生产配套建筑设施1000m2。	衡水市	武邑县	绿色化	52000.0	2021.04-2023.03	新开工		20000.0
2125	衡水武邑县道泽电子科技有限公司年产22万台智慧健康陪护床项目	衡水武邑县道泽电子科技有限公司	项目占地51178.67㎡（约合76.768亩），拟新建厂房、仓库等总建筑面积40000㎡（计算面积80000㎡）。新上数控剪板机、数控冲床、数控折弯机、激光氩弧焊、喷涂流水线等设备共65台（条）。项目完成后，年产智慧健康陪护床22万台。	衡水市	武邑县	数字化智能化	29000.0	2021.01-2023.01	新开工		19000.0
2126	武强县鑫欣金属科技有限公司电、热镀加工中心二期项目	武强县鑫欣金属科技有限公司	二期项目占地100亩，新建一层钢构生产车间7个、两层钢构原辅料库1个，建筑面积共计46323.31㎡；购置酸洗槽、锌锅、酸雾吸收塔、电镀锌槽、活化槽等设备共计75台（套）。工艺流程：1、热镀锌：进料→酸洗→活化→助锌→烘干→镀锌→冷却→无铬钝化→修整检验→出料。2、滚镀锌：进料→化学除油→水洗→电解除油→水洗→活化→水洗→镀锌→水洗→钝化→烘干→出料。项目建成后，年处理各类金属产品表面652万平方米。	衡水市	武强县	装备制造	63410.0	2021.05-2022.10	续建	技改	30000.0
2127	河北天罡星机械设备年产1600台新型塔式起重机扩建项目（武强县）	河北天罡星机械设备有限公司	项目占地80亩，新建一层钢结构车间3个，两层砖混结构宿舍一栋，一层钢结构库房及辅助用房6个，建筑面积共计53500平方米，购置智能化机器人，大型数控机床，行车，除尘设备，焊机等设备共计100台套，项目建设完成后可年产新型塔式起重机1600台。	衡水市	武强县	装备制造	52000.0	2022.06-2023.12	新开工	技改	28000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2128	河北集创电器有限公司年产55000套电流电压互感器项目	河北集创电器有限公司	项目占地32亩，新建钢结构1F生产车间2个、钢结构1F仓库1个、钢混结构5F车间1个、钢混结构车间1个、钢混结构3F办公楼1个、砖混结构1F门卫1个，建筑面积共计36500平米；购置铁芯翻身装置、高低压绕相机、大型绕线机等设备260台套。项目建成后，可年产10KV电流互感器7000台、10KV电压互感器8000台、35KV电流互感器20000台、35KV电压互感器20000台。	衡水市	武强县	装备制造	22410.0	2021.06-2023.06	续建		8000.0
2129	河北安智达科技有限公司年产5万套安全防护洗眼器、5万套安全柜、30万套实验室产品项目	河北安智达科技有限公司	项目新增用地49.59亩，新增建筑面积44650.86平方米，建设3个车间、分别设有研发中心、检测中心、仓库等设施。购置数控车床10台、抛光机10台、剪板机10台、车削加工中心6台、喷塑流水线2套、冲床10台、磨床10台、焊接机10台、钻床12台、铣床12台，高压冲床10台、检测设备3台、折弯机8台等设备共计165台（套）。项目建成后，可年产安全防护洗眼器5万套、安全柜5万套、实验室产品30万套。产品达到国内先进水平。	衡水市	武强县	装备制造	12300.0	2021.12-2023.04	新开工		3000.0
2130	河北北互电器有限公司年产15000台互感器项目	河北北互电器有限公司	项目占地45亩，拟分两期建设，其中：一期新建二层钢结构车间2个，1层砖结构门卫及配电室，建筑面积共计14100平方米；购置数控机床、数控铣床、绕线机等设备共计200套；一期建成后可年产互感器8000台。二期新建钢结构车间2个，并配消防水池泵房，建筑面积共计6900平米，购置数控机床、数控铣床、绕线机等设备共计100套，二期项目建成后可年产互感器7000台。	衡水市	武强县	装备制造	11250.0	2021.07-2024.06	续建		4099.0
2131	武强县鑫泰机械制造有限公司年产1000万个建筑机械配件项目	武强县鑫泰机械制造有限公司	项目占地16.19亩，新建轻钢结构车间3个，砖混结构1层办公楼1栋，轻钢结构库房及其他辅助用房2个，建筑面积共计6000平方米，购置锯床、车床、铣床、加工中心等设备91台（套），项目建成后，可年产建筑机械配件1000万个。	衡水市	武强县	装备制造	5000.0	2021.10-2022.10	新开工		3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2132	河北肇达新材料科技有限公司年产9800吨一氧化硅生产项目	河北肇达新材料科技有限公司	项目占地32511平米，拟分三期进行建设。其中：一期项目总投资4800万元，新建砖混结构3层，综合办公楼1栋，钢结构1层车间1个，仓库2个，生产辅助用房15间，降温水池1个，建筑面积共计8900平方米；购置压料机、粗破机、震动筛、真空炉等共计2408台（套）。二期总投资5800万元，新建钢结构1层车间2个，仓库2个，生产辅助用房10建，降温水池2个，建筑面积共计12960平方米；购置粗破机、振动筛、真空炉等共计5005台（套）。三期总投资3260万元，新建钢结构1层车间1个，仓库2个，建筑面积共计7400平方米；购置压料机、粗破机、振动筛等共计2405台（套），项目建成后，可年产一氧化硅9800吨。	衡水市	武强县	精细化工	13860.0	2021.10-2024.10	新开工		13800.0
2133	蒙牛乳业（衡水）有限公司改扩建11.5万吨液态奶项目	蒙牛乳业(衡水)有限公司	新增3条乳制品加工生产线，购进原奶储存、生产、检验等设备73台套，扩建物流立体库、扩建污水处理厂等辅助设施，拆除一条康美生产线，年产11.5万吨液态奶，日处理鲜奶331吨。	衡水市	武强县	食品	20263.2	2021.04-2022.12	续建	技改	8000.0
2134	河北嘉虞粮油有限公司年加工4.5万吨有机高油酸花生项目	河北嘉虞粮油有限公司	项目占地37.74亩，新建1F钢结构车间1个，1层砖混门岗、锅炉房、配电室辅助性用房各一个、建筑面积共计14000平米。购置粮仓、筛选机、榨油机、精炼设备、灌装设备等设施设备共计50台（套）。项目建成后，可年产有机高油酸花生4.5万吨	衡水市	武强县	食品	11400.0	2021.06-2023.06	续建		4000.0
2135	河北润物食品有限公司年产150吨浓缩饮料项目	河北润物食品有限公司	新建1F钢构车间5个，建筑面积8500平米，购置水果榨汁机、提取浓缩机组、自动化灌装机、废水处理机组等设备共计30台（套），项目建成后，可年产浓缩梨汁饮料40吨、浓缩胡萝卜汁饮料40吨，浓缩枸杞桑葚复合果蔬汁饮料40吨。	衡水市	武强县	食品	8500.0	2021.10-2022.12	新开工	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2136	年产25000吨棉纱技改项目	武强县振宇纺织有限公司	该项目无需新增土地在本厂区建设改造建筑面积10000平方米，采用德国先进工艺技术，购置纺织设备88台（套），其中引进赐来福BD7纺纱设备10台，往复式抓棉机2台，火星金属二合一探除器2台，多功能气流塔2台，单轴流开棉机2台，多仓混棉机4台，汽动配棉机2台，精开棉机2台，桥式吸铁2台，输棉风机2台，梳棉机24台，并条机20台，成品打包机2台，落棉打包机8台，除尘设备2台，洛瓦空调2台。项目建成后产品规模达到年产25000吨棉纱，产品达到国内领先水平。	衡水市	武强县	纺织服装	24000.0	2020.05-2022.12	续建	技改	6000.0
2137	河北辅仁纺织有限公司年产20000吨高档棉纱项目	河北辅仁纺织有限公司	本项目无需新增土地，在本厂区建设改造建筑面积20000平方米。新建一层钢结构车间7个、仓库、办公室、检测室等，总建筑面积16000平方米，购置抓棉机4台、星火金属二合一探测器4台、单轴流开棉机3台、多仓混棉机2台、圆笼除尘机组3台、微除尘机组2台、多功能气流塔4台、自调匀整棉箱18台、苏拉高速梳棉机18台、瑞士立达并条机4台、日发RS30D600锭纺纱生产线10条等设备72台套。项目建成后产品规模达到年产20000吨高档棉纱	衡水市	武强县	纺织服装	15000.0	2021.03-2021.09	续建		4690.0
2138	衡水和平铝业科技有限公司年产30万吨高性能铝合金型材及精深加工项目	衡水和平铝业科技有限公司	项目总占地1382亩（其中一期占地803亩，二期579亩），新建车间、库房、研发中心、展览馆、办公楼、宿舍楼等总建筑面积782155平米，购置熔铝炉组、均质炉组、挤压生产线、时效炉、粉末喷涂生产线、氟碳漆喷涂生产线、氧化电泳生产线、木纹生产线、隔热型材生产线、包装生产线、隔热条生产线、机械修理、模具加工、门窗幕墙生产线、玻璃加工生产线、焊接工作站等设备378台（套），共分两期6个阶段进行建设。项目建成后，可年产高性能铝合金型材30万吨，节能环保铝合金门窗100万平，铝合金单元体幕墙100万平，铝合金精深加工产品6万吨。	衡水市	武强县	建材	450000.0	2019.03-2026.02	续建	技改	130000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2139	津武玻璃纤维有限公司防虫网技术改造项目	津武玻璃纤维有限公司	1、本项目无增加用地。2、在本厂区内新增锅炉房2个，建筑面积64平方米。淘汰原6吨、4吨导热油炉各1台，新购置节能锅炉型号为YY(Q)W-1050Y(Q)-1型1.5吨（涂塑用）、YY(Q)W-500Y(Q)-1型0.6吨、YY(Q)W-700Y(Q)-1型1.0吨（定型用）有机热载体导热油炉各1台；淘汰老旧型织布机120台，购置新型高速剑杆织布机、空气能等设备共计87台（套）。将10条涂塑机集中放入涂塑1车间，并降低涂塑机烘干箱高度，增加耐高温的保温材料，减少热量散发；新建锅炉房2个，建筑面积共计64㎡，拉近与定型车间距离，可缩短80%的管道长度，从而大大减少热量消耗。节能技改完成后，原年生产规模不变，可降低防虫网残次品，织造效率提升40%，管理成本下降20%，达到国内领先水平，年可节约天然气约60万m3，达到节能降耗减排目标。	衡水市	武强县	建材	2000.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	2000.0
2140	年产滚筒洗衣机60万台项目	河北海源电器科技有限公司	本项目拟分三期进行建设：一期：投资4.5亿元，项目占地100亩，新建综合车间、炼胶车间、硫化车间、原材料库、成品库、办公楼等共计33200平米；购置平板硫化机、注射成型机、炼胶机等各种设备260台套，建设日期：2018年3月1日-2018年12月31日。二期：投资5亿元，项目占地120亩新建设模块车间、组织车间等40000平米，购置模块流水线，组装生产线等设备200台套，建设日期：2019年1月1日—2020年2月28日。三期投资2.5亿元，项目占地130亩，新建设模块车间、组织车间等50000平米，购置模块流水线，组装生产线等设备100台套，建设日期：2020年3月1日——2021年2月28日。	衡水市	武强县	轻工	120000.0	2018.03-2021.02	续建	技改	40000.0
2141	年产600万件滚筒洗衣机门封项目	河北科佳橡胶制品有限公司	新建2F钢结构门封生产车间1座，建筑面积11000平方米，购置注塑成型机橡胶实验检测设备共计80台（套），项目建成后，可年产滚筒洗衣机门封600万件。	衡水市	武强县	轻工	5000.0	2021.10-2023.01	新开工	技改	2000.0
2142	天津吉利能源50万台额温枪项目	天津吉利能源有限公司	项目新增建设用地30亩，新增建筑面积20000平米，建设车间15000平米，研发中心、检测中心、仓库等5000平米。采用只需将探头对准额头，按下测量键，几秒钟就可得到测量数据，无辐射点，一键测温。购进红外线额温枪生产线、全自动注塑机、激光机、检测等设备215台（套）。年产规模达到50万台。产品达到国际先进水平。	衡水市	武强县	电子信息	12000.0	2021.10-2023.10	新开工	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2143	博路天成新能源科技有限公司年产20000吨锂电池负极材料一体化项目	博路天成新能源科技有限公司	项目占地30亩新建1F钢结构厂房三个，建筑面积共计20000平米，购置叉车、双梁行车、单梁行车、吸料行车等设备共计23台（套），建成后可年产锂电池负极材料20000吨。	衡水市	武强县	新材料	20000.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	10000.0
2144	河北申贝成风碳棒制造有限公司年产3000万支碳棒项目	河北申贝成风碳棒制造有限公司	项目占地30亩，新建1层钢结构车间3个，2层钢结构办公楼1栋，1层钢结构库房及其他辅助用房2个，建筑面积共计13000平方米，购置碳棒捏合机、碳棒挤压机、隧道窑设备，自动包装打捆机等设备4台（套），项目建成后可年产碳棒3000万支。	衡水市	武强县	新材料	9500.0	2021.10-2021.12	新开工		200.0
2145	武强县特百乐新能源有限公司新建武强县30兆瓦农光互补光伏发电补贴竞价项目	武强县特百乐新能源有限公司	建设30兆瓦农光互补光伏发电站及相关配套设施。	衡水市	武强县	新能源	19500.0	2021.05-2021.12	续建		7782.0
2146	年产6万吨大型桥梁钢结构生产线建设项目	河北华世钢结构有限公司	项目租赁格林恒业公司原有厂地，占地30亩，建筑面积1.5万平方米，购置主要生产设备等离子切割设备、数控钻床、单悬臂焊机、实验及检测设备、大型桥梁钢结构生产线等共计189台套，年生产桥梁钢结构标准产品6万吨。	衡水市	桃城区	装备制造	50000.0	2021.01-2023.12	新开工	技改	8000.0
2147	一体化智能装备制造扩建项目	河北信瑞智能装备有限公司	项目占地108亩，新增建筑面积6.3万平方米，购置主要生产设备数控机床、数控激光切割机、数控加工中心、数控卷板机、自动焊接机及检验检测设备共计210余台套，项目建成后年生产高分子成套产线20余条、聚氨酯成套产线20余条、卷材成套产线10余条、其他防水设备及压力容器500余台。	衡水市	桃城区	装备制造	27700.0	2021.11-2023.12	新开工	技改	9000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2148	军民融合后勤保障产品迁建项目	河北森天新材料科技有限公司	项目占地40亩，新增建筑面积1.92万平方米，购置及利用原有生产设备缝纫机、自动弯管机、注塑机、全自动无纺布制衣设备、电脑全自动裁床系统、环保处理设备等共计246台/套。项目建成后，达到年加工168万只/套军用后勤产品的生产规模，其中：军用帐篷60000顶、塑料桶1500000只、军用服装60000套、行军床60000张。	衡水市	桃城区	精细化工	11187.0	2021.08-2023.07	新开工	技改	5000.0
2149	年产成品纱线500吨、羊绒衫10万件搬迁改造项目	衡水兴威羊绒制品有限公司	项目占地35.0亩，新建纺纱车间、分梳车间、染色车间、机修车间、动力站、消防水池、污水处理厂、倒班公寓、食堂、综合办公楼、门卫及其它附属设施等共15570平米（计算面积26570平米）；购置染色设备、纺织设备、纺纱设备、洗毛设备、分梳设备、合绒设备等生产及辅助配套与检测设备等共240台（套）。	衡水市	桃城区	纺织服装	12400.0	2020.11-2022.10	新开工	技改	7000.0
2150	泰山石膏（平山）有限公司衡水分公司年产30万吨抹灰石膏（技改）项目	泰山石膏（平山）有限公司衡水分公司	项目新增建筑面积0平方米，建设抹灰石膏车间、检测中心、仓库等设施；无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积20000平方米；利用天然气提供热源，在煅烧窑内烘干煅烧形成建筑石膏技术，购置天然气低氮燃烧器、内热管煅烧窑、改性磨、回转冷却机、除尘器、螺杆空压机、威埃姆VAM混合机、配料仓、提升机、高位码垛机等120余台套设备；产品规模达到年产30万吨抹灰石膏（砂浆）生产能力,产品达到国内领先水平。	衡水市	桃城区	建材	8000.0	2021.03-2023.12	续建	技改	2000.0
2151	钢丝网骨架聚乙烯复合管搬迁改造项目	河北金菱管业股份有限公司	项目占地30亩，新增建筑面积11500平方米，购置主要生产设备76台套，年产钢丝网骨架聚乙烯复合管60万标米。	衡水市	桃城区	建材	7600.0	2022.07-2023.09	新开工	技改	300.0
2152	内画艺术传承博物馆建设项目	衡水一壶斋工艺品有限公司	项目占地面积12255.46平方米，总建筑面积29872.24平方米，新建1栋7层的内画艺术传承博物馆，建筑面积8953.26平方米；1栋5层的内画艺术工作室，建筑面积6323.85平米；1栋11F/-1F的内画综合楼，建筑面积14595.13平方米。项目建成后,预计年产内画艺术工艺品2万件。	衡水市	桃城区	轻工	13700.0	2019.11-2022.12	续建		6000.0
2153	扩建100万双运动鞋项目的备案信息	衡水恒星体育用品有限公司	扩建100万双运动鞋生产。	衡水市	桃城区	轻工	8500.0	2020.10-2023.10	新开工	技改	7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2154	高速公路及铁路水利基础材料配套产品扩建项目	衡水丰源土工材料有限公司	项目占地80亩，新增建筑面积35000平方米，建设内容：建设厂房、车间、库房、配套办公室及食堂宿舍等，总建筑面积约35000平方米，购置主要生产设备土工布生产线、土工格栅生产线、密炼中心、自动上料机、开炼机、密炼机、捏合机、钢板连续成型机、硫化机、橡胶挤出机、微波硫化机、收卷机上料机、防水板生产线、上料机、塑料挤出机、数控立车、数控卧车、钻床、锯床、氩弧焊机、气保焊机、玻璃钢管件生产线、波纹管生产线、盾构胶条生产线、喷漆房、环保设施等设备456台（套），项目建成后年生产土工布500万平米、土工格栅500万平米、防水板300万平米、止水带350万米、橡胶支座30万块、盆式支座30万块、伸缩缝15万米、盾构胶条100万米、止水条30万米、玻璃钢管件50万米、波纹管300万米。	衡水市	桃城区	新材料	20000.0	2021.05-2023.04	新开工	技改	6000.0
2155	（开发区）北京科净源科技股份有限公司循环水系统处理设备	北京科净源科技股份有限公司	年产5000台（套）循环水系统处理设备，占地200亩。	衡水市	深州市	装备制造	15000.0	2022.12-2023	新开工		3000.0
2156	年产12000台风电变压器项目	深州元辰机电设备制造有限公司	项目占地33333.33平方米（约合50亩），新建2栋标准化生产车间（含辅助办公用房），总建筑面积共计22058.65平方米（计算容积率面积44117.3平方米）。项目新上接地导通电阻测试仪、功补偿工频过电保护测试仪、横剪机、硅钢片开卷机等设备共计336台（套）。本项目年耗电量114.04万千瓦时，年用水0.857万吨，以上能源消耗折合标准煤年用量为177.22吨。	衡水市	深州市	装备制造	12600.0	2021.04-2023.04	新开工		8000.0
2157	年产10万台比亚迪缸体生产线工艺改造项目	河北瑞丰科技有限公司	利用河北瑞丰科技有限公司D区厂房36346.24平方米；新增卧式加工中心、立式加工中心、全自动拧紧机、纳格尔珩磨机、碗型塞压装机、机器人高压清洗机、自动试漏机等全自动设备37台（套）。	衡水市	深州市	装备制造	9830.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	4500.0
2158	（大冯营）超德人合化工搬迁化工园区	深州市超德人合化工有限责任公司	项目申请改建、扩建生产项目进入深州市化工园区内发展。待深州市化工园区获批后，抓紧启动。	衡水市	深州市	精细化工	50000.0	2022.10-2025.10	谋划	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2159	河北振兴化工橡胶有限公司年产10万吨磷系列阻燃剂及副产盐酸项目	河北振兴化工橡胶有限公司	本项目总用地面积111.12亩（合74079.3m2）主要建设车间、危废库、罐区、仓库、动力车间、变配电室等。项目分两期建设，一期产能8万吨，二期产能2万吨。	衡水市	深州市	精细化工	28000.0	2022-2024	新开工	技改	15000.0
2160	（开发区）河北路克希德生物科技有限公司年产保健食品、特医食、食品等保健品4000吨项目	河北路克希德生物科技有限公司	项目计划年产保健食品、特医食、食品等保健品4000吨	衡水市	深州市	食品	15000.0	2022.11-2025.11	谋划		5000.0
2161	（大冯营）一朗畜牧养殖肉牛屠宰深加工项目	河北一朗畜牧养殖有限公司	项目进行养殖牛肉屠宰深加工。待土地解决后抓紧启动。	衡水市	深州市	食品	10000.0	2022.11-2025.11	谋划		2000.0
2162	（开发区）深州市景村食品工业有限公司年产2万吨花生、辣椒深加工项目	深州市景村食品工业有限公司	项目计划年产2万吨花生、辣椒深加工。	衡水市	深州市	食品	5000.0	2022.11-2025.11	谋划	技改	1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2163	河北天德聚源科技有限公司年产170万平米高分子建筑塑料模板项目	河北天德聚源科技有限公司	项目达产后预计年产高分子塑料建筑模板170.58万平方米。项目主要建设内容：项目占地33333.79平方米（约合50亩），新建建筑面积22418.05平方米（其中：地上22018.05平方米，地下约400平方米），总计容建筑面积34845.11平方米，容积率1.05，建筑密度48.54%，非生产性建筑占地百分比2.43%。新上生产及配套设备：注塑机、注塑模具、挤出机、烘干机、自动送料机、天车吊等共计191台（套）。合计新建生产车间10186平米、原材料库2562平米、成品库房5124平米、门卫50平米、办公室2876.05平米、科研实验室810平米、员工生活区810平米。新建建筑面积22418.05平米。	衡水市	深州市	建材	12000.0	2022.03-2023.09	新开工	技改	8000.0
2164	圣奥国际智能制造家居北方总部年产54万套办公家具项目	河北欧诺德实业有限公司	1、项目占地面积334666.39平方米（合502亩）,容积率1.2，建筑总面积408102平方米，其中:10幢单层车间，单幢面积18553平方米，总计185530平方米；7幢3层车间，单层面积5540平方米，单幢面积16621平方米，总计116347平方米；2幢9层宿舍，单层面积1335.7平方米，单幢面积12021.5平方米，总计24043平方米；4幢四层展厅，单层面积4869平方米，单幢面积19477平方米，共计77908平方米；食堂1339平方米；门卫165平方米；其他配套用房2770平方米。2、项目总投资20亿元，其中固定资产投资为12亿元，流动资金8亿元。项目资本金3亿元,占总投资的23%。全部由建设单位自筹解决。3、项目预计购置全自动全方位下料生产线、全自动贴面板生产线、瓦楞自动生产线、粉末涂装生产线、自动喷涂生产线、电脑数控加工中心、全自动包装线、VU底漆生产线、VU面漆生产线、颜色生产线、水性面漆生产线、机器人生产线等设备共计1300余台（套）。4、项目预计总能源消耗量折标煤为12043.31吨标煤（当量值）/34202.46吨标煤（等价值）。5、木制品家具通用生产流程：下料→涂胶→贴皮→冷、热压机粘接加厚→封边→板件打孔→半成品组装→表面打磨→油漆喷涂→晾干烘干→砂光打磨→局部着色；人造板饰面流程：基材备料→模压钢板准备→饰面纸铺装→热压→修边→冷却→检验→成品入库；木材加工流程：原木备料→刨切→选色→裁切→拼缝→砂光→涂胶→铺皮→热压→修补→砂光→打包入库能耗：用电年耗量9575.44万千瓦时，折标煤量11991.89吨标煤，年用水量60万吨，折标煤量51.42吨，合计12043.31吨标煤。	衡水市	深州市	轻工	200000.0	2021.07-2027.07	续建	技改	40000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2165	圣奥国际智能制造家居北方总部年产18万套办公家具项目	河北欧诺德实业有限公司	1、项目占地面积100000平方米（合150亩）,容积率1.15，建筑总面积115000平方米，其中:6幢二层车间，单层面积4800平方米，单幢面积9600平方米，总计57600平方米；3幢三层车间，单层面积4800平方米，单幢面积14400平方米，总计43200平方米；1幢九层食堂宿舍，单层面积1444.4平方米，总计13000平方米；配套用房，面积1000平方米；门卫，面积200平方米。2、购置全自动全方位下料生产线、全自动贴面板生产线、瓦楞自动生产线、粉末涂装生产线、全自动数控注塑生产线、自动喷涂生产线、电脑数控加工中心、全自动包装线、VU底漆生产线、VU面漆生产线、油漆修色生产线、水性面漆生产线、机器人组装生产线、机器人焊接生产线等设备共计450余台（套）。3、木制品家具通用生产流程：下料→涂胶→贴皮→冷、热压机粘接加厚→封边→板件打孔→半成品组装→表面打磨→油漆喷涂→晾干烘干→砂光打磨→局部着色；人造板饰面流程：基材备料→模压钢板准备→饰面纸铺装→热压→修边→冷却→检验→成品入库；木材加工流程：原木备料→刨切→选色→裁切→拼缝→砂光→涂胶→铺皮→热压→修补→砂光→打包入库；钢柜加工流程：激光切割→冲压加工→数控折弯→机器人焊接→表面去污→静电喷涂→成品组装→包装→入库；塑料家具及家具配件生产流程：开模具→ABS/PE塑料粒子备料→注塑成型→冷却→表面处理→检验→成品入库；金属冲压件加工流程：开模具→订购原材料→冲压成型→机加工→焊接→表面处理→表面后期处理→成品包装入库；油漆涂装生产流程：白茬补灰→灰磨→底漆→补油腻子→油磨→修色→面漆→检验成品；定型绵生产流程：配料→投料→拌料→加热反应→送料→模压→静置冷却→下料→表面修整→包装入库；4、能耗：用电年耗量3160万千瓦时，折标煤量3957.32吨标煤，年用水量20万吨，折标煤量16.97吨，合计3974.29吨标煤。	衡水市	深州市	轻工	50000.0	2022.03-2025.03	新开工	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2166	顾家家居河北有限公司年产101万标准套软体家具河北生产基地扩建及技改工程项目	顾家家居河北有限公司	建设地点：河北深州市恒信路和桃仙大街交叉口东南侧。建设规模：顾家家居年产100万标准套软体家具河北生产基地扩建及技改工程项目，35万套提升至50万套项目。主要建设内容：项目占地面积130000.65平方米（195亩）。扩建部分建筑面积共62380.63平方米，其中：自动化仓库共35741.3平方米，含分拣车间22715.69平方米、立体仓12677.1平方米、连廊（连接立体仓与沙发1车间）348.51平方米；宿舍（含两栋楼）共13601.08平方米；门卫38.25平方米；停车场占地13000平方米。本项目拟新增生产设备，包括单深双工位堆垛机12台、输送机系统446台、货架13296个、软件、信息系统1套、托盘15000个、钢平台414平方米、搬运车、叉车9台。电力能源年实物量为347.1616万千瓦时，则折标煤量为426.66吨标准煤；预计用水量为5.13万吨/年，则折标煤量4.4吨。项目总计消耗431.06吨标准煤。工艺流程:产生空托盘供应需求、空托盘出库、叉取至产线、软床按大小托盘分类装载、信息绑定、异常检测（质量/尺寸）、人工处理（看板显示）扫码分配货位、输送入库、到达指定接驳站台。	衡水市	深州市	轻工	30700.0	2021.06-2023.03	新开工	技改	15000.0
2167	河北紫唐轩家具有限公司年产家具100000套、木饰面100001平方米迁建项目	河北紫唐轩家具有限公司	1.项目占地面积73239平方米。建筑面积75000平方米，其中：车间60000平方米、办公楼10000平方米、宿舍楼5000平方米（双层架构）。2.本项目拟新增生产设备109台（套）。	衡水市	深州市	轻工	30000.0	2022.03-2023.11	新开工	技改	16000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2168	年增产8万套定制家具项目	博洛尼智能科技（深州）有限公司	本项目总用地面积33333㎡（折合50亩），总建筑面积50914.57㎡。主要建设内容为：1、综合楼建筑面积13713.27㎡，1#仓库建筑面积24486.64㎡，2#厂房建筑面积11932.4㎡，消防设备间建筑面积742.78㎡，门卫室建筑面积39.48㎡。2、新建5条定制家具生产线（包括橱柜/卫浴柜生产线2条，家具生产线2条，内门/墙板生产线1条），并配套建设自动化立体仓库、五金库、厂房、周边道路及环境优化。3、购置框架下料机、门板快线、封边机、吸尘等343台（套）设备。4、配套附属设施主要包括道路、绿化、大门、围墙、给排水、供电等。工艺流程：（1）开料将外购的板材根据图纸和板材的纹理样式，开成不同规格、不同尺寸、合乎要求的材料。（2）组装、入库面漆烘干后的部件进入组装程序，将分体制作后的部件进行拼嵌、组装，后送至包装区进行包装，包装后直接入库。（3）为了达到清洁生产，生产的垃圾采用分类处理，统一回收的方式。生产噪音控制在国家标准范围内。对外排放的废气、废水经过专用设备处理达到河北省环保排放标准。（4）分拣将外购五金根据订单要求数量通过自动技术设备分拣或人工方式进行配套。（5）齐套集货将半成品根据订单要求、发货通道要求，自动进入立体仓库储存，通过wms系统管理库存及配套。建成后年用电量134.688万kWh，年用水量2000吨，新增总能源消耗量折标煤165.55吨标煤（当量值）/49.65吨标煤（等价值）。	衡水市	深州市	轻工	22909.0	2021.03-2023.02	新开工	技改	13000.0
2169	泰博瑞家具深州有限公司年产定制医疗家具10万套项目	泰博瑞家具深州有限公司	总占地47.71亩，总建筑面积36000平米，主要建设车间及办公楼等。	衡水市	深州市	轻工	13000.0	2022.03-2023.10	新开工		8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2170	深州市圣坤建筑装饰材料有限公司年产20万平方米铝制家具、100万平方米铝制品项目	深州市圣坤建筑装饰材料有限公司	项目名称：深州市圣坤建筑装饰材料有限公司年产20万平方米铝制家具、100万平方米铝制品加工项目（2）建设性质：迁建（3）建设地点：深州市经济开发区横二路北侧，纵三大街西侧。（4）建设规模：项目完成后，年产20万平方米铝制家具、100万平方米铝制品加工项目（5）项目总投资及资金来源：项目总投资13000万元整，其中项目资本金2900万元，建设投资10000万元，铺底流动资金3000万元。资金来源：全部企业自筹。（6）项目建设起止年限：2021年12月-2023年11月，共计24个月。（7）项目主要建设内容：项目拟占地面积50亩（约33335㎡），总建筑面积为66030m2：其中厂房一为两层设计：每层14820m2、两层共计29640m2。厂房二为两层设计：每层14820m2、两层共计29640m2。办公楼为五层设计：每层1350m2、五层共计6750m2。本项目购置项数控转塔冲床10台、液压数控折弯机10台、喷涂线2条、刨槽机1台、剪板机2台、木纹线1条、焊机10台、冲床5台、辊弧机1台、精雕机2台、型材挤压机2台、开平机2台。本项目年用电量160.32万kwh，折标煤为197.033吨；年用水量0.25万吨，折标煤为0.021吨。折标煤总计为197.054吨。铝板工艺流程：原料→检验→裁剪下料→冲剪→折弯→氩弧焊接→表面打磨处理→加工组装→检验→喷涂→检验→包装→产品入库铝型材生产流程：辅助材料→铝锭→熔铸→均质→铝棒加热→挤压→热处理→表面处理→包装入库→深加工→坯料。	衡水市	深州市	轻工	13000.0	2021.12-2023.12	新开工		6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2171	河北邦龙建材科技有限公司迁建年产100万平方米铝制品、50万平方米地胶、地垫项目	河北邦龙建材科技有限公司	本项目总占地面积26667平方米（40亩），建筑面积总共36390平方米。厂房按容积率2.0计算，厂房建筑面积29640平方米（一层），办公楼按容积率1.0计算，办公楼建筑面积6750平方米（五层）。项目主要生产100万平方米铝制品、50万平米地胶、地垫。本项目主要生产设备自动喷涂线二条、木纹线一条、塔冲10台、6米剪板机2台、4米折弯机8台、6米折弯机2台、激光机1中、卧式刨槽机1台、辊弧机2台、精雕机2台、冲床5台、型材挤压机4台、焊机10台等设备共98台（套）。生产工艺：①铝板工艺流程：原料→检验→裁剪下料→冲剪→折弯→氩弧焊接→表面打磨处理→加工组装→检验→喷涂→检验→包装→产品入库；②铝型材生产工艺：铝锭/辅助材料→熔铸→均质→铝棒加热→挤压→热处理→表面处理/胚料→包装入库/深加工；③注塑配件生产工艺：原料→着色/搅拌→烘干→生产制品→检验→入库。④喷涂线生产流程：挂件→除油/清水→烘干→喷粉/喷漆→固化→落件→检验→包装→入库；⑤木纹线生产流程：喷涂成品→检验→刷胶→贴纸→固化→浸泡→撕纸→检验→撕包→入库。项目建成后电力能源年需要实物量为241.86万kwh，则年需要折标煤量为297.24吨；预计用水量为0.33万吨/年，则年需要折标煤量0.28吨，年用天然气82.5万m3，则年需要折标煤量1001.80吨，合计折标煤量为1299.32吨	衡水市	深州市	轻工	11000.0	2021.10-2023.10	新开工	技改	9000.0
2172	深州100MW农光互补光伏发电项目	深州顺宜新能源科技有限责任公司	项目总占地面积1803471平方米，新建升压站一座，采用最先进的预制舱结构形式，升压站占地面积为10000平方米，项目建筑面积10005平方米；光伏装机规模100MW，安装单晶硅双玻双面光伏板185185块，购置光伏发电设备及相关配套送出线路等设备，配置储能电站容量10MW/20MWH。本项目属于新能源光伏项目，利用太阳能发电，不产生二氧化碳，对周边环境零污染。	衡水市	深州市	新能源	55581.0	2021.10-2022.12	续建	技改	25000.0
2173	深州市国昌100MW农光互补光伏发电项目	深州市国昌新能源科技有限公司	项目地址位于深州市兵曹乡、唐奉镇。项目总占地面积1934300平方米，建设钢筋混凝土结构110kV升压站1座及其配套的送出线路，110kV送出线路约8公里。升压站占地面积10672平方米，建筑面积3200平方米。购置光伏发电设备及相关配套集电线路，光伏交流侧装机规模100MW，配置储能电站容量为10MW/20MWh。	衡水市	深州市	新能源	51100.0	2021.12-2022.12	新开工		51100.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2174	华能深州河道综合利用100MW光伏项目	华能浙泰深州新能源科技有限公司	项目建设规模100MW，该光伏电站采用分块发电，一次升压、集中并网的方案。项目安装185380块光伏组件，使用540Wp单玻单面单晶硅组件光伏组件、逆变器、箱变等发电设备，全场以4回35kV电压等级集电线路接入本工程新建110kV升压站35kV侧，集电线路采用电缆架空和直埋形式。本光伏电站规划新建一座110kV升压站占地12000平方米，升压站主体结构采用钢筋混凝土框架结构，建筑面积2091平方米，站内新建一台35/110kV升压主变，主变容量选取100MVA，主接线采用线变组接线，以1回110kV出线接至太古庄220kV变电站，新建110kV线路长度约10km，具体以线路专业根据路径协议实际测量为准。本工程无能源消耗。本工程建成运行期同时在租赁土地上种植经济作物。	衡水市	深州市	新能源	45000.0	2021.10-2022.12	新开工		45000.0
2175	中南电力深州市兵曹100兆瓦高效农光互补工程项目	中南电力深州工程有限责任公司	项目位于河北省深州市兵曹乡下属的大贾村，光伏项目占地面积约2800亩，规划安装容量为100MW的光伏发电项目，采用545Wp双面双玻半片单晶硅光伏组件，光伏发电系统由25个光伏发电单元组成，采用组串式方案。同期新建1座220kV升压站，配置10MW/20MWh的储能装置，升压站站布置在场区的南侧，升压站由电气楼、综合楼及配套辅助构筑物组成，其中综合楼为二层混凝土框架结构，其他建构筑物均为单层混凝土框架结构。升压站总占地面积为9333m2，总建筑面积约2196m2。	衡水市	深州市	新能源	42000.0	2021.10-2022.06	新开工		42000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2176	深州市农村生活污水处理一期工程项目	衡水市生态环境局深州市分局	在东安庄乡、大冯营乡、兵曹乡、穆村乡等四个乡镇建设污水收集管网和污水处理站。东安庄污水处理站和大冯营乡污水处理站采用一体化设备，兵曹乡污水处理站和穆村乡污水处理站采用常规工艺设备。建设污水处理站四座，污水处理站规模为大冯营乡300m3/d、东安庄乡700m3/d、兵曹乡1000m3/d和穆村乡1200m3/d。东安庄乡站位于衡水市深州市东安庄乡清辉头村东北侧，中心点坐标为北纬37°58'15.29"，东经115°28'24.11"；占地面积7410平方米，合11.1亩，建筑面积为655平方米。大冯营乡范家庄站位于衡水市深州市大冯营乡范家庄东南侧，中心点坐标为北纬38°0'51.76"，东经115°47'3.26"；占地面积2897平方米，合4.35亩，建筑面积为315平方米。兵曹乡站位于衡水市深州市兵曹乡双井村村南，中心点坐标为北纬38°5'33.68"，东经115°28'53.69"；占地面积11404平方米，合17.11亩，建筑面积396.84平方米。穆村站位于衡水市深州市穆村乡石像村东南，中心点坐标为北纬38°2'25.00"，东经115°31'2.09"；占地面积6786平方米，合10.18亩，建筑面积为447.28平方米.污水厂主要建、构筑物有：粗格栅提升泵站、预处理组合池、综合处理池及设备间、接触池及出水在线监测仪表间、脱水机房、除臭系统、综合业务楼、门卫等。本次建设污水管网及配套检查井，De315~De600钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，长度262026米，De225双壁波纹管45719米，De160UPVC接户管97744米，合计排水管总长405489米；DN200网骨架PE中水管8000米，DN150网骨架PE中水管3000米。	衡水市	深州市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	29025.0	2020.10-2022.09	续建	技改	20000.0
2177	中工晟骏建设发展有限公司饶阳县交通重工生产制造项目基地	中工晟骏建设发展有限公司	项目占地74亩，新建办公楼、生产车间、仓库，总建筑面积48000平方米；新上数控火焰切割机、数控开平机、数控剪板机、数控折弯机、无尘锯床、自动钢管切割机床、数控螺旋冲床、数控加工中心、自动冲角机、自动刨槽机、型钢组力机、型钢中间点焊组立机、环保焊接机、二保焊机、龙门焊机、自动埋弧焊机、自动化抛丸机、半自动喷涂机、行车、螺杆空压机设备共97台（套）。项目建成后具备年交通工程配套产品生产能力6.6万吨。主要生产产品钢支撑、军用梁、贝雷梁、钢箱梁桥、桥梁现浇挂篮、地铁盾构配套设备、隧道衬砌台车、桥梁钢模版。	衡水市	饶阳县	装备制造	52000.0	2020.06-2023.06	续建		20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2178	年产30万套连接线、20万只补偿电容、10万台断相保护器等扩建项目	河北兴瑞铁路器材有限公司	新建厂区占地48000平方米，新建车间40000平方米，办公楼3300平方米，员工宿舍食堂1700平方米。新购进电容卷绕机1台，老化机1台，赋能机1台，烘干机1台，成缆机1台，缩管机1台，剥线机1台，注塑机1台，冲压床舞台，折弯机1台，剪板机1台激光切割机1台，开式压力机2台等各种设备150台套。	衡水市	饶阳县	装备制造	16800.0	2022.01-2024.10	新开工	技改	10000.0
2179	河北审势保温工程有限公司聚氨酯预制直埋保温管道及高密度聚乙烯外护管项目	河北审势保温工程有限公司	项目占地面积25198平方米，新建建筑面积17600平方米，其中生产车间14100平方米，办公室3500平方米。购置主要生产设备：发泡机3台、挤出机4台、喷涂缠绕生产线2条、抛丸除锈机2台及辅助设备等。年生产聚氨酯预制直埋保温管200千米、高密度聚乙烯外护管0.2万吨。	衡水市	饶阳县	精细化工	10000.0	2021.10-2024.12	新开工		5000.0
2180	河北高路沥青材料有限公司年产乳化沥青2万吨、改性沥青10万吨项目	河北高路沥青材料有限公司	项目占地面积29500平方米，总建筑面积11600平方米，其中办公室面积2000平方米、车间（高度11米）面积9600平方米。年产乳化沥青2万吨、改性沥青10万吨.设备购置共27台（套），其中天然气导热油炉1台、排泥泵1台、2#导热油罐1台、导热油循环泵2台、基质沥青储罐2台、沥青原料泵2台、卸料罐1台、加热罐1台、沥青抽吸泵5台、混合磨进沥青泵1台、原料搅拌机2台、混合磨进添加剂泵1台、水泵1台、混合磨1台、发育罐1台、成品罐1台、混合磨进SBS泵1台、SBS原料搅拌机2台。	衡水市	饶阳县	精细化工	5000.0	2021.04-2022.01	新开工		5000.0
2181	年产烘焙休闲功能食品12300吨项目	河北勤辉食品有限公司	项目占地57.5亩，淘汰原有传统蛋糕生产线2条，对原有18943平方米3个车间进行改造，新建厂房一个、办公楼一座及其他配套设施，新增建筑面积4714平方米，新增自动面包、蛋糕、中式糕点生产线共10条，其中一期新上面包生产线2条，二期新上8条生产线，生产及辅助设备256台（套、条）。	衡水市	饶阳县	食品	16000.0	2021.09-2022.08	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2182	饶阳县敬业达建材有限公司一期建设项目	饶阳县敬业达建材科技有限公司	本项目占地面积14.6万平方米（约220亩）一期占地面积7.3万平方米（约110亩），一期建筑占地面积5.73万平方米，主要建筑物为车间、配电室等。2.一期年产1000万平米硅酸钙水泥板,200万平米硅酸钙水泥涂装板,200万平米装饰保温一体化板,200万平米新型复合墙体材料,200万米装饰线条水泥制品,20万平米节能门窗,200万米塑料管材,600万米电线电缆制造,15万立方米二氧化碳发泡挤塑聚苯板;20万立方米模塑聚苯板.设备购置种类：5m3立式高浓碎浆机2台，纸浆泵6台、FDD450双盘磨浆6台、球磨机2台、10m3注浆机2台、料浆泵2台、粉料计量罐2台、20m3储料机2台、5网箱抄取机2台、15A罗茨真空泵4台、激光测厚仪2台、二段式接坯机4台、称重式回料搅拌机2台、蒸压釜8台、卷扬机20台、砂光机2台、旋风除尘器2台、反吹布袋除尘器2台、水环式真空泵2台、冷却塔3台、行车2台、双工位机械手上板机1台、定厚砂光机1台、粉尘清除机2台、背漆机1台、全精密双棍涂布机8台、6米红外流平机3台、全精密正逆滚涂布机1台、三灯UV固化机-叁汞1台、12米红外流平机4台、金属氟碳专用滚涂布机2台、粉尘清除机1台、真石，多彩二合一自动喷漆机2台、自动覆膜机1台、切膜压板输送机1台、双工位机械上板机1台、2.5米滚轮输送机1台、2.5米对中输送机3台、砂浆搅拌机1台、精准对位（人工放岩棉）1台、精准定位机1台、冷压机16台、搅拌机4台等	衡水市	饶阳县	建材	44480.0	2020.09-2022.10	续建	技改	10704.0
2183	昊源生物能源有限公司生物质竹木纤维生产建设项目	昊源生物能源有限公司	项目占地10.58亩，新建厂房2800平方米，购置上料系统、筛选系统、蒸煮系统、粗热磨系统、精磨系统等40台套。	衡水市	饶阳县	轻工	7500.0	2021.11-2022.12	新开工	技改	7500.0
2184	年产750万套ODN网络产品项目	饶阳县君德通讯设备有限公司	购置OSA光谱仪、可调激光器、宽带光源L-Band、熔接机、六维调节架、48通道光功率计、偏振控制系统、加热台、角度测试台、体视显微镜、3D光学影象测量仪、端面检测仪、TC箱、光纤自动热剥机、螺杆空压机、变压器等设备共计232台（套）。项目占地73333.33平方米（约合110亩），建设车间、研发中心、办公楼、仓库、宿舍餐厅等总建筑面积54999平方米。	衡水市	饶阳县	电子信息	20000.0	2020.06-2022.10	续建		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2185	坤亿盛达河北建筑材料科技发展有限公司加工风管、风机、地源热泵产品开发项目	坤亿盛达河北建筑材料科技发展有限公司	项目占地约合27.8亩，新建生产1车间、成品库、原材料库、办公楼、宿舍楼、配电室、门卫等建筑面积约14937.6平方米。项目新上剪板机、薄钢板法兰成型机、切角机、咬口机、压筋机、折方机、合缝机、振动式曲线剪板机、卷圆机等设备共407台。	衡水市	饶阳县	新能源	12500.0	2020.10-2022.10	新开工		12500.0
2186	年存栏奶牛2000头、年加工奶山羊乳、乳饮料1.8万吨项目	河北圣雪食品科技有限公司	项目占地总面积1132200平方米，其中温室大棚区666000平方米，奶牛养殖区199800平方米，生产区66600平方米，奶牛养殖区包括牛舍2栋、污水处理池、卧床、犊牛舍、奶厅，建筑面积99900平方米，年存栏奶牛2000头；生产区包括生产车间、库房，建筑面积6660平方米，年产羊奶制品、干酪、蛋白饮料、乳制品、果蔬类及其他饮料1.8万吨。新增设备：储奶罐5个，巴氏杀菌机4台，高温灭菌机2台，无菌罐2个，发酵罐2个，净乳机3台，脱膻机，包装机7台，配奶罐5个，挤奶机1台，固液分离机1台。	衡水市	饶阳县	绿色化	15000.0	2021.12-2023.10	新开工	技改	7000.0
2187	一期年产1万台植保无人机、1万套工业机械手（臂）建设项目	饶阳县亿发科技有限公司	总占地面积190亩（126450㎡），其中办公楼及生活用房占地面积5433㎡。总建筑面积68890㎡，其中办公楼、生活办公用房、信息化大楼9055㎡；大型生产车间、仓库59835㎡；道路、消防通道、院落硬化面积38454㎡；绿化面积19196㎡。一期购置安装自动植保无人机生产线2条，工业机械手（臂）生产线2条，主要设备86台（套）。一期年产植保无人机10000台、工业机械手（臂）10000套。	衡水市	饶阳县	数字化智能化	42000.0	2021.10-2023.10	新开工		8000.0
2188	高科橡塑工业有限公司新上冶金高炉智能温控传导系统及配件生产项目	高科橡塑工业有限公司	年产冶金高炉智能温控传导系统2000多台套，预计实现年销售收入2.6亿元	衡水市	景县	装备制造	106800.0	2020.11-2023.10	续建	技改	50000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2189	河北沃宇管业有限公司新建年产520万米不锈钢金属波纹管及特殊管材自动线生产项目	河北沃宇管业有限公司	项目占地66667平方米，总建筑面积70000平方米，新上生产设备不锈钢金属波纹管生产流水线、液压水成型生产流水线，密封成型生产流水线、全自动卷焊生产流水线、补偿器液压成型机、液压拉娇机、波纹管整形机械、剪板机、卷板机械、钢丝编织机、钢丝合股机、压力试验机、其他辅助设备、机床及变压器供配电等辅助设备共计350台（套）。形成年产不锈钢波纹管产品520万寸米（件）；补偿器产品2000套；柔性软管产品10万（套）的生产能力。	衡水市	景县	装备制造	105000.0	2021.03-2022.07	新开工	技改	50000.0
2190	河北宏广橡塑金属制品有限公司新建油气复合管汇和金属软管总成、中冷器总成、弯管冲压件、橡塑制品生产项目	河北宏广橡塑金属制品有限公司	项目占地45.2亩，总建筑面积3.5万亩，新上进口挤出生产线3条、国产挤出生产线5条、缠绕生产线5条、生产辅助设备共计150余台。项目投产后年产高防腐耐高低温柔性复合管70万米、金属软管20万件、中冷器总成3万件、橡塑制品10万件。	衡水市	景县	装备制造	53000.0	2020.09-2023.09	续建	技改	20000.0
2191	河北顿邦金属制品有限公司新上矿山机械配件、铁件项目	河北顿邦金属制品有限公司	项目占地40余亩，建设车间2万平方米，购置网带加热炉生产线1台、退火炉2台、冲床5台、轧头机10台、四动力拔机1台、联合拉拔机8台、布袋式抛丸机3套、剪板机1台、等离子切割机1台、校直机2台、加热炉5台、空压机2台、车床3台、磨床1台、钻床4台、锯床2台、圆锯机2台、电焊机4台、布袋除尘器5台等。主要生产金属制品、液压配件、矿山配件等。建成后年产两万套机械配件、铁件。	衡水市	景县	装备制造	46000.0	2021.03-2022.12	续建		45432.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2192	河北环球科技股份有限公司智能物料连续搬运设备研发及生产建设项目	河北环球科技股份有限公司	本期项目计划占地34700㎡，建筑面积24000㎡。本期项目需要购置设备油压机、H型钢组立机、H型钢自动埋弧焊机、H型钢矫直机、剪板机、激光切割机、数控等离子切割机、钢板矫平机、防雨罩压型机、托辊自动加工流水线、托辊自动切管机、托辊管子自动车床、托辊自动焊接机、托管自动铣扁机、托辊压装机、托辊支架自动焊接机器人、中间架自动生产线、支腿自动焊接生产线、坡口机、卧式带锯床、气体保护焊机、送丝机、交流焊机、大型落地车床、数显落地镗床、重型磨床、重型数控立车、插床、卧式车床、滚齿机、镗床、线切割、四辊卷板机、三辊卷板机、重型车床、滚筒外环缝机器人自动焊接设备、滚筒内环缝机器人自动焊接设备、滚筒筒体回火炉、井式热处理炉、重型龙门刨、折弯机、摇臂钻床、动平衡自动检测设备、数控加工设备等400台/套；密炼机、挤出机、压延机、橡胶出片生产线、大倾角输送带硫化机生产线、鼓式硫化机、其他规格平板硫化机等100台/套；新增配套研发中心；新增变压器容量12000kW。计划产能为年产智能物料连续搬运设备线300000m。	衡水市	景县	装备制造	45000.0	2020.05-2022.05	新开工	技改	45000.0
2193	河北优众橡塑科技有限公司新建年产1000万米高压胶管生产线项目	河北优众橡塑科技有限公司	项目占地面积40000平方米，建筑面积31900平方米，新购置缠绕机、编织机、剥胶机、密炼中心、挤出机、压延机、水布机、合股机、切割机、压力机、锁管机、扣压机、车床、硫化罐、锅炉等设备共计188台套。项目投产后可年产高压胶管1000万米。	衡水市	景县	装备制造	36000.0	2021.08-2024.07	新开工	技改	12000.0
2194	景亿环保设备有限公司新上压滤机及配件生产项目	景亿环保设备有限公司	项目占地面积45亩，总建筑面积24500平方米，新增厂房建筑面积20000平方米；3000平方米办公楼及理化实验室一栋；1300平米职工宿舍楼及餐厅一栋；200平方米的功能房和泵房两处。项目分两期购置生产线，一期新购置压滤机主机生产线、混料机、注塑机、螺杆挤出机、专用热合机等设备85台套，二期新购置压滤机主机生产线、膜板专用热合机等设备75台套。项目投产后可年产压滤机500台、滤板10万套。	衡水市	景县	装备制造	32000.0	2022.08-2023.11	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2195	德拖农业装备有限公司大中型拖拉机、玉米联合收割机、旋耕机生产建设项目	德拖农业装备有限公司	项目占地100亩，总建筑面积45000平方米，新上生产设备拖拉机装配流水线、起重机、检验设备、传动加载磨合试验台及变压器供电等辅助设备共计65台套，年产5000台大中型拖拉机，1000台玉米联合收割机的生产能力。	衡水市	景县	装备制造	31200.0	2021.07-2021.11	新开工	技改	31200.0
2196	河北冀旺科技发展有限公司新建复合管道补偿器生产项目	河北冀旺科技发展有限公司	项目占地20000平方米，建筑面积19500平方米，新购置超高功率激光切割、剪板机、卷板机、摇臂钻床、液压冲孔机、液压成型机、复合材料喷涂设备、焊接机械手、数控机床、焊机等生产设备共计36台套。项目投产后，可年产复合管道补偿器12000件。	衡水市	景县	装备制造	31000.0	2021.11-2022.11	新开工		31000.0
2197	河北祥晖机械制造有限公司新上不锈钢接头、塑料滤板、高压胶管生产项目	河北祥晖机械制造有限公司	项目占地面积46690平方米，建筑面积38000平方米，新购置数控、造粒机、混料机、大型挤出机、编织机、缠绕机、硫化罐、冷却机、开炼机等生产设备共计85台。年生产胶管20万米、滤板10万块、不锈钢接头15万件。	衡水市	景县	装备制造	20000.0	2019.10-2020.10	续建		19979.0
2198	河北沃达检测服务有限公司新建钢结构年装配及检测2万吨生产线项目	河北沃达检测服务有限公司	投资18200万元新建钢结构年装配及检测2万吨生产线项目，新增建筑面积30500平方米，购买万能试验机、超声波探伤仪、钢构装配及检测生产流水线等设备30台套。	衡水市	景县	装备制造	18200.0	2021.09-2023.08	新开工	技改	18000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2199	河北新尔特橡塑密封有限公司新上耐高温、耐高压、增强型密封圈系列生产项目。	河北新尔特橡塑密封有限公司	项目占地面积15亩,建筑面积10000平方米，本项目购置无模具密封加工系统、数控车床、聚氨酯浇注机、橡胶注射机、平板硫化机、注塑机、模压机、橡胶开炼机、密炼机、四氟混料机、鼓风式四氟烤箱、锯床、烤箱、模压机、挤出机、检测设备等其他设备共计200台（套）项目投产后形成年产密封圈1000万套的产能规模。	衡水市	景县	装备制造	18000.0	2021.01-2022.01	续建	技改	12374.0
2200	衡水华凯波纹管科技有限公司新上金属软管、金属波纹管、补偿器生产项目。	衡水华凯波纹管科技有限公司	项目占地面积15亩，新增建筑15000平方米。新购置扣压机、氩弧焊机、旱烟净化机、钻洗床、切割机、砂轮车、天车、叉车、自动纵焊机、打波机、剪板机、试压机、打波整形机等生产设备共计50台（套）金属软管工艺:切割管坯-编织不锈钢网-压箍焊接-螺母加芯子-气密试压-抛光打磨；补偿器：卷圆-不锈钢板下料焊接-液压成型-组装焊接-气密试压-打磨烤漆。金属软管500万米、金属波纹管500万米，补偿器50万台。	衡水市	景县	装备制造	14000.0	2021.01-2021.06	续建	技改	8300.0
2201	北方稀土华凯高科技河北有限公司新建发动机尾气处理装置核心部件（净化处理芯体）生产线建设项目	北方稀土华凯高科技河北有限公司	项目占地150亩，建成后年产尾气处理装置核心配件（净化处理芯体）30万只，年产值30000万元。项目新建生产车间、库房、配电室、理化综合楼等生产及辅助生产设施，购置制浆生产线（含净水设备、粉体研磨设备、制浆调浆设备、无尘上料设备、储存计量设备等）2条、涂覆生产线设备（涂敷机、烘干炉、焙烧炉、搬运机器人、集成软件系统等）2条，以及必备的试验检测和环保治污设备，建成发动机尾气处理装置净化处理芯体生产线。	衡水市	景县	装备制造	13737.0	2021.10-2023.08	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2202	河北鑫华发石油机械有限公司新上年产3万套钻采配件及2万套钻采配件配套的聚氨酯配件项目	河北鑫华发石油机械有限公司	项目总占地25亩，新建标准厂房、办公楼等基础设施，新增建筑面积13000平方米一期：中频炉（迁建）、离心机（迁建），新购置数控加工中心、数控车床、珩磨机等设备若干套，预计年产3万套钻采配件。二期：新购置压力机、浇注机、平板硫化机等设备若干套。预计年产2万套钻采配件配套的聚氨酯配件。	衡水市	景县	装备制造	12000.0	2022.03-2023.09	新开工	技改	6000.0
2203	河北增昊管业科技有限公司新上金属制品及橡胶制品项目	河北增昊管业科技有限公司	项目占地32212.59平方米；建筑面积26000平方米；新购置密炼机，过滤机双螺杆机、出胶片机、小粒机、冷胶机、三辊压延机、剪板机、等离子，生产线一条。合股机，预成型挤出机，缠水布机，解水布机，锅炉，硫化罐，起重机打包机。切胶机，架子，环保设备，压胶机，生产线二条。焊机，切割机，剪板机，折弯机，等离子，波纹管成型机，生产线三条等，主要生产设备120台（套）,项目投产后，年产700万米胶管，金属软管200万吨，补偿器10000台。	衡水市	景县	装备制造	12000.0	2021.07-2023.07	续建		11900.0
2204	河北九星橡塑制品有限公司年产1000万标米橡胶软管扩建项目	河北九星橡塑制品有限公司	1）项目在原厂建设，拆除原密炼车间626平方米，新建密炼车间1008.67平方米；新建厂房16000平方米；2）新购环保型自动配料系统、环保型密闭式炼胶机、剪切型橡胶捏炼机、热喂料橡胶过滤机、冷喂料橡胶过滤机、自动胶片冷却线、中胶压延流水线、高速编织机、缠绕机、合股机、冷冻机、包布机、挤出机、硫化罐、打包机、切割机、把胶机、扣压机、脱芯机、切割机、管芯焊接机、环保设备等设备254台（套）。项目建成后年新增橡胶软管1000万标米。	衡水市	景县	装备制造	8704.0	2021.08-2023.08	续建	技改	8304.0
2205	河北澳玛橡塑科技有限公司新建机械加工制品及橡胶管生产项目	河北澳玛橡塑科技有限公司	项目占地16344.92平方米，新建建筑面积14714平方米，购置密炼机、开炼机、数控车床、合股机、缠绕机、编织机、挤出机、缩管机、切割机、硫化罐、包塑机、冷冻机、燃气锅炉、切胶机、牵引机、电焊机、水布整理机、解打水布机、打包机、盘管机、轧延机等生产设备共计118台（套）。项目投产后，可年产金属制品80万件，橡胶管200万米。	衡水市	景县	装备制造	8700.0	2021.06-2022.07	续建		4700.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2206	景县景诚环保设备有限公司新建压滤机生产项目	景县景诚环保设备有限公司	项目占地面积20亩，新建工作车间8000m2、原材料库1000m2，成品库1000m2，办公室1000m2，建（构）筑物面积共计11000m2。本项目购置干燥机、螺杆挤出机、压力机、铣床、空压机、热合机、验压机、电焊机、激光切割机火焰切割机、车床、铣床，磨床、刨床，喷漆房、轧胶机、密炼机、硫化机、抛丸机、叉车及其它设备共计70台（套）。形成年产压滤机600套的产能规模。	衡水市	景县	装备制造	8000.0	2020.12-2021.10	续建	技改	3500.0
2207	河北爱邦紧固件科技有限公司新上钢结构金属配件、紧固件生产项目	河北爱邦紧固件科技有限公司	项目占地14996.87平方米，建筑面积12000平方米，新购置多工位冷墩机、搓丝机、滚丝机、冷拔机、压力机、抛丸机、攻丝机、调制炉、喷漆生产线、喷塑生产线、镀锌线三条、配套废酸处理系统等生产设备共计120台（套）。项目分三期进行建设，一期建设高强度热镀锌紧固件生产线一条，一条镀锌线及全厂废酸处理系统；二期外购钢结构配件建设一条镀锌线；三期外购钢结构配件建设一条喷漆线，一条喷塑线，一条热镀锌线。项目建成后一期年产高强度热镀锌紧固件3万吨，二期年产热镀锌钢结构配件2万吨，三期年产热镀锌钢结构配件2万吨，年产喷漆钢结构配件0.5万吨，年产喷塑钢结构配件0.5万吨。	衡水市	景县	装备制造	7000.0	2021.06-2022.05	新开工	技改	7000.0
2208	海伟石化有限公司新建年产15万吨能源储蓄材料项目	海伟石化有限公司	利用原有部门辅助设施，拟建设年产15万吨能源储蓄材料装置一套，粉料包装线2条，新建机柜间、装置变电所、丙烯泵房，新购置生产线一条，包括反应器、搅拌器、汽蒸器洗涤塔、干燥器洗涤塔、配制罐、计量罐、鼓泡器、进料罐、凝液罐、分离罐、反吹气罐、缓冲罐、密封油罐、泄放罐、进料泵、输送泵、计量泵、卸料泵、凝液泵、温水泵、循环泵、补油泵、封油泵、压缩机、风机、物料气力输送系统、其他小型工艺设备、生产线控制系统、环保设备等辅助设备，项目建成后可形成年产15万吨的生产规模。	衡水市	景县	精细化工	138799.0	2021.03-2022.03	续建	技改	50000.0
2209	河北优正液压流体科技有限公司新建高端胶管及耐腐蚀密封件生产项目	河北优正液压流体科技有限公司	项目占地78亩，建筑面积4.6万平方米，新购置胶管生产线、密封件生产线共计21条，项目投产后，可年产高端胶管5000万标米，密封件300万吨。	衡水市	景县	精细化工	115000.0	2021.01-2023.03	续建	技改	57500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2210	衡水银利橡塑制品有限公司新上年产1000万标米高压胶管生产项目	衡水银利橡塑制品有限公司	项目占地100亩，新增建筑面积54000平方米，新购置编织机、合股机、缠绕机、挤出机、开炼机、冷冻机、锁管机、试压机、硫化罐等主要生产设备及检测设备共计337台（套）年产高压胶管1000万标米。	衡水市	景县	精细化工	100000.0	2020.05-2020.09	续建	技改	45000.0
2211	河北宏奥橡塑科技有限公司新建聚乙烯（PE）管材、高低压胶管生产项目	河北宏奥橡塑科技有限公司	项目占地面积80517.45平方米，建筑面积544610平方米，新购置高速钢丝骨架复合管生产线、大型密炼加工中心、高速钢丝编织机、钢丝缠绕机、橡胶挤出机、硫化罐、开炼机、钢丝预成型机、燃气锅炉等设备共计107台（条），项目投产后可年产PE管800万标米管、高低压橡胶管400万标米。	衡水市	景县	精细化工	58000.0	2021.08-2024.07	新开工	技改	20000.0
2212	河北卓凯液压流体有限公司新上高压胶管总成及移动式装备建筑设备项目	河北卓凯液压流体有限公司	项目占地面积91.36亩，新增建筑面积42652.72平方米，新购缠绕机、编织机、合股机、缠解水布机、挤出机、不锈钢硫化罐、拔杆机、加工中心、三辊压延、过滤机、挤出机、锁管机、切割机、试压机、CNC车床、蒸汽锅炉等生产设备340台套。年生产高低压胶管1000万标米，移动式装备建筑设备1000套。	衡水市	景县	精细化工	56000.0	2021.08-2024.08	新开工	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2213	海伟石化有限公司30万吨聚丙烯技术改造项目（一期）	海伟石化有限公司	项目在原厂区建设，利用原有部分辅助设施，拟分两期建设年产30万吨聚丙烯粉料生产线（共两条），本项目为一期。一期新建装置机柜间、装置变电所、丙烯泵房建筑面积2004平方米，新购置聚丙烯生产线一条，包括反应器（预聚釜、反应器、搅拌器等）、塔（汽蒸器洗涤塔、干燥器洗涤塔）、容器（丙烯罐、配制罐、计量罐、鼓泡器、进料罐、凝液罐、分离罐、反吹气罐、缓冲罐、密封油罐、泄放罐等）冷换设备（加热器、冷凝器、冷却器等）、泵类（进料泵、输送泵、计量泵、卸料泵、凝液泵、温水泵、循环泵、补油泵、封油泵等）、压缩机、风机、物料气力输送系统、其他小型工艺设备、生产线控制系统、环保设备等生产辅助设备，一期项目建成后，可形成年产聚丙烯粉料15万吨的生产规模；另一条聚丙烯粉料生产线由二期待建。	衡水市	景县	精细化工	45588.5	2020.10-2022.12	续建	技改	30000.0
2214	河北翰卓橡塑科技有限公司新建超高压胶管及机械配件生产项目	河北翰卓橡塑科技有限公司	项目占地面积42.934亩，建筑面积21978平方米，新购置编织机、剥胶机、缠绕机、切割机、压力机、合股机、密炼中心、锅炉、硫化罐、锁管机、扣压机、成型机、车床、挤波机、折弯机、打包机、焊机等设备共计196台套，项目投产后，可年产超高压胶管600万米、机械配件1万套。	衡水市	景县	精细化工	33000.0	2021.08-2024.05	新开工		12000.0
2215	河北奥磊防腐设备有限公司钢衬氟塑料大型罐体、管道及高端衬氟阀门生产线项目	河北奥磊防腐设备有限公司	本项目占地45亩，新增建筑面积36000㎡，购置安装混料机、滚塑机、滚涂机、烧结炉、挤出机、缠绕机等生产和检测设备305台套，年产衬塑、涂塑防腐罐及管道1000套和500套，衬氟阀门50000台。	衡水市	景县	精细化工	32000.0	2021.08-2023.12	新开工	技改	16000.0
2216	河北隆立密封技术有限公司新型密封材料及新型密封件项目	河北隆立密封技术有限公司	项目占地面积35000平方米，建筑面积27000平方米，新购置数控车床、注塑机、硫化机等设备340台套，项目建成后年产各类密封500万套，年销售额2.5亿元，利税2200万元。	衡水市	景县	精细化工	18000.0	2021.06-2022.09	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2217	衡水筑鑫橡塑制品有限公司高分子复合陶瓷耐磨板、高铁轨道垫板生产项目	衡水筑鑫橡塑制品有限公司	项目占地40亩，建筑面积18000平方米，新购置设备90台套，项目投产后可年产高分子复合陶瓷耐磨板30万平方米，高铁轨道垫板50万平方米	衡水市	景县	精细化工	8000.0	2021.03-2021.11	新开工	技改	8000.0
2218	景县爱华橡塑科技有限公司新建注塑生产项目	景县爱华橡塑科技有限公司	项目占地13333.3平方米，建筑面积8000平方米，新购置注塑机、数控车床、加工中心、烘干料筒、龙门铣等设备共计37台。项目投产后可年产注塑件1500吨	衡水市	景县	精细化工	5000.0	2020.11-2021.10	续建		3500.0
2219	中奥百佳(河北)铝业科技有限公司新建铝单板生产项目	中奥百佳(河北)铝业科技有限公司	本期项目计划占地100亩，建筑面积30000㎡。本期项目需要购置设备数控剪板机、数控折弯机、数控转塔冲、数控雕刻机、激光切割机、数控等离子切割机、铝板矫平机、模具压型机、滚圆机、氩弧焊机、链条式载具、锅炉、自动喷枪、手持静电喷枪，调漆室，喷仓、烘干室、高速混合机、双螺杆挤出机、压片机、ACM磨、邦定机、冷水机组、除尘机等设备，计划产能为年产铝单板1000万平方米和热固性粉末涂料10000吨。本期项目分两期建设，一期计划投资56000万元，计划建设产能为年产铝单板500万平方米和热固性粉末涂料5000吨。二期计划投资50000万元，计划建设产能为年产铝单板500万平方米和热固性粉末涂料5000吨。	衡水市	景县	建材	106000.0	2021.03-2022.11	续建	技改	50000.0
2220	瑞柯斯新材料有限公司新上环保植物（大豆）油墨生产项目	瑞柯斯新材料有限公司	项目占地60亩，新增建筑面积4万平方米，购置10立方储存罐、珠磨机、搅拌机、捏合机、灌装机等主要生产设备60台套，形成年产环保植物（大豆）油墨5万吨。	衡水市	景县	建材	51000.0	2022.04-2024.04	新开工	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2221	建灿筑工（河北）有限公司新建装配式混凝土结构件生产项目	建灿筑工（河北）有限公司	项目占地100亩，建筑面积26640平方米，新购置PC流水线3条，项目投产后，可年产装配式混凝土构件10万立方米。	衡水市	景县	建材	23000.0	2021.03-2022.06	续建		19300.0
2222	河北万宇波纹管科技有限公司新上高分子橡塑制品，金属软管，补偿器，网套管坯及机械加工生产项目	河北万宇波纹管科技有限公司	项目占地面积15亩，新建建筑面积15000平方米。新购置波纹管成型机、补偿器成型机，编织机、注塑机、橡胶压延机、开炼机、密炼中心，挤出机、牵引机、浇铸机、平板硫化机、浇铸平台、烤箱、搅拌机、小料机、硫化罐、缠绕机、抛光设备、喷漆设备、切割机、焊机、锁管机、机床、试压机等生产及辅助设备共计150台。年产金属软管600吨、补偿器750吨、网套200万米、胶管200万米，橡胶尼龙塑料制品100吨，聚氨酯制品50吨，四氟制品50吨。	衡水市	景县	轻工	23000.0	2021.01-2021.06	续建	技改	17000.0
2223	达亮教育器材(河北)有限公司新建年产30万套学生塑钢课桌椅项目	达亮教育器材(河北)有限公司	项目租赁建筑面积16000平方米，新购置冲床、焊接机器人、电焊机、砂带机、砂轮机、切管机、铣床、台钻、雕刻机、注塑机、粉碎机、烤箱、喷涂线、打标机、激光切管机共计105台，项目投产后可年产学生课桌椅30万套。	衡水市	景县	轻工	6000.0	2021.07-2022.04	新开工		6000.0
2224	景县瑞发新型建材有限公司新建年产5000万块矸石页岩烧结砖项目	景县瑞发新型建材有限公司	项目占地26543㎡，新购置破碎机、对辊机、滚筒筛、搅拌机、烧结砖机、自动切条机、全自动码坯机、输送机、装载机、推土机、钢料斗、混料机、给料机、提升机、切条机、分坯机、切坯机、渡车、烘干顶车机、除铁器、机器等主要生产设备129台。项目投产后可年产5000万块矸石页岩烧结砖。	衡水市	景县	轻工	5000.0	2021.05-2022.06	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2225	河北武罗药业有限公司新建综合制剂生产项目	河北武罗药业有限公司	项目占地122.36亩，建筑面积71379.72平方米，新购置全新3T/二级反渗透纯化水制备及分配系统、全自动燃油气冷凝蒸汽锅系统、固定式螺杆空压机组、变压吸附制氮装置、冷水机组、蒸馏水制备系统、立式超声波洗瓶机、热风循环陪送烘箱、立式灌装封口机、安瓿水浴灭菌柜等生产设备共计250台。项目投产后可年产小容量注射剂9000万支，粉针剂8000万支，硫酸镁散剂15000万袋、开塞露10000万瓶、滴鼻剂10000万瓶、滴耳剂10000万瓶、乳酸依沙吖啶溶液500万瓶、过氧化氢浓液500万瓶。	衡水市	景县	医药	52000.0	2021.08-2024.07	新开工	技改	20000.0
2226	景县览智橡塑新材料科创有限公司新建景县橡塑新材料科创中心项目	景县览智橡塑新材料科创有限公司	项目占地118亩地，建筑面积约60000㎡。建设完工可容纳约20家企业。	衡水市	景县	新材料	32000.0	2021.02-2022.02	新开工	技改	30000.0
2227	河北润昌新材料科技有限公司玻璃纤维增强塑料制品生产项目	河北润昌新材料科技有限公司	占地面积17000m2，厂房及办公室面积13000m2，玻璃钢型材生产线50套，磨光机4台，搅拌机4台，检测设备1台，光氧+活性炭净化器1套，布袋除尘器1套，空气压缩机1台，打磨机3台，自制手动涂漆槽20台，自动涂漆设备2套，共计87台（套），形成产能10000吨的生产规模。	衡水市	景县	新材料	12000.0	2021.06-2023.06	续建	技改	7500.0
2228	元谷能源装备有限公司新上生产风电塔筒内饰件、光伏支架、铝合金制品项目	元谷能源装备有限公司	项目规划占地30亩，新建厂房、办公楼等15000平方米，新上生产设备激光切割机、冲床、车床、铣床、钻床、气保焊机、压弯机、调直机、铝型材生产线、光伏支架生产线等300余台（套），主要生产风电塔筒内饰件、光伏支架及铝合金制品等，预计年产各类产品总量10000吨。	衡水市	景县	新能源	35000.0	2022.03-2023.02	新开工	技改	30000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2229	衡水中石油昆仑燃气有限公司景县五镇气代煤燃气输配工程（龙华-北留智）项目	衡水中石油昆仑燃气有限公司	景县五镇气代煤燃气输配工程（龙华—北留智）由输配管道部分和燃气站场部分组成，线路全长34.5km，设计压力均3.9MPa。1、输配管道部分（1）黄村-留智庙-北留智段：起于景县青兰乡黄村，止于北留智调压站，线路全长28km，管径D406.4mm。管道沿线设留智庙调压站、北留智调压站。（2）衡德工业园支线：起于留智庙调压站，止于大洋村截断阀井，线路全长2.2km，线路管径为D323.9mm。（3）吴桥宋门工业园支线：起于北留智调压站，止于赵桥村截断阀井，线路全长4.3km，线路管径为D323.9mm。2、燃气站场部分燃气站场部分包括调压站2座，分别为留智庙调压站和北留智调压站。项目用地总规模0.3503公顷，留智庙调压站面积为0.2458公顷、北留智调压站面积为0.1045公顷。	衡水市	景县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9991.1	2020.12-2021.04	续建		1491.1
2230	人工智能健康床垫、人工智能太空椅、人工智能枕头、石墨烯腰带项目	深圳市华信物联传感技术有限公司冀州分公司	本项目新增用地100亩，新建主车间、办公楼、研发检测中心、仓库等建筑物，建筑面积65000㎡，建筑计容面积80000㎡。新增德国全自动物联网生产线、针织生产线、无芯编织生产线、缠绕管生产线，低渗透氟胶燃油管生产线，高压管生产线、橡胶混炼生产线共36条，购置橡胶密炼机、炼胶机、滤胶机、压延机、挤出机、编织机、针织机、缠绕机、硫化罐、平板硫化机、在线工艺监测设备、检验设备、环境治理设备等共计1200台（套）。项目建成后，年产新增：输油胶管1800000吋米、散热器水管2000000吋米、异形管5100000根、中冷器硅橡胶管4500000根、高压管2000000吋米，模压制品600000件。产品均达到国内领先水平。	衡水市	冀州区	装备制造	80000.0	2021.05-2023.04	新开工		12000.0
2231	卡特彼勒全球橡塑件配套扩建项目	河北冀工胶管有限公司	项目新增用地85亩，新建生产车间、仓库及办公楼等建筑面积31000㎡，生产设备共计160台套：德国全自动流水线4套、静电喷涂流水线2套、加热烤箱2台、裁板机2台、冲床6台、折弯机2台、锯床6台、点片机6台、自动焊接机12台、打磨机10台、电焊机19台、氩弧焊机30台、二保焊机6台、等离子切割机8台、单片打压机6台、合片机8台、天车8台等。生产工艺：原材料进厂→下料→打孔折弯→胀管→点片焊接→打磨→单片试压→组装、打压→真空灌装防腐→抛丸→喷塑、固化→包装入库项目建成后，年产新型钢制采暖散热器达到1800万柱。	衡水市	冀州区	装备制造	72000.0	2019.02-2022.12	续建	技改	15000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2232	年产新型节能环保散热器生产项目	河北冀明昊暖通设备有限公司	项目占地66889.27平方米（约合100.3603亩），新建生产车间、办公楼、宿舍楼等总占地面积33292平方米（计算面积55156平方米）。项目分三期建设，一期新建生产车间15346平方米（计算面积24220平方米）；二期新建生产车间15636平方米（计算面积25356平方米）；三期新建办公楼、宿舍楼等占地面积2310平方米（计算面积5580平方米）项目新上门式起重机、电焊机、矫形设备、焊接平台、弧形工作台、外圆磨床、深孔珩磨机、喷涂设备、车床、密炼机、开炼机、硫化机、坝头机、裁断机、挤出机、变压器等设备共计220台（套），其中一期购置设备116台（套），二期购置设备104台（套），项目建成后年增15000平方米水工机械、600台液压启闭机、50套橡胶拦水坝、3000米橡胶止水带。	衡水市	冀州区	装备制造	63000.0	2019.11-2022.11	续建	技改	4193.0
2233	河北恒洋工程装备有限公司年产1万套气盾坝配套系列产品、1万套拦河景观闸坝配套系列产品及生态护坡系列产品项目	河北恒洋工程装备有限公司	项目占地70.59亩，新建生产车间、综合办公楼、展览研发中心、门卫等，总建筑面积44488.65㎡，新上龙门式数控切割机、龙门式数控钻床、龙门式机器人自动焊机、普通焊机、液压冲压机、摇臂钻床、清砂抛丸机、高频加热设备、环保设备、变压器及办公设备等共计363台（套）。项目建成后，年产气盾坝配套系列产品1万套（包括气盾坝7000㎡、钢坝5000㎡、桥梁盆座1000吨、伸缩缝50万米、集成式一体化充排泵房1000套、景观亮化设备1000套、水工金属结构件橡胶水坝500吨）；年产拦河景观闸坝配套系列产品1万套（包括橡胶水坝20万㎡、气盾坝橡胶部件5000套、止水带150万米、桥梁充气芯模45000㎡、充气橡胶坝5万㎡）；年产生态护坡系列产品包括生态护坡石笼网100万个、宾格生态石笼网100万个、无纺布1000吨、防水板1000吨、淋膜土工膜1000吨、聚酯帆布60吨；年产管涵装备配套系列包括波纹管300万米、钢波纹管15万米。	衡水市	冀州区	装备制造	51000.0	2021.01-2022.12	续建		10000.0
2234	智能座椅项目	河北帅康座椅有限公司	项目建设生产车间6座，总建筑面积70000平方米，购置吹、注塑机、发泡机、喷涂机、焊接机，裁剪机、缝纫机等设备共计150台（套）。项目建成后，年产130万套智能座椅、公共座椅及其他家具。	衡水市	冀州区	装备制造	50000.0	2022.03-2024.03	新开工		16000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2235	年产28万米新型复合电缆桥架项目	河北奇伟防腐节能电气设备有限公司	项目占地100亩，折合66667平方米。新建10000平方米生产车间5座、综合办公楼1座。总建筑面积约52000平方米。购置主要生产设备：数控配料机、数控注塑机、数控牵引机、数控梯帮梯橙拉挤机流水线、数控组装机、喷砂抛丸机、剪板机、折弯机、开平机、冲床等总计100台（套）。工艺流程：集中配料混料——带钢冷轧成型——复合挤出——冷却——组装——成品。该项目建成后年产28万米新型复合电缆桥架，年销售收入达20000万元，项目年均利润总额可达4500万元，年均缴纳所得税3000万元以上。	衡水市	冀州区	装备制造	26000.0	2021.02-2022.12	续建	技改	1300.0
2236	河北骏通机械制造公司清洁智能输送机械装备制造项目	河北骏通机械制造公司	计划投资2.2亿元，拟占地85亩，新建年产250套清洁智能输送机械装备制造项目，具体包括生产仓储一体化车间2座，购置生产、检测、办公及辅助生产等设备67台/套，项目达产后，年产值可达2.5亿元，新增税金2178万元。	衡水市	冀州区	装备制造	22000.0	2022.06-2024.12	新开工		12000.0
2237	玻璃钢脱硫管道生产项目	冀州中意复合材料股份有限公司	项目新增用地50亩，新建轻钢车间等建筑面积28000平方米，新购置喷衬机、缠绕机、切割机、卷板机、模具等生产设备共计300余台（套），船用GRE管道由内衬层和缠绕层组成，内衬:环氧树脂和聚酯表面毡；缠绕层:环氧树脂和玻璃纤维无捻粗纱,采用55°交叉缠绕达到要求厚度,固化型。项目建成后，年产4000套玻璃钢脱硫管道。	衡水市	冀州区	装备制造	20100.0	2019.08-2022.07	续建	技改	2166.0
2238	年产复合容器1000台、管道10000米、集尘机1000台、酸碱洗涤塔300套、VOC处理系统设备100套、PLASMA气体处理器100套项目	河北固耐环保装备科技有限公司	项目占地33333.33㎡（约合50亩），新建生产车间、办公楼、研发中心等总建筑面积26000㎡。新上数控切割机、五轴数控机、智能控制器、自动焊接机、数控编织机、攀爬式机器人、智能缠绕机、龙门吊、吊车等设备共计115台（套）。	衡水市	冀州区	装备制造	20000.0	2020.08-2022.09	续建		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2239	河北励拓汽车部件有限公司新能源微型货车内饰及后桥制造项目	河北励拓汽车部件有限公司	本项目无需新增用地，在现有厂区新建8800㎡及6600㎡生产车间各1栋、办公楼一栋3550㎡，采用柳州五菱集团先进的生产技术，新购置全自动数控冲床、激光打标机、台钻、抛丸机、机械臂、洛氏硬度计等设备共计120台（套）。项目建成后年产5万套新能源微型货车内饰部件及18万套后桥部件。产品达到国内领先水平。	衡水市	冀州区	装备制造	15000.0	2021.02-2023.12	续建	技改	2000.0
2240	年产10万吨钢管项目	衡水尊荣医疗器械有限公司	本项目建设2个车间、一座办公楼，占地面积19170.92㎡，建筑面积13017㎡，购置ZG50高频焊管机组、吊装行车、模具、重裁加重机组、变压器、叉车、试验设备、机械手、数字控制系统、废料收集成型机、数控飞锯切割机、螺杆空气压缩机等设备共计94台（套），项目建成后，达到年产钢管10万吨。	衡水市	冀州区	装备制造	12000.0	2021.06-2023.06	新开工		4000.0
2241	年产5000吨PPH缠绕罐项目	河北中复玻璃钢有限公司	项目新增用地50亩，新建轻钢车间等建筑面积28000平方米，新购置喷衬机、缠绕机、切割机、卷板机、模具等生产设备共计300余台（套），船用GRE管道由内衬层和缠绕层组成，内衬:环氧树脂和聚酯表面毡；缠绕层:环氧树脂和玻璃纤维无捻粗纱,采用55°交叉缠绕达到要求厚度,固化型。项目建成后，年产4000套玻璃钢脱硫管道。	衡水市	冀州区	装备制造	12000.0	2019.08-2022.08	续建	技改	2000.0
2242	年增产5亿立方厘米橡胶辊、3000吨钢辊技改项目	衡水市冀州区恒丰胶辊有限公司	本项目不新增用地。利用本公司的机加工能力及场地决定对1#、2#车间进行整体提升并购置设备自动车床、齿轮式钻攻两用车床、台式车床、攻丝机、平衡机、冷压机、铣床、数控深孔钻镗床、数控车床、锯床、车床气割工作台、喷砂机、空压机、捏炼机、万向摇臂钻床、外圆磨床、天车等设备共计144台（套）。建设完成后可达到每年新增5亿立方厘米橡胶辊、3000吨钢辊的生产规模。	衡水市	冀州区	装备制造	11000.0	2021.11-2023.06	续建	技改	3000.0
2243	衡水佳澳莱防腐工业电气有限公司年新增300万米新型复合电缆桥架扩建项目	衡水佳澳莱防腐工业电气有限公司	项目不新增建设用地，利用厂区原有生产车间进行改造，总建筑面积8012㎡。新购置混料机2台、单双螺杆挤出机5套、冲床13台、折弯机4台、剪板机3台、天车5台、叉车2台、气保焊机19台、等离子切割机2台、螺杆式空气压缩机2台、自动切铝机2台、水切锯1台、套丝机2台、切割锯4台、群钻2台、轧邦机2台、搅拌机3台、液压机15台、液压牵引机11台、冲眼机6台、切割机6台、台钻1台、工业排风扇4台、空压机1台、锯毡机1台、氩弧焊机5台、布袋除尘器4台、焊烟收集器10台、活性炭箱2台，设备共计139台（套）。项目建成后，厂区总体产能不新增，年产新型复合电缆桥架300万米。	衡水市	冀州区	装备制造	11000.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2244	北京艺峰工贸公司新建金属制品项目	北京艺峰工贸公司	项目租赁土地8740平方米，新建生产车间1座建筑面积4000平方米、库房1座建筑面积2500平方米，总建筑面积6500平方米。购置声测管生产线、激光切割机、折弯机、冲孔机等设备共计102台（条）。项目建成后，年产金属防护栏5000吨、声测管3000吨、锚杆300吨、铁丝护栏网5万㎡、伸缩缝5万米、声屏障5万米、医疗床2万张、助行器1万个、轮椅2万个、桥梁配件5万套。	衡水市	冀州区	装备制造	11000.0	2021.07-2022.06	新开工		11000.0
2245	河北卫讯鼎实智能电气公司设计开发高压办理电线路状态智能监测系统项目	河北卫讯鼎实智能电气公司	项目拟占地30亩，建设天线车间、电子车间、组装车间、质检楼、办公楼等，购置主要设备308台（套）。	衡水市	冀州区	装备制造	11000.0	2022.04-2024.03	新开工		11000.0
2246	天津华鸿远航金属制品有限公司	天津华鸿远航金属制品有限公司	本项目建设2个车间、一座办公楼，占地面积19170.92㎡，建筑面积13017㎡，购置ZG50高频焊管机组、吊装行车、模具、重裁加重机组、变压器、叉车、试验设备、机械手、数字控制系统、废料收集成型机、数控飞锯切割机、螺杆空气压缩机等设备共计94台（套），项目建成后，达到年产钢管11万吨。	衡水市	冀州区	装备制造	10000.0	2021.06-2022.06	新开工		10000.0
2247	年新增100套污水处理设备、100套废水处理设备、100吨玻璃钢设备项目	衡水盛丰环保科技有限公司	本项目利用厂区新建车间3000平米，原有车间新上缠绕机、质衬模具、除尘设备、光氧净化器等设备共计111台（套）。项目建成后，年新增100套污水处理设备、100套废水处理设备、100吨玻璃钢设备。	衡水市	冀州区	装备制造	8000.0	2021.10-2022.12	新开工	技改	8000.0
2248	年产5000米成套输送设备项目	河北宇岳重工机械科技有限公司	本项目占地22亩，新建生产车间10000平米，新购置激光切割机、龙门铣床、冲床、托辊对焊机、镗床等设备80余台。项目建成后，年生产成套输送机械管带机5000米。	衡水市	冀州区	装备制造	7600.0	2021.11-2023.12	新开工		7600.0
2249	三辊卷辊技改项目	河北亚华胶辊集团有限公司	新增建筑面积3116㎡，新建车间2座，购置天车5架，三辊卷管机6台，钢板切割机2台，钢板切边机2台，滚筒自动埋弧焊机2台等。	衡水市	冀州区	装备制造	6800.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	6800.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2250	衡水北内宇森采暖设备有限公司储热锅炉用换热器技改项目	衡水北内宇森采暖设备有限公司	本项目原有厂区院内投资建设，不新增用地，新建车间3500平方米，新增JSDH-4015GF/1000W型钢板激光切割机1台、TZQG60×60型双H型鳍片管电阻焊机3台、T66全位置管板焊接机2台等28套设备，项目建成后，年产换热器1200台。	衡水市	冀州区	装备制造	6200.0	2021.09-2022.12	续建		2000.0
2251	年新增10万支AI机器人聚氨酯循迹轮技术改造项目	河北春风银星胶辊股份有限公司	本项目不新增用地，利用原有车间进行技术和设备升级改造。本项目采用德国进口材料和先进成型工艺技术，配合计算机控制系统和精准计量系统，淘汰老旧设备，购置新型聚氨酯数控浇筑成型机6台、成型流水线1台、自动除锈设备2台、自动刷粘合剂设备1台、自动车床5台、自动混料器8台、烤箱12台、智能机器人4台、自动仓储设备2台、试验机2台、分析设备1台、平板硫化机2台等共计46台（套）。项目建成后，可年新增10万支AI机器人聚氨酯循迹轮产品。	衡水市	冀州区	装备制造	5000.0	2021-02-2022-12	续建	技改	3500.0
2252	年产2000吨复合材料模压制品及100万套标识标牌技改项目	衡水优捷特新材料科技有限公司	本项目租用冀州中意复合材料科技有限公司院内的生产车间进行建设，占地12500㎡。购进液压机2台、模温机4台、模具若干、切割机2台、台钻床2台、焊机7台、气动砂纸机5套、喷漆枪5套、喷漆房1套、烤漆房1套、精密锯2台、雕刻机2套、吸塑成型生产线2套、修边机2套、喷砂机2套、折弯机1台、粉碎机1套、激光切割机2台、激光焊机2台等设备，项目建成后，年产2000吨复合材料模压制品及100万套标识标牌。	衡水市	冀州区	装备制造	4500.0	2021.07-2023.06	续建	技改	500.0
2253	年产20万套汽车制动器技改项目	河北春鑫金属制品有限责任公司	项目在原有车间基础上改建，不新增占用土地，改、扩建车间厂房4000平米，购置数控机床、加工中心、三坐标测量机、惯性试验台、超声波清洗机、制动钳装配线等设备66台套。制动钳生产工艺：原材料（毛坯铸件）→机加工→组装→检测→入库。本项目建成后年产汽车制动器20万套。	衡水市	冀州区	装备制造	4000.0	2020.07-2022.06	续建	技改	482.0
2254	钢制电缆桥架自动化升级改造项目	河北燕舞防爆电器有限公司	项目在原厂址建设，扩改建生产车间和附属用房总建筑面积4000平方米，采用自动化控制技术，购置钢制全自动桥架一体成型机生产线1套、钢制全自动梯帮成型机生产线1套、钢制全自动梯称成型机生产线1套、钢制全自动连接片成型机生产线1套、自动化焊接机器人生产线2套、钢制电缆桥架全自动喷塑成型机生产线4套、自动烘干设备2套、环保配套设施等主要设备15台（套），产品规模达到年产喷塑电缆桥架15万米	衡水市	冀州区	装备制造	4000.0	2022.02-2022.12	谋划	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2255	年新增1万根热塑性玻璃钢辊筒扩建项目	衡水市道耐玻璃钢有限公司年	本项目不涉及新增用地，利用厂区原有1500平方米车间进行建设，不新增建筑物。新购置热塑机（SE1300）1台、热塑机（SE250）1台、破碎机1台、热熔机1台，设备共计4台。项目建成后，年新增热塑性玻璃钢辊筒1万根。	衡水市	冀州区	装备制造	3000.0	2021.10-2022.03	续建	技改	720.0
2256	年产20万件汽车轻量化部件技改项目	衡水优捷特新材料科技有限公司	本项目利用衡水优捷特新材料科技有限公司院内的生产车间，总建筑面积12500平方米，购置复合材料压机6台、油温机14台、片材生产线1套、数控雕刻机1套、五轴加工中心1台、模具若干等设备。SMC片材制品工艺流程：原材料准备→物理混料→SMC片材生产→装箱→稠化→SMC片材；模压制品工艺流程：SMC片材→片材剪切→模具加热→模压→固化脱模→修整→检验入库。项目建成后年产20万件汽车轻量化部件。	衡水市	冀州区	装备制造	3000.0	2020.06-2023.06	续建	技改	300.0
2257	年产25万套汽车关键零部件技改项目	河北隆春通用设备制造有限责任公司	项目对原有车间进行改造，不新增占用土地，购置日本马扎克生产线、在线检测设备、数控机床、立式加工中心、自动磨削机、三维扫描仪、捞渣机器人等设备共计116台套。本项目建成后年产汽车关键零部件25万套。	衡水市	冀州区	装备制造	2600.0	2021.05-2022.12	续建	技改	1927.0
2258	新型复合材料式全接液浮盘技术改造项目	河北澳科中意环保科技有限公司	项目不新增用地，在原有车间基础上改造车间1000平米，新购置喷砂机5台、气动提升机5台、气体检测仪5台等设备共计110台。	衡水市	冀州区	精细化工	5000.0	2021.09-2022.12	续建	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2259	年产4129.2万箱食品饮料生产项目	河北百萃食品科技有限公司	项目拟新建生产车间、原材料库、成品库、办公楼、综合楼、宿舍楼、化验楼、配电间、门卫等总建筑面积106920平方米（计容面积205320平方米）项目新上生产、检验、动力设备及辅助设备共计2662台（套）。生产工艺：（1）灌装PE瓶发酵饮料生产线工艺流程：谷物-磨浆-糊化-液化-糖化-添加稳定剂及牛奶或其他氮源-均质-杀菌-发酵剂-发酵-后期调配-成品-封箱-码垛（2）易拉罐乳蛋白饮料生产线工艺流程：预处理-磨浆-水处理-化糖化辅料-配料-均质-CIP清洗-上罐-灌封-杀菌-喷码-打捡-封箱-码垛（3）易拉罐八宝粥生产线工艺流程：按比例混合原料-预处理-溶糖、溶胶-定容-调整PH值-加热至80摄氏度-混料-灌装-杀菌-冷却-封箱-码垛（4）水果罐头生产线工艺流程：水果-清洗-整理-去皮-切割-护色-灌装-注汁-封口、杀菌-冷却-封箱-码垛-入库。项目总占地200000平方米，合300亩，拟新建生产车间、原材料库、成品库、办公楼、综合楼、宿舍楼、化验楼、配电间、门卫等总建筑面积106920平方米，计容面积205320平方米。项目投产后年产灌装PE瓶饮料675.8万箱，灌装植物蛋白饮料1240万箱，八宝粥1147万箱，罐头1066.4万箱。	衡水市	冀州区	食品	120000.0	2019.09-2023.08	续建		6000.0
2260	年深加工9万吨油莎豆项目	河北百萃食品科技有限公司	占地300亩，新建生产车间、仓库、办公及科研用房等总建筑面积134988㎡（计算面积232676㎡）。项目新上油莎豆蛋白饮品、油莎豆速溶粉、油莎豆粕、油莎豆精品豆、油莎豆油生产线等共计42台（套/条）。项目完成后，达到年产油莎豆植物蛋白饮品8.1万吨，油莎豆高级食用油2.3142万吨，油莎豆速溶粉6746吨，精品油莎豆5880吨，油莎豆粕3.375万吨的规模。	衡水市	冀州区	食品	60000.0	2020.05-2023.04	续建		5000.0
2261	衡水市信达食品有限公司年加工1500吨调味料项目	衡水市信达食品有限公司	项目占地31067.35平方米（约合46.6亩），新建生产车间、库房、办公楼及辅助用房等总建筑面积24234.52平方米（计算面积34537.52平方米），并进行厂区地面硬化、地下管网、厂区绿化、围墙等基础设施建设。购置清理去杂流水线、自动烘干机、辣椒精选流水线、全自动炒锅、储料罐、炒料混合机、炒料包装流水线、双螺带混合机、负压灌装机等共计91台（条）。项目建成后，年产固态调味品1000吨、液态/半固态调味品500吨。	衡水市	冀州区	食品	13500.0	2021.07-2023.06	续建		4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2262	河北科逸住宅设备有限公司年产42万套装配式建筑内装部品项目	河北科逸住宅设备有限公司	项目新增用地300亩，新增建筑面积200000平方米，建设_1-7#_车间、办公楼、宿舍、食堂员工活动中心、仓库等设施；购置液压机、导热油锅炉设备、自动化加工流水线及其他辅助设备310台（套），产品规模达到年产整体浴室10万套，整体厨房4万套，其他内装部品28万套，共合42万套产品达到国内领先水平。	衡水市	冀州区	建材	200000.0	2019.02-2022.12	续建	技改	8000.0
2263	中炬国融（河北）科技有限公司新建年产600万平米新型地聚物生态材料研发及产业化项目	中炬国融（河北）科技有限公司	项目总建筑面积185000平方米，租赁车间、库房建筑面积24256平方米，新建研发综合楼、堆场、生产配套用房等建筑面积160744平方米。新上新型地聚物生态自保温一体板、内墙板、泰柏板、玻镁砂光板、免拆模板、基础板等6条全自动封闭式新型地聚物生态材料生产线，及自动配料搅拌灌浆系统、聚苯颗粒预发机、流化干燥床、2吨锅炉、自动拆模机、自动装模机、板材自动修头机、自动供料系统、3.5吨叉车、5吨叉车等设备共计680台（套），项目建成后，年产新型地聚物生态材料600万平方米。	衡水市	冀州区	建材	32000.0	2020.11-2023.11	续建		8000.0
2264	河北格赛特复合材料有限公司年产3000吨玻璃钢产品项目	河北格赛特复合材料有限公司	项目总占地20884.63㎡（约合31.3269亩），建设生产车间、办公楼、泵房及门卫，总建筑面积13390.83平方米。购置BWFRP编织设备、泵站缠绕设备、模压机、拉挤设备、片材机、打磨机、切割机等设备共计289台套。项目建成后，年生产3000吨玻璃钢产品。	衡水市	冀州区	建材	11318.6	2021.04-2024.03	续建		2000.0
2265	河北福胜玻璃钢有限公司	河北福胜玻璃钢有限公司	本项目利用现有厂区进行技术改造，不新增用地，新建车间7800平方米，新增微机控制玻璃钢管道生产线3套、微机控制缠绕机6台、微机控制立式现场缠绕机6台、内衬成型机20台、喷枪4套、空压机7台、升降车1台、电动单梁起重机8台、塔式起重机1台、摇臂钻床1台等设备共计58台（套），项目建成后，年产玻璃钢管道1000吨。	衡水市	冀州区	建材	9000.0	2021.12-2022.11	新开工	技改	9000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2266	一次性高端医用丁腈手套项目	河北泰能玖泓医疗科技有限公司	该项目新建生产车间3座、配料车间1座、地下存储仓1座、仓库3座、污水处理1座、配电室1座、附属车间1座、办公楼1座、倒班楼1座。总建筑面积95680平方米。主要设备：高端医用生产线控制系统及设备24台（套）、氯气设备24台（套）、配料系统及设备3台（套）、配电制冷设备3台（套）、污水循环处理系统1台（套）。项目建成投产后，年产一次性高端医用丁腈手套85亿只。	衡水市	冀州区	轻工	150000.0	2021.05-2023.12	新开工		30000.0
2267	祥虹医疗卫生用品生产项目	祥虹卫生材料（河北）有限公司	公司占地面积53333平方米，建筑面积52529平方米，其中包括PLA短纤维生产楼、无纺布、熔喷布、纺粘布生产楼、公用工程站、原材料库、10万级洁净车间、成品库、办公楼、宿舍楼、餐厅。主要生产设备10全自动口罩机生产线、5条卫生巾生产线、5条尿不湿生产线、3条湿巾生产线、48条PLA短纤维生产线、8条纺粘布生产线、8条熔喷布生产线。投产后预计纺粘布25000吨/年、熔喷布15000吨/年、PLA短纤维30000吨/年、平立面口罩15000万只/年、卫生巾13000万只/年、尿不湿60000万片/年、湿巾15000万片/年。	衡水市	冀州区	轻工	70000.0	2020.10-2022.10	新开工		12000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2268	河北佳有鼎科技有限公司年产高端充气帐篷20000套、高档休闲帐篷10000顶、水上游乐产品5000例、应急吸水膨胀袋100000个、军用帐篷5000套、救灾帐篷10000套项目	河北佳有鼎科技有限公司	项目占地17643.52平方米，新建厂房、办公楼、门卫、泵房等，总建筑面积12363.50平方米（计算面积19506.50平方米），新上美国数控剪板机、德国数控冲切生产线、数控高频机、自动成型生产线、全自动打孔生产线等设备共计125台（套）。项目建成后，达到年产高端充气帐篷20000套、高档休闲帐篷10000顶、水上游乐产品5000例、应急吸水膨胀袋100000个、军用帐篷5000套、救灾帐篷10000套的生产规模。	衡水市	冀州区	轻工	18420.0	2020.04-2023.03	续建		2000.0
2269	河北大恒卫浴设备有限公司年产29000套红橡卫浴、10000套板式家具项目	河北大恒卫浴设备有限公司	项目占地16027.09平方米（合24.04亩），新建4座生产车间及附属办公用房，总建筑面积16328.80平方米（计容建筑面积25308.76平方米）。购置木工雕刻机、全自动开料机、连线排钻、数控榫头机等设备共计176台（套）。项目建成后，年产红橡卫浴29000套、板式家具10000套。	衡水市	冀州区	轻工	12951.0	2021.03-2022.12	续建	技改	100.0
2270	河北利乐包装有限公司食品药品无菌包装生产项目	河北利乐包装有限公司	项目占地16714.70平方米（合25.07亩），按照GMP标准新建1座十万级恒温无菌净化生产车间、1座普通生产车间、1栋办公楼及配套用房等，总建筑面积20195.51平方米，并进行厂区地面硬化、地下管网、厂区绿化、围墙等基础设施建设。项目新上全自动无菌吹塑设备、全自动无菌注/吸塑一体化生产线、粉碎设备、片材生产线等共计51台（套）。项目建成后，年产食品药品无菌包装5亿只。	衡水市	冀州区	轻工	11861.0	2021.05-2023.04	续建		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2271	年产67200吨压延膜技改项目	河北旭晨晟世数码科技有限公司	项目占地38119.27平方米（57.18亩），新建淋膜车间、涂布车间、机械加工车间、高分子车间、压延车间等总建筑面积31950平方米（计算面积63900平方米），新购置压延线、高分子涂层机、涂布机、淋膜机、变压器等设备21台（套）。	衡水市	冀州区	电子信息	29000.0	2017.09-2022.09	续建	技改	7958.0
2272	年产1000万台（套）医疗器械系列产品项目	衡水真意医疗器械有限公司	项目占地约700亩，规划用地402000㎡（约合603亩）新建厂房、展示中心、综合服务楼、职工宿舍、库房、厂房办公等总建筑面积534065.89㎡（计算面积534065.89㎡），交通枢纽硬化面积9082.32㎡，停车场硬化、规划面积2300㎡。项目新上医用设备生产流水线、终端模具、检测设备、电脑编程、变压器等共计229台（套）。工艺流程1、医用电子仪器工艺流程原材料---装配---检测---包装---出厂检验---贴合格证---成品入库。2、注射穿刺器械设备工艺流程：原材料---检验---除尘---外套、芯杆注塑---检验---外套移印---检验---中间库发料（注射针）---装配---检验---外包装---检验---灭菌---检验---解析---出厂检验---贴灭菌合格证---成品入库。项目完成后达到年产1000万台（套）医疗器械系列产品的规模。	衡水市	冀州区	医药	175000.0	2018.03-2022.08	续建		13000.0
2273	河北春旭医疗器械有限公司年产5万台制氧机项目	河北春旭医疗器械有限公司	租赁厂房1个，总建筑面积1000平方米，购置安装2条自动化生产线、2套自动化检测设备、10台便携式氧气浓度检测仪、10台电化学传感器、10台固定式氧气浓度检测仪等共34台（套）。项目建成投产后，年产制氧机5万台。	衡水市	冀州区	医药	11000.0	2021.09-2022.12	新开工		11000.0
2274	年产50万套防护服、6000万只口罩及8万张医用多功能床项目	河北杰德医疗设备有限责任公司	项目新增用地300亩，新增建筑面积200000平方米，建设_1-7#_车间、办公楼、宿舍、食堂员工活动中心、仓库等设施；购置液压机、导热油锅炉设备、自动化加工流水线及其他辅助设备310台（套），产品规模达到年产整体浴室10万套，整体厨房4万套，其他内装部品28万套，共合42万套产品达到国内领先水平。	衡水市	冀州区	医药	10000.0	2020.04-2022.12	续建	技改	500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2275	新增20万台套医用床垫、空气波治疗仪、按摩器扩建项目	河北奥美佳医疗器械有限公司	本项目位于高新区医疗产业园南区2-1，不新增建设用地，项目改建厂房、仓库建筑面积5700平方米，新购置医用床生产线2条，高频机，切断机、熔断机、冷压机、热压机等设备30台套，项目建成后，年新增产医用床垫、空气波治疗仪、按摩器等医疗器械20万台套。	衡水市	冀州区	医药	5770.0	2021.09-2022.12	新开工	技改	5770.0
2276	年产30万套医用防护服及20万套医护服项目	衡水市昌盛洁医疗器械有限公司	本项目为企业自有厂房，项目建筑面积19000㎡。购置环氧乙烷灭菌设备、电动裁刀、电动缝纫机、热封机、注塑挤出机、口罩机、手套机及无纺布生产线1条等设备共计91台套。项目建成后，年产30万套医用防护服、20万套医护服、100万包一次性手套及500万个口罩。	衡水市	冀州区	医药	5000.0	2021.01-2022.12	续建	技改	1163.0
2277	河北中复玻璃钢有限公司新能源领域三元正极新材料生产设备项目	河北中复玻璃钢有限公司	新增项目用地31.29亩，新建7512㎡及6102㎡生产车间各一栋，办公楼一栋3652㎡。新购置PPH缠绕设备、PPH模具、热熔机等设备共计61台（套），项目建成后年产1万套三元正极新材料玻璃钢反应釜及储存罐。项目投产后，正常年新增销售收入90000万元，新增年均利税总额21000万元、新增年均销售税金及附加2700万元、税后财务内部收益率为21.6%，税后投资回收期为5.5年（含建设期），项目盈亏平衡点44.5%，各项财务指标较好，具有良好的经济效益社会效益。	衡水市	冀州区	新材料	60000.0	2022.01-2023.12	续建	技改	5000.0
2278	年产4万吨超高功率石墨电极配套（联冠公司）项目	河北启程碳素科技有限公司	本项目不新增用地，租赁联冠公司土地30亩，新建厂房2座，库房1座，总建筑面积15000平方米，新建2座石墨化炉，其中27000KVA内串石墨化炉1座，22000KVA整流艾奇逊直流石墨化炉1座，新增2套变压器，并配备附属设施及环保设备等共计46台套。项目建设完成后，年产600mm以上超高功率石墨电极4万吨。	衡水市	冀州区	新材料	22000.0	2021.07-2023.06	新开工		8000.0
2279	年产26万组新能源锂电池项目	衡水中港科技发展有限公司	项目利用衡水市高星节能科技有限公司的土地18000平方米，改造原有生产车间4座，仓库300平方米，成品库760平方米及2400平方米的办公楼，总建筑面积10460平方米。新上周转工具对接线、上料机械手、缓存皮带线、主要机架部件、压缩空气增压稳定系统、真空系统、踏步式搬运机构、电芯上料机构、电芯扫码、OCV检测、极耳裁切、极耳整平、极耳检测、电芯翻转、离子清洗、电芯下料、周边辅助工具、环形倍速链流水线、框架上料、涂胶、烘干、挡板组装检测、吸胶等设备共计152台（套）。项目建设完成后，年产新能源锂电池26万组。	衡水市	冀州区	新能源	14600.0	2021.06-2023.09	新开工		4867.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2280	河北恒通智能设备有限公司年产12000吨完全可降解环保材料项目	河北恒通智能设备有限公司	项目占地33300平方米（约合49.95亩），新建生产车间、办公用房、门卫等，总建筑面积33492.70平方米（计算面积42635.20平方米）。购置可降解餐具自动化生产线4条,并购置辅助生产、公用动力设备及质量检测设备30台（套），合计34台（套/条）。项目建成后，达到年产12000吨可降解环保材料的生产规模。	衡水市	冀州区	绿色化	24000.0	2021.04-2022.09	续建		6000.0
2281	衡水洞达科技有限公司探洞工场仿真洞穴游乐设备生产项目	衡水洞达科技有限公司	项目总占地10002.59㎡（约合15亩），建设生产车间、库房、综合楼、门卫，总建筑面积12524.65平方米。购置CNC加工中心、3D打印机、自动成型吸塑机、SMC压机、树脂喷射机、螺杆空压机等设备共计52台套。项目建成后，年生产仿真探洞15000延米。	衡水市	冀州区	数字化智能化	5000.0	2021.03-2023.02	续建		500.0
2282	年产10万套自动化畜牧设备项目	衡水冀鑫玻璃钢制品有限公司	本项目不新增项目用地，在本厂区扩建，新建2号生产车间，新建6550平米，改造办公用房755平米，购置设备：自动化模压机、注塑机、挤塑机、拉挤型材等设备120台，年产10万套自动化畜牧设备项目。	衡水市	冀州区	数字化智能化	5000.0	2021.08-2022.07	续建	技改	2556.0
2283	河北苏澄金属制品有限公司精细钢丝绳研发生产项目	河北苏澄金属制品有限公司	项目占地63亩，该项目非新征用土地，利用厂区原有车间（一层）、办公楼（四层）、宿舍楼（三层）、配套用房、配电室等建筑面积23030㎡，新建1座10000㎡生产车间（一层），建筑结构由多栋单体建筑组成，轻钢结构、框架结构采用钢筋混凝土独立柱基础；砌体结构采用条形基础。总建筑面积10000㎡，主要研发及生产设备：原子吸收光谱仪器、UV+VIS分光光度计、梅特勒·托利多自动电位滴定仪、布氏粘度计、电导计、电子滴定管、PH计、Hamilton精密自动加液器、拉力机Instron4204、轮廓投影仪NikonV-12A、TRM断裂扭转机、金属线材反复玩去试验机JWJ-6、硫化压机、金相检测、电子显微镜、直进式拉丝机（型号7/LZ550+6/LZ450）、热处理电镀锌/镀铜/磷化机组（型号ZX60+CX32+LX36）、成绳机（型号GZ3+GZ6）、切割机、电焊机、数控机、注塑机、检测设备、环保设备等共计946台（套）。	衡水市	故城县	装备制造	31000.0	2020.01-2023.11	续建	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2284	衡水雷诺线缆有限公司年产2000万米新能源电缆（充电桩、电动汽车）生产项目	衡水雷诺线缆有限公司	新建建筑面积55281.6平方米，计容建筑面积99342.2平方米，主要建筑包括新能源（充电桩、电动汽车配套用）电缆车间、办公楼、研发中心等其他辅助设施。项目新购置拔丝机450/13等径轮型滑动式绞丝机500/12+18+24框型绞丝机500/6+12摇篮型成缆机1250/1+1+3摇篮型成缆机2500盘绞履带牵引型绞丝机400/12+18+24叉绞机绞丝机500/1+6管绞机绞丝机400/1+6管绞机拔丝机400/13等径轮型滑动式绝缘机90+120龙门式双收绝缘机45+90无轴式收放绝缘机45+70高速生产线绝缘机70+90+150三层共挤挤压机800型双收线等设备共计95台（套）。	衡水市	故城县	装备制造	24000.0	2021.04-2022.03	新开工		5000.0
2285	河北跃特新材料科技有限公司新能源车辆配套4.6万套生产项目	河北跃特新材料科技有限公司	征地55亩，新建厂房、仓库、办公配套23800平方，新购设备数控冲压设备、折弯设备等98台套，年产车身冲压件3200套，支架及零部件总成42800套。	衡水市	故城县	装备制造	15000.0	2020.08-2022.08	续建	技改	540.0
2286	衡水洪德环保设备有限公司年产100套湿式静电除尘器建设项目	衡水洪德环保设备有限公司	项目占地33986.31平方米（约合50亩），新建生产车间20606.2平方米、门卫等建筑物120平方米，总建筑面积20726.2平方米（计容建筑面积41332.4平方米）。项目新上机械人自动焊接（TKB1400C）、激光切割机(QY-LCF2000W)、碳纤维阳极管生产线(FW-360mm)、龙门吊(10T)、剪板机、刨边机、折弯机、喷涂机、检测设备等设备共计308台（套）。	衡水市	故城县	装备制造	15000.0	2021.04-2022.03	新开工	技改	7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2287	河北同德鼓风机有限公司年产15000吨离心风机部件技改项目	河北同德鼓风机有限公司	项目选址位于衡水市故城县郑口镇西苑工业区河北同德鼓风机有限公司院内，投资5000万元，占地面积47000平方米，本项目不新征土地，新建20914.29m2车间一栋，办公楼、宿舍楼利用原有建筑，拟新上激光切割机（MEXCCL3000x12000）4台、重型旋压机（XY300）2台、大型抛丸机（Q6914）1台、大型喷漆房（CH-20000）1套、电动单梁起重机（LD10T）12台、电动单梁桥式起重机（LD20T）1台、半龙门式电动单梁起重机（LD5T）10台、集中管道式焊烟除尘器（GDCC100）2台、电动平车（DPC-50）3台、二保焊机（OTC-500SII）50台。该项目建设规模适宜，产品方案合理，选用的工艺技术路线成熟可靠，原材料供应来源有保障，水、电等配套条件能满足项目需要。生产工艺流程：（风机部件：钢材—切割—焊接—机加工—装配—抛丸—涂装—成品）	衡水市	故城县	装备制造	5000.0	2020.07-2022.07	续建	技改	203.0
2288	衡水雄故塑料制品有限公司5000万米线缆塑胶包装及3000吨异型泡沫包装项目	衡水雄故塑料制品有限公司	该项目占地108.26亩，建筑面积41107平方米（厂房超9.2米、计容面积78422㎡、建筑容积率1.20）。其中，线缆生产主车间17320㎡、辅助包装车间8265㎡、原料库10410㎡、空压机房1420㎡、研发中心3600㎡、泵房68㎡、门卫室24㎡。新购置设备：电缆包装线3条，检测仪（美国DCM/08）3套，盘绞式成缆机（型号TPV、TPV2500）共7套，高速绞对机（型号WL500）50台；预发机（奥地利产150型）2台，压缩机（22立方）2台，储汽罐（30立方）2个，全自动德国进口包装成型机20台套，日本进口高速串联线6套，全自动EPS生产线2条及附属设备共计103台/套。	衡水市	故城县	精细化工	30000.0	2021.05-2022.05	续建	技改	10000.0
2289	故城卓凯科技有限公司年产20万支电雕版和2万吨食品级CPP、CPE流延膜建设项目	故城卓凯科技有限公	项目规划用地13582.8平方米，建筑占地面积6903.74平方米，新建框架结果研发楼、餐厅，钢架车间总建筑面积9048.69平方米，（其中研发楼2836.69平方米，餐厅192平方米，车间6020平方米），计容面积：15068.69平方米。项目拟购置：挡料剪板机(NJDK)、卷板机(JXB900/1000/1500)、埋弧焊机(ZX5-630)、双堵焊机(H-1700)、数控车床(CK6150)、电镀自动线、研磨机(1.85M*4.25M)、抛光机(2.3M*4.2M)、电雕机(海尔K50)、打样机(PROOOFMACHINE)、激光机、研磨机、流延机(3500/4000型)、分切机(3500/4000型)、吹膜机(55型)、印刷机(1000型)、复合机(800型)制袋机600-1000型)等共计46台（套）。	衡水市	故城县	精细化工	5100.0	2022.05-2024.05	新开工	技改	5100.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2290	河北康博莱农业科技发展有限公司农产品加工产业项目一期建设项目	河北康博莱农业科技发展有限公司	项目规划占地面积65.28亩；新建标准化生产车间11栋、大门门卫1座及配套设施用房1栋;框架结构，车间层高6米，计容面积41142㎡，总建筑面积41142㎡。新购置设备：鲜食玉米加工生产线1套；速冻果蔬生产线1套；果蔬净菜及脱水加工生产线1套；料理食品加工生产线1套；果汁、果酱、罐头加工生产线1套。预计年加工生产储存各类农副产品可达6万吨。①鲜食玉米年加工2万吨；②速冻及脱水果蔬类产品（草莓、玉米粒、青刀豆、胡萝卜、秋葵、芦笋等）年加工量2.5万吨；③罐头类产品年加工量1万吨；④料理及速食类产品年加工量5000吨。	衡水市	故城县	食品	16000.0	2022.04-2024.05	新开工		10000.0
2291	河北运通纺织服装有限公司新郎希努尔时尚服装生产项目	河北运通纺织服装有限公司	项目占地167.33亩，总建筑面积145916平方米。新建2F框架结构西服生产车间6座，6座生产车间建筑面积97920㎡。6层框架结构研发展览一体化办公楼1座，建筑面积47646㎡；门卫（1F）100㎡、泵房（1F）50㎡、配电室（1F）200㎡、结构形式砌体。项目新上设备：全自动电子圆头锁眼机16台（579）、自动开袋机19台（745-24/22）上袖里机6台（550-12-12）、电子订扣机16台（LK-1902）、全自动裁床4台（2500-U2）、全自动拉布机8台（55B-252）、粘合机2台（BX-300）、面料预缩机4台（AP-90）、前身附衬定型机4台（PVT.FL-T.CR）、双肩双袖定型机4台（PVT.FL-EQ）、旋转式左右前身和后背定型机4台（521.02）、领子定型机4台（PVT.FL-SE）、驳头定型机4台(CB-6387)、等服装生产设备共计1116台（套）。项目建设完成后，年生产时尚服装150万件。	衡水市	故城县	纺织服装	80000.0	2021.02-2024.01	新开工	技改	15000.0
2292	河北席图鞋业有限公司年产500万双鞋及1000万双鞋底生产项目	河北席图鞋业有限公司	项目占地86710平方米，总建筑面积110000平方米（办公楼、生产车间及附属设施），新上生产设备制鞋生产设备、制底设备、飞织设备、环保设备等658台套；年产500万双鞋及1000万双鞋底生产项目	衡水市	故城县	纺织服装	59800.0	2018.07-2019.06	续建	技改	2100.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2293	故城柯柯服装有限公司年产150000件高档毛皮服装项目	故城柯柯服装有限公司	本项目为新建项目，项目总占地78.62亩，新建轻钢生产车间及砖混办公室、宿舍等建筑面积61000平方米，容积率为1.16，建成后购置烫光机（TGJ)、裁条机、缝纫机（F2-1）、平车、烫台等设备993台（套）。项目建成后，年产150000件高档毛皮服装。	衡水市	故城县	纺织服装	45000.0	2021.06-2022.06	续建	技改	15000.0
2294	故城县荣悦纺织有限公司高档服装及纺织品项目	故城县荣悦纺织有限公司	项目总占地面积55.80亩，总建筑面积38517.50㎡，主要建设一栋局部5层框架结构的产品展示、办公、研发、餐厅及宿舍一体的综合楼（9516.87㎡），两栋轻钢结构的仿真毛皮生产车间（13824㎡），一栋轻钢结构的喷胶棉生产车间（8640㎡），一栋4层框架结构份服装加工车间、仓库及附属用房（6536.63㎡）。项目建设完成后可年生产高档服装纺织10万件，其中派克服2.2万件，狐狸、水貂裘皮服装2.8万件，四季服装5万件，喷胶棉5000吨，仿真毛皮300万平方米。购置国际先进的生产设备共计1120台套，主要包括织布机（YF717）、烫光机、裁条机、缝纫机、检测设备、环保设备、烫衬机、干洗机、恒温设备、节能设备等。	衡水市	故城县	纺织服装	21000.0	2020.06-2021.05	续建		4427.0
2295	河北富莱特裘革制品有限公司年产5万件派克服项目	河北富莱特裘革制品有限公司	项目占地33.13亩，项目内共6栋车间和2栋配套宿舍，拟建总建筑面积28761.38㎡，其中车间建筑面积为23548.65㎡，办公面积为2481.09平方米，配套宿舍建筑面积为2731.64㎡，购置A7-D缝纫机、ELAND-002缝皮机、MSFL-1检针机、FEV7500压衬机、HS610钉扣机、SX-Z01裁条机共计168台。项目建成后，年产派克服5万件。	衡水市	故城县	纺织服装	8000.0	2021.08-2022.08	新开工	技改	8000.0
2296	故城县名悦服装有限公司年产1.2万件裘皮服装及半成品项目	故城县名悦服装有限公司	项目新增用地11.52亩，新建轻钢结构生产车间及砖混结构办公室等建筑面积8280平方米，容积率为1.08。新购置缝皮机（NE0-P）、缝纫机（EW-02）、转笼（ER-65）、小型烫衬机、气泵等设备105台（套）。产品工艺流程：原料皮（熟皮）→整理→裁制→缝制→转鼓→转笼→裁里、吊里→成品。项目建成后，年产1.2万件裘皮服装及半成品。	衡水市	故城县	纺织服装	4200.0	2021-2022	续建	技改	4190.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2297	河北祥智能源有限公司综合能源一体化项目（天然气分布式能源项目）	衡水祥智能源有限公司	总投资5.9亿元，占地43亩。总建筑面积7131.45平方米，新建综合楼、主厂房、检修车间及仓库、化水车间、升压站、调压站等及铺设约10km燃气管道工程。主要建设2x80t高温高压燃气锅炉+2x15MW背压发电机组；3x220t高温高压燃气锅炉+2x30MW背压发电机组。项目建成后，可年产蒸汽量约640万吨，发电量6.8亿KW·h。	衡水市	故城县	建材	59152.0	2021.02-2023.02	续建		12000.0
2298	河北德鑫汇空调设备制造有限公司生产设备提升改造项目	河北德鑫汇空调设备制造有限公司	本项目不新征土地，在公司院内拟新建单层钢结构生产车间1栋，建筑面积2100平方米,淘汰老旧设备40台（套），新增多轴开平折弯流水线（七线）4台，液压折弯机（9000L）4台，数控钻床（Z406B）5台，全自动焊接机械手（HTD）8台，冲床（JH21-400）8台，数控激光切割床（GH）4台，液压锁边机（M154756）10台，螺杆空压机（ESA-30）4套，油温冷却机（GWK）10台等共计57台（套）	衡水市	故城县	建材	3890.0	2021.11-2023.05	续建	技改	1383.0
2299	河北天硕浩博消防工程有限公司年产6万吨耐高温性新型复合硅酸盐建筑材料建设项目	河北天硕浩博消防工程有限公司	项目租赁河北洁绿木制品有限公司现有生产车间厂房建筑面积共计24000平方米，新购置耐高温性新型复合硅酸盐建筑材料生产线6条，超薄型搅拌罐、薄型搅拌罐、脉冲除尘器、操作平台、隔膜泵站、水泥储料罐、4立方无重力主混合机、斗式原料提升机、检验设备等共计105台（套）	衡水市	故城县	建材	3600.0	2021.12-2023.06	续建	技改	1150.0
2300	河北全利塑胶科技有限公司年产PET蒸镀膜5万吨、软包装材料5万吨项目	河北全利塑胶科技有限公司	本项目新征土地60亩，新建生产加工区、成品库、办公区及综合服务区等总建筑面积47600平方米；项目新购置设备，M3B-2300Q-C型号吹膜机6台、流延机1套、柔印机1台、分切机10台、干复机1台、无溶剂复合机2台、熔边机1台、折边机2台、检品机4台、AMD600-DLMSC-F-GN型号制袋机38台、检品分切5台、ZD-F350NB、ZD-F450NB型号纸袋机4台、YA系列FR300ELS型号凹印机6台。包装材料工艺流程：进料-混料-吹膜-收卷-检验-印刷-复合-熟化-制袋-成品-检验-入库。项目建设完成后，年产包装材料2万吨（其中纸袋1万吨、食品袋7000吨、可降解塑料包装袋3000吨（厚度高于0.025mm）。	衡水市	故城县	轻工	156000.0	2021.05-2023.05	续建	技改	50000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2301	河北欧远塑胶制品有限公司年产48亿支气球、6亿支安全套、4000吨塑料包装制品项目	河北欧远塑胶制品有限公司	项目占地面积80539.5平方米，新建5层综合楼2栋，气球生产车间1座，安全套生产车间1座，塑料制品生产车间1座，印刷车间2个等。主要生产设备：气球生产线16条，储胶罐40个、气球自动包装线10条，挤出机35台，流延机20台，制袋机/手套机120台，安全套生产线8条，安全套自动包装生产线4条，安全套检测设备8条，印刷机40台，复合机5台、4t/h天然气锅炉2台（备用）等。	衡水市	故城县	轻工	30000.0	2020.07-2023.05	续建	技改	7000.0
2302	河北毫厘丝防伪印刷有限公司故城县防伪印刷建设项目	河北毫厘丝防伪印刷有限公司	项目总占地113.55亩，新建设车间、生产综合楼、办公楼、宿舍楼等总建筑面积89556平方米；购置机械设备：DX11600型号CTP制版机、PZ920四色印刷机、J2205双色印刷机、J2108B单色印刷机、BF2800八色票据印刷机、FQZK670RT裁切机、YH-640全自动烫金机等120台/套；项目建设完成后，年生产票据、证书等印刷品600万色令。	衡水市	故城县	轻工	30000.0	2020.04-2021.09	续建	技改	10000.0
2303	河北崇天金属制品有限公司年产20000吨胶管镀铜钢丝项目	河北崇天金属制品有限公司	该项目建成投产后可达到年产20000吨镀铜钢丝。本项目占地面积176亩，已有车间建筑面积30900.3平方米，该项目新建车间一栋，建筑面积30000平方米。项目新上LZB550真进式拉丝机7台、LT160－水箱拉丝机230台，400注塑机6台，镀铜钢丝热处理镀铜生产线放线机FXJ950共120台，奥氏体炉明火炉2套，10*2淬火槽2套，16*1.8酸洗槽2套，镀锌镀铜槽各20套，200KW~25KHz电源（清华）热扩散床2套，3*1.8磷酸洗槽2各，2*4水洗8道，2*1.8皂浸槽2套，4*1.8烘干箱2套，B15-B28SS800收线机120套设备共545台（套）。	衡水市	故城县	轻工	22000.0	2020.03-2022.05	续建	技改	2981.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2304	河北顺品包装科技有限公司年产纸袋1万吨，塑料包装袋5000吨、可降解塑料包装袋3000吨（厚度均高于0.025mm），CPE、CPP流延膜5000吨项目	河北顺品包装科技有限公司	该项目规划建设用地37612.2平方米，建筑占地面积19238.00平方米，总建筑面积28981.13平方米（钢架结构生产车间20890.47平方米，框架结构研发楼6048.36平方米、餐厅1930.5平方米、消防泵房111.8平方米）；项目计容面积为41447.36平方米。拟购置设备吹膜机（M3B-2300Q-C）、流延机、印刷机(FR300ELS)、柔印机(FX-1600)、检品机(KJP-A)、分切机(KWF-500T)、制袋机(AMD450-Z)、纸袋机(ZD-F450NB)等共计75台（套）。项目建成后年产纸袋1万吨，塑料包装袋5000吨、可降解塑料包装袋3000吨(厚度均高于0.025mm)，CPE、CPP流延膜5000吨（厚度高于0.01mm）。	衡水市	故城县	轻工	15000.0	2021.10-2023.10	续建		7000.0
2305	衡水东硕包装科技有限公司年产3000吨塑料袋（厚度不低于0.025mm）、1000万个可降解塑料盒、杯、托的项目	衡水东硕包装科技有限公司	该项目规划建设用地30257.4平方米，建筑占地面积16278.92平方米，项目建设研发楼、车间总建筑面积18123.62平方米，（其中研发楼2461.12平方米，车间15662.50平方米）计容面积33786.12平方米。购置吹膜机（SJ40×30FM650）、挤出机（SJ－35×30）、印刷机（ASY-B600）、复合机（BGF-1050）、分切机（HTFQ1300C）、制袋机（WSD-500C）等生产设备193台（套）。项目建成后年产3000吨塑料袋（厚度大于0.025mm）、1000万个可降解塑料盒、杯、托。	衡水市	故城县	轻工	12000.0	2022.05-2024.05	新开工		7000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2306	河北億麟包装技术有限公司年产8000万套花卉园艺用品（塑料盆、育苗盘、花卉果蔬包装）建设项目	河北億麟包装技术有限公司	本项目规划建设用地24681.00平方米，项目占地14417.40平方米，新建框架结构研发楼、综合楼，钢架结构车间总建筑面积29523.86平方米（研发楼1060平方米，综合楼3120.36平方米，车间共25343.50平方米），计容面积31203.86平方米。拟购置吹膜机（H-D50/55/50）、片材机（HJK-120-105-75-75)、挤出机(XD-90)、印刷机(YT-100/110YB-6A)、复合机(WPJF15/1000/1600)、分切机(BHF-B1600)、制袋裁切机(HYGL-600-1100)、吸塑机(HPC-720-950/100/110)、粉碎机（ZRD-115）、注塑机(TYW-2000)等生产设备88台（套）。项目建成后年产8000万套花卉园艺用品（塑料盆、育苗盘、花卉果蔬包装）。	衡水市	故城县	轻工	11000.0	2022.05-2024.05	新开工		6000.0
2307	河北乾辉包装科技有限公司年产6000吨塑料袋（厚度大于0.025毫米）、8000万个塑料盒、杯、托、6000万个纸袋（塑料盒、杯、托及纸袋均为可降解产品）项目	河北乾辉包装科技有限公司	本项目规划用地21729.80平方米，建筑占地13492.01平方米，新建框架结构研发办公楼、钢架结构车间总建筑面积15820.42平方米（研发楼2975.52平方米、车间12844.90平方米），项目计容面积为28665.32平方米。项目拟购置吹膜机20台（35/40/45/50/55型）、印刷机20台（600/800/1050型）复合机10台（1050型）、分切机20台（1050/1300型）、压片机20台（1050/1300/1500型）、模切机20台（6008/800型）、制袋机90台（600/800/100型）共计200台设备。项目建成后年产6000吨塑料袋（厚度大于0.025毫米）、8000万个塑料盒、杯、托、6000万个纸袋（塑料盒、杯、托及纸袋均为可降解产品）。	衡水市	故城县	轻工	10000.0	2022.05-2024.05	新开工		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2308	河北庚谦泰新材料科技有限公司年产无纺布、医用卫生材料（医用口罩、医用防护服、医用床单等用无纺布）3万吨项目	河北庚谦泰新材料科技有限公司	该项目规划建设用地20722.1平方米，建筑占地10916.6平方米，项目目建设研发楼、车间总建筑面积13579.4平方米，（其中研发楼3814.4平方米，19m混凝土框架结构，车间共9765平方米，其中4185平方米面积的9m门式钢架结构，5580平方米面积的8m门式钢架结构）计容面积23344.4平方米。项目拟购置无纺布生产线5条（常州聚武2600型2台，温州锦欣3200型3台）、流延复合生产线2条（河北华胜1.5m）、无纺布制袋机10台（欧诺机械领航者10s）、吹膜机4台（大连龙尧1500型三层共挤）、压延机2台（东莞久耐机械四棍压延机）、印刷机3台（凹印机）等生产设备合计26台(套)；项目建成后年产无纺布、医用卫生材料（医用口罩、医用防护服、医用床单等用无纺布）3万吨。	衡水市	故城县	轻工	10000.0	2021.10-2023.10	新开工		5000.0
2309	河北恒溢海翔纸塑包装科技有限公司年产3000吨商品零售包装袋（超薄型厚度高于0.025毫米），3000吨一次性餐	河北恒溢海翔纸塑包装科技有限公司	本项目新征土地40亩，新建生产加工区、成品库、办公区及综合服务区等，总建筑面积17920平方：新项目新上吹膜机、彩印机、制袋机、片材挤出机、吸塑机、注塑机等设备共计120台，年产商品零售包装袋3000吨，3000吨一次性餐饮具(可降解)。	衡水市	故城县	轻工	8000.0	2019.06-2021.06	续建	技改	3369.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2310	河北乐美包装科技有限公司年产6000吨塑料袋（厚度大于0.025毫米）、8000万个塑料盒、杯、托、6000万个纸袋（塑料盒、杯、托及纸袋均为可降解产品）、保温袋、标签、各类纸制品、纸浆模具产品3000吨的项目	河北乐美包装科技有限公司	本项目规划建设用地14778.3平方米，建筑占地面积7448.64平方米，新建钢架结构车间6720平方米，4层框架结构研发办公楼3135.52平方米，总建筑面积9855.52平方米（计容面积16575.52平方米）。拟新购置吹膜机（35/40/45/50/55型）、印刷机（600/800/1050型）、复合机（1050型）、制袋机（600/800/100型）、分切机（1050/1300型）、压片机（1050/1300型）、模切机（600/800型）、胶印机、烫金机、糊盒机等设备98台（套）。项目建成后年产6000吨塑料袋（厚度大于0.025毫米）、8000万个塑料盒、杯、托、6000万个纸袋（塑料盒、杯、托及纸袋均为可降解产品）、保温袋、标签、各类纸制品、纸浆模具产品3000吨。	衡水市	故城县	轻工	8000.0	2022.05-2024.05	新开工	技改	8000.0
2311	天宇万达印刷有限公司年印刷图书1000万册项目	天宇万达印刷有限公司	年印刷图书1000万册本项目占地18507.5平方米，新建生产车间、办公室等总建筑面积14340.89平方米（车间面积11979平方米车间高度超过8米，办公楼2361.89平方米），项目新上海德堡CD102、小森、如皋1040双面印刷机、胶订龙、精装龙、裁纸刀、折页机、锁线龙、骑顶龙，分纸机等设备共计69台（套）。	衡水市	故城县	轻工	6000.0	2020.02-2020.08	续建		1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2312	河北琳铎塑料科技有限公司年产3000吨高亮铝膜新建项目	河北琳铎塑料科技有限公司	该项目占地13776.6平方米，建筑占地6918.24平方米，项目目建设研发楼、车间总建筑面积9266.24平方米，（其中研发楼3050平方米，19m混凝土框架结构，车间共6216.24平方米，9m门式钢架结构）计容面积15482.48平方米。项目拟购置真空铝膜机（2500/2000型）、涂布机（1600/1200型）、薄膜复卷机（1800/2000/2200型）、复合离型机（1000/1600型）、水泵等设备共计24台（套）。项目建设完成后，项目建设完成后年产3000吨高亮铝膜。	衡水市	故城县	轻工	6000.0	2021.10-2023.10	新开工	技改	6000.0
2313	故城卓凯科技有限公司年产20万支电雕版和2万吨食品级CPP、CPE流延膜建设项目	故城卓凯科技有限公司	项目规划用地13582.8平方米，建筑占地面积6903.74平方米，新建框架结果研发楼、餐厅，钢架车间总建筑面积9048.69平方米，（其中研发楼2836.69平方米，餐厅192平方米，车间6020平方米），计容面积：15068.69平方米。项目拟购置：挡料剪板机(NJDK)、卷板机(JXB900/1000/1500)、埋弧焊机(ZX5-630)、双堵焊机(H-1700)、数控车床(CK6150)、电镀自动线、研磨机(1.85M*4.25M)、抛光机(2.3M*4.2M)、电雕机(海尔K50)、打样机(PROOOFMACHINE)、激光机、研磨机、流延机(3500/4000型)、分切机(3500/4000型)、吹膜机(55型)、印刷机(1000型)、复合机(800型)制袋机600-1000型)等共计46台（套）。	衡水市	故城县	轻工	5100.0	2022.05-2024.05	续建		3160.0
2314	河北崇天金属制品有限公司年产400万米高压胶管项目	河北崇天金属制品有限公司	年产400万米高压胶管项目。本项目新建生产车间、原料库房、成品库房等。总建筑面积11160.29㎡，项目新上密炼中心一套、硫化罐2台、过滤机一台、挤出机3台、合股机3台、编织机20台、缠绕机4台、水布机3台、试压泵2台、包装机3台。	衡水市	故城县	轻工	5000.0	2021.05-2023.04	续建	技改	1514.0
2315	优奇仕印刷河北有限公司年产1500万（套）册书刊项目	优奇仕印刷河北有限公司	年产1500万（套）册书刊项目占地面积16106.7平方米；总建筑面积19063.54平方米，包括:办公室楼、车间等。公司新上设备有数码打印机、CTP直接制版机，冲版机、印刷机、烫金闷切机、折页机、骑订联动线、胶订联动线，切纸机等共计80台。	衡水市	故城县	轻工	5000.0	2018.08-2020.07	续建		2486.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2316	故城县泓畅服装有限公司年产毛皮褥子4680张、毛皮手套8500付、毛皮服装2400件建设项目	故城县泓畅服装有限公司	本项目占地面积为5194.8平方米（约合7.8亩），新建轻钢结构的三层办公楼及宿舍占地面积920平方米，建筑面积2760平方米，建设二间轻钢车间，建筑面积2860平方米，容积率达1.08。项目购置缝皮机（DE-2）79台，小型烫衬机（CD-7）12台、气泵6台、缝纫机（UI-2）39台。工艺流程：原料皮（熟皮）→整理→裁制→缝制→成品。项目建设完成后，年产毛皮褥子4680张、毛皮手套8500付、毛皮服装2400件。	衡水市	故城县	轻工	4750.0	2021-2022	续建	技改	3065.0
2317	河北宏达卫生用品有限公司生产设备智能化升级改造项目	河北宏达卫生用品有限公司	本项目不新征用土地，利用公司原有厂房对设备进行智能化升级改造；拟新上卫生护理用品生产流水线6条（其中：新上2条半伺服床垫生产线、2条全伺服成人拉拉裤生产线、1条全伺服婴儿吸尿垫生产线、1条成人经期裤生产线）及辅助生产设备22（台）套。主要产品生产工艺流程：木浆板--粉碎--绒毛浆--热熔成型--成型分切--折叠--包装--检验--成品入库。项目建成后预计可新增2亿片卫生护理用品。	衡水市	故城县	轻工	4300.0	2021-2023	续建	技改	3089.0
2318	衡水以岭药业有限公司现代中药产业化项目	衡水以岭药业有限公司	本项目占地1389.07亩，建设前处理车间、提取车间、制剂车间及锅炉房、仓储等生产及辅助设施，总建筑面积1282000.24平方米，购置生产设备、公辅设备、仓储设备及实验设备10660台（套），主要设备为无油螺杆变频空压机、冷水机组、切断机、提取罐、湿法制粒机、干法制粒机等，实现年产中药饮片4200吨、中药颗粒剂24亿袋、中药配方颗粒4500吨、中药胶囊剂200亿粒、中药片剂30亿片生产能力。	衡水市	故城县	医药	520872.0	2020.04-2023.03	续建	技改	55000.0
2319	以岭健康科技（衡水）有限公司大健康产业基地建设项目（一期）建设项目	以岭健康科技（衡水）有限公司	大健康产业基地建设项目总占地270.87亩，其中项目一期占地22800平方米，建设4层框架结构连花防护车间、消杀车间及辅助设施等，总建筑面积47479.9㎡。购置KN95口罩机、平面口罩全自动生产线、环氧乙烷灭菌柜等生产设备、公辅设备、仓储设备共计178台（套），一期项目建设完成后，实现年产水剂消毒产品40500吨、乙醇消毒产品7200吨、口咽抑菌清洁产品12000吨、一次性防护口罩8亿只、KN95口罩5000万只生产能力。	衡水市	故城县	医药	25000.0	2021.07-2023.07	续建	技改	3919.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2320	国华故城二期100MW风电场项目	神华(故城)新能源有限责任公司	项目总装机规模100MW，总机位数50台（4台备用）。风电场内新建一座220kV升压站及基础设施，通过1回220kV线路接至故城220kV变电站。升压站总建筑面积2189.18平方米	衡水市	故城县	新能源	74910.0	2020.12-2022.12	续建	技改	22000.0
2321	三峡新能源故城县有限公司故城县100兆瓦农光互补光伏发电项目	三峡新能源故城县有限公司	项目占地面积约为2700亩（主要集中在辛庄乡附近，占用辛庄乡土地面积约为2300亩，里老乡约为100亩，房庄镇约50亩，青罕镇约150亩）。本项目为农光互补项目，土地上层空间进行光伏发电，下层空间进行农业种植，拟装机容量100MW，光伏区由光伏组件、汇流系统、逆变系统、升压系统、储能系统及监控系统组成。本项目新建110kV升压站一座，升压站区配套建设综合楼、生产楼总建筑面积1800平米，建设110kV送出线路一条，长度约10km，光伏区内部建设若干条35kV集电线路接入新建110kV升压站35kV开关柜，本项目建成运营后年均发电量约为16041.92万kWh。	衡水市	故城县	新能源	54641.0	2021.12-2022.12	续建		43000.0
2322	大唐故城新能源有限公司故城县100兆瓦农光互补光伏发电项目	大唐故城新能源有限公司	项目建设100MW农光互补光伏电站及相应配套设施。土地上层空间进行光伏发电，下层空间进行农业种植，光伏电站主要由支架系统、光伏组件、逆变器、就地升压变压器、主变压器等设备组成。本项目新建升压站一座，并建设配套送出线路，项目建成运营后年均发电量约为174231MWh。	衡水市	故城县	新能源	52000.0	2021.11-2022.12	新开工		38000.0
2323	故城俊能新能源科技有限公司100兆瓦农光互补光伏发电项目	故城俊能新能源科技有限公司	本项目为农光互补项目，土地上层空间进行光伏发电，下层空间进行农业种植，拟总装机容量为100MWp，光伏区设备主要由固定支架系统、约182000块单晶双面组件、26台箱逆变一体机组成。本项目新建110kV升压站一座，建设110kV送出线路一回，长度约17km，光伏区设置若干条35kV集电线路接入新建110kV升压站35kV开关柜。本项目建成运营后年均发电量约为13214万kWh。	衡水市	故城县	新能源	43866.0	2021.12-2022.12	续建		35000.0
2326	故城-雄县产业生态城工业污水处理厂一期	故城县泓源城市建设投资有限公司	企一管集水池、一企一管检测间、调节池/事故池、水解池、AAO生化池、二沉池、芬顿池、中间水池、高密池、纤维转盘滤池、臭氧催化氧化池、消毒池、污泥浓缩池、污泥调理池、厂区废水池、加药间、污泥脱水机房、风机房/配电间、臭氧发生间、硫酸/双氧水加药间、综合楼、门卫、曝气生物滤池等。项目占地面积40000平方米，建、构筑物总占地面积12950平方米，总建筑面积4080平方米。	衡水市	故城县	绿色化	22575.0	2020.08-2020.10	续建	技改	1522.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2327	年产1800台（套）工业机器人及自动化设备等生产建设项目	衡水沃嘉机械科技有限公司	该项目利用公司现有生产车间建筑面积5000平方米，车间内部按生产功能进行分区，分为喷涂区、焊接区、零配件储存区、装配区、机加工区、修造区及办公室。购置龙门铣床（型号：FD3015）2台、激光切割机（型号：CE4015）1台、数控车床（型号：ZX-200）1台、磨床（型号：GD-6025Q）2台、线切割（型号：DK7750）1台、电焊机（型号：HB1600）4台、折弯机（型号：50T/2200）1台、锯床（型号：GH4028）1台、冲床（型号：JB23-40T）1台、台钻（型号：ZQ4116）1台、液压机（型号：JB23-40）1台、剪板机（型号：QC12Y-4*2500）1台等设备32台（套）。项目建成后，新增年产1200台（套）工业机器人及自动化设备。	衡水市	故城县	数字化智能化	102000.0	2020.12-2021.12	续建	技改	18000.0
2324	故城县生活垃圾焚烧发电项目	故城县政府	厂区占地99.3亩，主要处理故城县及景县居民产生的生活垃圾。设计生活垃圾焚烧处理规模为600吨/日，配置2x300吨机械炉排炉焚烧线，配套建设余热锅炉、1x12MW凝汽式汽轮机及1x15MW发电机组。	衡水市	故城县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	41072.0	2020.05-2020.12	续建		14988.0
2325	故城县2020-2021年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（一期）	故城县水利局	项目建设郑口、青罕、周小么、王庄、新庄、里老、夏庄、衡德水厂共8座农村水厂的输送管线55.527km，建设8座水厂自动化控制系统，设置检修井、排气井、排水井及流量计井共77座。	衡水市	故城县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12581.7	2020.09-2021.06	续建		1000.7

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2328	丰泽智能装备股份有限公司年产1000万平方米高分子防水卷材、1500套大吨位支座，1000米大位移伸缩装置项目	丰泽智能装备股份有限公司	建设年产1000万平方米高分子防水卷材、1500套大吨位支座、1000米大位移伸缩装置项目，项目分两期建设：一期拟建大吨位支座、大位移伸缩装置车间和厂区给排水系统、消防系统、厂外电气外线、道路等配套设施；二期拟建高分子防水卷材和仓储车间、密炼中心、维修车间及其他设施。拟新增数控车床、数控铣床、电焊机、防水卷材生产线等生产设备及生产线80余台套。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	52000.0	2021.06-2023.12	续建	技改	43077.0
2329	河北三业流体科技有限责任公司新建年产1000万套新能源汽车智能空调压缩机制冷系统及部件项目	河北三业流体科技有限责任公司	项目总占地90亩，分两期建设完成。一期工程占地40亩建设多功能集控车间18480平方米；门卫室、配电室、消防间等基础建设及配套建筑物；二期工程占地50亩建设多功能装配车间及仓库20580平方米、门卫室、配电室、消防间等基础建设及配套建筑物。项目总占地60000平，拟建车间、仓库约计39060平方米，拟新增汽车空调制冷系统系统生产线4条共计426台套自动化智能装配设备，本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	45000.0	2021.06-2022.07	新开工	技改	30000.0
2330	智慧消防设备电子系列产品生产项目	衡水润雨消防设备有限公司	项目拟占地36000平方米。拟改造车间、仓库等共计35000平方米，拟新增空压机、及生产线等设备22台（套），本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	30600.0	2021.04-2022.10	新开工	技改	15600.0
2331	宏力工程橡胶公司新建年产10万块板式橡胶支座	宏力工程橡胶公司	年产10万块板式橡胶支座、3万套盆式支座、2万套球型支座、10万米桥梁伸缩装置、30万米止水带、500万平方米防水板；拟硫化机、密炼中心、数控立式车床、铣边机、钻床等设备，占地50616平方米。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关政策。	衡水市	高新区	装备制造	20000.0	2020.12-2022.12	新开工		8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2332	衡水鸿昊企业有限公司新建800台食品机械二期项目	衡水鸿昊企业有限责任公司	项目占地65亩，建设机加工车间、组装车间、原材料库、成品库、建筑面积43290平方米；购置双立式车床、数控龙门铣床、立式加工中心等设备共计58台【套】，项目建成后年产食品机械800台。生产工艺：下料—车床加工—铣床加工—焊接—组装—入库：本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	19500.0	2021.06-2023.06	续建	技改	11400.0
2333	锋博机械制造公司年产24500套通风机械设备建设项目	锋博机械制造公司	项目总投资18000万元，占地61亩。新建生产车间，仓库，办公楼，及辅助用房等，总建筑面积36900平米，项目新购置数控切割机，轴流翻边机，拉槽机，数控冲孔机，液压卷弯机，扎骨机，平衡机，叉车等，生产及辅助设备共计162台（套），项目建成后年生产24500套通风机械设备。	衡水市	高新区	装备制造	18000.0	2022.01-2024.01	新开工		8500.0
2334	银盛钢结构制造（衡水）有限公司年产20000吨特高压输电塔制造项目	银盛钢结构制造（衡水）有限公司	项目建成后年产20000吨特高压输电塔。新建生产车间、办公楼及辅助用房等，总建筑面积36630平方米，并进行厂区地面硬化、地下管网、厂区绿化、围墙等基础设施建设。项目新上数控平面钻床、数控折弯机、数控剪板机、数控激光切割机等国产设备共计77台（套）。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	16000.0	2022.11-2023.10	新开工		12000.0
2335	华工建工程橡胶水带、桥梁支座项目	衡水华工建工程橡胶有限公司	年产10万块板式橡胶支座、3万套盆式支座、2万套球型支座、10万米桥梁伸缩装置、30万米止水带、500万平方米防水板，拟硫化机、密炼中心等设备，占地33335平方米。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关政策。	衡水市	高新区	装备制造	15000.0	2022.05-2024.05	新开工		8000.0
2336	中交信德公司年产智能交通产品1万套项目	中交信德公司	项目拟占地33333.33平方米，拟建车间、办公楼、成品库、材料库等建筑，共计17950平方米，拟新增生产及运输设备及生产线277台套，项目建成后年产智能交通产品1万套、高铁配套产品20万套、交通降噪产品1.8万套、科技输出10项，本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	14967.0	2021.01-2022.12	新开工		11000.0
2337	衡水英利新能源有限公司年产2GW组件智能化产线项目	衡水英利新能源有限公司	项目建成后年产2GW光伏太阳能发电板，项目拟占地58100平方米，拟改建车间、办公区、仓库等共计47700平方米，拟新增4条组件智能化产线设备，本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	14837.6	2021.08-2022.06	续建	技改	5286.6

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2338	河北兆祥矿山设备有限公司年产500吨聚氨酯高频精细筛网综合项目	河北兆祥矿山设备有限公司	项目年产聚氨酯高频精细筛网300吨、弹性体管道等聚氨酯深加工产品200吨，高频振动筛筛机等各类筛机设备。项目拟占地11540平方米，拟建生产车间、仓库、综合办公楼、配电室等总建筑面积13951平方米，拟新增2组份浇注机、3组份浇注机、大型离心机、大型激光、等离子切割等设备共计75台（套），本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	12000.0	2022.03-2024.03	新开工	技改	10000.0
2339	伟建工程橡胶桥梁支座、伸缩缝项目	衡水伟建工程橡胶有限公司	年产10万块板式橡胶支座、3万套盆式支座、2万套球型支座、10万米桥梁伸缩装置、30万米止水带、500万平方米防水板，拟硫化机、密炼中心等设备，占地26666平方米。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关政策。	衡水市	高新区	装备制造	12000.0	2022.05-2024.05	新开工		11000.0
2340	衡水滨瑞机械制造有限公司年产2000台全自动离心机项目	衡水滨瑞机械制造有限公司	项目计划用地20亩，新建组装车间、仓库、综合楼等，建筑面积共计4000平方米，本项目购买机加工设备、检验设备共计68台（套），建成后年产2000台全自动离心机。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	6000.0	2021.07-2023.12	新开工		6000.0
2341	衡水电机股份有限公司高效节能电动机及智能化特种高压电动机开发生产项目	衡水电机股份有限公司	项目拟占地面积8000㎡，拟改建高压和部分组装车间。项目完成后预计每年增加电动机产量：YE4系列三相异步电动机2.4万台，YE5系列三相异步电动机6000台，特种高压电机300台，各类型电动机共计3.03万台,合计48.5万千瓦。采购新设备，淘汰原有生产Y、Y2、YE2系列电动机的老旧设备；更新工艺，提高生产效率；降低人员成本，提高利润。购置先进数控加工中心、数控车床、自动数控接送料机械手、检测和环保等先进设备及其它辅助设备共计250台套。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	4000.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2342	河北宝力工程装备股份有限公司扩建轨道交通高承载力产品生产项目	河北宝力工程装备股份有限公司	本项目不新增用地，利用厂区原有车间进行改造，占地面积5000平方米。拟新增浇注机、水分测定仪、车床、电焊机等生产、实验设备40台（套），并配置起重机、叉车、环保设备等20台（套）生产配套设备。项目建成后年产2万套轨道交通高承载力产品。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	装备制造	3000.0	2021.11-2024.12	新开工	技改	3000.0
2343	河北华泰复合管道有限公司年产原油集输环保节能新材料管道160万米及原油集输设备2万台项目	河北华泰复合管道有限公司	项目建成后年产原油集输环保节能新材料管道160万米及原油集输设备2万台。项目建筑面积26000平方米。新建主要工艺车间、检验检测车间、维修车间、原料库房、备件材料库房、成品库房、公用介质系统等生产设施，以及办公楼、宿舍楼、门卫、食堂、停车场等办公生活设施；购置PE管挤出机、双排钢丝缠绕机、真空定型箱、喷淋冷却箱、四爪牵引机等共计155台(套)。原材料：原油集输环保节能新材料管道原材料为聚乙烯（PE）以及各类辅材，原油集输设备主要工艺为组装，所需原材料主要是各类零配件。工艺：原油集输环保节能新材料管道工艺：钢管→基管处理→高速离心涂覆高分子材料→过程检验→高温定径→压力试验→出厂检验→包装；原油集输设备工艺：机械设计→电气设计→零件采购及加工→标准件采购→装配调试→移交客户。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	精细化工	18690.0	2020.09-2022.06	续建		5690.0
2344	渤海英科（河北）科技有限公司年产10万吨PVC专用料及装备用PVC制品生产项目	渤海英科（河北）科技有限公司	项目建设内容：本项目占地面积约45亩，对原河北精信化工集团有限公司综合办公楼、研发中心、宿舍楼、5号车间、6号车间及成品库房等进行改造，建筑面积共计27142平方米；购置生产、检验等设备共计73台套。项目建设规模：项目年产5万吨PVC专用料与5万吨装备用PVC制品，装备用制品包括：1万吨5G通讯材料基板、1.5万吨托盘、0.5万吨模壳管、1万吨过滤机板、0.5万吨安全帽、0.5万吨集装箱包装膜。本项目主要原材料为PVC、热稳定剂、改性剂及填充剂等，PVC专用料是按照特定配方通过机械混合而得到的混配原料，不是化工产品。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策，本项目不使用任何废旧塑料原料。	衡水市	高新区	精细化工	16000.0	2021.09-2023.08	新开工	技改	11000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2345	衡水精臻环保技术有限公司9600吨年废盐酸综合利用技改搬迁和年产15万吨水处理剂和土壤改良剂新材料项目	衡水精臻环保技术有限公司	项目建设规模：年产15万吨水处理剂和土壤改良剂。项目主要建设内容：项目占地面积12700平方米，主要建设内容是建设生产车间、库房、辅助设施等，建筑面积约4660平方米；新增反应釜、物料泵、喷射泵等设备90台。项目不使用国家或地方淘汰或限制的生产工艺和设备。项目技术方案：1、将废盐酸从储罐打入反应釜，通入氯气，控制温度与压力，反应完毕后转入聚合釜，加入聚合剂并调节pH值，聚合完毕转入成品罐待用或待售。2、从市场采购的氯化亚铁在反应釜搅拌溶解，通入氯气，反应结束后经压滤机以去除杂质，后转入三效蒸发器去除适量的水分，过滤后进入反应釜。把上述三氯化铁稀溶液经三效蒸发器蒸发浓缩至一定浓度的三氯化铁溶液，打入结晶釜降温结晶压滤即得六水三氯化铁固体。然后把六水合三氯化铁固体及适量水加入反应釜中搅拌，溶解后用铁棒搅拌、升温；经测试无三氯化铁后，经纳米处理器后得到纳米级氯化亚铁，备用。最后，将一定比例的纳米氯化亚铁、聚合三氯化铁、零价铁、活性炭、膨润土等进行复配，最终制备出性能良好的水处理剂土壤改良剂新材料产品。本项目不涉及重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源（“两重点一重大”）项目，也不属于非“两重点一重大”危险化学品项目，产品不是危化品，成品性能稳定，采用的技术、工艺及所有设备均不属于限制类和淘汰类。符合衡水高新技术产业开发区新型功能材料产业园产业发展规划。	衡水市	高新区	精细化工	12000.0	2020.03-2022.12	新开工	技改	8000.0
2346	弘腾科技公司新建年产5000吨橡胶止水带项目	弘腾科技公司	项目总建筑面积55361m²，新增密炼中心、微波硫化挤出线等设备。年产9000吨止水带、300吨橡胶支座、500吨桥梁球型支座、500吨桥梁盆式橡胶支座、500吨建筑钢结构球型支座、1000吨建筑消能阻尼器、3000吨桥梁伸缩缝。	衡水市	高新区	精细化工	8000.0	2022.02-2024.12	谋划		8000.0
2347	衡水京华化工有限公司3号库房扩建工程项目	衡水京华化工有限公司	项目拟占地2376平米，拟建库房2376平方米。均配备消防灭火系统。本项目不涉及危险化学品。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	精细化工	2500.0	2021.10-2022.03	新开工	技改	2500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2348	河北泽田化工有限公司新上生物箱深度处理VOC废气项目	河北泽田化工有限公司	本项目在原有树脂车间（建筑面积5163.1平方米）基础上建设，无新增建筑面积。本项目为废气治理工程，不涉及产能变化，针对原有废气治理工艺：水喷淋塔+碱喷淋塔+水喷淋塔+活性炭吸附，进行技术改造，改造完成后废气治理工艺为：一级水喷淋塔+二级水喷淋+MUB生物处理装置；新上一套MUB生物处理装置；建成后可对树脂车间排放的VOCs进行深度处理。项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	精细化工	1000.0	2021.10-2021.12	续建	技改	867.0
2349	衡水京华化工有限公司新建副产品罐区及改造罐区工程项目	衡水京华化工有限公司	项目用地为公司原有土地，新建6台蓖麻油储罐、2台脂肪酸储罐、2台甘油储罐、2台仲辛醇储罐；改造6台蓖麻油储罐、4台硫酸储罐。本项目符合化工建设项目进入化工园区的相关规定，为不增加产能的技术改造项目和安全隐患整治、环保综合治理项目；该项目选址符合周边环境基本要求；本项目不涉及重点管控的危险化学品、重点监管的危险化工工艺、不涉及重大危险源；不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	精细化工	600.0	2021.05-2022.12	新开工	技改	600.0
2350	大北农公司年产54万吨高档高端饲料项目	大北农公司	项目拟占地100000平方米，拟建车间、办公楼、仓库等共计59000平方米，拟新增生产线13条，本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。项目建成后年产54万吨高端高档饲料。	衡水市	高新区	食品	150000.0	2021.03-2023.12	新开工		50000.0
2351	泰华维康医药科技有限公司新建34000吨/年健康饮品项目	泰华维康医药科技有限公司	项目建成后年产健康饮品34000吨（口服饮品3000吨、饮料30000吨、露酒1000吨）、啤酒80000吨。项目总投资10.57亿元，占地150亩左右，总建筑面积82899.9㎡。项目分二期建设，一期投资1亿元，包括啤酒生产车间、办公楼、仓库、动力站、污水处理车间。二期投资4.2亿元，包括饮料生产车间、立体库房、研发大楼（包括质检中心）、多功能中心、宿舍。主要生产线全部采用现代化生产工艺及流水线，工艺先进可靠。采用水果、混合果蔬汁、益生菌粉、麦芽为原料，通过提取、发酵、蒸馏、萃取、过滤、杀菌等多道工序，保证产品安全有效。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	食品	105776.0	2021.11-2022.11	续建		75776.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2352	河北衡水老白干酒业股份有限公司四期（南厂区搬迁技改提升）项目	河北衡水老白干酒业股份有限公司	建设规模：本工程项目规划设计能力和南厂区搬迁的白酒生产能力一致。项目建成后公司白酒生产能力为基酒40000吨保持不变。建设内容：本期工程为河北衡水老白干酒业股份有限公司四期项目，在现厂区北侧，这样可以最大限度整合利用资源，优化配置，特别是通过延长发酵期提高基酒质量。该项目白酒产能与南厂区搬迁的产能一致，由于技术改造提升的原因，分二期建设。搬迁提升技改后的制酒车间采用机械化、自动化生产设备，减轻工人的劳动强度，改善作业环境，保证产品质量安全。本项目规划用地面积约为473亩，其中本次实征土地面积约为375亩，南北方向长约为530.30米左右，东西方向长约为473.0米左右，其中约75亩为农业灌溉渠用地不能作为企业建设用地，一期企业实际用地面积约为300亩，计划建设1座制酒车间、6座陶坛酒库、4座半敞开酒库、1座红粮粉碎及稻壳清蒸间、1座原辅料筒仓区、1座仓库、1座糠场、1座收酒间、1个露天酒罐区、1座污水处理站以及其他辅助配套设施。二期计划建设2座制酒车间及其他辅助配套设施。拟新增2套入仓除尘系统，1套100t/h高粱入仓、倒仓系统，4个V=5600m3筒仓，1套40t/h高粱出仓系统，1套稻壳卸料系统，3个V=5600m3稻壳仓，1套稻壳出仓输送系统，2套稻壳清蒸系统。2条高粱粉碎10T/H生产线3套老五甑制酒线，3套三排清制酒线，6套收酒席统，2套循环水系统1套污水处理系统1套消防系统1套变配电系统。共计25套设备。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	食品	80943.1	2019.11-2023.12	续建	技改	8190.1
2353	河北衡水老白干酒业股份有限公司衡水老白干智能体验中心及封坛、定制、陈酿基地建设项目	河北衡水老白干酒业股份有限公司	新增占地150亩，主要建设12座白酒坛库、1915装饰架及相应旅游体验配套设施，总建筑面积12.8万平方米，购置酒坛、酒泵、出入酒自动控制系统等设备，建设智能体验中心及封坛、定制、陈酿基地。项目增加原酒储存能力，储酒达到60000吨.	衡水市	高新区	食品	45200.0	2022.08-2024.12	谋划	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2354	河北今都食品有限公司新建年产5万吨复合调味品项目	河北今都食品有限公司	本项目占地50亩，产品及产能：年产5万吨复合调味品项目；拟新上筛选机流水线、烘炒机流水线、香油灌装线、石磨、双锅墩油机、储油罐等共计386台/套。食用香油生产工艺：原材料精选→漂洗→烘炒→炒籽→扬烟→磨酱→兑浆拌油→振荡分油→毛油处理→过滤→检验→灌装→成品入库。花生酱、芝麻酱生产工艺：烘炒→研磨→混合搅拌→定量包装。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	食品	23700.0	2021.11-2023.11	新开工		10000.0
2355	河北欧享生物科技有限公司30万吨/年弱酸性水项目	河北欧享生物科技有限公司	项目占地面积约58.74亩，建成后实现30万吨/年弱酸性水项目。本项目分两期建成，其中一期10万吨/年，二期20万吨/年。建设GMP生产车间、研发中心、立体智能库房、公用工程等建筑面积约26000平方米，拟新增次氯酸发生器设备、分析检测设备、混配釜、分装流水线等。经市应急局确认本项目不属于化工项目。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	食品	16520.0	2021.04-2023.03	新开工	技改	8000.0
2356	衡水澳乐思食品有限公司冷冻食品仓储项目	衡水澳乐思食品有限公司	项目占地25亩，总建筑面积24450平方米。建设冷库1幢20000平方米，仓库3450平方米，综合楼1幢1000平方米。购置制冷压缩机、冷凝器、变压器、小型冷藏车、中央空调等设备，可实现年储存3万吨冷冻食品，配送冷冻食品2万吨。	衡水市	高新区	食品	15000.0	2021.05-2022.05	新开工		10000.0
2357	河北衡水老白干酒业股份有限公司路北一二期（白酒罐库）技改项目	河北衡水老白干酒业股份有限公司	本项目属于原厂区技改工程，项目占地9.2亩。建设内容为：建设2座白酒罐库及配套管线等。白酒罐库一存储9个体积为400m3的储酒罐。库二存储9个体积为340m3的储酒罐，设有库内相配套的消防设施。本期技改工程仅是对原厂区内局部进行改造，因此本期工程对原有路网、功能分区不做改动，新建建筑与原有建筑满足现规范要求和使用要求即可。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	食品	7658.0	2020.08-2022.08	续建		5658.0
2358	河北格雷服装股份有限公司智能仓储系统升级改造项目	河北格雷服装股份有限公司	项目拟占地约4786.5平方米，在现有仓库存储楼内建设，对内部现有基础设施进行改造，不涉及新增建设用地，拟新增包装机、塑封机、智能吊挂等设备100台套，拟购买巨沃、云徙、腾思等公司开发的智能工业软件。项目建成后年货品出库增加量200万件，实现年出库80万单。主要内容是对现有车间地面进行升级改造，新建组合智能数字化仓储输送、分拣、复核等一体流水线软硬件系统设备。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	纺织服装	2000.0	2021.09-2023.08	新开工	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2359	衡优新材料科技公司新上门窗密封胶及马口铁罐生产线项目	衡优新材料科技公司	新上马口铁罐制罐线3条及门窗密封胶灌装线15条，年产1.2亿个马口铁罐及1.2亿支门窗密封胶租赁土地30亩，利用原有生产车间及库房12000平方米，办公室2000平方米.为减少建设周期，尽快推出产品创造经济效益，故将建设项目进行分批建设。一期：建设项目所需的公共设施，辅助设施及车间的七条生产线，计划2022年6月底完成。二期：建设车间的6条生产线，计划2022年6月至2023年12月底完成。三期：建设2条生产线及马口铁罐生产线，计划2023年12月至2024年底完成，全面达标达产。马口铁罐主要原料为成型的马口铁板材，裁剪-焊缝(铜线)-传送-翻边-组装-检漏，为门窗密封胶压力罐，不外销。本品为部分化学原料混合而成的一种新型建筑密封料，是由氯化石蜡、组合聚醚(俗称白料，由碰聚醚，催化剂、硅油、降粘剂等混合而成),TCPP(阻燃剂)、异氰酸酯(俗称黑料，一般是进口产品)和二甲醚、异丁烷混合气(推进剂)按一定比灌装于耐压气雾罐中，当料从罐中喷射至孔洞或缝隙中时，迅速发泡膨胀并与空气中或基体上的水分反应而固化。固化的泡沫具有填缝、密封，防火、隔热等多种功能。使用过程具有省时、省工、不污染环境的优点。原材料检验-码罐--配料-封口-充气-压盖-喷码-装箱-震摇-封箱-打包。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	轻工	16000.0	2021.09-2024.12	谋划		16000.0
2360	衡水市红星汽车零部件有限公司--年产30万套新能源汽车内饰件生产基地项目	衡水市红星汽车零部件有限公司	轻量化材料应用：高强度钢（符合GB/T20564《汽车用高强度冷连轧钢板及钢带》标准或GB/T34566《汽车用热冲压钢板及钢带》标准）、铝合金、镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等；先进成形技术应用：3D打印成型、激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板（强度≥980MPa、强塑积20～50GPa%）热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等。	衡水市	高新区	轻工	15000.0	2022.03-2023.10	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2361	天一纸塑包装公司年产3000万套纸塑智能包装系列产品项目	天一纸塑包装公司	项目建成后年产糕点盒800万套、高档包装盒200万套、包装箱300万套、纸袋800万个、吸塑产品400万套、注塑产品500万套，项目拟占地18120平方米，拟建车间、办公楼、仓库等共计18268平方米，拟新增全自动智能高速糊盒机、全自动智能制袋机、智能化全自动糊订码垛联线一体机，全自动智能酒盒成型机等设备共222台套，本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	轻工	15000.0	2021.03-2023.03	新开工		6000.0
2362	华企云谷（衡水）科技发展有限公司河北衡水高新技术产业开发区汽车钣喷中心建设项目	华企云谷（衡水）科技发展有限公司	项目拟占地13726平方米，拟建车间、办公楼、仓库等共计21660平方米，拟新增2套RCO催化燃烧废气治理系统，1套废水一体化治理设备，1套静电式油烟净化器,中央集尘干磨系统、密闭式烤喷漆房。本项目不采用国家级地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	轻工	12850.0	2021.09-2023.08	新开工		10000.0
2363	河北冀衡辰辉药业有限公司年产6000吨DC颗粒、40亿片综合制剂项目	河北冀衡辰辉药业有限公司	项目达产后总产能为6,000吨对乙酰氨基酚DC颗粒和40亿片综合制剂，新建两条成品制剂生产线，第一条生产线：对乙酰氨基酚DC颗粒，年产颗粒5,900吨，桶装颗粒25kg/桶。第二条生产线：年产量40亿片（乙酰氨基酚片30亿片、对乙酰氨基酚布洛芬复合片1亿片、叶酸片2亿片、阿司匹林片2亿片、安乃近片4亿片、甲芬那酸片1亿片）、安乃近DC颗粒100吨，总建筑面积31460m2，本项目分两期建设，其中一期建设主要内容包括颗粒生产车间、库房、化验楼、变配电室、门卫、污水站及消防泵房等附属设施，二期建设主要内容包括综合制剂车间等附属设施；本次项目新增设备共计528台（套），其中包括颗粒生产设备、片剂生产设备、化验分析设备、公辅设备等，本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	医药	36007.1	2021.11-2023.11	续建		11709.1
2364	万洋衡水制药有限公司环保设施提升改造项目	万洋衡水制药有限公司	项目年处理固废7700吨，拟占地4329.6平方米，拟建综合楼、废气监测室等共计1043.25平方米，拟新增废液储罐，回转窑，二燃室，余热锅炉，布袋除尘器，湿电除尘设备，SNCR脱硝装置，CEMS烟气在线监测系统等设备105台套。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	医药	9336.0	2022.01-2022.11	新开工	技改	9336.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2365	河北冀衡药业股份有限公司研发中心建设项目	河北冀衡药业股份有限公司	本项目有以下研究方向：1、制剂研发（混悬滴剂、片剂等剂型）对乙酰氨基酚混悬滴剂的研发、叶酸片剂等制剂的研发；2、化学合成（叶酸、舒更葡糖钠等）（6S）-5-甲基四氢叶酸的研发、舒更葡糖钠的研发、枸橼酸托法替布的研发、盐酸罗沙替丁醋酸酯等产品的研发；3、绿色化学合成（微生物发酵产品：聚谷氨酸等）γ-聚谷氨酸、等产品的研发。项目总建筑面积7680m2，本次项目拟购置各类设备共计118台（套）等设备，本项目为研发项目，不涉及大宗原料药的生产，不涉及产能增加，不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	医药	6709.0	2022.06-2024.06	新开工	技改	6709.0
2366	河北衡丰发电有限责任公司灰场综合治理+储能+饲草种植光伏项目	河北衡丰发电有限责任公司	总装机规模2.2万千瓦，产品为电能，预计年均发电量2559.1万千瓦时。项目占用企业自有工业用地300000平方米，主要设备有发电设备、储能设备（2.2兆瓦）、升压变电设备、控制保护设备等。项目建设与生态恢复治理紧密结合，本工程建设用地原为电厂粉煤灰存放场地，地表碱化污染，配合本次工程在原有场地上种植苜蓿，使得原有场地绿化率增加。减少扬尘扬沙，净化了周边环境。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	新能源	10379.0	2021.11-2023.05	新开工	技改	6000.0
2370	恒元机械新建年产指挥中心一体化设备25000米项目	河北恒元机械制造有限公司	项目占地80亩，建设办公楼、厂房、库房、宿舍等建构筑物，建筑总面积36000平方米。购置双面涂胶机、冷压机、往复锯、开料锯、雕刻机、多功能封边机等设备共计22套。项目建成后年产控制台设备25000米，产值可达2亿元。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	数字化智能化	26000.0	2021.03-2023.12	新开工		19000.0
2371	河北昇晖智能装备有限公司年产1000套智能数控设备项目	河北昇晖智能装备有限公司	项目占地约26亩，总建筑面积为16802.5平方米。主要新建厂房、仓库、研发办公用房、停车场及配套设施，同时将购置国内外先进的五轴加工中心机、激光切割机、万能拉力试验机、探伤试验仪以及震动测试仪等智能化生产设备共计58台（套），主要研发生产直线式连续拉丝机、滑轮式拉丝机、倒立式拉丝机、水箱式拉丝机及拉丝辅助设备。项目建成后，可实现年产1000套智能数控设备。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺。	衡水市	高新区	数字化智能化	20000.0	2022.03-2023.09	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2372	河北达尔电子科技有限公司新建AR+AI全息校园项目	河北达尔电子科技有限公司	项目建成后年产AR+AI全息软硬件设备1万套。占地2600平方米，包括研发中心、展示中心、生产区、办公区、仓储区等共计2600平方米，拟新增阿克苏AR自动生产线3套，本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	数字化智能化	8000.0	2021.05-2022.05	新开工	技改	8000.0
2367	河北衡丰发电有限责任公司液氨改尿素项目	河北衡丰发电有限责任公司	项目建成后年产氨气量为3803.8吨。项目拟占地560平方米，拟建车间共计560平方米，拟新增尿素催化水解制氨设备及生产线2套。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3198.9	2021.07-2022.11	续建	技改	1151.9
2368	4.2兆瓦分布式光伏发电项目	河北衡丰发电有限责任公司	利用河北衡丰发电有限责任公司厂内屋顶面积42969.95平方米，拟建屋顶分布式光伏电站容量约4.2兆瓦，项目选用540MWP单晶硅光伏组件7055块，逆变器112台，汇流箱32台，箱变2台及其他辅助设备、线路；项目不新增用地，产品为电能，预计年均发电量522.9万千瓦时。本项目不采用国家及地方淘汰、限制的设备及工艺，并符合相关环保政策。	衡水市	高新区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1772.9	2021.05-2021.12	续建	技改	1647.9
2369	河北衡丰发电有限责任公司消防报警系统改造工程项目	河北衡丰发电有限责任公司	河北衡丰发电有限责任公司消防报警系统包括主控室主机消防报警系统、脱硫消防报警系统、网控楼消防报警系统，燃料消防报警系统,办公楼消防报警系统，招待所消防报警系统,本项目拟对上述系统进行更新改造。	衡水市	高新区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	672.0	2021.09-2022.05	新开工	技改	675.0
2373	匠艺（河北）金属制品有限责任公司汽车精密模具及钢结构制品生产项目（省重点项目）	匠艺（河北）金属制品有限责任公司	项目新增用地68亩，新增建筑面积30695平方米，建设1#车间、2#车间、3F办公楼、3F综合楼、门卫室、杂物区、绿化带、道路硬化以及其他配套设施等设施；购置钢结构生产线3条、数控铣床、数控加工中心、精密磨床、激光线切割机及其他配套设备共计35台,产品达到国内先进水平。	衡水市	阜城县	装备制造	61200.0	2020.09-2022.09	新开工		20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2374	河北泰博包装机械制造有限公司全程吸附高清式全自动印刷开槽模切记连动线项目	河北泰博包装机械制造有限公司	项目拟新建一个年产2千套左右纸包装机械项目，具体包括：一体化厂房、原料库、成品库、综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备。	衡水市	阜城县	装备制造	52000.0	2021.08-2023.07	续建		10000.0
2375	衡水晶耀前进汽车灯具股份有限公司轿车高端智能AFS系统生产项目	衡水晶耀前进汽车灯具股份有限公司	项目占地124.06亩，建筑面积2.5万平方米，购置注塑机、贴片机、配光机、CCD检测机、回流焊皮带式流水线、镀铝线等设备22台套，建设轿车高端智能AFS系统生产线1条，形成年产50万套轿车高端智能AFS系统的生产能力。	衡水市	阜城县	装备制造	52000.0	2021.11-2023.10	续建	技改	10000.0
2376	河北洪岩环保设备有限公司年产5000套环保设备生产改扩建项目	河北洪岩环保设备有限公司	建设配套车间3000平方米。	衡水市	阜城县	装备制造	50000.0	2021.10-2023.09	续建		8000.0
2377	关于环保制冷设备、保温板、钢结构生产项目	亮都泽岳河北制造有限公司	项目规划总占地面积46177平方米（约69亩），总建筑面积为33574.64平方米。主要建设1#车间、2#车间、4F办公楼、3F综合楼、门卫室、杂物间、绿化带、道路硬化及其他配套设施。新上冷库设备组装流水线1条、冷链系统保温板生产线1条及钢结构生产线1条及其他配套设备共计38台/套。年产环保冷库设备1千台（套）、冷链系统保温板3万平方米、钢结构3万吨。	衡水市	阜城县	装备制造	22740.0	2021.12-2023.11	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2378	年产100台车装钻机及6000吨钻井作业平台建设项目	河北世茂石化设备制造有限公司	规划用地约为46.11亩（30747平方米）二、规划建筑：1、三层车间一2531.54平方米2、单层车间二12528平方米3、三层办公楼2350平方米4、消防水池泵房79.95平方米5、单层门卫房45平方米二、主要的生产设备和设施：变压器一台，电焊机6台，二保焊机10台，矫正机2台，龙门焊机3台，组立机1台，数控切割机2台，等离子切割机1台，剪板机2台，数控钻床2台，抛丸除锈机1台，装备综合检测检验系统1套、喷涂系统1套、实验室1个等。三、年产6000吨钻井作业平台。	衡水市	阜城县	装备制造	21000.0	2022.03-2023.02	新开工		10000.0
2379	年生产消防设备90万套项目	衡水红杉消防设备有限公司	年产消防箱20万套，灭火器50万个，个人逃生器材20万套。项目自建工业用车间、综合库房、办公楼等总建筑面积21686.2平方米。新购进剪板机、折弯机、激光切割机、筒体自动成型机、自动焊机、自动灌装机、产品检测设备、喷涂流水线、除尘设备等90台套。	衡水市	阜城县	装备制造	15000.0	2020.06-2022.06	续建	技改	1400.0
2380	河北奥氟隆防腐科技有限公司防腐反应釜及防腐管道生产线建设项目（二期）	河北奥氟隆防腐科技有限公司	年生产衬氟塑料、搪瓷防腐反应釜5000套及防腐管道20万米，项目总占地100亩，总建筑面积47605.75㎡，一期占地55亩，投资18316.18万元，利用原有建筑设施17000㎡，计划建设办公楼用房3778.8㎡，研发楼用房2566.95㎡，防腐管件车间1260㎡.新增和安装混料机、天然气加热机、滚塑机、喷料机、压制机、烧结炉、车床、冲床、钻床、剪板机、内高压成型弯管机、电焊机、喷砂机、喷（滚）漆线等生产及辅助生产设备241台套。建成后年可生产防腐反应釜4500套及防腐管道18万米。二期新增用地45亩，投资13029.24万元，新建车间厂房面积23000㎡，建成钢制品生产、反应釜生产线所需设施。新增购置和安装烧结炉、卷板机、电焊机、电烤箱、车床、冲床、钻床、剪板机、喷（滚）漆线等生产及辅助生产设备375台套。防腐反应釜及防腐管道生产工艺：钢基体焊接--打磨喷砂除锈--衬里加工--检测--反应釜及管道成品，搪瓷防腐反应釜及防腐管道生产工艺：钢基体焊接--打磨喷砂除锈--喷瓷釉--加热--检测--反应釜及管道成品。	衡水市	阜城县	装备制造	13000.0	2021.08-2023.08	新开工	技改	4810.0
2381	衡水聚晟机械设备有限公司新型环保精选机械设备生产项目	衡水聚晟机械设备有限公司	该项目占地31.79亩，其中车间面积14868.06平方米（喷漆房面积占30平方米）。购置新上设备钻床4台、铣床2台、车床2台、焊烟机4台、焊烟除尘器4台、2.9t航吊4台，5t航吊4台。规模年产精选筛及辅助装置2000台（套）。	衡水市	阜城县	装备制造	13000.0	2021.03-2023.02	新开工		8700.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2382	衡水鹏呈机械设备有限公司包装机械设备制造项目	衡水鹏呈机械设备有限公司	占地11.47亩，新建钢结构车间4500㎡，办公楼三层约1000㎡，新购置生产设备30台套，设计年产新型包装机械300台套。	衡水市	阜城县	装备制造	7000.0	2021.01-2023.01	续建		4500.0
2383	河北景沃环保设备有限公司压滤机及附属设备配件生产再扩建项目	河北景沃环保设备有限公司	本项目扩建生产车间面积2880平方米，项目生产工艺流程：配料→挤出→合模→定型→铣加工→入库→出厂；下料→焊接→加工拼装→除锈涂装→调试→入库→出厂。新增生产设备34台套，购置挤出机6台、剪板机2台、热合机5台、钻床6台、电焊机6台、氩弧焊机5台、抛丸机1台、叉车3台。项目年产压滤机220台套及压滤机附属配件10万件。	衡水市	阜城县	装备制造	535.0	2021.04-2023.04	续建	技改	300.0
2384	阜城县强亿发钢结构有限公司钢结构桥梁加工4万吨生产项目	阜城县强亿发钢结构有限公司	项目占地80亩，新建生产车间1个，总建筑面积30000平米，购置自动龙门埋弧，起重机，焊接设备，三维数控钻，抛丸机，电焊机。预计项目达产后年加工钢结构桥梁4万吨。	衡水市	阜城县	钢铁	8000.0	2021.03-2023.05	续建	技改	1200.0
2385	腐乳调味品及农副产品深加工项目	河北和天食品有限公司	新建生产车间6座，总建筑面积为37330平方米，办公楼4500平方米、宿舍楼10500平方米、展厅2241平方米，共计54571平方米。新上腐乳生产线、调味品生产线及农副产品深加工设备40余台套，年产1.5亿瓶腐乳、5000吨调味品、10000吨健康粗粮。	衡水市	阜城县	食品	63000.0	2020.10-2023.09	续建		20000.0
2386	食用油生产项目	河北金芝麻食用油有限责任公司	本项目位于河北省运河经济开发区，规划用地面积约40.29亩（26861.87㎡），设计年产芝麻油1000吨，芝麻酱1500吨，熟芝麻2000吨，花生油1300吨，葵花籽油800吨。	衡水市	阜城县	食品	12500.0	2020.10-2023.05	新开工		9000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2387	沧州三星速冻食品有限公司阜城分公司冷储、深加工车间建设项目	沧州三星速冻食品有限公司阜城分公司	新建冷储车间、深加工车间2872.54平，深加工车间7800平，购置冷储设备1台套，建设农产品深加工生产线3条。	衡水市	阜城县	食品	9500.0	2021.08-2023.07	续建	技改	3500.0
2388	年产400万平米岩棉聚氨酯复合板1万套箱式房屋项目	衡水吉凯金属制品科技有限公司	新建生产车间三座，总建筑面积为48606平方米。新上聚胺酯复合板生产线四条、剪板机4台、折弯机2套、箱房龙骨压型机及彩板压型机四十余台等，年产400万m2岩棉、聚氨酯复合板、1万套箱式房屋。	衡水市	阜城县	建材	55000.0	2020.10-2023.03	续建	技改	13000.0
2389	衡水荣增钢结构有限责任公司年产360万平米的桁架楼承板及3万吨钢结构项目	衡水荣增钢结构有限责任公司	项目占地71亩，新建生产车间、库房、办公楼、宿舍楼、配电室、门卫等建筑面积28040平方米，新购自动焊接桁架机、阻力机、焊接机、等离子切割机、液压机、焊机、桁车、变压器等设备共计160台，总投资额2.15亿元，项目建成后预计年产桁架楼承板360万平米及钢结构3万吨。项目总投资：21500万元，其中项目资本金为4350万元，项目资本金占项目总投资的比例为20.35%。其中：第一期投资8000万元，二期投资13500万元。一期产能为年产260万平米的桁架楼承板及1.5万吨钢结构，二期产能为100万平米的桁架楼承板及1.5万吨钢结构。	衡水市	阜城县	建材	21500.0	2020.10-2023.08	续建		10000.0
2390	河北亿达复合材料有限公司新型保温结构一体化复合板生产项目	河北亿达复合材料有限公司	年产1000万平方米新型保温结构一体化复合板和2000吨钢结构产品。项目占地9699.5平方米(约14.55亩)，建设自动生产流水线车间、原料库、成品储存库、办公室及更衣室、变配电室等建构筑物，总建筑面积7100㎡。新上上原料仓4台、自动输送计量系统4套、自动化生产线4套、整形机4台、叉车4台、5吨航车1台、干粉砂浆搅拌机2台、砂浆搅拌机4台、运料车8台、剪板机2台、折弯机2台、120型舒乐舍板自动焊接机1台、300—800型自动切割机2台、1200型舒板自动焊接机1台、五吨航车1台、十吨航车1台及配套设备37台套。	衡水市	阜城县	建材	5250.0	2020.10-2022.10	新开工		4200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2391	年产20万方（ALC）装配式板材项目	河北仲建建材科技有限公司	项目利用原有土地，新建车间建筑面积为7700平方米。新上（ALC）装配式板材自动生产线一条、燃气锅炉、研磨设备、蒸压釜、叉车、装载机等辅助配套设备20余台套。年产（ALC）装配式板材20万方。	衡水市	阜城县	建材	5000.0	2021.08-2022.10	续建		200.0
2392	年产30亿包无菌复合包装材料项目	河北达沃兴包装科技有限公司	该项目总建筑面积47631平方米，其中：办公用房2831平方米，生产车间44800平方米。新上淋膜机、七色凹版水性墨纸张印刷机、八色卫星式柔性水墨纸张印刷机、多联共挤流延复合机组、高速纸张分切机、复卷检品机、压痕打孔机组及检测设备等设备共计50余台套，并为该项目配套生产饮料灌装机械、纸箱机械。项目建成后，可年产30亿包无菌复合包装材料、300套饮料灌装及纸箱机械配套设备、3000吨聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜。	衡水市	阜城县	轻工	52000.0	2020.10-2022.09	新开工		20000.0
2393	衡水迈科化妆用具有限公司扩建项目	衡水迈科化妆用具有限公司	购置木柄制作机械10台，喷漆线3套，真空镀膜设备2套，环保设备3套（包括水塔，活性炭设备等）。工艺流程是进毛坯→喷漆→真空镀膜→喷漆→流水线烘干→出成品。年产300万个化妆刷。	衡水市	阜城县	轻工	800.0	2020.11-2023.03	续建	技改	500.0
2394	阜城县裕隆纸塑包装有限公司环保包装袋吹膜技改项目	阜城县裕隆纸塑包装有限公司	购置吹膜设备4台，风掺混设备4台，共4套。	衡水市	阜城县	轻工	650.0	2021.10-2022.10	续建	技改	400.0
2395	运载火箭、卫星、导弹发射车及军工产品零部件配套生产项目	河北森正机械设备制造有限公司	项目总投资2.07亿元，占地70.55亩，总建筑面积27689.7平方米，主要建筑物为生产车间（高度11.8m）、、成品库、办公楼、宿舍楼等，购买加工中心，数控车床，数控铣床，数控钻床，数控滚齿机，数控立车，热处理设备，浸漆设备。烘干箱，打电压等设备。新增各类生产和检测设备80台（套）。年生产规模6000台套。	衡水市	阜城县	航空航天	25000.0	2022.05-2023.05	新开工		12000.0
2396	科研生产基地暨飞机零部件生产项目	阜城县东方模具厂	新增建设用地65亩，新建模具车间、飞机零部件制造车间、细微结构件成形实验室、充液成形实验室等29500平方米，采用充液成形工艺技术，购置数控加工中心、数控车床、数控慢走丝等50台、冲压设备35台、实验设备20台，建成飞机零部件生产线，形成年产20000件的能力，总投资2亿元，固定资产投资1.5亿元。	衡水市	阜城县	航空航天	20000.0	2022.05-2024.04	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2397	阜城县城东集中供热项目	阜城县住房和城乡建设局	项目占地面积36.59亩，热源厂规划总规模为4台70MW燃煤热水锅炉及其配套设备、建筑等。热源厂内锅炉分期进行安装，2020年安装2台70MW锅炉（一用一备），2021年安装1台70MW锅炉。本工程本期建设3*70MW燃煤热水锅炉热源厂，主要包括：循环水系统、锅炉排污放气系统、运输系统（燃煤、除渣）、风烟系统、脱硫除尘脱硝系统等，热源厂内的主要建筑物和构筑物有主厂房、生产监控用房、空压机房、脱硫除尘脱硝设施、干煤棚、煤廊、综合水泵房、地下蓄水池、灰渣场、烟囱、生活办公及其他配套设施等建筑面积共计15000平方米。项目拟供热面积为近期350万平方米（2021年可供热155万平方米）。	衡水市	阜城县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14800.0	2020.10-2022.10	续建		200.0
2398	阜城县城区供热管网建设项目	阜城县裕阜热力有限公司	供热面积为190.60万㎡。管道采用直埋管和拉管，总长80.803km。其中一次网56.455km，管道走向为：管网自热源厂沿西安大街北行至中超上城，沿光明路、富强路、人民路、振兴路往东至东丽街，最大管径DN600，最小管径DN80；二次网24.348km，主要敷设小区为泰嘉金地城、康苑小区、安康小区、富丽家园、翰林苑西区等。本项目建设换热站34座，换热站房屋由所在小区提供，换热站设备由本工程购置。项目购置换热机组、循环水泵、补水泵、微启式安全阀、一次网自动冲洗除污器、二次网冲洗自动除污器、补给水箱、全自动软化水装置、变频柜等设备共计408台（套）及相关管材、管材附件等设施。	衡水市	阜城县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14100.0	2021.10-2023.01	续建		5000.0
2399	滨湖新区一次网改扩建工程项目	衡水恒通热力有限责任公司	以《衡水市市区供热工程专项规划》为依据，从衡水衡丰电厂出口，沿中湖大道向南敷设至滏阳二路，沿滏阳二路向东至东升路，再沿东升路向南至G106国道、纵一路，沿纵一路向南至横二路北侧。直埋敷设最大管径DN1400的热水管网85.9km，新建108座热力站，在滨湖新区纵一路与滨河环路交口西南侧建设1座加压泵站，并建设供热系统的监控、通讯系统。可满足规划末期（2030年）中心城区南部片区和滨湖新区沿线用户供热面积2104.7万㎡。	衡水市	滨湖新区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	102823.0	2019.10-2030.12	续建		20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2400	华融金属表面处理（安平）科技有限公司华环保产业园一期项目	华融金属表面处理（安平）科技有限公司	项目用地面积565.29亩，总建筑面积231640平方米；新建处理能力2000吨/日的污水处理中心、处理能力4吨/小时的废酸再生中心、表面处理厂房、仓库、办公楼、倒班楼、餐饮楼等，燃气调压站、动力站、锅炉房等，水、电、气管线等。工艺流程：废水处理主体工艺流程：物化反应系统→生化反应系统→深度处理系统（处理后60%的产水回用，40%的出水外排）；废酸再生核心工艺流程：废酸过滤→废酸预浓缩→废酸热处理（产生氧化铁粉）→烟气吸收（生成再生酸送至储罐）→烟气净化→烟气冷却→尾气洗涤。	衡水市	安平县	装备制造	91554.0	2019.04-2023.04	续建		32204.0
2401	雄衡协作区（安平）深圳电子智能制造产业基地项目	安平县融创园区发展有限公司	项目占地108.73亩，新建厂房、办公用房等，建筑面积110000㎡。购置雅马哈SMT高速贴片线、DIP组装测试线、自动测试设备、工程试验设备、LCD液晶模组全自动绑定设备、全自动液晶模组贴合线设备、AOI全自动切割设备、喷码机除尘线、德国西门子高速贴片线、自动插件线波峰焊等。工艺流程：贴片—切割—磨边—焊接—组装—测试—检测预计年产电池管理系统、电池保护板20万台套/片；液晶显示屏400万片；偏光片1.8亿片；智能排插电源控制板500万片；智能手机、CPE、MIFI50万部等。	衡水市	安平县	装备制造	29000.0	2022.02-2026.02	新开工	技改	5800.0
2402	河北英凯模金属网有限公司年产1500万套汽车安全气囊用气体发生器高性能金属丝网载体项目	河北英凯模金属网有限公司	年产汽车安全气囊高端丝网1500万平方米。项目占地133200平方米，建设车间、办公室、仓库等总建筑面积113220平方米。购买国内外先进数控织网机、裁切机、焊接机、冲压机、数控加工机床、热处理设备（退火炉）及辅助设备500台套。工艺流程：金属丝-整经穿筘-编织-检验-裁切/焊接/热处理/机加工等-成品。	衡水市	安平县	装备制造	25000.0	2022.10-2025.02	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2403	河北润丰低温设备有限公司年产低温钢瓶25000支、低温储罐2000支项目	河北润丰低温设备有限公司	本次扩建不新增占地，利用原有厂区，新增建筑面积67m2，生产规模为压力容器100只、低温储罐900只。新增设备115台，设备有应变强化设备2套、氩弧焊机30台、水喷砂机1台、超声波清洗机1台、自动抛丸喷砂机1台、十字P+T焊机2台、纵缝焊机2台、跑车切割机1台、抽空机组8套、气保焊机3台、卷板机2台、压力机2台、剪板机1台、线切割1台、焊剂烤箱2台、焊条烤箱2个、冲击试验机1台、低温槽试验机1台、光谱仪机1台、60立液氮罐1台、5立方氮气缓冲罐1台、3立方空气缓冲罐1台、螺杆机2台、滚轮架40台、收口机2台、环缝焊机2台、喷砂房1座、烤漆房1座。压力容器、低温储罐的主要配件生产工艺为：1接管：管材、棒材-数控切割-冲压-超声波清洗-接套装工序；2封头：接头、封头-组焊封头-超声波清洗-按套装工序；3内筒体：板材-剪板-冲压-卷板-焊接-氦检漏-无损检测-试压-缠绕绝热纸-接套装工序；4外筒体：板材-剪板-卷板-焊接-接套装工序。压力容器、低温储罐的主体生产工艺：接管、封头、内筒体、外筒体-套装-氦检漏-抽真空-阀门组装-气密性检测-抛光/打砂-喷涂-烤漆-成品。	衡水市	安平县	装备制造	23000.0	2022.04-2024.04	新开工	技改	12000.0
2404	安平县保钰金属丝网制品有限公司年产高性能不锈钢丝5万吨、艾斯科金属防护网800万平方米项目	安平县保钰金属丝网制品有限公司	项目占地约60亩，建设厂房、仓库及配套设施等共26436平方米，新购置德国无烟、无粉尘、无废水低碳环保设备“DEZ-1线材输送装置、摩根科赫KGT47OTA线材拉伸设备生产线20台/套；意大利马可比奥艾斯科金属防护网生产线”50台/套。	衡水市	安平县	装备制造	18000.0	2022.06-2025.07	新开工	技改	5000.0
2405	安平县广通五金网业有限公司年产300万支金属滤芯项目	安平县广通五金网业有限公司	项目总占地50亩，建设车间、仓库等总建筑面积29000平米，新增滤芯生产设备30台(套)。	衡水市	安平县	装备制造	15000.0	2022.12-2025.12	新开工	技改	6500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2406	安平怡享空气净化设备有限公司年产12000台怡享室内空气净化器项目	安平怡享空气净化设备有限公司	项目规划总用地面积33333.5平方米（约50亩），新建办公楼、检验室、宿舍、食堂、仓库、无尘车间等总建筑面积36820.16平方米；购置：空气流量机2台、折弯机50台、剪板机45台、激光切割机5台、一次性冲压成型机10台、打包机50台、组装流水线两条及其它辅助设备共计250台（套）;年产12000台怡享室内空气净化器。工艺流程：购料-剪板（激光切割）-折弯-冲压-成型-组装-检验-包装-入库。	衡水市	安平县	装备制造	14110.0	2022.10-2024.10	新开工		6000.0
2407	安平县绍航丝网制品有限公司金刚网年产500万平方米项目	安平县绍航丝网制品有限公司	项目占地43329平方米，建设车间、仓库以及辅助设施等总建筑面积共计35000平方米,新上数控高速金刚网织网机，拔丝机及辅助设备等共150台（套）。	衡水市	安平县	装备制造	14000.0	2022.05-2024.05	新开工	技改	8000.0
2408	河北昊亿节能科技有限公司年产500万平方米格宾网、500万平方米护栏网、3000吨不锈钢丝项目	河北昊亿节能科技有限公司	项目总占地50.438亩，其中一期占地40.72亩，建设车间、办公楼等建筑总面积共23075平米，购格宾网机15台、打包机10台、焊网片机30台、电焊机50台、冲孔机30台、冲床30台、大型钢格板机5台、电焊网机20台、拔丝机50台、退火机5台及其辅助设备100台。二期占地9.718亩，建设车间，建筑面积5830平方米，购买格宾网机、电焊机等50台。工艺流程：格宾网：原材料金属丝购进-上丝-机器编制-人工握边-打包发货；护栏网：金属线材-调直-焊接-剪切-折弯管材切割-打孔-折弯-焊接线材+管材--表面处理(外协）-检验-打包发货；不锈钢丝：原材料购进--拔丝--退火。	衡水市	安平县	装备制造	13000.0	2022.03-2025.06	新开工	技改	3500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2409	安平县康新隆丝网制造股份有限公司年产不锈钢丝网360吨、金属烧结网500000片等滤网滤材项目	安平县康新隆丝网制造股份有限公司	项目占地50亩，建设车间、办公室、仓库等总建筑面积25000平方米，购买织网机60台、编织机10台、整经机6台、切条机7台、验网机6台、退火设备4台、烧结设备3台、烧结炉3台及其辅助设备8台。不锈钢丝网：不锈钢丝-整经-织网-验网；烧结网：金属网-冲片-烧结。	衡水市	安平县	装备制造	12360.0	2022.12-2024.12	新开工	技改	7500.0
2410	安平县汇东五金制品有限公司年产护栏网2000公里、声屏障800万平方米、粉末2000吨、包塑丝6000吨、荷兰网500万平方米项目	安平县汇东五金制品有限公司	项目占地30亩，建设厂房、办公室等总建筑面积15000平方米。购进浸塑设备3套、喷涂设备2套、粉末设备8套、气体保护焊机60台、折弯机6台、剪板机5台、抛丸机2台、网片机4台、切割机10台、冲床5台、荷兰网机4台。工艺流程：护栏网：金属线材、管材--切割--焊接--折弯--组装--浸塑--成品；声屏障：钢立柱、钢板--裁剪--折弯--焊接--组装--喷塑--成品；粉末：聚酯、树脂、塑料颗粒--上料--混料--电加热--挤出==冷却切粒--磨粉--成品；包塑丝：铁丝--包塑--成品；荷兰网：铁丝--校直--点焊--浸塑--成品。	衡水市	安平县	装备制造	10500.0	2022.04-2025.06	新开工	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2411	安平县汇东五金制品有限公司年产不锈钢网45万平方米、精密过滤器4万套、金属管20万根、锌钢护栏5万米项目	安平县汇东五金制品有限公司	年产不锈钢网45万平方米、精密过滤器4万套、金属管20万根、锌钢护栏5万米、网片25万平方米。项目占地30亩，新建生产车间、原料库、成品库、办公室等总建筑面积14330平方米。购进整经机、全自动拉伸机、织网机、验网机、制管机、网片机等设备共计103台。工艺流程：不锈钢网：原料-检测-整经-掏综、穿筘（外协）-编织-检验-成品；精密过滤网：原料-检测-编织-修边-成品；金属管：原料-裁板-制管-制夹-组装-成品；锌钢护栏：原料-切割-折弯-冲压-焊接-成品；网片：原料-检验-整经-电阻点焊-成品。	衡水市	安平县	装备制造	7500.0	2022.06-2024.06	新开工	技改	7500.0
2412	尝了呗（河北）生物科技有限公司年产白山药深加工产品白山药粉1.5万吨、白山药片1.6万吨、白山药烘培类糕点1万吨项目	尝了呗（河北）生物科技有限公司	项目占地总面积5697平方米，车间占地面积5128平方米。新上白山药深加工设备清洗机10台、去皮机10台、切片机10台、脱水机10台、烘干线8套、粉碎机10台、冷却塔2套、和面机10台、搅拌机10台、成型机10台、烤炉10台共100台套。	衡水市	安平县	食品	11000.0	2021.10-2022.12	续建	技改	6324.0
2413	河北健宝生物科技有限公司年产水苏糖600吨、饴糖600吨项目	河北健宝生物科技有限公司	项目占地6.5亩，建设车间、办公室等总建筑面积3000平方米，购买清洗输送机1台、破碎机2台、浸提机1台、储糖罐20台、过滤机6台、糖泵16台、蒸发器5台、喷粉塔2台、精滤器4台、酸碱罐8台、冷却塔4台。工艺流程：水苏糖：原材料--清洗--破碎--纯水--浸提--渣液分离--糖液--脱色--糖液离交--糖液精制--真空蒸发浓缩--喷雾干燥--筛粉--包装--成品；饴糖：原材料--清洗--破碎--纯水--浸提--渣液分离--糖液--脱色--糖液离交--糖液精制--真空蒸发浓缩--喷雾干燥--筛粉--包装--成品。	衡水市	安平县	食品	8000.0	2022.06-2024.06	谋划	技改	3204.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2414	河北绿峰环保科技有限公司年产热镀锌丝、高尔凡丝、电镀锌丝及金属表面处理500万吨项目	河北绿峰环保科技有限公司	项目总投资15亿元，规划总占地面积400亩，总建筑面积20.8万平方米。	衡水市	安平县	建材	150000.0	2020.04-2025.04	续建	技改	40000.0
2415	河北艾林建材有限公司年产5000万平米金属纱网项目	河北艾林建材有限公司	项目占地15000平方米（约合24亩），拟新建生产车间等建筑面积11000平方米。购置整经机、织机、检测设备、包装设备等设备共计107台（套）。工艺流程：整经-织网-成品。	衡水市	安平县	建材	36000.0	2022.07-2024.07	新开工	技改	4500.0
2416	河北双成新材料科技有限公司年产塑料土工格栅3000吨、塑钢土工格栅200吨、塑料防水板1000吨、塑料排水板1000吨、土工布500吨项目	河北双成新材料科技有限公司	年产脱水蔬菜2000吨，项目占地面积15000平方米，车间、办公室、仓库等建筑面积6000平方米，新购置清洗设备、切菜设备、漂烫拌糖设备、烘干线、旋振筛、x光机等设备共计42台（套）.工艺流程：蔬菜原料→清洗一切菜→（漂烫）→烘干→挑选包装→出厂。	衡水市	安平县	建材	21000.0	2021.10-2021.12	续建	技改	10634.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2417	安平县天洲土工材料有限公司年产塑料土工格栅3000吨、钢塑土工格栅500吨、止水带500吨、防水板1000吨、排水板1000吨、土工膜1000吨、土工布500吨、复合土工膜500吨项目	安平县天洲土工材料有限公司	项目占地约56.26亩，新建厂房等总建筑面积26228平米。购买塑料土工格栅生产线10条、钢塑土工格栅3套、止水带生产线4套、防水板生产线4套、排水板线6套、土工膜生产线4套、土工布生产线4套、复合土工膜生产线3套及其他辅助设备等共50套。	衡水市	安平县	建材	20000.0	2022.10-2024.10	新开工	技改	6000.0
2418	安平县岳峰不锈钢商贸有限公司年产150万平方米新信息技术屏障网项目	安平县岳峰不锈钢商贸有限公司	项目占地35000平方米，拟建生产车间、库房、办公楼、宿舍楼、食堂、门卫等总建筑面积18550平方米。购进不锈钢织网机、全自动拉伸机、整经机、机修设备、检测设备、变配电设备等设备共计121台（套）。工艺流程：原材料检验→整经→测试张力→掏综→穿筘→上机→调整张力→编织→下机→后处理→检验→包装→入库。	衡水市	安平县	建材	13000.0	2022.05-2022.12	新开工	技改	13000.0
2419	年产石笼网10万平米项目	河北景木丝网制品有限公司	年产石笼网10万平米，项目占地9428.6平米，建设厂房车间12000平米，购买石笼网机器5台，工艺流程：镀锌丝--编织--成品。	衡水市	安平县	建材	900.0	2022.01-2024.01	新开工	技改	900.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2420	河北庞德铝合金模板科技有限公司年产铝合金产品5万吨项目	河北庞德铝合金模板科技有限公司	年产铝合金产品5万吨。项目占地333333平方米，建设车间、办公室、科研楼、仓库等总建筑面积260000平方米，购买机器人自动焊机20台、全自动锯切设备10台、冲孔机10台、智能高架库1套及辅助设备等共51台。工艺流程：铝合金-锯切-冲孔-焊接-成品。	衡水市	安平县	轻工	130000.0	2022.03-2027.03	新开工	技改	26000.0
2421	安平县海胜丝网制品有限公司年产10万平米编织网、10万只滤芯滤器、5万个椭圆形餐桌转盘、30万米护栏、10万米声屏障、20万米土工格栅、20万平米矿筛网项目	安平县海胜丝网制品有限公司	项目总投资36250万元，年产喷塑金属网3000吨、浸塑金属网3000吨。项目总占地面积96758平方米，建设车间、办公室、仓库等建筑面积85147平方米，购置浸塑生产线2条、喷塑生产线2条。生产设备：浸塑生产线工艺流程：工件--抛丸--磷化--水洗--预热--浸塑--固化--成品；喷塑生产线工艺流程：工件--抛丸--磷化--水洗--烘干-喷塑--固化--成品。	衡水市	安平县	轻工	36250.0	2021.09-2023.09	续建	技改	15699.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2422	河北旭欧金属丝网有限公司年产不锈钢纱线3500吨、金属防护栅栏2500万平米项目	河北旭欧金属丝网有限公司	项目占地100亩，建设生产车间、办公楼、仓库等建筑面积39000平米，购买金属线材伸线机、金属线材热处理机、线抛光机、焊接机器人、多功能焊接机、数控切割机床、工业涂装表面处理设备等设备1948台（套)。	衡水市	安平县	轻工	35000.0	2022.08-2024.08	新开工	技改	6000.0
2423	河北淇聪金属网业有限公司年产不锈钢丝3万吨、不锈钢网200万平方米、铁丝5万吨、护栏网500万平方米项目。	河北淇聪金属网业有限公司	占地55亩，总建筑面积2万平方米，购置织网机50台、焊片机20台、荷兰网机10台、校丝机50台、冲床30台、电焊机100台、切割机35台、折弯机20台、拔丝机连罐14台、拔丝机水箱18个、钢管生产线6条、塑粉生产线10条、浸塑流水线5条、喷塑流水线5条、印刷生产线20条、土工格栅生产线10条。工艺流程：不锈钢网：不锈钢丝—编织—成品；铁丝：盘条—拔丝—成品；钢管：带钢—折弯—焊接—成品；网片：铁丝—校丝—焊接—成品；护栏网、市政防护网：钢管、网片-切割-折弯-打孔-焊接-表面处理（喷塑/浸塑、印刷）-成品；荷兰网：铁丝-焊接-浸塑-成品；塑粉：聚乙烯颗粒—加热—挤出—粉碎—成品；土工格栅：聚丙烯和色母颗粒-挤出-冲压-拉伸-成品。	衡水市	安平县	轻工	18000.0	2022.06-2024.06	新开工	技改	5000.0
2424	安平县重华苗床网年产苗床网100万平方米项目	安平县重华苗床网	项目占地100亩，总建筑面积约5万平米，建设现代化工厂，包括建设设备生产车间、机器人科技中心、研发大楼，营销中心楼等，物流苗床由单体苗床和智能化控制系统组成通过气动装置形成完整的苗床运输系统，看重新农业发展潜力。	衡水市	安平县	轻工	15358.0	2022.11-2024.11	新开工		5500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2425	安平县方通网业制品有限公司年产声屏障50万平方米、护栏网100万平方米项目	安平县方通网业制品有限公司	总占地9900平方米，年产声屏障50万平方米、护栏网100万平方米，建设车间、办公室、仓库等总建筑面积8100平方米；购买折弯机4台、冲压机8台、全自动焊网机4台、切割机10台、二保焊机50台及辅助设备等共90台（套）；工艺流程：声屏障：原材料-裁剪-冲孔-焊接-折弯-组装-喷塑（外协）-包装；护栏网：原材料-裁剪-调直-焊接-折弯-组装-浸塑（外协）-包装。	衡水市	安平县	轻工	6600.0	2021.11-2022.05	续建	技改	2949.0
2426	安平县整县屋顶分布式光伏开发试点项目	国能建投安平新能源发展有限责任公司	本项目总计开发屋顶面积402.84万平方米，包含安平县党政机关、医院、学校、工商业及农村固定建筑物屋顶，预计安装189444块540wp光伏板，装机规模约102.3MW，党政机关装机规模0.8MW，医院学校装机6.2MW，工商业装机35.5MW,农村59.8MW。根据不同单位安装容量和实际情况，并网方式采用380V和10kV两种并网模式。	衡水市	安平县	新能源	45000.0	2021.11-2022.12	续建		38614.0
2428	安平县垃圾处理发电(PPP)项目	中节能（安平）环保能源有限公司	项目用地面积565.29亩，总建筑面积231640平方米；新建处理能力2000吨/日的污水处理中心、处理能力4吨/小时的废酸再生中心、表面处理厂房、仓库、办公楼、倒班楼、餐饮楼等，燃气调压站、动力站、锅炉房等，水、电、气管线等。工艺流程：废水处理主体工艺流程：物化反应系统→生化反应系统→深度处理系统（处理后60%的产水回用，40%的出水外排）；废酸再生核心工艺流程：废酸过滤→废酸预浓缩→废酸热处理（产生氧化铁粉）→烟气吸收（生成再生酸送至储罐）→烟气净化→烟气冷却→尾气洗涤。	衡水市	安平县	绿色化	47755.0	2020.01-2022.12	续建		3992.0
2427	工业废水处理站提升及附属工程项目	河北安平高新技术产业开发区	本工程将河北安平高新技术产业开发区工业废水处理站综合楼面积由604.3平方米。同时增加总图附属工程一项设计，包括建筑总图中道路、绿化、围墙以及工艺、电气、给排水、暖通等各个专业的厂区管线。	衡水市	安平县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7000.3	2021.11-2023.11	新开工	技改	7000.0
				邢台市	**504**		**1717.1亿元**				**448.5亿元**
2429	邢台挪宝产业园项目	邢台挪宝园区管理服务有限公司	项目占地200亩，新建建筑面积17万平方米。	邢台市	邢东新区	装备制造	90500.0	2021.12-2024.12	续建		12000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2430	芯中城智能科技制造	芯中城（邢台）智能科技有限公司	项目占地77.47亩，总建筑面积10.3万平方米。主要建设以发展高新技术产业为主，集科、工、贸于一体多功能、综合性现代化、国际化、花园式的园区。	邢台市	邢东新区	电子信息	60000.0	2021.03-2023.09	续建		12000.0
2431	赛特斯新一代通信技术产业园	邢台赛特斯科技有限公司	占地面积100亩，总建筑面积12万平方米，主要建设赛特斯北方总部基地、新一代通信设备生产与集成基地、创新孵化基地以及应用示范基地，研发并生产5G小基站、SDN白盒设备、NFV白盒设备、边缘计算白盒设备等产品。	邢台市	邢东新区	电子信息	50000.0	2021.04-2023.04	续建		8000.0
2432	京科光源产业园项目	邢台众科企业管理有限公司	占地面积48.4亩,总建筑面积约5.9万平方米,主要建设激光产业园的实验室建设基地,项目建成后将集聚激光产业的上下游,如上游激光平台制作、激光镜架生产,下游激光清洗、激光熔覆、激光无伤探等方面的企业。	邢台市	邢东新区	电子信息	45000.0	2021.03-2023.03	续建		6000.0
2433	惠程人工智能与智能电力精密装置	河北安固成朋精密制造有限责任公司	占地面积60亩，总建筑面积71998平方米，主要生产智能电力自动化设施，新能源电站综合自动化系统，智能物流机器人、新一代快速充电站等。	邢台市	邢东新区	电子信息	25000.0	2021.09-2023.03	续建		8000.0
2434	高端镁盐高新材料研发基地项目	邢台镁熙环保材料有限公司	占地约21亩，总建筑面积1.55万平方米，设5层研发大楼一座，研发车间4间，库房2间，2层职工宿舍餐厅楼一座。	邢台市	邢东新区	新材料	27000.0	2022.02-2023.08	谋划		10000.0
2435	邢东新区地源热泵清洁能源项目	邢东新区管理委员会	总面积为600万平方米，建设机房面积约1.5万平方米，室外钻孔数量2.5万个，钻孔深度150米，需要钻孔面积约30万平方米。	邢台市	邢东新区	新能源	82300.0	2020.11-2024.11	续建		4200.0
2438	邢台市邢东新区污水处理厂一期工程	邢台水业集团有限公司	日处理污水5万立方米污水厂一座，一期建设规模日处理污水2.5万立方米。采用改良A/A/O脱氮除磷工艺+深度处理工艺。	邢台市	邢东新区	绿色化	23935.0	2020.08-2022.12	续建		100.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2436	大吕片区、辛兴铺片区、武家桥片区、河曲棚户区改造项目配电工程	邢台东裕房地产开发有限公司	主要建设大吕、辛兴铺、武家桥、河曲四个棚改项目的小区配电设施建设工程。包括电力管井，电力电缆，高压电缆分支箱，高压配电室高、低压柜设备、箱变，高压电缆分支箱等建设项目。	邢台市	邢东新区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15062.0	2020.11-2023.06	续建		6200.0
2437	邢东新区线路迁建工程	邢东新区管理委员会	实施220kV守王线36#-39#段、110kV王召线2#-6#、110kV王新线2#-7#段电路迁建。	邢台市	邢东新区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5425.0	2020.04-2022.04	续建		100.0
2439	长城控股商用车项目	科技（邢台）有限公司	纯电动、氢能源等技术路线的新能源商用车研发及生产基地。	邢台市	信都区	装备制造	350000.0		谋划		50000.0
2440	凯特拖拉机复产项目	未注册完成	北凯特农业机械有限公司租用一拖公司和丙方的厂房，利用一拖市场、品牌资源，发挥铠特公司的管理、技术和研发优势，2021年恢复中、小型拖拉机生产，逐步扩大生产规模。投资建设大型拖拉机生产线。	邢台市	信都区	装备制造	120000.0	2021.12-2022.12	谋划	技改	10000.0
2441	河北节能环保技术开发基地	河北伊克赛吉科技有限公司	主要用于基地设施、实验设备、调试平台、基地厂房、培训场所、人才引进、物联网搭建等。	邢台市	信都区	装备制造	20220.0	2019.01-2022.12	续建	技改	300.0
2442	米来环保科技开发项目	河北江水制药设备有限公司	邢台江涛米来环保科技有限公司环保设备开发项目：占地50亩，主要研发生产“亚临界水”处理综合设备。建设期限约2年，开工日期未定。	邢台市	信都区	装备制造	20000.0		谋划		5000.0
2443	电机设备、低压配电及精密专机零部件加工	河北安固成朋精密制造有限责任公司	总建筑面积1.5万平方米，主要建设综合办公楼、定制化生产车间。	邢台市	信都区	装备制造	12000.0	2020.06-2021.06	续建		400.0
2444	工业车辆零部件加工项目	山西莫克工业车辆有限公司邢台分公司	该项目租赁厂房3400平方米，新上生产线一条，购置设备22台/套，配套环保、消防、安全等设施。项目投产后可实现年加工车辆零部件1800件。	邢台市	信都区	装备制造	11200.0	2021.12-2023.01	新开工		3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2445	年产1万吨中宽带轧辊技改项目	邢台腾达机械轧辊有限公司	新建车间3座，购置10吨中频炉一台，20吨中频炉一台，变压器两个，冶金起重机三台，热处理炉四台，离心机一台，车床五台，数控车床三台。车间除尘系统一套。配套消防、环保、安全等设施。	邢台市	信都区	装备制造	10500.0		谋划	技改	3000.0
2446	环保装备生产线	邢台麒盛泰源能源科技有限公司	建设集成式生活污水净化装备生产线和智能化装配式污水处理系统生产线。	邢台市	信都区	装备制造	10500.0	2021.01-2021.10	续建	技改	3000.0
2447	智能采析机器人	河北盛世天成信息技术有限公司	建设智能采析机器人生产线。	邢台市	信都区	装备制造	10000.0	2020.04-2022.12	续建	技改	1000.0
2448	新能源汽车建设项目	河北长征汽车制造有限公司	项目为新能源汽车建设项目，主要利用现有厂房对总装生产线进行升级改造，补充产品验证能力，购置生产、检验、试验设备共25台套，项目建成后，具备新能源汽车整车生产能力。	邢台市	信都区	装备制造	6215.0	2021.09-2022.12	续建	技改	2500.0
2449	德龙钢铁有限公司产业链延伸高强度板材项目	德龙钢铁有限公司	线1条，单机架可逆轧机生产线1条)，主要购置酸轧联合机组、推拉式酸洗机组、单机架可逆冷轧机、彩涂机组、电解清洗机组、罩式退火炉、单机架平整机组、重_卷拉矫机细、半自动包装机机组、热轧钢卷运输系统、轧硬钢卷运输系统、天然气制氢机组等设备70台(套)，配套建设供水、供电、供气、环保、安全等以及其它相关配套附属设备和设施。该项目建成后，年产冷轧高强度板材224万吨。	邢台市	信都区	钢铁	424586.0	2022.07-2025.12	新开工	技改	30000.0
2450	炼铁厂高炉风机技术升级技术改造项目	德龙钢铁有限公司	该项目新建鼓风机站，由露天空气过滤器区、大型阀台区、风机主厂房、电气室、控制室等所组成。内含两台BPRT同轴机组，压缩机型号为AV56；同时在烧结成品仓西侧封闭料场内新建地下料仓，地下料仓通过新增皮带与K308皮带连通，能够将落地矿及焦炭直送3#高炉，满足高炉上料需求并增设2套独立的富氧管道及阀组，以确保高炉安全生产；并配套消防、环保、安全等措施。	邢台市	信都区	钢铁	12000.0	2021.08-2022.01	续建	技改	1510.0
2451	邢台钢铁有限责任公司烟气综合治理项目	邢台钢铁有限责任公司	拟对厂区内燃气锅炉、粗苯管式炉、一线加热炉、三线加热炉、2＃开坯加热炉的烟气及转炉、高炉的煤气进行烟气综合治理	邢台市	信都区	钢铁	6186.0	2021.03-2021.06	续建	技改	1200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2452	河北佳利乳业迁建技改项目	河北德玉泉乳业有限公司	建设车间、成品库、原料库、污水处理站等生产及辅助设施，总建筑面积1.2万平方米。	邢台市	信都区	食品	51300.0	2019.08-2021.12	续建	技改	7500.0
2453	河北汇鸣餐饮有限责任公司中央厨房项目	河北汇鸣餐饮有限责任公司	本项目位于邢台市信都区龙冈经济开发区，根据高标准中央厨房建设要求进行厂房建设，总占地约17亩，建筑面积9000平方米，其中综合楼1000平方米，生产车间8000平方米，购置主食加工设备、蔬菜加工设备、肉类加工设备、自动烹饪设备、其他配套设备等相关设备230台(套)、配送车辆15辆，配套消防、环保、安全等辅助设施。	邢台市	信都区	食品	11800.0	2022.05-2022.12	新开工		5000.0
2454	洺水山泉水项目	邢台洺水饮品有限公司	该项目占地5.1亩，总建筑面积3060平方米。主要建设生产厂房2座，建筑面积2050平方米，内设上瓶车间、小瓶罐装车间、大桶灌装车间、产品包装车间、空桶空瓶库和成品库；办公楼一栋，建筑面积990平方米；门卫一座，建筑面积20平方米；购置安装相关生产设备16台（套）；配套硬化、绿化、供电、消防、环保、安全等设施。	邢台市	信都区	食品	5000.0	2021.07-2021.12	新开工		2000.0
2455	装配式生产基地二期（新型技术改造）项目	河北中冶智群装配式建筑科技有限公司	在原项目基础上封闭原有料仓4592平方米；在原车间厂房配备实验室、标养室1202.5平方米；硬化场地4700平方米；新上八角HLS180混凝土搅拌流水线1条；购置安装智能一体化设备、环保提升改造设备及吊装运输设备61台（套）；配套环保、消防、安全等设施。	邢台市	信都区	建材	25000.0	2020.08-2025.07	新开工	技改	5000.0
2456	生产线环保提升改造	邢台胜合华建材有限公司	占地75亩，建设破碎车间、中转料仓、一二三级筛分车间、6垛1万吨成品料仓、制沙楼、主控室、机修车间、电修车间、除尘车间等。	邢台市	信都区	建材	25000.0	2020.07-2021.07	续建		20000.0
2457	富基商品混凝土搬迁	邢台富基商品混凝土有限责任公司	主要建设砂子料场、石子料场、设备生产线、员工宿舍及配套的道路、绿化、停车场等附属设施。	邢台市	信都区	建材	15900.0	2020.03-2021.10	续建	技改	1000.0
2458	方基商品混凝土搬迁项目	邢台市方基商品混凝土有限公司	主要建设仓库1栋，员工宿舍1栋、食堂1栋，试验室1栋、职工活动中心1栋，全封闭式钢结构车间6栋，砂石料场2栋，门卫室、变电室;道路、绿化、消防、环保、安全等配套附属设施建设。购置安装270绿色环保型混凝土生产线2条，干粉砂浆生产线1条，湿拌砂浆生产线1条，新型SP板填充集料生产线2条及机械设备54台(套)。	邢台市	信都区	建材	15500.0	2021.03-2021.12	续建	技改	7700.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2459	王鹏建筑材料资源循环利用项目	邢台县王鹏建筑工程有限公司	项目总占地面积40亩（合26666.7平方米），总建筑面积22940平方米。主要建设1F钢构车间2座，建筑面积9000平方米；料仓1座，建筑面积12000平方米；2F综合办公用房900平方米；2F职工宿舍900平方米；泵房3个，建筑面积90平方米；门岗2个，建筑面积50平方米；配套绿化、硬化、消防、环保、安全等附属设施建设。购置生产设备29台/套。项目建成后年产砂石料200万吨。	邢台市	信都区	建材	15000.0	2021.11-2022.12	续建		3900.0
2460	年产20000万吨钢结构配件	邢台多美尼装饰有限公司	本项目占地20亩，总建筑面积20592平方米。主要建设厂房一座18754平方米（内含生产间、原料间、成品库），设计为钢架结构；办公楼一座1800平方米，设计为钢架结构；门卫20平方米，设计为砖混结构；综合水泵房18平方米，设计为砖混结构；以及给排水、供电、消防、绿化、通讯、道路硬化等辅助设施。购置设备27台/套，分二期建设，项目投产后可实现年产20000吨钢结构配件。	邢台市	信都区	建材	10350.0	2021.10-2023.08	续建	技改	1000.0
2461	装配式建筑构件生产项目	河北博凝新型建材有限公司	规划总占地面积26亩（合17333.4平方米）。总建筑面积14000平方米。主要建设装配式住房生产线一条及180型商品混凝土生产线两条，7100平方米装配式车间，5000平方米料仓，办公楼、科研楼、宿舍、食堂等配套设施1900平方米。购置附属设备80台（套）。建成后将形成年产50万立方米装配式住房及130万立方米商品混凝土的生产能力。	邢台市	信都区	建材	10300.0	2022.10-2025.10	新开工		5000.0
2466	冀中能源股份有限公司邢台矿西井下组煤试采	冀中能源股份有限公司	井下采煤工程。	邢台市	信都区	采矿业	72400.0	2013.08-2022.06	续建		5000.0
2462	酸枣仁等中药材种植、初加工及饮片加工产品开发项目	河北国金太行中医药有限责任公司	建设酸枣仁等中药材种植、收购、加工、销售一条龙全产业链体系，同时建成酸枣仁等中药材产业研究院，酸枣特色小镇，发展农业观光旅游。	邢台市	信都区	医药	40494.0	2020.04-2021.06	续建	技改	500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2463	放射性废物处理和处置技术及装备合作开发项目	河北江水制药设备有限公司	该项目占地40亩，总建筑面积41000平方米。主要建设研发楼1座，建筑面积29000平方米;生产车间1座，建筑面积1000平方米，仓储车间2000平方米;购置安装数控车床等相关生产设备9台。配套安全、消防、环保、绿化、硬化等设施。	邢台市	信都区	医药	11000.0	2022.03-2023.05	谋划	技改	5000.0
2464	新建年产6万吨光缆用复合材料	邢台通利光缆材料科技有限公司	主要建设厂房、铝包钢钢线生产线4条和配套设施等。	邢台市	信都区	新材料	28150.0	2019.03-2021.12	续建		700.0
2465	信都区整区屋顶分布式光伏开发试点项目	华能邢台综合能源有限责任公司	该项目拟在信都区钢铁路街道、中兴路街道、团结路街道、中华大街街道、达活泉街道、泉西街道、金牛街道、张宽街道等8个街道，南大郭镇、李村镇、南石门镇、羊范镇、会宁镇、皇寺镇、西黄村镇、将军墓镇、浆水镇、宋家庄镇、路罗镇、太子井乡、龙泉寺乡、城计头乡、白岸乡、冀家村乡、北小庄乡等17个乡镇及龙冈经济开发区的党政机关、学校、医院、村委会、工商业厂房及农户等建筑屋顶安装分布式光伏发电系统，建筑屋顶总面积约900万平方米。本项目共选用约184843块峰值功率为540Wp的单晶硅太阳能电池组件，功率60kw的逆变器约1650台，总容量约为100MWp。拟采用全额上网的方式，屋顶安装的光伏组件经过逆变器变为交流电后通过并网柜直接接入电网。项目建成后，首年总发电量为13230万KWh，首年可利用小时数1323h;25年年均发电量为12340万KWh,25年年平均发电小时数为1234h。	邢台市	信都区	新能源	36000.0	2022.02-2023.12	新开工		17000.0
2469	3D打印整鞋项目	河北知足科技有限公司	建设生产厂房，研发展示数据中心，办公生活区，3D打印整鞋生产线2条，足型扫描仪生产线2条等。	邢台市	信都区	数字化智能化	12000.0	2020.10-2021.12	续建		1000.0
2467	桥西区生态文化园区高压线路迁建工程	邢台市信都区滨江产业园区管理委员会	共涉及9条线路，分别为35kV召会线、110kV王召线、110kV门庞线、110kV守龙线、110kV守郭线、110kV门郭线、220kV守王线、220kV门守线、220kV门都线。迁建后主要沿银河路、西环连接线等园区道路铺设架空线。	邢台市	信都区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14388.0	2021.01-2022.12	续建		5576.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2468	广汇LNG储备库	邢台广汇能源有限公司	建设规模:项目占地60亩，主要建设1座6000立方米容积LNG储罐、1套L-CNG充装设备、气化调压设备、LNG罐箱堆场、站房600平方米、配套道路硬化、美化安全、环保、消防系统和监控系统等相应工艺配套设施。	邢台市	信都区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10000.0	2021.09-2022.12	续建		3000.0
2470	年产700台环保挤密桩机、螺杆桩机、ZLD系列桩机及各类钻机全自动智能生产线项目	河北创泰工程机械有限公司	总建筑面积10万平方米，主要建设地上5层框架结构综合楼1栋，建筑面积40000平方米；建设层轻钢结构厂房及仓库建筑面积63600平方米；购置安装龙门数控加工中心、数控机床机械手、喷涂机器人、组装机械手等自动化设备164台，年产环保挤密桩机、螺杆桩机及各类钻机700台。	邢台市	新河县	装备制造	32000.0	2022.04-2024.12	新开工	技改	3500.0
2471	大型机械设备零部件及沙漠式空滤、液压油箱生产制造项目	廊坊康兴过滤器有限公司	项目新增用地70亩，主要建设厂房、办公室、仓库等相关附属设施共计70000平方米。购置数控中心、折弯机、液压机、自动机器人等设备90台。新上沙漠式空气滤清器生产线4条，液压油箱生产线3条，产品全自动喷涂生产线3条。	邢台市	新河县	装备制造	25000.0	2022.01-2024.03	新开工		10000.0
2472	邦创年产1800万台变速器零件项目	河北邦创科技有限公司	该项目主要建设厂房、办公楼、仓库等相关附属设施110000平方米。购置精冲机、德国热处理机、研磨机等设备110台，建成后年产1800万台变速器差速器精冲件及新能源零部件。	邢台市	新河县	装备制造	24800.0	2021.09-2023.10	续建	技改	9080.0
2473	求实电器高低压成套开关设备自动化设备项目	河北求实电气设备制造有限公司	项目占地26.4亩，新建厂房、办公楼及相关附属设施共计28000平米，计划引进新型生产配电箱流水线10条，全自动环保喷塑流水线1条等自动化生产设备。建成后年产配电柜20000台。	邢台市	新河县	装备制造	16000.0	2021.02-2023.11	续建	技改	12580.0
2474	年产3万米特种线缆项目	新河县鑫易润线缆有限公司	总建筑面积60000平方米，项目总投资1.5亿元，一期投资7200万元，二期投资4300万元，流动资金3500万元。主要设备有束丝机、挤出机、铜铝拔丝机等相关辅助配套设施。	邢台市	新河县	装备制造	15000.0	2022.07-2024.08	新开工		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2475	邱硕年产700台画报挤密桩机全自动智能夯机项目	河北邱硕机械有限公司	项目占地60亩,新建生产用厂房及辅助用房61000平方米,主要设备有进口激光切割机3台、喷砂线1条、喷漆房1台焊接机器人50台、机加工中心10台、数控车床30台套、自动化数控车床及配套机器人上下工件10台、欧式行车10T20台、5T20台、大型吊车1台、流水线转运平台2套等。	邢台市	新河县	装备制造	15000.0	2020.12-2022.12	续建		1320.0
2476	河北巨诺辊业有限公司关于生产17亿立方厘米辊业项目	河北巨诺辊业有限公司	项目占地40.8亩，主要建设生产车间，库房，办公宿舍等相关配套设施，总建筑面积41000平米，购置主要生产设备数控加工中心、全自动缠绕机、数控铣床、外圆磨床设备180台（套）。	邢台市	新河县	装备制造	12500.0	2021.09-2023.10	续建	技改	2920.0
2477	年产100套液压步履式ZSJ多功能桩机及XJK系列卷扬机300台	新河县冀中桩机制造厂	拟占地约35亩，总建筑面积3.5万平方米。其中：规划建设主体厂房1.6万平方米，辅助配套设施和绿化面积为3000平方米。主要产品：新型双向行走液压步履式ZSJ多功能桩机、XJK系列卷扬机。	邢台市	新河县	装备制造	12500.0	2022.03-2024.12	新开工	技改	10000.0
2478	宝众年产50万台总重卡后桥冲压及200万台新能源汽车车桥精细垫片附件项目	河北宝众汽车配件有限公司	本项目占地面积20000平方米,建筑面积31000平方米。主要建设厂房、办公楼等相关附属设施。购置冲床、液压机、车床、磨床、焊接机器人、加工中心、激光割、电泳漆流水线、多用炉、氮化炉、网带炉等相关设备。	邢台市	新河县	装备制造	12000.0	2020.07-2022.12	续建		1860.0
2479	方尊年产120万台套新能源汽车零部件项目	河北方尊汽车配件有限公司	项目占地20000平方米(30亩),总建筑面积约为30000m。主要建设生产车间、厂房、办公楼及相关附属设施,购置冲床、车床、液压机等相关设备195台(套)。	邢台市	新河县	装备制造	12000.0	2020.07-2022.08	续建		1870.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2480	尚勤年产100万台套净水机及相关配件建设项目	河北尚勤环保设备有限公司	项目占地约30亩，主要建设改造原有厂房、新建厂房、实验室、更衣室、生活办公用房及其他辅助配套生产生活基础设施。其中改造原有旧厂房建筑面积13000平方米；新建厂房2000平方米，办公、实验室综合楼1850平方米；道路及硬化面积2400平方米；绿化面积500平方米；厂房占地面积共计15300平方米，共计建筑面积为32450平方米；建构筑物占地17150平方米。	邢台市	新河县	装备制造	12000.0	2020.10-2023.10	续建		1330.0
2481	35KV以下电力电缆项目	宝久线缆有限公司	建筑占地总面积23310平方米，总建筑面积48000平方米，主要建设有中压电缆生产线2条、低压电缆生产线5条、全自动BV设备线3条及其他相关辅助设备。	邢台市	新河县	装备制造	12000.0	2022.10-2024.11	谋划		4000.0
2482	风光电互补智能一体化闸门及液压设备项目	新河县风光机电设备有限公司	项目占地19493平方米，主要建设生产车间、仓库、宿舍及相关辅助设施，建筑面积33600平方米。主要购置深孔研磨机床、外圆磨床、龙门式数控镗铣床、各种重、轻型卧床等相关设备50台。	邢台市	新河县	装备制造	11390.0	2021.03-2023.04	续建	技改	1860.0
2483	年产1亿新能源汽车底盘配件项目	湖北三众车桥有限公司和新河新兴合资建设	厂房面积2万平米，购置设备主要有冲压设备、液压机设备、数控车床、数控双端面磨床、热处理密封箱式多用炉生产线、电泳漆生产线、喷涂生产线1条，焊接机器人等。	邢台市	新河县	装备制造	11000.0	2022.05-2024.06	谋划	技改	8000.0
2484	年产100万套新能源汽车液压制动系统等零配件项目	河北海纳机车零部件有限公司	建设自动化、智能化、现代化厂房、仓库、宿舍等相关设施，购置冲床、液压床、数控铣床、焊接机器人、加工中心、激光切割机、电泳漆、喷塑流水线等相关设施。	邢台市	新河县	装备制造	11000.0	2022.10-2024.11	谋划	技改	3500.0
2485	年产100万套汽车自动调整臂附件、60万套汽车防撞梁附件、100万套汽车精磨垫片附件项目	河北华源机械配件有限公司	建设复合厂房，配套完善基础设施，购置冲床、液压机、数控机床、自动机械手、激光切割机等相关配套设施。	邢台市	新河县	装备制造	11000.0	2022.06-2024.07	谋划	技改	2500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2486	创耀机械集中环保喷漆项目	邢台创耀机械有限公司	项目占地28亩，分二期建设。其中一期项目占地15亩，建设生产车间及配套设施，购置金属表面处理生产线喷漆/电泳/喷塑/等，机加工生产线，喷砂等设备，共计37套。加工处理金属制品1500T/年。二期项目占地面积13亩，建设生产车间及配套设施，购置金属表面处理生产线喷漆/电泳/喷塑/等，加工中心，液压机、数控车床，热处理炉等设备共计163套。建成后加工处理金属制品5000T/年。	邢台市	新河县	装备制造	10000.0	2021.12-2023.11	续建	技改	8380.0
2487	前湖电气科技有限公司	新河县前湖电气科技有限公司	主要建设环保配件车间、电缆车间、办公区等总建筑面积180000平方米。	邢台市	新河县	装备制造	10000.0	2022.05-2024.06	谋划	技改	8000.0
2488	众力年产50万台楔式制动器总成及200万台新能源汽车冲压件项目	邢台众力汽车配套有限公司	本项目占地面积17345.43平方米，总建筑面积约为26018.15平方米.主要建设轻量化及新能源冲压件研发综合楼、厂房等相关设施。购置冲床、液压机、车床、磨床、焊接机器人、加工中心、激光割、制动器装配线等相关设备100台（套），建成后年产50万台楔式制动器总成及200万台新能源汽车冲压件。	邢台市	新河县	装备制造	8500.0	2021.11-2023.11	新开工	技改	72.0
2489	一体化测控智能闸门	河北力扬水利机械有限公司	本项目建设投资0.6亿元，其中厂房1.5万平方米，占地约0.75万平方米，层高8米，投资1200万元，设备及安装2800万元，其他土地及附属配套投资1500万元，铺地流动资金500万元，资源源于自筹。	邢台市	新河县	装备制造	6000.0	2022.05-2024.06	谋划	技改	2000.0
2490	穗臻食品年产15000吨馅料、糕点及速冻食品项目	河北穗臻食品有限公司	该项目总投资1.7亿，占地约54亩。主要建设内容：新建3个高标准食品生产车间，包括原材料、成品库等，研发中心、办公室及辅助设施。	邢台市	新河县	食品	17000.0	2021.03-2023.03	续建	技改	3300.0
2491	群玉年产8000吨糕点饼干膨化食品项目	河北群玉食品有限公司	项目占地42.54亩，其中包括新建3个高级食品生产车间、原料房、成品库、办公楼、宿舍楼及辅助设施，总共建筑42612.5平凡米。购置设备：打发机、电烤机等设备共计34台。	邢台市	新河县	食品	12000.0	2021.07-2023.06	续建	技改	6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2492	河北鑫视康隐形眼镜有限公司年产8000万件技术改造项目	河北鑫视康隐形眼镜有限公司	建设隐形眼镜产品及原材料仓库2座，设计为钢架结构，具有国际标准领先水平隐形眼镜生产线4条。	邢台市	新河县	轻工	16000.0	2021.10-2023.10	续建	技改	5000.0
2493	申安年产防护口罩2亿只项目	新河县申安防护用品厂	主要建设厂房，仓库，办公宿舍楼等相关附属设施。新上生产口罩热风棉生产设备一条，年产热风棉1000吨；熔喷布生产设备一条，年产500吨；KN95口罩生产设备10条，年产一亿只；一次性口罩生产设备3条，年产口罩一亿只。	邢台市	新河县	轻工	10000.0	2021.10-2023.12	续建	技改	8480.0
2494	车用传感器研发项目	镇江锆源传感科技有限公司	新建十万级无尘车间2000平方米，洁净装配车间15000平方米，实验楼4000平方米，办公楼4000平方米，从事汽车氧传感器的研发和生产。	邢台市	新河县	电子信息	20000.0	2021.10-2024.12	谋划		5000.0
2495	泽硕1万吨/年绿色制冷剂项目	河北泽硕药业科技有限公司	该项目利用本公司现有生产车间进行改造及新建生产车间（1874.8㎡）工艺：本装置为液相生产F32工艺，主要生产流程主要有以下几部分组成：计量、反应工段、HCI吸收、水洗工段，R32脱水、压缩、冷凝液化，精制工段，储罐以及装卸，催化剂制备等6个工序组成。新上安装生产设备164台（套）。本项目装置生产能力为1万吨/年绿色制冷剂二氟甲烷R32。	邢台市	新河县	医药	11912.0	2019.04-2021.12	续建		570.0
2496	2.5万台高低压电气设备扩建项目	邢台市华兴电器设备有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积9486.4平方米，采用先进激光定位、激光切割加工、折弯使用模具冲压工艺一次成型；壳体组装采用现代紧固型五金件，组装采用国外先进技术。购置折弯机1台，绕线机5台，冲床5台等设备，引进日本进口折弯机1台，产品规模达到年产变压器、配电箱、电能计量箱等2.5万台高低压电气设备产品达到国内先进水平。	邢台市	襄都区	装备制造	11000.0	2022.02-2022.12	新开工	技改	4300.0
2497	邢台宝山重型矿山机械有限公司新建项目	邢台宝山重型矿山机械有限公司	主要生产矿山设备（破碎机、振动筛、给料机等）项目总建筑面积15704.22平方米，其中：生产车间1座，生产用地面积12964.5平方米。	邢台市	襄都区	装备制造	10500.0	2022.02-2022.12	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2498	2.5万吨新能源锂电负极材料一体化项目	邢台旭阳煤化工有限公司	新建生产车间、仓库、公辅及配套设施等。其中生产车间包括：原料预处理及粉碎车间、造粒车间（含二次造粒车间）、预碳化车间、石墨化车间、成品及半成品车间及中心控制室等。占地面积223.4亩，建筑面积为11976平方米。	邢台市	襄都区	精细化工	76000.0	2022.09-2024.06	谋划	技改	15000.0
2499	脱硫废液及硫膏回收利用项目	河北中煤旭阳能源有限公司	主要建设一套脱硫废液及硫泡沫制酸装置。	邢台市	襄都区	精细化工	10000.0	2022.02-2022.12	新开工	技改	10000.0
2500	河北政道建材有限责任公司年产20万米输水管、8万立方米预制产品项目	河北政道建材有限责任公司	新建径向挤压管道生产线两条，环保海绵城市砖生产线一条，供水管涵、装配式建筑生产线一条，改建原有料场。	邢台市	襄都区	建材	27000.0	2020.03-2022.12	续建	技改	10000.0
2501	邢台良信混凝土有限公司年产60万立方绿色建材生产线迁建项目	邢台良信混凝土有限公司	主要建设厂房，综合楼及附属设施。	邢台市	襄都区	建材	15000.0	2022.01-2023.01	新开工	技改	4850.0
2502	分布式集中并网光伏发电项目（12.5MW）	河北中煤旭阳能源有限公司	利用厂区建筑屋顶、硬化场地等可用光伏发电面积，建设光伏发电项目，首年发电267.45万kWh，全生命周期25年累计发电6188万kWh，首年中和CO2排放量2365吨，25年累计中和CO2排放量54720吨。	邢台市	襄都区	新能源	10000.0	2021.09-2024.12	新开工	技改	1474.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2504	焦炉烟气二氧化碳捕集利用制备生物可降解材料项目（一期3万吨）	河北中煤旭阳能源有限公司	1、项目建设一套焦炉烟气二氧化碳捕集装置，一套二氧化碳提纯装置：主要建设脱硫塔、脱臭塔、脱烃塔、干燥塔、提纯塔等生产设施。2、项目建设一套PPC-X可降解材料生产装置：主要建设聚合反应设备、预干燥系统、脱挥系统、造粒系统等生产设施。3、二氧化碳捕集能力7500t/a，高纯二氧化碳生产能力：4500t/a；项目分两期建设，一期为4500t/a乙醇胺吸收法，二期为3000t/a生物炭吸附法，CO2纯度大于98.5%，全部化学利用。4、PPC-X可降解材料生产能力：30000t/a。	邢台市	襄都区	绿色化	15300.0	2021.09-2022.12	续建	技改	565.0
2505	邢台旭阳经济开发区污水处理厂项目	邢台县宁科污水处理有限公司	旭阳经济开发区污水处理厂项目。建设单位：旭阳经济开发区管理委员会。项目总投资总投资7500万，申请债务6000万。建成后达到每天10000立方米处理量，排放水达到四类水质。目前手续：审批局项目手续已走齐（包括项目建议书和可行性研究报告的批复）；安评环评已上报；土地证已办理完成，工程规划许可证正在办理中，办成后再在审批局办理施工规划许可证。债券资金审批在省财政厅债务处。	邢台市	襄都区	绿色化	7500.0	2022.05-2023.03	新开工	技改	1450.0
2503	氢能源示范引领项目	河北中煤旭阳能源有限公司	项目占地50.8亩，建筑面积3840平方米，建设气化装置、空分装置、水处理系统、原料棚及灰渣棚（改造利旧）、输焦系统（改造利旧）、脱硫系统（改造利旧）及配套公用工程和辅助设施；无需新增用地，在本厂区建设建筑面积3840平方米，采用纯氧连续气化工艺，购置纯氧气化炉4台，产品规模达到年产合成气2.316亿Nm3，产品达到国内先进水平，同时随着氢能产业发展利用装置副产氢气，为氢能产业应用提供氢能资源。	邢台市	襄都区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16500.0	2022.02-2022.12	新开工	技改	6000.0
2506	威县汽车部件孵化园项目	威县晟正房地产开发有限公司	该项目占地814亩，总建筑面积538619.28平方米。项目主要建设内容有标准化厂房、综合办公楼、生活服务楼以及门卫、垃圾转运站、燃气调压站、消防泵房、污水处理设施、电动车棚、公厕以及其他配套附属设	邢台市	威县	装备制造	246000.0	2022.03-2025.12	新开工		31921.0
2507	年产70万套聚双环戊二烯工程塑料汽车装饰件项目	河北叠加新材料科技有限公司	项目新增用地193亩，新增建筑面积146016平方米。建设生产车间、库房、办公楼及其他配套设施等，购置安装注塑机、机械人、涂装设备等主要设备27台/套。项目外购聚双环戊二烯工程塑料颗粒及辅料进行生产，主要工序有搅拌、研磨、注塑、吹塑、涂装等，项目建成后年生产聚双环戊二烯工程塑料汽车装饰件70万套，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	装备制造	60000.0	2021.03-2023.02	续建		12500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2508	年产4000吨塑胶制品、2000万套工程机械滤清器项目	河北世和塑胶制品科技有限公司	该项目占地35亩，新增建筑面积35000平方米。建设车间、宿办室、门卫及其他附属设施，购置安装挤出机、平板硫化机等主要设备128台（套）。项目建成后正常年生产三元乙丙塑胶制品3000吨、PVC胶条1000吨、工程机械滤清器1000万套、模压橡塑制品1000万套，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	装备制造	12000.0	2021.03-2023.02	续建	技改	2195.0
2509	年产8000台工业冷水机、模温机生产线项目	河北伟源橡塑设备有限公司	项目新增用地25亩，新增建筑面积12664平方米。建设综合车间及其他配套附属设施用房。购置安装数控冲床、数控折弯机、氩弧焊机等主要设备42台。项目利用钢板、圆钢、型材、钢管、五金配件（螺丝、槽轮、链条）等原辅料进行加工生产，主要工序有剪板、折弯、冲压、焊接、组装，项目建成后年生产工业冷水机4000台、模温机4000台。产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	装备制造	7700.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	7700.0
2510	转型升级搬迁改造项目	邢台钢铁有限责任公司	项目占地面积约3068亩，新增建筑面积204.5万平方米，主要建设内容如下：1.炼铁:建设3套HIsmelt熔融还原炉，2座500t白灰窑，1座全封闭自动化原料场、3套铁水脱硫装置。2.炼钢:3座100吨电炉、3座100吨LF精炼炉、2座100HRH真空精炼炉、1台小方坯连铸机、1台矩形坯连铸机、2台板坯连铸机。3.轧钢:1条高速线材生产线，1条大盘卷生产线，1条开坯生产线及配套的抛丸、探伤、修磨设施、1条1450热连轧带钢生产线。4.电法重熔:2套2500吨/年电法炉。5.制氧:3套4万m3/小时节能型制氧机组。6.变电站:1座220kV变电站，4座110kV变电站。7.煤气站:1座20万m3熔融还原煤气柜，1座5万m3天然气柜及煤气混合加压站、自备电站等其他公辅系统配套设施。8.厂区工厂站:配套铁路线，满足80%铁运比。其他配套建设3座50MM蒸汽余热发电、1座15M蒸汽余热发电、1座20MW高温高压煤气发电站、1条钢渣一二次处理生产线。按照国家工信部颁布《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原[2021]46号)和《工业和信息化部办公厅关于邢钢熔融还原炉产能核定的复函》(工厅原[2021]834号)政策要求，以1:1的比例实施等量置换，年炼铁产能165万吨，年炼钢产能225万吨。产品达到国内领先水平。	邢台市	威县	钢铁	1300000.0	2021.12-2023.10	新开工	技改	500000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2511	年分装30万吨润滑油及科研监测检验中心建设项目	日推能源科技河北有限公司	项目新增用地100亩，新增建筑面积72093.25平方米。建设分装车间、仓库、研发办公楼、宿舍楼及其他辅助用房和配套附属设施等，购置安装输送泵、储罐、分装设备、检测仪器等主要设备、仪器331台（套）。项目主要工序为搅拌、密闭式自动分装，不涉及基础油等生产，不涉及化学反应，不以化工原料勾兑调和油，不属于“两重点、一重大”项目。建成后年分装润滑油30万吨，产品达到国内领先水平。	邢台市	威县	精细化工	42000.0	2022.03-2023.12	新开工		21000.0
2512	橡胶及橡塑制品生产项目	河北海茂汽车零部件科技有限公司	项目新增建设用地92亩，新增建筑面积46500平方米，建设生产车间、仓库和辅助用房等；购置安装注塑机、注胶机、挤出机等主要生产设备130台/套。项目建成投产后，正常年生产汽车仪表总成注塑件及附件50万套、橡胶密封条3000吨、橡塑密封条2000吨，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	精细化工	28600.0	2021.03-2023.02	续建	技改	4200.0
2513	年产15万套汽车外饰橡塑件玻璃纤维制品件生产线项目	河北昊能复合材料有限公司	项目占地82亩，新增建筑面积55700平方米。建设标准化车间、研发中心、宿办楼及辅助用房和配套附属设施，购置安装注塑机、合膜机、液压机等主要设备28台/套。项目塑料件主要工序混料、注塑/模压、切割、打孔、喷涂、组装等，橡胶件主要工序有开炼、密炼、挤出、硫化等，玻璃纤维制品主要工序有玻纤铺设、涂胶、固化、切割、打磨等。项目建成后，年生产汽车外饰橡胶件3万套、塑料件5万套、玻璃纤维制品件7万套。产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	精细化工	25600.0	2021.03-2023.02	续建	技改	6500.0
2514	年产1万吨塑料包装制品项目	威县永轶达塑料制品有限公司	项目新增用地地61亩，新增建筑面积。建设车间、仓库、办公楼及其他附属用房和设施。其中，一期建设车间、办公楼、食堂等建筑面积18690平方米，购置安装共挤吹膜机、制袋机等主要生产设备48台/套，形成年产塑料包装制品6500吨生产能力；二期建设车间15000平方米，购置安装吹膜机等主要生产设备15台/套，形成年产塑料包装制品3500吨生产能力，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	精细化工	20000.0	2021.09-2023.09	续建		4450.0
2515	年产60万套高端智能被动式系统家居及配套项目	邢台新合星塑胶制品有限公司	项目新增用地50亩，新增建筑面积33784.19平方米。建设生产车间、综合办公楼及其他配套附属设施等购置安装密炼机、挤出机、数控钻铣床等主要生产设备、仪器111台（套）。项目外购三元乙丙胶及辅料、断桥铝型材及辅件等原材料进行加工生产，项目建成后年生产高端被动式断桥铝系统门窗10万平方米、高档密封件5100吨，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	精细化工	15000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	7600.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2516	3万吨/危险废物综合利用处置项目	河北中岩石油销售有限公司	项目新增用地43.3亩，新增建筑面积35005.08平方米。建设车间、仓库、罐区、办公楼以及门卫室、消防水池等其他附属设施和配套工程。项目危废处理焚烧采用回转窑工艺，废矿物油综合利用采用减压分子蒸馏、溶剂萃取工艺进行资源化再利用，共购置安装回转窑、分子蒸馏器等主要设备320台/套。项目建成后年处理废矿物油综合利用20100吨，危险废物焚烧9900吨，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	精细化工	14020.0	2021.08-2023.08	续建		3750.0
2517	年产8000吨密封条项目	河北欧特橡塑科技有限公司	项目新增用地42亩，新增建筑面积23400平方米。建设生产车间、仓库、综合楼及配套附属设施。购置安装密炼机、开炼机、挤出机、硫化箱等主要生产设备64台/套。项目外购三元乙丙原胶等原辅料进行生产，主要生产工序有密炼、开炼、挤出、硫化等。项目建成达产后年生产防火门转用橡胶密封条30000吨，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	精细化工	13100.0	2021.01-2022.12	续建	技改	3200.0
2518	河北乐源牧业威县第四牧场建设项目	乐源君享牧业威县有限公司	项目新增用地417.8亩，新增建筑面积278575平方米。建设牛舍、挤奶厅、精料库、青储窖、干草棚、机修间、消毒室、粪污处理等生产及附属设施，建设2层砖混结构办公，宿舍等附属房1944平方米。	邢台市	威县	食品	53640.0	2019.03-2022.01	续建		8100.0
2519	年精梳无毛绒327吨、高端织衫及汽车用品等羊绒制品150万件项目	河北清竹羊绒制品有限公司	项目新增用地98.3亩，新增建设面积44630.60平方米。项目一期建设标准化车间、仓库、办公楼及配套附属设施建筑面积16800平方米，新上羊绒分梳生产线，主要工序有分梳、合绒，购置安装大型联合分梳机等主要设备120台/套。项目二期建设标准化车间、库房及套附属设施11200平方米，新上针织生产线，主要工序有打蜡、织片、缝合等，购置安装全自动电脑横机等主要设备20台/套，项目三期建设标准化车间、仓库及配套附属设施建筑面积16630.6平方米，新上针织生产线，主要工序有打蜡、织片、缝合等，购置安装全自动电脑横机等主要设备40台/套。项目建成后正常年分梳羊绒327吨、生产高端织衫及汽车用品等羊绒制品150万件（套），产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	纺织服装	45000.0	2021.04-2023.03	续建	技改	2450.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2520	年产1.6万吨高支精梳纯棉产品、2.5万吨新型衬布项目	河北东立纺织有限公司	项目新增地108.7亩，新增建筑面积77219.39平方米。建设生产车间、物流周转用房、综合楼及配套附属设施等，购置安装整经机、纺纱机组、高速织布机等主要设备425台/套（项目根据土建工程进度分期购进设备，其中一期购置安装主要设备8台/套，二期126台/套，三期291台/套）。项目利用棉花、化纤等原辅料进行加工生产，主要工序有纺纱、织布、干燥、拉宽、起毛、剪毛、轧光等。项目建成后年生产高支精梳纯棉产品1.6万吨、新型衬布2.5万吨，产品达到先进水平。	邢台市	威县	纺织服装	34200.0	2022.04-2024.12	新开工	技改	22212.0
2521	年产500万平方米钢化玻璃项目	河北洺鑫工艺品制造有限公司	项目新增用地25亩，新增建筑面积14890平方米。建设生产车间、仓库、综合楼及门卫、消防等其他配套附属设施，购置安装主要设备52台/套。项目外购玻璃原片进行钢化，并再加工生产中空和夹胶玻璃。项目建成后年生产钢化玻璃350万平方米、钢化中空玻璃100万平方米、钢化夹胶玻璃50万平方米，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	建材	15600.0	2021.04-2022.03	续建		7500.0
2522	年产35万平方米彩钢板（瓦）	河北森宇金属制品有限公司	项目新增用地地29.9亩，新增建筑面积15020平方米。建设车间及办公用房等设施。购置安装生产设备CZ型钢成型机、单板成型机、剪板机、折弯机、分条机、桁架楼承板机、复合板机等共计30台（套）。项目外购彩钢板、镀锌板、钢筋盘条等原材料进行加工生产，主要工序有分拣、折弯、复合、焊接等，项目投产达效后年生产25万平方米建筑用彩钢绝热夹芯板、5万平方米彩钢瓦、5万平方米C型钢，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	建材	9700.0	2022.01-2023.12	新开工		4850.0
2523	年组装加工童车30万辆项目	河北聚大智能科技有限公司	项目新增用地地35亩，新增建筑面积18000平方米。建设生产车间、仓库及配套设施，购置安装主要生产设备50台/套。项目外购配件及原材进行机加工、涂装组装等，不涉及金属锻铸造。项目建成后年生产组装儿童自行车100万辆，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	轻工	40000.0	2022.01-2025.12	新开工		13000.0
2524	产业孵化园项目	河北锐迈新材料科技有限公司	项目新增用地地88亩，新增建筑面积6.3万平方米。建设孵化车间、仓库、综合办公楼及附属用房，配套建设道路硬化、绿化、给排水、供配电、消防等附属设施。项目建成后可提供孵化车间5.8万平方米。	邢台市	威县	轻工	27500.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	13750.0
2525	塑钢制品及全铝家具项目	河北景途新材料科技有限公司	项目新增用地54亩，新增建筑面积，建设生产车间、综合办公楼及配套附属设施等。购置安装混料机、造粒机、挤出机等主要设备118台/套。项目外购PVC树脂粉、断桥铝型材等原辅料进行生产，项目建成后年生产塑钢型材10000吨、塑钢室内装饰板材及线条等装修材料8000吨、铝塑门窗50000平方米、全铝家具2万套，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	轻工	17500.0	2021.06-2023.05	续建	技改	8400.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2526	年产1500万套轮胎及100万件智能玩具项目	河北世派轮胎有限公司	项目新增用地80亩，新增建筑面积54445.97平方米。项目分四期实施，其中一期工程建设车间及门卫建筑面积20015平方米，购置安装主要设备硫化机、成型机、密炼机等主要设备112台/套;二期建设车间11290平方米，购置安装主要设备76台/套;三期建设内胎车间、仓库及综合楼建筑面积22936平方米，购置安装主要设备372台/套;四期购置安装注塑机、自动化组装流水线等智能玩具组装生产设备64台/套。项目外购橡胶、再生胶、塑料颗粒等原辅材料，轮胎生产主要工序有密炼、开练、压延、成型、硫化、修边等，智能玩具生产主要工序为注塑、组装、检测及注塑件残次品粉碎再利用等。建成后正常生产自行车、电动车、摩托车涤纶帘线外胎1000万套、内胎500万套（斜交轮胎、力车胎以及软边结构自行车轮胎除外），智能玩具组装生产100万件，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	轻工	16922.0	2021.12-2023.11	续建		4400.0
2527	年产5000套板式家具、20万套文件柜项目	威县惠诚家具有限公司	项目新增用地100亩，新增建筑面积53200平方米。建设车间、仓库、综合办公楼及其他配套附属设施，购置安装精密锯、封边机等主要生产设备143台（套）。项目外购生态板等板材加工家具，不含板材生产。项目建成后，正常年生产加工板式家具5000套、文件柜20万套，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	轻工	12251.0	2021.05-2023.12	续建	技改	800.0
2528	年产1000万套自行车花鼓项目	河北盛世自行车有限公司	项目租赁现有车间5800平方米，购置安装数控车牙机、数控车花盘机等主要设备86台（套）。项目工序包括冲压、切割、成型、压纹等机加工，项目建成后正常年生产自行车花鼓1000万套，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	轻工	12000.0	2021.04-2021.12	续建		5700.0
2529	年产150万台电烤箱、空气炸锅、茶吧机智能小家电项目	河北展鸿智能科技有限公司	项目租赁赁嘉寓IPO产业园15000平方米厂房。购置安装精密冲床、检测设备等86台（套）。项目外购元器件、配件、钢板进行组装加工生产，主要工序有机加工、柜体焊接、喷塑（外协）及装配等，项目建成后年生产台电烤箱、空气炸锅、茶吧机260万台，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	轻工	12000.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	6000.0
2530	年产100万套工程机械滤清器项目	邢台滤豪过滤材料科技有限公司	项目新增用地25.5亩，新增建筑面积35000平方米。建设三层综合车间及其他配套附属设施等，购置安装注胶机、折纸机、打包机等主要生产设备50台（套）。项目利用铁网、滤纸、无纺布、专用胶等原材料进行加工生产，主要工序有裁网、卷网、折纸、包装等，项目投产达效后年生产工程机械滤清器100万套产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	轻工	8200.0	2022.01-2023.11	新开工		8200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2531	年产300万套工程机械滤清器项目	威县昊滤环保科技有限公司	项目新增用地21亩，新增建筑面积31190平方米。建设三层综合车间及其他配套附属设施等，购置安装滤清器注胶机、折纸机、打包机等主要生产设备310台（套）。项目利用铁网、滤纸、无纺布、专用胶等原材料进行加工生产，主要工序有分切、折纸、组装、包装，项目投产达产后年生产工程机械滤清器300万套，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	轻工	6600.0	2022.03-2022.12	新开工		6600.0
2532	年产200万套卡车滤清器项目	威县衡威滤清器有限公司	项目租赁现有车间8000平方米，购置安装断网机、注胶机等主要设备46台（套）。项目主要工序包括断网、裁网、焊接、压口、折纸、注胶定型等，项目建成后正常年生产卡车滤清器200万套，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	轻工	5800.0	2021.03-2022.02	续建	技改	3800.0
2533	年产5000套智能柱上断路器、10万吨电力金具、10万套智能开关配件、50万套电力器材外包装项目	邢台强松电气设备有限公司	项目新增占地300亩，新增建筑面积200328平方米。建设标准车间8座、原料及成品仓库1座，以及给排水、供配电、硬化、绿化等配套附属工程。购置安装数控冲床、数控折弯机、焊接机器人、激光切割机等主要生产设备276台（套）。项目外购电气元件及铜件、铁板、螺丝等原辅料进行加工组装，主要工序有机加工、焊接、检验、组装、调试、试验等，项目建成达产后年产5000套智能柱上断路器、10万吨电力金具、10万套智能开关配件、50万套电力器材外包装（不含220千伏及以下高、中、低压开关柜制造），产品达到国内领先水平。	邢台市	威县	电子信息	92000.0	2022.01-2025.12	新开工		10078.0
2534	春立正达医疗器械及生物材料孵化园项目	北京市春立正达医疗器械股份有限公司	项目新增用地906亩，新增建筑面积60.4万平方米。建设生产车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。购置安装数控车床、数控雕刻机、高精密度设备等主要生产、研发及附属设备1292台/套。其中春立医疗骨科植入物及配套材料综合建设项目投资94,470.38万元，形成年产植入物约196万件、II类耗材约4.5万件、器械约75万件生产能力。春立医疗研发中心建设项目投资55,743.20万元，研发中心用于医疗器械I类、II类、III类的研发工作，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	医药	158000.0	2021.04-2023.03	续建		22100.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2535	年产600万支一次性血液灌流器项目	昌果生物医药科技河北有限公司	项目新增用地100亩，新增建筑面积94154.3平方米。项目分三期建设：一期建设1#血液灌流器车间、综合楼、研发车间、原料及产品仓库、终试车间、燃气锅炉房及其他附属配套工程，一期设计年产量300万支；二期建设2#血液灌流器车间、3#血液灌流器车间，二期设计年产量200万支；三期建设4#血液灌流器车间、5#血液灌流器车间，三期设计年产量100万支。购置安装自动灌装机、高温灭菌装置等主要设备96台/套。项目外购血液灌流器壳体进行吸附树脂灌装，主要工序有提取、冲洗、灭菌、灌装等。项目全部建成后年产血液灌流器600万支，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	医药	67000.0	2021.04-2023.03	续建	技改	17100.0
2536	年产一亿只一次性口罩、500万套一次性隔离衣、500万套一次性手术衣项目	联合康力（河北）医疗用品有限公司	项目新增用地占地91.27亩，新增建筑面积62875.71平方米。建设车间、研发中心、综合楼及其他配套附属设施等，购置安装缝纫热合机、口罩机、包装机、无纺布生产线等主要设备1383台（套）。项目外购聚丙烯颗粒、熔喷无纺布、非织造复合PE/PU膜等原材料进行加工生产，防护衣和口罩主要工序为裁剪、缝制/热合、紧固带、灭菌、包装等，聚丙烯无纺布主要工序为热熔挤出、过滤、定量输送、纺丝、冷却牵引、网帘成网、上下压辊、轧机热轧、卷绕、倒布分切、包装等。项目投产达效后年产3亿只一次性口罩、300万套一次性防护服和5000吨聚丙烯无纺布，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	医药	31000.0	2022.01-2023.12	新开工		15500.0
2537	太阳能新能源设备生产项目	雨昕阳光能源科技有限公司	项目新增用地66.55亩，新增建筑面积36261平方米。建设生产车间、科研办公楼、综合办公楼以及热泵实验室、空压机房、配电室等其他配套附属设施总，购置安装空压机、弯管机、真空镀膜机等主要生产设备、检测仪器327台（套）。项目主要为太阳能真空集热管生产、水箱和太阳能热水器、集热器、空气源热泵组装（不含金属表面处理工序）。项目建成后，正常年生产组装太阳能热水器10万台、高效平板太阳能集热器6万平方米、空气源热泵1万台、真空管100万支，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	新能源	20000.0	2021.01-2023.12	续建	技改	8400.0
2539	畜禽粪污综合利用项目	清裕（威县）生态科技有限公司	项目新增用地地48亩，新增建筑面积9900平方米。建设有机肥车间以及畜禽粪污处理设施等，购置安装中温厌氧罐等主要设备16台/套。项目利用畜禽粪污等进行资源化再利用，建成后年生产有机肥4万吨、沼气730万立方米，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	绿色化	13000.0	2021.01-2022.12	续建	技改	6500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2540	建筑垃圾再生骨料砖项目	邢台鑫达建材有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积5500平方米，购置安装颚式破碎机、制砖机、码砖机等主要设备88台/套。项目利用建筑垃圾生产再生骨料86万吨，再生骨料普通混凝土小型砌块20万立方米，再生骨料混凝土砖5500万标块，产品达到国内先进水平。	邢台市	威县	绿色化	10505.0	2021.09-2023.09	续建	技改	3700.0
2538	威县方家营镇分输站及配套管网项目	威县故邯永洋管道工程有限公司	主要建设内容及建设规模为:项目按照《城镇燃气设计规范》，建设城镇天然气分输站1座，阀室2座，配套建设城镇供气管网43km.其中，分输站占地面积5300平方米，建筑面积760.32平方米，主要建设内容包括辅助用房、工艺装置区、道路及回车场绿化、围墙等，以及调压计量撬设备、附助设备购置安装;两个阀室总占地402平方米，建筑面积152平方米，主要建设内容包括阀室用房以及配套设备购置安装;配套城镇供气管道设计供气压力为3.9Mpa,自分输站分别向东北方向和西南方向铺设，途径路由具体为:常庄镇尚家寨大河-南仓庄村东-穿S325省道-中石化鄂安沧管道-常屯乡安庄村东南-东辛店村南-穿X905县道-枣科村北-穿S326省道-穿邢。临高速第什营乡张王目村东南-牙水寨村-佃尚营村-胡杨街村东南-南草厂东南-穿)G106国道-康家洼西南。为满足威县“气代煤”冬季取爱及企业生产需求，缓解城乡供气压力，项目气源采用罐车运输点供方式，年供气量2190×104㎥。	邢台市	威县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12600.0	2021.01-2023.12	续建	技改	1476.0
2541	优质钢管及高压气瓶制造项目	沙河市津海特钢有限公司	项目占地270亩，总建筑面积135000平方米，建设原材料库、生产车间、智能周转库、智能成品库及其配套设施，建设直缝镀锌焊管智能制造生产线、高压气瓶智能制造生产线，购置安装直缝镀锌焊管成套设备、高压气瓶生产成套设备、热处理及表面处理设备、产品检验设备等，建成后产品规模达到年产优质钢管及高压气瓶60万吨。	邢台市	沙河市	装备制造	106000.0	2021.02-2023.03	续建		21400.0
2542	年产50万吨高端精密机械、高端紧固件研发及产业化项目	沙河市闽都紧固件有限公司	项目占地300亩,总建筑面积19万平方米，建设厂房、仓库、办公楼、员工宿舍及其它辅助设施，购置螺丝机、螺母机、攻牙机、搓丝机、热处理网带炉、球化退火炉、装卸设备叉车、抛丸机、拉丝机、开槽机、切料机、弹垫机、牙条机、冲床、磕料机、平头倒角机、滚丝机、矫直机、注塑机、车床、铣床、牙条热处理线、原材料表面处理生产线、达克罗、表面处理生产线、配套环保处理设备、配套污水处理设备、包装流水线及各配套辅助设备等，建成后产品规模达到年产50万吨合金钢、不锈钢、耐候钢紧固件、牙条、高端精密机械配件。	邢台市	沙河市	装备制造	90000.0	2021.03-2024.08	续建	技改	24300.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2543	年产10万吨高强度紧固件项目	河北朝登实业有限公司	项目占地112.6亩，总建筑面积71219.33平方米，建设厂房、办公楼（含宿舍、食堂）、门卫，购置安装拔料机、滚丝机、旋头机、切割机、摩擦压力机、冷镦机、冲床、高频炉、打包机、数控车床、甩干机、缩径机、网带炉、扩管机、切管机、剥皮机、套丝机、打包机、五连罐拔丝机、切断机、交流弧焊机、止水钢板成型机、裁板机、钢板冲网机，建成后产品规模达到年产10万吨高强度紧固件。	邢台市	沙河市	装备制造	50000.0	2021.04-2023.10	续建		1300.0
2544	高端电机生产项目	河北坤博电机有限公司	项目占地40亩，总建筑面积21466平方米，项目新建生产车间（高14米）、办公室、宿舍楼、科研中心及其他配套附属设施等，购置安装冲压、机加工、嵌线、装配运输等设备，建成后产品规模达到年产各型高端精密电机1.5万台。	邢台市	沙河市	装备制造	15000.0	2020.10-2021.06	续建		1200.0
2545	邢台金诚特殊钢新厂区搬迁项目	沙河市汇通投资有限公司	项目总占地39999.22平方米，建筑面积共计37046.5平方米，建设两个车间、一座办公楼以及其它配套设施。	邢台市	沙河市	钢铁	5773.0	2021.04-2023.06	续建		700.0
2546	年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	河北冀中新材料有限公司	项目占地510亩，总建筑面积234825平方米，新建粉料加工车间、配料车间、联合车间（包括无碱池窑拉丝车间、制品车间、辅助生产车间）、循环水处理设施、供电设施、供气配套设施、废气、废水处理设施、自动化仓库等公用工程系统、办公楼及其他辅助设施，购置安装粉料加工设备、窑炉熔制设备、拉丝成型设备、烘干设备、包装设备、水电气供给设备、三废处理设备等，建设两条生产线，建成后产品规模达到年产20万吨无碱玻璃纤维。	邢台市	沙河市	建材	203079.0	2019.08-2022.12	续建		43200.0
2547	河北冀中新材料有限公司年产12万吨玻纤生产线项目	河北冀中新材料有限公司	项目占地140亩，利用前期项目预留土地，扩建一条年产12万吨玻纤生产线，总建筑面积74328平方米，建设原料厂房、池窑拉丝联合厂房、成品库、总降变电站、制氧站、废气处理站等公用工程系统及其他辅助设施，购置安装配合料控制系统、窑炉熔制设备、拉丝成形设备、烘干设备、包装设备、废气处理设备等，建成后产品规模达到年产12万吨玻纤。	邢台市	沙河市	建材	140000.0	2022.09-2024.09	新开工	技改	28000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2548	800t/d一窑两线电子及汽车优质浮法玻璃生产线	河北德金玻璃有限公司	项目占地120000平方米，总建筑面积80000平方米，项目不新增产能，不新增用地。项目拆除现有800t/d浮法玻璃生产线（3#生产线），改建一条日熔化量为800t/d的一窑两线（300t/d+500t/d）电子及汽车优质浮法玻璃原片生产线，建设熔窑、锡槽、退火窑、联合车间、原材料及辅助材料车间、氮氢站及其辅助设施等，购置安装配料与称量系统、冷端设备等，建成后产品规模达到年产电子及汽车优质浮法玻璃原片480万重量箱。	邢台市	沙河市	建材	84600.0	2021.11-2022.12	续建	技改	30100.0
2549	安全一窑两线电子及汽车优质浮法玻璃生产线	沙河市安全实业有限公司	正在开展前期工作，对现有生产线进行升级改造	邢台市	沙河市	建材	70000.0		新开工	技改	15000.0
2550	年产3000万平方米Low-E玻璃项目	河北金石信远新材料科技有限公司	项目总占地139.26亩，总建筑面积77283.87平方米，项目新建生产车间、原料库、成品库、办公用房、配电室及附属设施等，购置安装清洗机、真空腔体机、自动上下片等设备，建成后产品规模达到年产3000万平方米Low-e玻璃。	邢台市	沙河市	建材	50000.0	2021.04-2024.10	续建		11000.0
2551	生活垃圾焚烧发电炉渣再利用项目	沙河市中基新能源有限公司	项目占地53280平方米（折合80亩），总建筑面积26040平方米，项目建设全封闭生产车间、原料库、成品库、办公及附属设施等，购置破碎机、磁选机、跳汰机、摇床、涡电流选铝机、压滤机等设备，建成后规模达到年处理垃圾焚烧发电厂炉渣50万吨，建筑垃圾10万吨。	邢台市	沙河市	建材	28000.0	2020.06-2021.12	续建		1600.0
2552	矿山充填材料项目	渤泰建筑材料有限公司	项目占地38亩，总建筑面积15200平方米，建设堆料场、成品料场、生产车间、办公用房及其他辅助设施等，购置安装鄂式破碎机、圆锥破碎机、振动筛等设备，建设两条生产线，建成后产品规模达到年产300万吨矿山充填材料。	邢台市	沙河市	建材	12800.0	2020.12-2022.06	续建		3400.0
2553	新型建材项目	河北云砂建材有限公司	项目占地34亩，总建筑面积18990平方米，建设车间、原料库、成品库、办公用房，购置安装颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机、输送机、振动筛、细砂回收机、循环水处理系统、铲车、地磅等设备，建成后产品规模达到年产机制砂75万吨、石子70万吨,共计145万吨。	邢台市	沙河市	建材	10800.0	2021.02-2022.12	续建		1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2554	年产120万平方米中空玻璃30万平方米钢化玻璃工程	望美实业集团有限公司	该项目不需要新征用地，在原厂区内西侧新建一座生产车间，将现有深加工车间内的两条中空玻璃生产线、一条钢化玻璃生产线及相关配套设备（两台丁基胶涂布机、两台分子筛灌装机、一台弯框机、一台钢化炉、两台切割机、一台磨边机、两台钻孔机）搬迁到新建车间内进行提升改造，新建两条中空玻璃生产线、一条钢化玻璃生产线，购置安装两台丁基胶涂布机、两台分子筛灌装机、两台弯框机、一台钢化炉、一台切割机、两台磨边机，原深加工车间剩余生产设备全部拆除改为成品仓库使用。建成后对新老生产线及设备进行智能化连接提升改造，产品规模达到年产中空玻璃120万平方米、钢化玻璃30万平方米。	邢台市	沙河市	建材	10500.0	2021.03-2022.10	续建	技改	900.0
2555	年产30万吨碎玻璃智能分拣项目	沙河市安全实业有限公司	项目占地18亩，总建筑面积1291平方米，项目改造利用原来原料库房9709平方米，新建碎玻璃分拣车间1291平方米，购置安装皮带输送机、给料机、破碎机、除铁器、涡电流分选机、色选机、除尘器、电动地牛、烘干机、圆振筛、天车、减压器等设备，建成后产品规模达到年产30万吨自用碎玻璃净料。	邢台市	沙河市	建材	6050.0	2021.04-2022.12	续建	技改	1000.0
2556	2×850t/d一窑两线高端电子及汽车浮法玻璃生产线项目	河北正大玻璃有限公司	项目在原厂区建设，不需要新增用地，不新增产能，将原500t/d（1线）、2×600t/d（2线、3线）3条浮法玻璃生产线改建为2×850t/d（250t/d+600t/d）一窑两线高端电子及汽车浮法玻璃原片生产线。本工程采用国内外先进的优质浮法玻璃生产技术，建设原料系统、熔窑、锡槽、退火窑及切割、包装等冷端系统。窑炉全新设计建造联合车间，两座850t/d的联合车间构造均按照（250t/d+600t/d）布置。土建部分主要包括原料车间、浮法联合车间及保护气站、库房及生产辅助用房等建筑面积19.8万平方米。配套建设余热锅炉、氮氢气站、空压站、天然气站及循环水、烟气脱硝除尘脱硫环保系统、供电等辅助工程。项目建成后燃料为天然气，备用燃料为LNG，形成日熔量为2×850t/d的一窑两线高端电子及汽车浮法玻璃原片生产线，进一步优化布局、节能减排、提升装备水平。	邢台市	沙河市	新材料	178000.0	2022.01-2024.09	新开工	技改	15000.0
2557	鑫利一窑两线电子及汽车优质浮法玻璃生产线	河北鑫利玻璃有限公司	正在开展前期工作，对现有生产线进行升级改造	邢台市	沙河市	新材料	70000.0		谋划	技改	8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2558	2#3#4#5#玻璃生产线煤改气项目	沙河市安全实业有限公司	本项目不新增产能，不新增用地，在原有的玻璃生产线基础上进行升级改造，将2#、3#、4#、5#玻璃生产线煤气燃烧系统升级改造为集中煤制气和天然气燃烧系统。项目占地1300平方米，主要建设内容包括2#、3#、4#、5#玻璃生产线煤改气燃烧系统改造、天然气撬装、天然气管网建设、2#、3#、4#、5#玻璃生产线窑炉小炉侧墙开孔、换向室及撬装土建施工、水电气系统改造、煤制气撬装、厂区煤制气管路。该项目建成后，煤制气与天然气两种气态燃料融合控制，以小炉为单位、两种燃料任意组合混烧，集成化和自动化程度高，方便巡检和管理；可提高燃料使用率，减少污染物的排放，提高企业的社会经济效益。	邢台市	沙河市	新材料	6000.0	2021.11-2022.01	续建	技改	2000.0
2559	沙河市500MW光伏发电项目	沙河市中能绿电新能源有限公司	项目总占地面积约为13320000平方米，总建筑面积1500平方米，建设变电区、综合楼及泵房等，配套建设220KV升压站一座及220KV送出线路，50MW/100MWh储能设施等。光伏发电单元共分成156个，每个发电单元配置一台3200KVA箱式变压器。年平均发电量为852032.3万KWh，项目建设容量为500MW。	邢台市	沙河市	新能源	300000.0	2021.10-2022.12	新开工		230000.0
2560	中电建沙河册井150MW农光互补光伏发电项目	沙河旭孚新能源科技有限公司	项目装机容量150MW，占地面积3333000平方米，年平均上网电量为25650万kW·h，本工程采用容量为540Wp双面光伏组件280280块，共建设48个3.15MWac光伏子方阵，在光伏电站场址内新建110kV升压站1座，550平方米综合楼一幢，主变规模为150MVA，以1回110kV线路接至新城变电站，线路长度约15公里。	邢台市	沙河市	新能源	80000.0	2021.10-2022.12	新开工		63100.0
2561	480万标准立方米/日高效清洁燃气	沙河市正康能源有限公司	项目占地458亩，建设备煤、空分、气化、煤气联合净化、硫回收、提氢、废水生化处理、副产品回收、余热发电及办公、中央化验室等生产和辅助生产装置，形成480万标准立方米/日高效清洁燃气生产能力。	邢台市	沙河市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	400803.0	2020.03-2022.12	续建		79000.0
2562	京邯线LNG储气调峰站一期项目	河北省天然气有限责任公司	项目占地约7.7677公顷，建设1座2万立方米预应力混凝土全包容LNG储罐、配套建设LNG装卸车橇、LNG卸车橇、气化设施、BOG处理设施、外输气计量调压及配套设施。常规气化外输规模为80万立方米/天，并配套建设综合值班室、中控室、门卫、装卸车值班室、配电室、锅炉房、消防泵房、空压机间等总建筑面积约2830平方米。	邢台市	沙河市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	29743.0	2021.11-2022.12	续建		19000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2563	入厂煤单批次多矿点采制样智能化研究应用项目	河北建投沙河发电有限责任公司	项目不需要新征用土地，在原厂区建设，采用物联网，自动控制等技术，购置安装皮带中部采样机,全自动制样机,在线测全水等电厂来煤验收设备，建设可靠、高效、自动的燃料验收智能系统，建成后可实现燃料验收整体业务流程呈现、设备运行状态和参数监控等一系列功能，将有效提高工作效率，改善工作环境，节约人力成本，规范操作流程，使企业燃料管理精细化、信息化、智能化，实现企业降本增效的最终目的。	邢台市	沙河市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1116.0	2021.12-2022.06	续建	技改	803.0
2564	邢湾智能制造基地项目	任县锦尚高德园区管理有限公司	项目总投资15亿，占地293401.54平米（约为440亩），其中，市政道路用地40830.82平米、市政绿化用地20158.82平米、园区内道路用地69783.42平米；工业及配套设施用地162628.48平米（约为244亩）。项目总建筑面积163720平方米，计容建筑面积为245781平方米，容积率1.51。项目建成后，年产建筑工程机械、环保机械、转载机械、木工机械、食品机械、机床设备、叉车、电机及配件等设备30000台套。主要建设模块化标准厂房31个（含机加工车间、组装车间、原料及配件库房、半成品车间、成品库等）127512平方米，科技创新综合体（办公楼1个、科技孵化器4个、展示中心1个、研发中心1个三项共计34468平方米；其他配套设施诸如门卫、配电室、消防泵房、热力交换站等2540平方米），购置智能化数控设备130余台（套）。	邢台市	任泽区	装备制造	148980.0	2021.04-2024.04	续建		16393.0
2565	冷压秸秆板成套设备项目	邢台恩泽特农业机械制造有限公司	占地240亩，总建筑面积245000平方米，年产20台冷压秸秆板成套设备；建设内容（工艺和技术方案）：主要建设2个原材料库28000平方米，8个加工车间总建筑面积146000平方米，3个组装车间总建筑面积27000平方米，3个成品库总建筑面积24000平方米，办公楼及研发中心10500平方米，其他生产附属设施9500平方米，购置主要生产设备28台，辅助生产设备15台。	邢台市	任泽区	装备制造	75000.0	2022-2024	新开工		2000.0
2566	年产1500台数控旋切机项目	邢台科兴裕机械制造有限公司	项目总占地65亩，总建筑面积6.6万平方米。建设标准化机械加工生产车间、研发中心、办公楼及相关辅助工程，购置各种自动化生产设备、检测设备及其他辅助环保设备等。主要生产数控旋切机，原材料钢材经过机加工、切削处理、组装形成成品。	邢台市	任泽区	装备制造	26000.0	2020.03-2022.12	续建	技改	3149.0
2567	复合绝缘横担和电缆附件项目	河北锐沈电器设备有限公司	年生产复合绝缘横担和电缆附件500万套，建设生产车间、原料库、成品库、实验研发及产品展示中心及附属设施。	邢台市	任泽区	装备制造	22000.0	2022-2024	谋划		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2568	工程机械内燃机冷却系统项目	任县宏卓机械制造有限公司	主要建设钢结构标准厂房建筑面积31950平方米，建设精密机加工车间一套，整泵装配车间一套，辅助车间两套以及其他协助生产场地、办公设施等，配套设施建筑1920平方米，年产100万套工程机械内燃机冷却系统。	邢台市	任泽区	装备制造	20000.0	2020.03-2022.12	续建	技改	517.0
2569	年产2亿只高速旋转密封件项目	邢台百信密封件有限公司	项目占地50亩，总建筑面积50000平方米，容积率为1.5，建设标准化无尘车间30000平方米、橡胶密炼中心2500平方米、恒温恒湿原料库5500平方米、恒温成品库6000平方米、研发中心1500平方米、办公楼2100平方米、宿舍楼1100平方米、食堂和环保相关辅助工程1300平方米，橡胶密炼、开炼-橡胶开炼预成型-骨架浸胶处理-烘干-硫化-修边-挂簧-检验-包装-产品，购置各种密封件自动化生产设备、检测设备及环保辅助设备等200台套。项目投产后，亩均税收为20万元，亩均产值为400万元。	邢台市	任泽区	装备制造	18000.0	2021.02-2023.02	续建	技改	7077.0
2570	新能源环保、环卫设备生产项目	河北益球机械制造有限公司	占地50亩，总建筑面积5万平方米，年产新能源环保、环卫设备2500台（辆）。主要建设展示中心、原料及配件库房、机加工车间、组装车间、半成品车间、成品库、办公楼、研发中心等，购置生产设备及辅助生产设备，新上2条自动化组装流水线。	邢台市	任泽区	装备制造	18000.0	2020.05-2022.12	续建		2116.0
2571	年产1000台数控机床及500万个密封件项目	邢台旋拓机械制造有限公司	项目总投资1.5亿，占地48亩，总建筑面积28205.8平方米，其中生产建筑面积27007平方米、综合楼建筑面积1138.8平方米、公共建筑面积60平方米。购置主要生产设备5台，辅助生产设备1台。	邢台市	任泽区	装备制造	15000.0	2022-2024	新开工		2000.0
2572	年产500套木工机械流水线项目	河北省邢台市友谊机械制造有限公司	项目总占地46亩，总建筑面积35494平方米，其中建设8米高两层生产车间5座，建设8米高两层原材料及成品库房1座，建设5层办公楼1座。并建设厂区道路、门卫、消防安监、绿化等配套设施共计占地10亩。购置大型数控激光切割机1台、数控龙门刨2台、数控车床10台、数控加工中心6台、数控镗床2台、数控滚齿机5台、数控插齿机2台。年产500套木工机械流水线。	邢台市	任泽区	装备制造	14000.0	2022-2024	新开工	技改	2000.0
2573	年产500套智能化木竹材自动加工流水线设备生产项目	河北霆锋机械制造有限公司	占地40亩，总建筑面积40000平方米，容积率为1.5，年产500套智能化木竹材自动加工流水线设备。建设内容（工艺和技术方案）：主要建设原材料库3200平方米，2个标准化环保无尘车间25000平方米，1个成品展示车间面积6800平方米，办公楼及其他生产附属设施5000平方米，购置主要生产加工设备48台（套），辅助生产设备70台（套）。	邢台市	任泽区	装备制造	12100.0	2022-2024	新开工		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2574	年产800万条高端精密传送带项目	邢台市绿橡机械密封件有限公司	占地28.97亩，总建筑面积29000平方米，容积率为1.5，年产年产800万条高端精密传送带。建设内容（工艺和技术方案）：原材料库4500平方米，1个标准化环保无尘车间21000平方米，1个成品库总建筑面积2900平方米，办公楼其他生产附属设施600平方米，购置主要生产流水线1条，辅助生产设备21台。生产工艺和技术方案:将混炼胶硫化、压延成型，利用编织机将青线和混炼胶结合到一起，经成型机挤压，切边机切断，圆形机、整形机修整形成产品。	邢台市	任泽区	装备制造	12000.0	2022.02-2024.02	新开工		3500.0
2575	年产300万件机械密封件项目	邢台乔胜机动车配件有限公司	占地37亩，总建筑面积37000平方米，容积率为1.5，年产300万件机械密封件。建设内容（工艺和技术方案）：建设2个机加工车间总建筑面积21600平方米，2个组装车间总建筑面积7800平方米，1个成品库总建筑面积3000平方米，办公楼3500平方米，其他生产附属设施1100平方米，购置主要生产设备45台，辅助生产设备20台。	邢台市	任泽区	装备制造	11500.0	2020.12-2022.12	续建		603.0
2576	年产200台斜面高速数控车床项目	邢台欧越机械制造有限公司	项目总占地20亩，建筑面积12500平米，建设标准化厂房1座，建设厂区辅助道路、绿化、消防、环保设施。引进高端3.5米*10米龙门刨1台，高端3米*12米龙门数控导轨磨床1台，8085、13135、10135型号加工中心各一台及各种生产、环保辅助设备20台（套）。项目建成后，可年产200台（套）I5系统加工中心、高端斜面高速数控车床、数控龙门加工中心。	邢台市	任泽区	装备制造	11000.0	2022-2024	新开工	技改	2000.0
2577	年产500条橡胶传送带项目	钜泓（邢台）传动带制造有限公司	占地11.89亩，总建筑面积11900平方米，容积率为1.5，年产500万条橡胶传动带。建设内容（工艺和技术方案）：主要建设2个标准化环保无尘车间5650平方米，办公楼2650平方米，其他生产附属设施3600平方米，购置成型机10台、压延机3台、其他辅助生产设备80台。产品生产工艺从配料—密炼—开炼—裁剪—线绳.帆布-压延—拼接—硫化成型—脱模—打磨切割—检验—成品—包装出厂，本项目分三期建设。	邢台市	任泽区	装备制造	10830.0	2021.05-2023.05	续建		4357.0
2578	年产5千万只新能源汽车高速密封件建设项目	邢台克泰克密封件有限公司	总建筑面积31000㎡，建设标准化无尘车间、橡胶密炼中心、恒温恒湿原材料库、恒温成品库、研发中心、办公楼、宿舍楼、食堂和环保相关辅助工程、购置各种密封件自动化生产设备、检测设备及环保辅助设备等。项目投产后，可形成年产5千万只新能源汽车高速密封件规模。生产内容:橡胶密炼-开炼-橡胶预成型-骨架处理-喷砂-烘干-硫化-修边-挂簧-检验-包装-产品。	邢台市	任泽区	装备制造	9000.0	2022-2024	新开工	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2579	年产10000套钻具项目	邢台市大地钻探机械配件厂	占地10亩，总建筑面积8500平方米，年产10000套钻具。原材料库2000平方米，3个机加工车间总建筑面积4500平方米，1个组装车间总建筑面积500平方米，办公楼1500平方米，购置主要生产设备40台，辅助生产设备30台。	邢台市	任泽区	装备制造	6500.0	2020.09-2022.09	续建	技改	268.0
2580	年产20000吨钢结构件项目	邢台极瀚工贸有限公司	项目总占地20亩，总建筑面积21766平米，建设8米高两层生产车间一座，占地9833平米，建筑面积19666平米；建设三层办公楼一座，占地700平米，建筑面积2100平米；建设厂区道路、门卫室、绿化等配套设施占地2785.68平米；购置国内领先水平大型激光切割机3台、剪板机4台、冲床7台、钻床3台、折弯机4台、滚丝机10台，用于生产激光切割件、路桥预埋件、高速护栏等钢结构件，预计年产20000吨。	邢台市	任泽区	装备制造	6500.0	2022-2024	新开工	技改	2000.0
2581	年产1800台精密钢管矫直机项目	河北弗兰克机械制造有限公司	项目总投资5200万元，占地5668.50平方米。项目总建筑面积5000平方米，建设1个生产车间及其他生产辅助设施，购买主要生产设备30台，辅助生产设备25台。厂区建成后，年产1800台精密钢管矫直机，预计年产值3800万元，创造税收200万元。	邢台市	任泽区	装备制造	5200.0	2022-2024	新开工		1500.0
2582	年产20万套滤清器总成项目	邢台德曼汽车零部件制造有限公司	项目总占地面积4000平米，总建筑面积11200平米，第一期总投资2000万元，建设综合办公楼一座，面积1100平米，建设整体四层钢结构立体车间一座，面积8100平米。第二期总投资3500万元，建设二层成品仓库一座，面积2000平米，购置大型冲床、拉伸机、数控加工中心等相关配套设备60台（套），建成后可达到年产20万套滤清器总成。	邢台市	任泽区	装备制造	5000.0	2021.05-2023.05	续建	技改	465.0
2583	环保机械设备制造项目	邢台任聚机械有限公司	占地65亩，总建筑面积52000平方米,建设17个精细化标准生产加工车间，全部采用国内先进的智能机械手生产，其中：全自动智能化机器手焊接、加工处理生产线8条，现代化智能组装线5条，生产过程全部实现零排放生产。该项目分三期建设，项目建成后，年生产环保机械设备90万件套。	邢台市	任泽区	装备制造	5000.0	2020.08-2022.08	续建		314.0
2584	年产1.5亿件高端密封新材料生产项目	邢台星发企业管理有限公司	占地400余亩，总建筑面积40余万平方米，年产高端密封件1.5亿件。总建筑面积约40万平方米，其中建设标准化厂房30个左右（含精密加工车间、原材料及成品和配件库房、组合车间等）建筑面积约30万平方米；科创综合体（含研发设计中心、产品展示中心、检验检测中心、办公楼及公寓）建筑面积约10万平方米。购置智能化精密生产设备160台（套），专业化生产流水线10余条。	邢台市	任泽区	精细化工	143000.0	2022-2024	新开工		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2585	智泽东润小微企业孵化园项目	邢台沛若商贸有限公司	项目总规划占地163亩，一期占地133亩，新增建筑面积约80000平方米。整体规划设计单层钢结构车间和综合楼一栋，开展生产及研发设计相关服务，购置安装设备1100台，年产值6.8亿元，纳税3000万元以上。	邢台市	任泽区	精细化工	50000.0	2022.02-2024.02	新开工		4000.0
2586	高端精密异形密封件生产项目	河北耐奔凯密封部件有限公司	占地42.53亩，总建筑面积42600平方米，容积率约为1.5，年产1800万套高端精密异形密封件。建设内容（工艺和技术方案）：建设2个加工车间及1个多层加工车间35100平方米；办公楼及研发中心6700平方米，其他生产附属设施800平方米，购置主要生产设备75台，辅助生产设备20台。	邢台市	任泽区	精细化工	15000.0	2020.04-2023.04	续建	技改	740.0
2587	年产5000万米高科技密封件项目	邢台天正密封有限公司	项目占地50亩，总建筑面积50000平方米，年产5000吨高科技密封件。建设标准化无尘车间35000平方米，橡胶密炼中心2500平方米，材料库4000平方米，成品库3000平方米，办公楼2000平方米，研发中心1500平方米，宿舍楼1000平方米，食堂和环保相关辅助工程1000平方米。购置各种密封件自动化生产设备，检测设备及环保辅助设备等1100台套。	邢台市	任泽区	精细化工	15000.0	2020.12-2022.12	续建	技改	5924.0
2588	橡胶制品及软连线生产项目	邢台市顺达铁路配件有限公司	占地35亩，总建筑面积35000平方米，年产3000吨橡塑制品及软连线。建设内容（工艺和技术方案）：原材料库2000平方米，5个机加工车间总建筑面积20000平方米，3个组装车间总建筑面积7000平方米，3个成品库总建筑面积5000平方米，其他生产附属设施1000平方米，购置主要生产设备30台，辅助生产设备20台。	邢台市	任泽区	精细化工	11370.0	2020.12-2022.12	续建	技改	3145.0
2589	年产3000吨给排水橡胶密封件	邢台市橡胶厂	占地20亩，总建筑面积20000平方米，购置主要生产及辅助设备。年产3000吨给排水橡胶密封件。橡胶密封件生产工艺流程：生胶－塑炼；辅料－配料－混炼－热炼－挤出－裁断称量－硫化—修边—检验—包装－入库。	邢台市	任泽区	精细化工	11000.0	2022.02-2024.02	新开工	技改	3400.0
2590	年产60000吨改性特种工程塑料及制品项目	河北华密新材科技股份有限公司	新建生产车间一个，面积9200㎡，引进改性特种工程塑料生产线18条，注塑机30台，年产改性特种工程塑料58500吨，改性塑料制品1500吨。	邢台市	任泽区	精细化工	5200.0	2021.09-2023.09	续建	技改	800.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2591	13140吨半干面生产项目	冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	总建筑面积32433.41平方米，总占地面积17896.79平方米，其中生产车间建筑面积24668.16平方米、仓库建筑面积2967平方米、生活楼建筑面积2309.1平方米、综合楼建筑面积1800平方米、门岗总建筑面积31.5平方米、附属用房建筑面积657.65平方米。另厂区道路8500平方米、厂区绿化面积3000平方米，厂区场地平整7185.71平方米，分期建设。	邢台市	任泽区	食品	16000.0	2021.05-2023.05	续建	技改	4633.0
2592	无纺布材料及高档功能性擦拭巾项目	邢台旺晟纤维科技有限责任公司	项目总投资3亿，占地50亩，新上3.7米宽半交叉水刺无纺布生产线和3.7米宽全交叉水刺无纺布生产线各1条，年设计产量12000吨；经编机68台，整经机12台，年设计产量11880吨。建设内容（工艺和技术方案）：主要建设生产车间和原材料及成品库房36900平方米、产品设计研发和展示楼8100平方米、建设配件库、综合楼、及配电室等5000平方米等。	邢台市	任泽区	纺织服装	30000.0	2020.05-2022.12	续建		7133.0
2593	河北尊建建材有限公司建材项目	河北尊建建材有限公司	项目占地50亩，建设综合办公楼、员工宿舍、封闭式厂房、封闭式仓库、搅拌站基础及其他辅助设施用房，并购置PC叠合板生产线、市政构件生产线、配套钢筋加工生产线、搅拌站设备以及其他辅助车辆设备。	邢台市	任泽区	建材	18120.0	2022.02-2024.02	新开工		4000.0
2594	邢台洪涛新材料科技有限公司桥梁钢架项目	邢台洪涛新材料科技有限公司	项目占地47亩，建设1#、2#和3#三个车间,分别为桥梁钢架生产车间、原料车间、和新产品展示车间，建设办公大楼、研发大楼、道路、绿化等建设，新建土建工程总量约为47000平方米。	邢台市	任泽区	建材	15200.0	2022.02-2024.02	新开工		3000.0
2595	年产40万平方米装配式建筑项目	河北鸿盛节能科技股份有限公司	占地44.83亩，总建筑面积45000平方米，年产40万平米装配式建筑。建设内容（工艺和技术方案）：建设原材料库、5个机加工车间、4个组装车间总建筑面积、5个成品库、办公楼及其他生产附属设施，购置主要生产设备及辅助设备。	邢台市	任泽区	建材	13500.0	2022-2024	新开工	技改	2400.0
2596	年产60万㎡高端智能节能门窗项目	邢台茂森门窗有限公司	10000平方米厂房、办公楼、库房，购入三条铝型材生产线，三条集成材生产线，三条木窗生产线。项目投产后年产60万㎡高端智节能能门窗。	邢台市	任泽区	建材	11000.0	2022-2024	新开工		2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2597	年产40万立方商品混凝土项目	任县基泰混凝土搅拌有限公司	占地28亩，总建筑面积16000平方米，年产40万立方商品混凝土。建设办公楼、料场钢结构大棚、骨料及砂浆加工车间、市政建筑材料及辅料加工车间、库房、维修车间、水泵房、调度室、混凝土专项实验室以及配电室，购置安装180型混凝土搅拌站生产线两条、骨料和砂浆生产线各一条，购置主要生产设备及辅助生产设备。	邢台市	任泽区	建材	5000.0	2022-2024	新开工		1000.0
2598	钉制品产能改扩建项目	河北龙泉剑钉业集团有限公司	项目占地52亩，总建筑面积52026平方米，抛光车间面积2026平方米，材料库面积2000平方米，半成品周转仓库面积3000平方米，钉制品加工车间15000平方米，排钉车间15000平方米，成品库房及其他生产附属设施15000平方米，购置主要生产设备2台（套），制钉设备500台（套），辅助生产设备4台。	邢台市	任泽区	轻工	15600.0	2020.04-2023.04	续建	技改	2839.0
2599	年产5.6万吨五金制品项目	邢台市任泽区鑫汉达金属制品有限公司	本项目占地8000平方米，总建筑面积8000平方米。五金制品加工车间8000平方米，购置主要生产设备30台（套），辅助设备900台（套）。	邢台市	任泽区	轻工	8000.0	2022-2024	新开工		1500.0
2600	年产120万千米键合线项目	河北乐通金属材料有限公司	占地100亩，已建设生产车间，办公楼，科研楼，职工宿舍，食堂及配套基础设施。项目依托现有厂区1座生产车间及其他公辅设施，建设12条金属表面处理生产线及其他辅助设备115（台/套），项目分两期建设，其中一期2条线，产能20万千米，二期10条线，产能100万千米。	邢台市	任泽区	电子信息	30000.0	2019.11-2022.11	续建		4258.0
2601	邢台市任泽区深层地热改造工程	任县住房和城乡建设局	该工程是将我区10个深层地热供暖和2个空气源热泵供暖的小区改造为地源热泵+空气源热泵供暖系统，12个小区分别为家和小院南区、襄政皓月、天广清华苑、锦绣家园、东方花园、东方花都、中央公元四期、中盛澜亭、盛世百和、武装部家属院、金厦华府和供电公司家属院。内容包括新建120米深地源井2401口，150米深地源井1720口，155KW空气源热泵90台，以及配套的地埋横管和机房设备。	邢台市	任泽区	新能源	8954.0	2021.07-2022.07	续建		150.0
2602	废旧汽车综合利用项目	邢台伟丰通达二手车交易服务有限公司	总占地面积113亩，建筑面积11.166万平方米，主要建设：全封闭车间、半封闭仓库、预拆解平台、车辆暂存区、配电室、办公楼、其它辅助配套等，年拆解40000辆废旧汽车。	邢台市	任泽区	绿色化	40000.0	2020.04-2022.12	续建	技改	6668.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2603	新型复合材料及金属橡胶复合件无损剥离项目	邢台中车环保科技有限公司	占地79.94亩，总建筑面积82000平方米，年处理金属-橡胶复合件3万吨，年产尼龙制品2000吨、新型复合材料5000辆份、铁路车辆零部件5000吨，建设库房2个，生产车间5个，其他生产附属设施，办公楼，研发实验楼及宿舍，建立金属橡胶复合件检修生产线、复合材料生产线、尼龙制品生产线及铁路车辆零部件生产线，购置主要生产设备及辅助生产设备。该项目计划2021年12月开始建设，一期完成年处理金属-橡胶复合件3万吨，年产尼龙制品2000吨、新型复合材料5000辆份项目建设，二期完成年产铁路车辆零部件5000吨项目建设，并全部竣工投产，建设工期18个月。	邢台市	任泽区	绿色化	25000.0	2022.02-2024.02	新开工	技改	5000.0
2604	秸秆冷压综合利用项目	河北攀太新材料科技有限公司	占地10000平米厂房，设置粉碎车间、生产车间和成品库房，购入两条秸秆冷压综合利用生产线，配套引入除尘设施，用农作物秸秆采用冷压技术进行综合利用，项目投产后，预计可年产环保材料成品十六万立方米，年产值6000万元，年纳税300万元。	邢台市	任泽区	绿色化	15000.0	2020.06-2022.12	续建		1724.0
2605	年产50套烟尘净化系统项目	邢台市天元星食品设备有限公司	占地25亩，总建筑面积25000平方米，容积率为1.5，年产50套烟尘净化系统项目。建设标准化生产车间13500平方米、研发综合楼4500平方米、配套车间5500平相关辅助工程1500平方米，购置生产设备、检测设备及辅助设备等生产线。项目投产后，亩均税收为20万元，亩均产值为400万元。	邢台市	任泽区	绿色化	11000.0	2017.12-2022.12	续建	技改	197.0
2606	建设汽车发动机进排气系统项目	河北亿利科技股份有限公司	一期购置冲床等生产和辅助设备270台，年产空气滤清器100万套、软轴操纵系统30万套；二期购置设备300台，年产尾气处理系统30万套等。	邢台市	清河县	装备制造	92000.0	2020.12-2022.12	续建	技改	1500.0
2607	滤清器项目	河北亿利新胜公司	项目占地200亩，新建建筑面积17万平方米。	邢台市	清河县	装备制造	56200.0	2021.12-2024.12	续建	技改	11500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2608	建设年产200万根车用拉线、1000吨密封件（含注塑件和橡胶件）、500万套滤清器、150万套汽车底盘件、100万套悬架总成项目	河北卓念汽车零部件有限公司	建设年产200万根车用拉线、1000吨密封件（含注塑件和橡胶件）、500万套滤清器、150万套汽车底盘件、100万套悬架总成。	邢台市	清河县	装备制造	42000.0	2022.01-2024.02	新开工	技改	4000.0
2609	建设亿利科技配套产业园项目	河北亿利科技股份有限公司	建设配套产业车间5栋，购置生产设备200台套。	邢台市	清河县	装备制造	35000.0	2022.11-2024.12	谋划	技改	5600.0
2610	建设中小企业科技创业园三期项目	清河县亿邦投资有限公司	项目占地82亩建设6排标准化厂房，建成后拟入驻60余家中小企业。	邢台市	清河县	装备制造	26000.0	2021.05-2023.06	续建		10000.0
2611	滤清器项目	河北畅优易联有限公司	利用原有场地改造，新上滤清器生产线3条，新增购置设备50台套。	邢台市	清河县	装备制造	13800.0	2022.01-2024.02	谋划	技改	4500.0
2612	建设年产2000万平高端滤材项目	河北昊天滤材有限公司	项目占地29593.35平方米，总建筑面积32829.44平方米，其中生产车间30327.44平方米、办公楼1620平方米、工具间通道882平方米，引进全进口荣喷生产线、活性炭布复合生产线、超声波复合生产线、静电棉生产线、功能性针刺无纺布生产线。	邢台市	清河县	装备制造	13800.0	2022.03-2024.04	新开工	技改	6000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2613	关于建设年产1300万米密封条，30万件车辆内饰顶棚	清河县隆鑫密封件有限公司	建筑面积9500平米，购置386台套设备。	邢台市	清河县	装备制造	13500.0	2020.11-2022.12	续建	技改	1000.0
2614	建设年产硬质快圈门5000套、软联门10000套、相关配件2万套项目	河北跃傲科技有限公司	年产硬质快圈门5000套、软联门10000套、相关配件2万套项目。	邢台市	清河县	装备制造	13450.0	2021.02-2023.03	续建		2120.0
2615	年产300万只空气滤清器，500万只空调滤清器项目	清河县正悦滤清器有限公司	建设生产车间、原材料库、成品库以及研发中心等多层厂房，新上自动化PU生产线20条、自动化空调生产线20条及配套设备。	邢台市	清河县	装备制造	12500.0	2021.08-2023.09	续建		1900.0
2616	建设年产1000万套汽车与工业滤清器项目	河北雪源滤清器有限公司	新建厂房、办公楼、宿舍、仓储等，购置设备80台套。	邢台市	清河县	装备制造	12500.0	2022.01-2024.02	新开工		6000.0
2617	硬质合金钨资源循环再利用、钨钴分离项目	清河县同德有色金属冶炼有限公司	新增建设用地46亩，建设生产车间、办公楼、研发车间等新购置设备70台套。	邢台市	清河县	装备制造	12500.0	2022.12-2024.12	谋划	技改	4500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2618	建设年产30万套新风空气净化器、10万套全屋智能净水系统项目	河北聚美环境科技有限公司	新建厂房、办公楼、宿舍、仓储等，购置设备80台套。	邢台市	清河县	装备制造	12500.0	2022.03-2024.04	新开工		8000.0
2619	年产橡胶密封条500万米、其他汽车零部件20万个	河北皇韵汽车零部件有限公司	新建年产橡胶密封条500万米、其它汽车零部件20万个。其中汽车密封条500万米,汽车橡胶支架10万个，汽车注塑支架10万个：占地面积：15亩.厂房及办公共建14071.5平方米厂房.其中办公面积为600平米，生产和仓库为13471平米。	邢台市	清河县	装备制造	12000.0	2020.10-2022.11	续建		950.0
2620	河北晖翔汽配公司滤清器项目	清河县晖翔汽车零部件有限公司	占地21亩，项目建设多层厂房，总建筑面积月3.5万平方米，新上全自动外壳生产线、机滤生产线6条，全自动盖板生产线、PP注塑机、热压成型机、攻丝机等及配套设备120台（套）。	邢台市	清河县	装备制造	11300.0	2021.10-2023.11	续建		1900.0
2621	建设年产500套纺织机械及配件项目	清河县意特机械科技有限公司	建设车间4座，购置生产办公设备156台套。	邢台市	清河县	装备制造	11000.0	2022.03-2024.04	新开工	技改	3800.0
2622	汽车零部件项目	清河县科桥汽车零部件有限公司	本项目选址于清河县经济开发区九华山路东侧、漓江街以北。项目占地30亩，建筑面积约27100平米，办公用房建筑面积约1600平米，实验室建筑面积约400平米，车间建筑面积约20500平米，库房建筑业面积约4600平米。	邢台市	清河县	装备制造	10500.0	2021.03-2023.04	续建		2440.0
2623	7000吨速冻食品冷链物流建设项目	河北食全十美食品科技有限公司	建设冷冻库5个，3750平米、冷藏库5个，750平米。	邢台市	清河县	食品	6290.0	2020.11-2022.12	续建	技改	1000.0
2624	年产500万件双面呢大衣及服饰项目	清河县众多羊绒制品有限公司	地上建筑面积127360平方米，建设生产车间93栋，办公综合楼一栋等。	邢台市	清河县	纺织服装	113867.0	2020.11-2023.12	续建		7500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2625	年产1000吨纱线20万件羊绒制品项目	河北润福祥绒毛制品有限公司	建设车间、污水处理站和其他相关辅助工程等建筑面积49618平方米，购置各种设备609台等。	邢台市	清河县	纺织服装	32000.0	2020.07-2022.08	续建		1800.0
2626	清河羊绒柔性供应链快反基地建设项目	河北绒仓仓储服务有限公司	占地90亩，规划建筑面积30080.22平方米。	邢台市	清河县	纺织服装	27000.0	2022.02-2024.03	新开工	技改	9000.0
2627	年产600吨羊绒纱线80万件羊绒衫项目	河北绅秋服装服饰有限公司	新建总建筑面积44900平方米，新购置设备共309台等。	邢台市	清河县	纺织服装	20000.0	2020.08-2022.09	续建		600.0
2628	年产100万件羊绒衫项目	河北韵恒羊绒有限公司	年产100万件羊绒衫。	邢台市	清河县	纺织服装	19000.0	2020.11-2022.12	续建	技改	2700.0
2629	建设生产无毛绒500吨、纺纱500吨项目	河北华家那羊绒服饰有限公司	购置开松机1台，青岛纺织羊绒清梳联合机20台套，羊绒分梳生产流程：原料、开松、分梳、成品等。	邢台市	清河县	纺织服装	15000.0	2020.11-2022.12	续建	技改	480.0
2630	投资建设分梳绒条300吨、精纺羊绒纱线150吨项目	河北联莱羊绒制品有限公司	年分梳绒条300吨、精纺羊绒纱线150吨。	邢台市	清河县	纺织服装	15000.0	2021.03-2023.04	续建		1300.0
2631	建设年分梳山羊绒400吨、羊绒纱线280吨、羊绒衫50万件项目	河北蒙丽羊绒制品有限公司	项目新增占地41.984亩，建设分梳车间、纺织车间、针织车间、仓储车间、办公住宿楼等，新上意大利纺纱线2条，购置设备150台套。	邢台市	清河县	纺织服装	13390.0	2022.02-2024.03	新开工		3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2632	年产120万件羊绒衫项目	河北维力斯羊绒纺织有限公司	建设分梳车间、针织车间等设施，购置联合分梳机、针织横机等120台套。	邢台市	清河县	纺织服装	13000.0	2022.11-2024.12	谋划	技改	1300.0
2633	羊绒智能化工厂	河北中汇纺织有限公司	年产10万件羊绒衫项目，建设智能数字工厂搬迁项目。	邢台市	清河县	纺织服装	13000.0	2021.10-2023.11	续建	技改	4200.0
2634	年产羊绒纱线200吨及30万米羊绒面料项目	河北可大羊绒制品科技有限公司	项目占地土地12亩，总建筑面积15000平方米，其中建设生产组装车间10000㎡、仓储车间2000㎡，办公楼房1000㎡，宿舍食堂2000㎡。项目新上55台套设备。	邢台市	清河县	纺织服装	11000.0	2020.07-2022.08	续建	技改	400.0
2635	建设年产羊绒纱线200吨及50万件各类羊绒衫项目	清河县霞昇羊绒服饰有限公公司	购置纺纱线、针织横机，后整理设备156台套。	邢台市	清河县	纺织服装	11000.0	2022.05-2024.06	谋划	技改	2800.0
2636	年产600吨山羊毛150吨无毛绒项目	河北诺凯绒毛制品有限公司	新建总建筑面积17500平方米，新购置设备纺织专用滤尘水冷空调等设备共201台等。	邢台市	清河县	纺织服装	10900.0	2020.07-2022.08	续建	技改	200.0
2637	年产250吨无毛绒25万件羊绒衫项目	清河县洪顺绒毛有限公司	购置272型羊毛开松机4台套，186A型梳绒机100台套，丰田型梳绒机20台套，全自动电脑针织机横机80台套，缝神牌自动缝合机50台套，江心牌蒸汽机3台套。	邢台市	清河县	纺织服装	10800.0	2021.03-2023.04	续建	技改	1400.0
2638	建设一线成型智能制造工厂项目	河北盛泰互联针织智能制造有限公司	租赁原河北新华羊绒纺织科技有限公司车间、办公楼、宿舍等建筑面积共计13000平方米，本项目新上慈星智能化一线成型电脑横机200台。	邢台市	清河县	纺织服装	10500.0	2021.05-2023.06	续建		1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2639	建设年产1000吨山羊毛2000吨无毛绒50万件羊绒衫项目	河北浩源羊绒制品有限公司	新购181型全自动无尘分梳机羊绒分梳机200台，开毛机4台；二期新建办公宿舍楼1800平，车间7600平方米等。	邢台市	清河县	纺织服装	10300.0	2021.06-2023.07	续建	技改	300.0
2640	年产年产300吨羊绒条智能化生产项目	河北绒仓仓储服务有限公司	新增建筑面积68915平方米，购置各种生产线及其他配套辅助设备106台等。	邢台市	清河县	纺织服装	5500.0	2021.09-2024.10	续建	技改	400.0
2641	天达晶阳二期	河北天达晶阳半导体技术股份有限公司	新建厂房、办公楼、宿舍、仓储等建设厂房，购置设备500台套。	邢台市	清河县	电子信息	25000.0	2022.07-2024.08	谋划		2000.0
2642	年产2.8万片碳化硅晶片项目	天达晶阳技术股份公司	一期：河北天达晶阳半导体技术股份有限公司年产1.2万片4英寸半绝缘型碳化硅晶片项目，原有土地占地20亩，原有总建筑面积5000平方米，其中生产车间2900平方米，办公住宿楼2100平方米；新购置设备共67台。二期：河北天达晶阳半导体技术股份有限公司年产1.6万片6英寸导电型碳化硅晶片项目，土地占地30亩，新建总建筑面积9000平方米，其中生产车间6000平方米，办公住宿楼3000平方米。新购置设备共54台。	邢台市	清河县	电子信息	16674.0	2020.11-2022.12	续建		2500.0
2643	建设年产500吨溶菌酶、氨基酸项目	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	新建车间厂房4栋购置220台套生产设备。	邢台市	清河县	医药	15000.0	2022.05-2024.06	谋划	技改	1500.0
2644	建设年产3000万平方米纳米过滤材料项目	河北亿利科技股份有限公司	新建总建筑面积183540.79平方米，建设年产3000万平方米过滤纳米过滤材料项目包括静电纺生产线2条、熔喷布1000万平方米等。	邢台市	清河县	新材料	60000.0	2020.05-2022.06	续建	技改	1600.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2645	建设年产5000吨新型药芯焊丝及特种焊条项目	清河县恒领焊接材料有限公司	利用原有场地技术改造，新增购置设备80台套。	邢台市	清河县	新材料	11000.0	2022.02-2024.03	新开工	技改	3200.0
2646	清河分公司清河县中心城区地热能供热项目	河北绿源地热能开发有限公司	改造现有换热站57座，改造现有其他换热站改造25座，换热站需进行技术改造，更换板式换热器；并新建换热站17座。新建能源站18座，其中1座中央能源站，能源站占地面积36000平方米，建筑面积20500平方米。新建井位平台36个（28个4井位平台，8个6井位平台），打井160口。热力管网供热一次管网、地热井侧管网工程188633m。	邢台市	清河县	新能源	227205.0	2019.05-2022.06	续建		2400.0
2649	羊绒工业互联网平台暨抖音基地项目	河北涛瀚羊绒科技有限公司	建筑面积102714.24平方米，一期46.11亩，二期53.89亩，共计建设车间48个，办公楼2栋，污水处理站1座。	邢台市	清河县	新基建	30000.0	2021.08-2023.09	续建		2800.0
2647	京九线以东天然气供气工程	清河县盛焰天然气有限公司	清河县京九线以东各镇村天然气管道安装。	邢台市	清河县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13475.0	2020.05-2022.06	续建		1000.0
2648	清河县2020年气代煤壁挂炉采购及安装一期	清河县城市管理综合执法局	本次采购壁挂炉包括20KW、24KW、26KW、28KW或32KW、35KW或36KW包括壁挂炉的供货、安装、调试及售后服务。	邢台市	清河县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5445.0	2020.03-2022.06	谋划		2000.0
2650	航空零部件及运动、休闲产品零部件生产项目	邢台好创新材料科技有限公司	项目占地50亩，总建筑面积51000平方米（项目建筑容积率≥1.2，省级及以上园区容积率≥1.5），其中建设车间、仓库42000平方米，办公楼及附属设施9000平方米，购置设备1380台（套），总投资25000万元（项目固定资产投资强度≥300万元/亩）。	邢台市	平乡县	装备制造	25000.0	2021.02-2023.02	新开工		8000.0
2651	金昆智慧城生产基地项目	邢台金昆冶金机械有限公司	项目占地57亩，规划总建筑面积85025.29平方米。其中生产车间76693.79平方米，宿舍楼7400平方米，办公楼371.5平方米，检测中心560平方米，以及附属管网、道路绿化及其它基础设施等。项目建成后，可吸纳自行车童车玩具等50家企业入驻综合体。	邢台市	平乡县	装备制造	17500.0	2021.08-2023.08	新开工	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2652	智能电动玩具生产项目	邢台颂民电子科技有限公司	项目占地192.3亩，总建筑面积231619.93平方米，其中车间厂房建筑面积200880.00㎡，职工公寓建筑面积30691.93㎡，门卫房建筑面积48㎡，绿化10371.37㎡，容积率1.8。购置安装生产设备2241台（套）,年产各类儿童智能电动玩具200万套。	邢台市	平乡县	轻工	68200.0	2021.10-2023.10	新开工		3000.0
2653	年产150万辆儿童电动汽车及零配件项目	邢台宝宁儿童玩具有限公司	项目总建筑面积55500平方米，其中建设四层车间三座合计52000平方米，办公及附属设施建筑面积3500平方米，购置设备430台。	邢台市	平乡县	轻工	37000.0	2020.03-2022.03	续建	技改	8000.0
2654	年产80万辆电动自行车产业园建设项目	邢台踏风浪电动自行车有限公司	项目占地100亩，总建筑面积102000平方米，其中车间及检测中心建筑面积101850平方米，附属设施建设面积150平方米，硬化面积10000平方米，绿化5300平方米。购置安装生产设备416台(套)。年生产各类电动车80万辆。	邢台市	平乡县	轻工	30500.0	2021.08-2024.08	续建	技改	8000.0
2655	年产60万辆电动玩具项目呢	邢台市沃尼儿童玩具有限公司	项目占地面积50亩，总建筑面积50000平方米。建设车间、仓库建筑面积45000平方米、综合投资19000万元。	邢台市	平乡县	轻工	19000.0	2020.06-2022.06	续建		8000.0
2656	年产50万辆自行车整车生产项目	河北志庆车业有限公司	项目占地50亩，总建筑面积51000平方米，其中车间、仓库建筑面积48000平方米，办公室及宿舍2800平方米，附属设施200平方米。	邢台市	平乡县	轻工	17100.0	2021.03-2023.03	续建	技改	7000.0
2657	童车及零配件生产项目	邢台闵轮自行车有限公司	项目占地43亩，建筑面积43000平方米，年产童车50万辆，鞍座150万个。玩具电机150万个。	邢台市	平乡县	轻工	16000.0	2020.09-2022.09	新开工		1500.0
2658	高档自行车生产项目	邢台乐伟儿童玩具有限公司	总建筑面积30000平方米，购置设备168台。项目建成后，年产高档自行车50万辆、智能玩具30万套。	邢台市	平乡县	轻工	15500.0	2021.11-2023.11	新开工	技改	1000.0
2659	年产60万辆电动玩具车项目	邢台市恒帅儿童玩具有限公司	项目占地面积23亩，总建筑面积24000平方米。建设车间、仓库建筑面积20000平方米、综合办公楼及附属设施4000平方米，购置设备126台，总投资15200万元。	邢台市	平乡县	轻工	15200.0	2020.07-2022.07	续建	技改	7000.0
2660	儿童电动玩具生产项目	邢台帅童儿童玩具有限公司	项目占地面积24亩，总建筑面积25000平方米。其中建设综合车间、仓库建筑面积25000平方米，购置设备35台(套)。年产儿童电动玩具40万辆。	邢台市	平乡县	轻工	15200.0	2022.01-2024.01	新开工	技改	1000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2661	年产80万辆电动童车项目	邢台英增儿童玩具有限公司	项目占地面积20亩，总建筑面积21000平方米，建设车间、仓库建筑面积18000平方米、综合办公楼及附属设施3000平方米，购置设备188台，总投资15000万元。	邢台市	平乡县	轻工	15000.0	2020.06-2022.06	续建	技改	6000.0
2662	自行车后架生产项目	邢台诺恩斯车业有限公司	项目占地20亩，总建筑面积21000平方米，其中车间、仓库建筑面积18000平方米，综合办公楼及附属设施3000平方米。购置设备94台（套），建成后可年产自行车后车架100万套。	邢台市	平乡县	轻工	15000.0	2020.09-2024.09	新开工	技改	1000.0
2663	智能机器人扩建项目	邢台佳诚自行车有限公司	项目总占地35亩，总建筑面积36000平方米(项目建筑容积率≥1.2,省级及以上园区容积率≥1.5),其中车间、仓库、办公建筑面积34000平方米，附属设施建筑面积2000平方米。购置设备185台(套)。总投资15000万元(项目固定资产投资强度>300万元/亩)。年产智能机器人10万台。	邢台市	平乡县	轻工	15000.0	2021.09-2023.09	新开工	技改	5000.0
2664	年产300万套电动车齿轮箱项目	邢台尚策儿童玩具有限公司	项目总建筑面积28000平方米，其中建设四层车间合计24000平方米，办公及附属设施建筑面积4000平方米，购置设备280台。	邢台市	平乡县	轻工	13000.0	2020.03-2022.03	续建		5479.0
2665	年产50万辆童车、自行车项目	平乡县恒昌车业有限公司	项目总占地40亩，总建筑面积41200平方米，其中车间建筑面积38000平方米，办公及附属设施建筑面积3200平方米，购置设备129台，总投资13000万元。	邢台市	平乡县	轻工	13000.0	2020.07-2022.07	续建	技改	5000.0
2666	废酸液资源化综合利用项目	邢台市鑫园包装材料有限公司	项目总占地面积32亩，总建筑面积32000平方米，建设有生产车间、仓库、办公室共32000平方米，购置废酸处理生产线1条及公辅设施配套设备30台（套），建成后，可年资源化利用废酸液4万吨。	邢台市	平乡县	轻工	13000.0	2020.04-2022.04	续建	技改	7000.0
2667	年产50万辆童车项目	河北福贝车业有限公司	项目占地面积26亩，总建筑面积27000平方米，其中车间22000平方米、办公室及辅助设施5000平方米。购置设备70台，总投资11000万元。	邢台市	平乡县	轻工	11000.0	2020.08-2022.08	续建	技改	5000.0
2668	年产100万个儿童电动玩具车配件项目	邢台贝能童车有限公司	项目占地面积16666.7平方米，总建筑面积25100平方米，购置设备20台。	邢台市	平乡县	轻工	10500.0	2020.04-2022.04	续建	技改	6700.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2669	河北京特橡塑制品有限公司新建密封件、电缆填充绳和塑料改性材料生产项目	河北京特橡塑制品有限公司	项目占地16660平方米，总建筑面积25500平方米，其中生产车间建筑面积24500平方米，综合办公室建筑面积900平方米，附属设施建筑面积100平方米。地面硬化3310平方米，绿化800平方米。购置设备77台（套）。总投资7560万元。项目建成投产后，年加工塑料改性材料30000吨，密封件3000吨，电缆填充绳1000吨。	邢台市	平乡县	轻工	7560.0	2021.06-2023.06	续建	技改	3500.0
2670	平乡寻召45ww复合光伏发电项目	平乡县昶苏新能源科技有限公司	建设45兆瓦复合光伏发电机组及相关配套设施。	邢台市	平乡县	新能源	18000.0	2020.07-2022.07	续建		7340.0
2672	河北智慧电动玩具大型综合体项目	河北信诺有限公司		邢台市	平乡县	数字化智能化	520000.0		新开工		5000.0
2673	智能童车生态链产业园项目	钮斯达平乡县童车有限公司	项目占地40亩，总建筑面积41000平方米，其中车间、仓库建筑面积37000平方米，办公宿舍楼建筑面积2500平方米，其他附属设施建筑面积1500平方米。购置设备180台。总投资15000万，产业园建成投产后可形成年产高档童车及智能玩具55万辆的生产能力。	邢台市	平乡县	数字化智能化	16000.0	2020.09-2022.09	新开工		8000.0
2671	平乡县2021-2022年农村生活水源江水置换项目	平乡县水务局	1、新建水厂：新建水厂位于艾村村北，定魏线西侧，占地约50亩，设计日处理能力2.1万㎥/d。2、新建水厂与供水站连接工程：由新建地表水厂铺设管道向22个联村供水站输送引江水，将农村饮水全部置换。3、新建地表水厂与第一水厂管道连接工程。4、供水站扩户工程。5、村庄管网提升改造工程。6、信息自动化工程。	邢台市	平乡县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	25559.0	2021.04-2022.12	续建		6000.0
2674	自走式青贮机项目	河北元正农业机械有限公司	总占地面积75亩，总建筑面积45200平方米，包括建设生产车间四座，购置安装设备326台（套）。项目完成后，年产自走式青贮机3000台。	邢台市	宁晋县	装备制造	25000.0	2022.04-2023.12	新开工		10000.0
2675	年产5000万米防火电缆项目	宝成集团电缆有限公司	本项目利用本公司厂区内原有闲置土地，建设生产车间、库房等设施。	邢台市	宁晋县	装备制造	16000.0	2022.02-2023.02	新开工		11900.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2676	新建电缆辐照中心和电线电缆项目	新永进电缆有限公司	总建筑面积116444平方米，年产额定电压1kv和10kv架空绝缘电缆（铝芯、蒸汽交联）830千米、额定电压1kv到3kv挤包绝缘电力电缆2000千米、额定电压450v/750v塑料绝缘控制电缆1500千米、架空绞线（铝丝、钢芯、铝包钢芯）2000千米、额定电压6kv以下辐照电缆80万千米、聚氯乙烯电缆料300吨、交联聚乙烯电缆料700吨、辐照交联聚乙烯电缆料1000吨；年产辐照电缆产量80万千米。	邢台市	宁晋县	装备制造	15000.0	2022.05-2023.12	新开工		15000.0
2677	年产150万米新型矿物质防火环保电缆项目	银都线缆有限公司	本项目占地32亩，建设生产车间。仓库及办公楼等。总建筑面积15800平方米。购置安装绞丝机、成缆机、喷码机等设备共计88台。项目完成后，年产额定电压0.6/1KV新型矿物质防火环保系列电缆150万米。	邢台市	宁晋县	装备制造	10240.0	2022.03-2023.12	新开工		6700.0
2678	年产1500万米电线电缆生产	中旭线缆有限公司	本项目利用本公司厂区内原有闲置土地，建设生产车间、库房等设施。	邢台市	宁晋县	装备制造	8500.0	2022.02-2023.02	新开工		6120.0
2679	年产4000万米额定电压0.6/1kV电力电缆项目	行远电缆集团有限公司	12亩，新增建筑面积5336平方米，建设6座车间、检测中心、仓库等设施；2.无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积5336平方米，采用外购原材料-导体绞制-绝缘挤出-成缆-内护层-钢带铠装-外护层-喷码-高压试验-包装入库等技术，购置绞丝机等设备56台（套），产品规模达到年产8000千米高压线缆,产品达到国内先进水平。	邢台市	宁晋县	装备制造	7210.0	2022.06-2022	新开工		7210.0
2680	年产液压泵20000台、液压马达20000台项目	河北佛斯特液压技术股份有限公司	总建筑面积4000平米。项目完成后，年产额定压力42兆帕（油压）液压泵20000台、液压马达20000台。	邢台市	宁晋县	装备制造	6956.0	2021.11-2023.12	续建	技改	2000.0
2681	年产40万吨甲醛及配套生产项目	河北原露化工有限公司	年产40万吨甲醛。	邢台市	宁晋县	精细化工	96000.0	2021.05-2023.12	续建		93450.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2682	年产6000吨均苯四甲酸二酐、2000吨涂料消光固化剂、1000吨均苯四甲酸、10000吨均四甲苯及50吨氧化催化剂项目	昊普科技邢台有限公司	总建筑面积51657平方米。6000吨/年均苯四甲酸二酐，2000吨/年涂料消光固化剂，1000吨/年均苯四甲酸，10000吨/年均四甲苯，50吨/年氧化催化剂。	邢台市	宁晋县	精细化工	40000.0	2021.09-2023.12	新开工		40000.0
2683	年产10000吨新型材料项目	河北广润化工有限公司	本项目占地10000平方米（折合15亩），建设生产车间、仓库、分装车间等，总建筑面积16550平方米。购置安装提纯塔、酯化釜、酯化塔、精制塔等共计280台（套）。项目建成后，年产新型材料10000吨（5000吨己二酸二丁氧基乙酯、5000吨己二酸二丁氧基乙氧基乙酯）。	邢台市	宁晋县	精细化工	15000.0	2022.06-2023.06	新开工	技改	13000.0
2684	年产电缆辅料3800吨技术改造项目	宁晋县双力高分子材料有限公司	该项目不新增加占地，在原厂区内扩建一座生产车间3100平方米。新购置捏合机、挤出机、切粒机等设备共计36台（套）。项目建成后，保持年产电缆辅料3800吨。	邢台市	宁晋县	精细化工	6900.0	2021.11-2023.06	续建	技改	1570.0
2685	年产16万吨赤藓糖醇项目	玉星生物（集团）股份有限公司	本项目占地50000平方米，新建发酵、提炼、配料、成品仓库等厂房及配套设施，总建筑面积88000平方米。项目完成后，年产16万吨赤藓糖醇。	邢台市	宁晋县	食品	63860.0	2021.08-2023.12	续建	技改	25800.0
2686	年产5万吨海藻糖项目	河北金锋淀粉糖醇有限公司	总建筑面积13328㎡，投产后年产海藻糖5万吨。	邢台市	宁晋县	食品	15000.0	2020.07-2022.08	续建	技改	1000.0
2687	年产15万吨玉米毛油项目	宁晋县康海油脂有限公司	总建筑面积42496平方米，建设完成后，年产玉米毛油15万吨，副产品玉米胚芽粕25万吨。	邢台市	宁晋县	食品	14000.0	2021.06-2022.03	续建	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2688	智能化白酒酿造生产线建设项目	河北凤来仪酒业有限公司	该项目占地5.1亩，总建筑面积3060平方米。主要建设生产厂房2座，建筑面积2050平方米，内设上瓶车间、小瓶罐装车间、大桶灌装车间、产品包装车间、空桶空瓶库和成品库；办公楼一栋，建筑面积990平方米；门卫一座，建筑面积20平方米；购置安装相关生产设备16台（套）；配套硬化、绿化、供电、消防、环保、安全等设施。	邢台市	宁晋县	食品	11427.0	2021.07-2021.12	续建	技改	8327.0
2689	年产1万吨饼干项目	河北福旗食品有限公司	主要建设内容及规模：该项目利用公司内闲置土地新建生产车间、库房等。本项目新建生产车间、库房等，总建筑面积13000平方米。购置安装和面机、辊印成型机、自动电烤炉、智能数字包装机等设备32台（套）。工艺流程：购买原材料（面粉、食用油等）-配料-和面-成型-烘烤（用电）-冷却-包装-成品入库。项目完成后，年产1万吨饼干。项目总投资：11000万元，其中项目资本金为11000万元，项目资本金占项目总投资的比例为100%。	邢台市	宁晋县	食品	11000.0	2022.01-2022.12	续建	技改	5350.0
2690	年产24万吨玉米胚芽油项目	河北玉星食品有限公司	年产24万吨玉米胚芽油。	邢台市	宁晋县	食品	10000.0	2021.03-2021.12	续建	技改	2000.0
2691	电缆辅料生产项目	河北亨特电缆材料有限公司	本项目新增占地20000平方米，新建生产车间、库房等，总建筑面积21000平方米，新购置安装设备36台（套）。项目建成后，年产电缆用聚乙烯绝缘料110000吨。	邢台市	宁晋县	轻工	11300.0	2022.04-2023.12	新开工	技改	5000.0
2692	年产2.0GW高效太阳能级晶体硅片项目	宁晋松宫电子材料有限公司	总建筑面积3200平方米。年产2.0GW高效太阳能级晶体硅片。	邢台市	宁晋县	电子信息	6545.0	2021.03-2022.06	续建	技改	500.0
2693	医疗防护系列用品扩建项目	宁晋县润博达医疗防护用品有限公司	项目新增用地75亩，新增建筑面积26321平方米，建设一、二类防护用品生产车间三座，新建灭菌中心、解析研发中心、仓库及配套生产生活用品服务设施。购轩医疗防护服生产线、口罩生产线、条帽生产线，购防护生产用裁剪断布机，电脑全自动缝纫机，热风口机，真口包装机，全自动口罩机，全自动条帽机，共计300台（套），产品规模达年产医用防护服500万件，医用口罩3000万个，防护帽2000万个，产品达到国内领先水平。	邢台市	宁晋县	医药	16000.0	2020.06-2022.12	续建	技改	3500.0
2694	中药材提取物深加工项目	河北武府药业有限公司	本项目占地面积26000平方米，新建车间、仓库等设施，总建筑面积20982平方米。购置安装设备99台（套）。项目建成后年产中药提取物800吨。	邢台市	宁晋县	医药	13000.0	2022.04-2023.12	新开工		5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2695	30万千瓦光伏复合项目	中广核宁晋县光伏发电有限公司	利用农业大棚棚顶进行光伏发电，建设期限共计约8个月，投资约12亿元，租地面积约7000亩，征地面积约22亩；项目建成后生产能力为：农光互补项目，棚下种植、棚上发电。	邢台市	宁晋县	新能源	120000.0	2020.10-2022.12	续建		10000.0
2697	宁晋县生活垃圾焚烧发电项目	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	本项目为一期工程，占地面积64.75亩，总建筑面积22550㎡。建设综合主厂房、综合楼、渗滤液处理站等工程，安装2×500t/d机械炉排炉型垃圾焚烧炉、2×52.07t/h中温中压余热锅炉、1套25MW凝汽式汽轮发电机组等设备，配套环保、消防、安全等设施。设计日焚烧生活垃圾1000吨，年发电量11661.62万kwh。	邢台市	宁晋县	绿色化	49434.0	2019.10-2022.12	续建		519.0
2698	宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程项目	河北宁晋经济开发区管理委员会	总建筑面积4563平方米，购置安装潜水提升泵、自活性深水床系统等1000台（套）。污水处理规模为3万吨/天，1号泵站预处理规模2万吨/天。	邢台市	宁晋县	绿色化	15000.0	2023	新开工	技改	15000.0
2696	日处理3万吨污水处理厂项目	康伟科技环保（河北）有限公司	本项目占地80亩，建设污水处理系统及功能房间等设施，总建筑面积37185.6平方米购置安装BYIC厌氧反应器、污泥脱水设备、沼气脱硫设备、废气处理设备、臭氧发生器、污泥浓缩机、板框压滤机等设备209台(套)。	邢台市	宁晋县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	32150.0	2020.05-2022.05	续建		2000.0
2699	河北首科铁路工务、电务、机务配件生产线二期项目	河北首科铁路器材有限公司	项目新增用地58444㎡（合约87.67亩），新增建筑面积43203.29㎡（计容总建筑面积66768.13㎡），建设展厅、办公室、研发中心、车库、配电室、水泥制品车间、预应力钢丝车间、水泥制品成品库、成品车间、水泵房、地下消防水池、门卫、防风雨棚及消防、安全等配套附属设施建设。	邢台市	内丘县	装备制造	12000.0	2021.07-2023.06	续建	技改	2800.0
2700	年产10万吨螺旋缝埋弧焊管项目	河北品华管业有限公司	项目新增用地50亩，新增建筑面积25236平方米，一期新增用地30亩，新增建筑面积11236平方米，建设钢结构车间、料区、办公区、职工生活用房及其他附属用房，配套建设厂区道路硬化、绿化；一期生产需购。项目建成后，年产10万吨螺旋缝埋弧焊管。二期新增用地20亩，新增建筑面积14000平方米，建设钢结构车间、料区、办公楼及其他附属用房，配套建设厂区道路硬化、绿化。	邢台市	内丘县	装备制造	10600.0	2020.10-2023.04	续建	技改	2700.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2701	年产37万吨新型肥料项目	河北正达生态农业科技有限公司	项目新增用地面积80亩，新增建筑计面积86600平方米。项目分三期建设，一期新增用地37.5亩，新增建筑计容面积29600平方米，建设高塔复合肥生产线一条及仓储、办公楼、宿舍楼等相关附属设施；二期新增用地22.5亩，新增建筑计容面积32400平方米，建设车间、仓库，水溶肥、掺混肥生产线一条及相关附属设施；三期新增用地20亩，新增建筑计容面积24600平方米，建设车间、仓库，生物有机肥生产线一条及相关附属设施。项目建成后，年产37万吨新型肥料。	邢台市	内丘县	精细化工	24110.0	2020.06-2023.05	续建		3900.0
2702	碳捕集项目	河北建滔能源发展有限公司	碳捕集及利用（CCUS）创新性技术技改项目，购置二氧化碳回收装置，CO变换装置，CO2胺净化装置（APU)。	邢台市	内丘县	精细化工	20000.0	2022.02-2022.11	新开工	技改	16000.0
2703	年产3万吨水处理剂单体及副产5000吨甲醇水溶液、复配剂1万吨、PBTCA固体1000吨项目	内丘隆科环保科技有限公司	项目新增用地约40亩，新增建筑面积14000㎡。项目分两期建设，其中一期新增建筑面积9600，建设生产车间，库房，办公楼，门卫、配电室、卫生间等。二期新增建设研发楼4400平方米。项目建成后年产水解聚马来酸酐0.4万吨、聚合物0.8万吨、1227（季铵盐杀菌剂）0.5万吨、PBTCA1.2万吨、马来酸钠0.1万吨、复配剂1万吨、PBTCA固体1千吨，副产甲醇水溶液0.5万吨。	邢台市	内丘县	精细化工	12310.0	2020.04-2022.01	续建		3200.0
2704	年产15000吨改性树脂新材料生产项目	河北河汇新材料科技有限公司	项目新增用地约28.99亩（折合19329平方米），新增建筑面积20000平方米，建设车间、仓库，办公室及宿舍，附属设施，配套建设厂区硬化、给排水、供电、消防、安全等附属工程。	邢台市	内丘县	精细化工	11000.0	2020.10-2022.06	续建		4700.0
2705	皂化液氯化钙处理处置技术改造项目	河北卓泰肥业有限公司	新增用地面积14200平方米，对原来的皂化液氯化钙回收工艺进行技术改造，项目建成后年处理皂化液15万吨。新增石灰乳车间，主要设备：搅拌机1台，占地面积1700平方米，建筑面积1700平方米；环境检测间，占地面积50平方米，建筑面积50平方米。变更建设自用LNG站1栋,占地面积3000平方米,建筑面积3000平方米，；主要设备有LNG储槽;建20吨燃气锅炉车间1栋,占地面积1500平方米,建筑面积3000平方米，主要设备:燃气锅炉及配套设施；仓库,占地面积8000平方米,建筑面积8000平方米,主要设备皮带输送机。	邢台市	内丘县	精细化工	11000.0	2020.08-2021.06	续建	技改	2700.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2706	内丘水处理剂项目	河北中天兰清环境科技有限公司	本项目新增用地约11548.4平方米，新增建筑面积5930.19平方米，建设生产车间，仓库，综合办公楼，辅助房，门卫，消防水池、事故水池，配套建设厂区道路，绿化景观；购置复配釜、打料泵、灌装等设备共计19台，建成后年产灰水分散剂3000吨，阻垢缓蚀剂6000吨，铜缓蚀剂500吨，反渗透阻垢剂400吨，低浓度非氧化性杀菌剂1500吨。	邢台市	内丘县	精细化工	5613.0	2020.12-2021.12	续建		2100.0
2707	年产10万吨速冻玉米及果蔬产品加工基地项目	河北宝峰农业开发有限公司	本项新增用地38.26亩，新增建筑面积24254.80平方米，分两期建设。一期新增用地面积22.80亩，新增建筑面积9396.97平方米，建设车间及冷库，综合楼，门卫，非机动车棚，地下消防水池，绿化，停车场。二期新增用地面积15.46亩，新增建筑面积18113.17平米，建设车间及冷库；道路，绿化。	邢台市	内丘县	食品	13105.8	2021.12-2022.12	新开工		11500.0
2708	新建装配式建筑材料及被动房生产基地项目	邢台森城住工科技有限公司	新增用地约120亩，新增建筑面积63014平方米，项目具体分三期建设，其中一期主要新增占地60亩，新增建筑面积28718平方米，建设生产车间;原料库，成品堆场，综合办公楼，门卫，购置安装PC构件生产线一条，固定模台线一条，钢筋加工生产线一条。二期新增用地40亩，新增建筑面积21216平方米，建设生产车间，成品堆场。购置安装PC构件生产线一条，固定模台线一条。三期新增用地20亩，新增建筑面积13080平方米，建设生产车间，成品库。购置安装被动房屋生产线1条。配套建设道路、硬化、绿化、环保、消防等附属工程。一期年产外墙板、内墙板、叠合板及楼梯、阳台板、空调板等异形构件共计12万立方米，二期年产外墙板、内墙板、叠合板及楼梯、阳台板、空调板等异形构件共计12万立方米，三期年产被动房1000套。产品PC构件生产工艺：清模，划线，布模，布筋，布料，抹光，打毛，进窑养护，出窑拆模。被动房生产工艺：按照客户要求，利用外购或自产的各类房屋部件（包括墙板、楼梯、门窗等），在现场进行组装施工。	邢台市	内丘县	建材	44000.0	2020.03-2022.10	续建		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2709	固体废物资源化综合处理利用项目	河北聚岳再生资源利用有限责任公司	项目新增占地53.8亩，新增建筑面积27484平方米，主要建设固废分选车间、固废综合处理车间及各类产品生产线厂房共5座、原料及成品堆棚6个，配电房、办公用房、职工宿舍、餐厅、磅房、门卫室等辅助用房。项目设计新增废弃物破碎、筛分、洗选、新型建材生产、制砂机以及输送、给料等主要生产设备41套，辅助配置各型台架、转运、控制设备等。项目建成后，生产建筑骨料15万吨，各种工业砂30万吨（硅砂、石英砂、彩砂），机制砂40万吨，单线年产再生骨料砌块10万立方米，保温墙板、隔墙板等新型墙体和屋面材料70万平方米，水泥预制件及构件60万平方米，石材型材及雕刻品15万吨，单线年产混凝土墙体砖5000万块标砖，单线年产市政砖20万平方米。	邢台市	内丘县	建材	6600.0	2020.04-2021.06	续建		3100.0
2710	年产3万辆专用车及30万辆电动摩托车项目	河北德普装备制造有限公司	项目新增用地面积354616.01平方米(531.92亩)，建设金属结构车间、涂装车间、装配车间等主辅生产设施及配套办公楼、研发楼等附属设施。购置液压摆式剪板机、数控等离子切割机等专用车生产设备231台套，电动摩托车生产设备412台套，合计新增设备643台套。项目建成后生产环卫清扫车1.2万辆，洒水车8千辆，警用改装车1万辆，共计年产3万辆专用车，年产电动摩托车30万辆。	邢台市	内丘县	轻工	165000.0	2020.05-2023.10	续建	技改	3160.0
2711	高性能电子专用发光材料OLED中间体和材料生产项目	河北瑞芯电子新材料有限公司	本项目新增用地面积17.3亩，新增地上总建筑面积6398.79㎡（计容面积9286.16㎡），其中生产厂房1座，仓储用房2座，，工具间1座，及办公用房1座，其他辅助用房。新增地下总建筑面积706.5㎡，其中消防水池1座，事故水池1座。项目建成后，年产蓝光材料、电子注入层材料、辅助层材料等高性能电子专用发光材料OLED中间体和材料（四个系列产品）29吨。	邢台市	内丘县	电子信息	10500.0	2021.05-2021.12	续建	技改	1900.0
2712	兽药产业化生产基地项目	天象生物药业邢台有限责任公司	项目规划新增用地62504.24平方米（约合93.76亩），新增总建筑面积为42818.43平方米，建设生产车间、库房、生产辅助设施，一期年产替米考星50吨，磷酸替米考星250吨，延胡索酸泰妙菌素100吨，盐酸多西环素50吨，美洛昔康40吨，马波沙星10吨，盐酸沃尼妙林10吨等。	邢台市	内丘县	医药	40855.0	2020.10-2023.03	续建	技改	2150.0
2713	河北扁鹊中药生产提升改造项目（内丘县）	河北扁鹊制药有限公司	该项目是对厂区及生产工艺进行提升改造，规划总占地面积11112㎡，其中利用原厂区改建面积6524㎡，新增占地面积4588㎡；总建筑面积约30000㎡，其中：1、新建4层仓库12000㎡；2、建设溶媒罐区200㎡；3、建设制剂大楼12000㎡；4、建设提取车间5800㎡。新上设备和坨机、制丸机、上料机等共计306台套。该项目建成后产能不变，产品品种不变。	邢台市	内丘县	医药	30000.0	2022.03-2025.03	新开工	技改	5400.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2714	生物饲料添加剂生产项目	河北英惠尔生物技术有限公司	项目新增用地面积55.04亩（约36656.6㎡），新增建筑面积55000㎡。项目建筑物分两期建设，其中一期新增占地28823.6㎡，新增建筑面积35400㎡，投资11000万元，建设发酵车间、包被车间、预混料车间等，二期新增用地7833㎡，新增建筑面积19600㎡，投资9000万元，建设GMP车间。	邢台市	内丘县	医药	20000.0	2020.09-2021.12	续建		3500.0
2715	兽药GMP制剂及标准化混合型饲料添加剂生产线建设项目	河北梦士康生物科技有限公司	项目新增用地面积26667平方米（合40亩），新增建筑面积48000平方米,建设标准化混合型饲料添加剂生产车间7座；建设新版兽药GMP制剂生产车间12座；建设兽药研发中心1座；建设办公楼1栋、员工宿舍楼1栋及其它生活辅助设施。	邢台市	内丘县	医药	16200.0	2022.03-2023.06	新开工		12500.0
2716	河北安丰重工机械股有限公司低温吸收式热泵项目	河北安丰重工机械股份有限公司	总投资1.2亿元（根据市场实际情况调整增加投资额度），三年逐期完成。届时计划实现年产值7亿元目标。其中一期在安丰现有设备厂房基础上进行，另租赁润莱办公厂房组装完成生产，二、三期拟选址南和区工业园区光明大街609号（安丰厂区内）完成，项目全部建设完成后年生产热泵总量约100万KW，预计年产值7亿元，预计纳税2000万/年以上，预计新增就业人数150人。	邢台市	南和区	装备制造	12000.0	2022.07-2023.12	新开工	技改	5000.0
2717	宠物饲料用油项目	河北迪派油脂科技有限公司	项目占地43600平方米，建设年产12万吨饲料用油生产车间、年精炼5万吨油生产车间、年产3万吨肉骨粉生产车间、年产3万吨牛油生产车间、年产1万吨益生菌生产车间、科研办公综合楼、仓库、辅助用房、配电室、门卫、停车场、道路及厂区绿化。	邢台市	南和区	食品	32000.0	2019.05-2022.06	续建	技改	7000.0
2718	宠物食品二期工程扩能升级	邢台市派得宠物食品有限公司	项目占地100亩，年产宠物食品18万吨，主要建设宠物食品生产车间两座、原料库两座、成品库一座以及配套综合办公楼等，总建筑面积80696。	邢台市	南和区	食品	31130.0	2021.01-2022.08	续建		2000.0
2719	三期扩建工程	华兴宠物食品有限公司	1.项目新增用地_94亩，新增建筑面积_78000_平方米，建设综合服务楼21561.6平方米、宠物湿粮生产车间20776.4平方米、研发车间（含宠物零食+保健品）16756平方米、宠物功能粮车间8306平方米、车间（预留）10100平方米，辅助建筑面积500平方米。购置安装粉碎机、烘干机、灌装系统、混合机、膨化机等设施设备。设计建设年产30000吨宠物湿粮、7000吨宠物零食+保健品、8000吨宠物功能粮生产线。	邢台市	南和区	食品	20000.0	2020.05-2022.12	续建	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2720	二期年产8万吨宠物食品项目	河北荣喜宠物食品有限公司	主要建成独立的生产车间、维修车间、化验室、原材料仓库、预混料车间、包装车间、包材仓库、办公楼、冷库、辅助车间、成品仓库、保卫室、锅炉房、油脂仓库、筒仓等建、构筑物，以及道路、绿化等厂区配套施，项目建成后将形成干粮生产线2条，计划产能8万吨/年。	邢台市	南和区	食品	18000.0	2021.04-2022.08	续建	技改	3000.0
2721	宠嘉宠物食品扩建项目	河北宠嘉饲料有限公司	项目新增用地50亩，新增厂房建筑面积40000平方米,宠物粮和猫砂生产线各三条及宠物零食生产线四套，项目分三期建设，一期建设猫砂生产线，二期建设宠物干粮生产线，三期建设宠物零食生产线及办公设施。建设研发中心、检测中心、线上销售中心等设施。	邢台市	南和区	食品	16000.0	2020.06-2022.06	续建		5000.0
2722	年产8万吨豆腐猫砂植物猫砂	河北豆壳宠物用品有限公司	项目拟建设猫砂生产厂房（办公区域2000平方米），仓库三层，总建筑面积45000平方米；主要生产设备：制粒机、混合机、烘干设备、包装设备共四条生产线。生产工艺：混合——制粒——烘干——包装。	邢台市	南和区	食品	15000.0	2020.09-2022.06	续建		5000.0
2723	盛喜宠物食品扩能项目	河北盛喜宠物饲料有限公司	项目占地43.18亩，总建筑面积32911.21平方米，项目年产宠物饲料5万吨，冻干肉粒200吨。主要建设综合楼、包装车间、冻干生产车间、干粮生产车间、消防泵房、通道雨棚、门卫、道路硬化、绿化及其他配套附属设施。	邢台市	南和区	食品	13300.0	2021.07-2022.10	续建	技改	2000.0
2724	邢台奥派宠物食品有限公司改迁项目	邢台奥派宠物食品有限公司	本项目总建筑面积为4万平方米，主要建设生产车间、成品库及原料仓、副产品生产车间及其他设施，配套建设道路硬化等。	邢台市	南和区	食品	12000.0	2021.05-2022.10	续建	技改	4000.0
2725	饲料厂工程项目	邢台海大生物有限责任公司	项目占地39.08亩地，饲料厂工程由原料车间、卸料棚、原料散装仓、生产车间、成品散装仓、成品车间、综合楼、烘干房、消毒房、辅助房等单体组成。	邢台市	南和区	食品	12000.0	2021.10-2023.08	续建		3000.0
2726	宠物食品用品迁建	邢台瑞喜宠物食品有限公司	主要建设1#厂房（2层）、2#厂房（2层）、3#厂房（2层）、仓库（2层）、1#门卫、消防泵房、2#门卫等配套设施。购置安装粉碎机、烘干机、灌装系统、混合机、膨化机等设施设备。	邢台市	南和区	食品	10100.0	2021.04-2023.08	续建	技改	500.0
2727	年产1.5万吨麦片麦胚芽加工项目	河北麦麦隆食品有限公司	项目占地43.18亩，总建筑面积32911.21平方米，面积17亩，总建筑面积15000平方米，其中主要建设行政用房、生产车间、仓库及其他配套设施附属工程。建成后将形成年加工麦胚芽、麦片1.5万吨的生产能力。	邢台市	南和区	食品	10000.0	2021.04-2022.08	续建	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2728	河北瑞诺饲料二期建设项目	河北瑞诺饲料有限公司	项目主要建设综合服务楼、宠物干粮生产车间、宠物用品生产车间和辅助建筑。购置安装粉碎机、烘干机、灌装系统、混合机、膨化机等设施设备。设计建设年产50000吨宠物干粮、40000吨猫砂、1000吨冻干宠物零食生产线。	邢台市	南和区	食品	10000.0	2021.05-2022.10	续建	技改	6000.0
2729	南和县长红玻璃有限公司深加工项目	南和县长红玻璃有限公司	项目总建筑面积63539.02㎡，主要建设银镜玻璃、LOW-E节能玻璃、钢化玻璃、中空玻璃联合加工车间、仓库、研发楼、绿化道路硬化等配套设施建设。	邢台市	南和区	建材	32086.0	2020.12-2022.12	续建	技改	5000.0
2730	包装产业园二期项目	河北智优捷新材料科技有限公司	本项目总占地预计63335㎡（95亩），总建筑面积95100㎡，主要建设聚乙烯高阻隔薄膜（PE\CPE）生产车间、聚丙烯高阻隔薄膜CPP生产车间、高端复合纸箱车间、自动化立体3#仓库及配套辅助建筑设施等。项目计划购置安装各类自动化设备60台（套）。	邢台市	南和区	医药	20000.0	2021.04-2022.12	续建	技改	3000.0
2731	河北金元康药业有限公司南和区分公司迁址重建	河北金元康药业有限公司南和区分公司	项目占地面积26.54亩，预计总投资1.37亿元，其中固定资产投资8100万，主要建设粉剂/预混剂、散剂（含中药提取），片剂/颗粒剂（含中药提取），口服溶液（含中药提取），饲料预混剂、饲料添加剂等生产车间和综合楼；建设液体消毒剂，液体杀虫剂、眼用制剂、耳用制剂、软膏剂、乳膏剂、外用液体制剂等生产车间；建设大/小容量注射剂、子宫注入剂、乳房注入剂等生产车间；项目建设完成后我公司将带动新增就业45人，预计每年开发新产品9个，宠物占比5个，投资2000万左右。全年销售额预计2亿以上，预计年纳税总额600万元以上。	邢台市	南和区	医药	13700.0	2021.09-2022.07	续建	技改	6300.0
2732	河北正罡动物药业有限公司新建项目	河北正罡动物药业有限公司	主要建设片剂/颗粒剂，口服溶液剂，中药提取，饲料添加剂等生产车间，项目建设完成后我公司预计每年开发新产品5个，宠物占比3个。	邢台市	南和区	医药	11000.0	2021.09-2022.11	续建		4000.0
2733	年产1.5亿袋益生菌车间项目	河北御芝林药业有限公司	主要建设内容及规模：年产1.5亿袋益生菌车间项目，该项目总投资6500万元，固定资产投资5850万元。主要建设生产车间、仓库等共计4616.20平方。购置生产及辅助设备：空调机组、冷水机组、纯化水机组、混合机组、沸腾干燥床、包装设备、空压机及其他辅助设施。研发、检验等设备59台（套）。	邢台市	南和区	医药	6500.0	2020.11-2023.06	续建	技改	650.0
2734	废催化剂综合利用项目	邢台劳特斯新材料科技有限公司	建设生产车间，购置催化剂预处理机4台，催化剂熔炼机3台等。	邢台市	南宫市	装备制造	48000.0	2020.09-2021.12	续建	技改	28688.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2735	建筑隔振支座桥梁支座及相关配套产品项目	河北祥玖工程装备有限公司	项目总占地41524.34平方米，总建筑面积3889768平方米，容积率达1.5项目分两期建设，其中一期占地面积26689.68平方米，建设有:办公楼1903.99平方米，1#硫化及玻璃钢制品车间1666169平方米，2#机加工车间8050平方米，1#门卫24平方米，2#门卫32平方米,消防泵房18平方米;年产钢结构网架支座10000台，桥梁支座10000台，伸缩缝10000米，止水带100000米，玻璃钢制品10000套。	邢台市	南宫市	装备制造	20000.0	2021.07-2023.12	续建	技改	7621.0
2736	真空泵冲压件及滚压门框生产项目	河北灵茂车辆部件有限公司	主要建设内容及规模：占地面积37052平方米,总建筑面积54476平方米；年产50万套真空泵冲压件，30万套滚压门框。主要建设：1号车间钢结构19620平方米，2号车间钢结构19902平方米，3号车间钢结构7920平方米，1号办公楼及仓库钢结构5060平方米，2号办公楼及仓库钢结构1974平方米，合计54476平方米。主要设备：冲压65台，3D激光切1台，制动泵组装线2台，焊装机器人19台，综合性能检测设备10台，液压机15台，滚压线5台，模具500套，合计617台套。	邢台市	南宫市	装备制造	17870.0	2021.06-2023.12	续建	技改	14603.0
2737	年产3500吨密封条及500万件密封件项目	河北嘉恒汽车零部件制造有限公司	占地面积31420平方米；总建筑面积49445平方米；年产3500吨密封条及500万件密封件、汽车SCR后处理尿素加热管路年产15万套；主要建设1号车间(钢结构)7200平方米、2号车间(钢结构)6683平方米、1号库房（砖混）6683平方米、1号办公楼（砖混）3713平方米、1号宿舍楼（砖混）10800平方米、3号车间(钢结构)4175平方米、4号车间(钢结构)6935平方米、2号库房（砖混）1628平方米、1号科研楼（砖混）1628平方米。主要设备：开炼机2台、密炼机2台、挤出机4台。	邢台市	南宫市	装备制造	14500.0	2021.06-2023.12	续建	技改	4791.0
2738	年产1000万套滤清器及300万套注塑件项目	河北圣运汽车配件有限公司	主要建设内容及规模：项目占地面积26665平方米；总建筑面积34524平方米；年产1000万套滤清器及300万套注塑件。主要建筑内容：1号车间7980平钢结构，2号车间9984平钢结构，3号车间8160平钢结构，4号车间8400平钢结构，合计34524平。注塑机18台，注塑机（大型）2台，粉碎机等附属设备7台，聚氨酯注胶机（空气滤芯生产线）10台，空调滤清器生产线6台，平板硫化机10台，分切机10台，拍板机10台，注塑模具400台，折纸机10台，喷码机6台，货车6台，叉车3台，综合试验台2台，标准检测台4台，自动包装流水线3台，自动点焊机6台，合计513台套。	邢台市	南宫市	装备制造	12870.0	2021.06-2023.12	续建	技改	9040.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2739	年产1500万套滤清器及280万套注塑件项目	河北筑驰汽车零部件有限公司	占地面积26666平方米，总建筑面积33040.2平方米，年产滤清器1500万只及280万套注塑件。	邢台市	南宫市	装备制造	12470.0	2021.04-2023.12	续建		2250.0
2740	年产1000万套汽车滤清器及包装项目	河北银纪河星汽车零部件有限公司	占地面积26668平方米，总建筑面积33600平方米，年产滤清器1000万套、包装1000万套。主要建设车间及库房（钢结构）5座共计33600平方米。	邢台市	南宫市	装备制造	12000.0	2021.04-2023.04	续建		1810.0
2741	LNG加液机CNG加气机生产项目	河北长空深冷装备有限公司	项目占地34.1856亩；总投资1.5亿元；固定投资1.1亿元；建筑面积1.71万平方米，其中生产车间1.5万平方米，办公及配套设施0.21万平方米；总建筑容积率大于1.5；计划年产值达到1.4亿元。	邢台市	南宫市	装备制造	11000.0	2020.10-2023.12	续建	技改	2883.0
2742	年产5000套环保型中压气体绝缘开关柜生产项目	河北北创电气有限公司	数控板料成型机10台、板料折弯机8台、剪板机10台、数控冲床10台等。	邢台市	南宫市	装备制造	10500.0	2020.05-2023.12	续建		6178.0
2743	铁路桥梁配件项目	河北铁龙工程材料有限公司	数控机床10台、机关切割机2台、摇臂钻10台、多元合金共渗炉10台、全自动烤漆线2条、橡胶密炼机2台、开式炼胶机3台、平板硫化机20台。	邢台市	南宫市	装备制造	10000.0	2020.04-2023.12	续建	技改	3941.0
2744	波尔润滑油科技南宫有限公司第二期第三期项目	波尔润滑油科技南宫有限公司	厂房11个、综合楼1座。灌装设备22台	邢台市	南宫市	精细化工	62000.0	2020.03-2023.12	谋划	技改	31940.0
2745	年产10万吨面制品加工项目	河北千喜鹤面食品有限公司	建设生产车间、库房，面制品加工生产线设备。	邢台市	南宫市	食品	34000.0	2020.12-2023.12	续建		29116.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2746	800吨羊绒纱线及40万件羊绒服饰生产项目。	南宫市可大绒毛制品有限公司	占地面积38213平方米；总建筑面积57748平方米；年产优质羊绒纱线800吨、羊绒服饰40万件；主要建设：1号车间（钢结构）9000平方米、2号车间（钢结构）9246平方米、1号库房（框架）2200平方米、1号办公楼（框架）3330平方米、3号车间（钢结构）15296平方米、2号库房（框架）15400平方米、2号办公楼（框架）1080平方米、宿舍（框架）576平方米、食堂（框架）1620平方米。主要设备：梳毛机8台、合毛机4台、细纱机8台、络筒机3台、并纱机2台、倍捻机6台、织布机20台。	邢台市	南宫市	纺织服装	18690.0	2022.02-2024.05	新开工	技改	7000.0
2747	年生产200万套服装服饰项目	河北雅尔特服饰有限公司	项目总投资1.7亿元，占地面积：48.6亩。总建筑面积：53464㎡。其中生产车间19224㎡，办公楼9648㎡，科研楼7120㎡，宿舍楼10752㎡，综合楼6720㎡。主要原料：各种针织、梭织面料。主要设备：全自动裁床、全自动铺布机、平针、双针机器等2470台生产设备。	邢台市	南宫市	纺织服装	17000.0	2022.02-2024.12	新开工	技改	4500.0
2748	裘皮制品生产项目	河北尊唯皮毛制品有限公司	占地面积：39.75亩，总建筑面积39857平方米。主要产品及年产量：年加工2600万张裘皮制品。	邢台市	南宫市	纺织服装	12000.0	2020.04-2023.12	续建	技改	3414.0
2749	年产1万吨无纺布制品一期项目	河北仁利无纺科技有限公司	占地面积13322平方米；总建筑面积16000平方米。本项目为一期项目占地6355.78平方米，总建筑面积8634.24平方米，年产无纺布制品5000吨。	邢台市	南宫市	纺织服装	12000.0	2020.08-2023.12	续建	技改	6570.0
2750	南宫杨头毛毡工业园区项目	河北凡德建筑工程有限公司	双层生产车间18座，毛毡生产流水线设备18台，针刺机18台、铺网机18台、分切机18台和毛机10台。	邢台市	南宫市	纺织服装	11800.0	2020.04-2023.12	续建		9817.0
2751	针刺毡车衣布加工项目	南宫邦兴毛毡制品有限公司	建设生产车间，购置毛毡生产线设备120台套。	邢台市	南宫市	纺织服装	6300.0	2020.08-2021.12	续建		4419.0
2752	羊绒及羊绒衫项目	河北万沛羊绒制品有限公司	占地面积12531平方米；总建筑面积15055平方米；年产羊绒纱线300吨羊绒衫30万件；	邢台市	南宫市	纺织服装	5760.0	2021.03-2023.12	续建		1351.0
2753	年产30万立方米混凝土20万吨预拌砂浆项目	南宫市康诺混凝土销售有限公司	建设办公楼、车间、库房及相关设备14套。	邢台市	南宫市	建材	9800.0	2020.05-2021.12	续建		4396.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2754	年产6亿只纸盒一期建设项目	南宫市德一智诚包装制品有限责任公司	项目总占地约80亩，总建筑面积约80000平米，容积率达1.5。其中一期工程占地33333.33平米，建筑面积28304.78平米，主要建筑物包括：1#车间21809平米，2#车间3200平米，3#车间1600平米，办公楼1650平米，门卫45.78平米。项目建成后年产纸盒礼品盒食品盒6亿只。主要设备有印刷机10台，覆膜机20台，模切机30台，糊盒机30台，CTP制版机5台，磨光机6台，分纸机10台，数码印刷机2台，贴面机6台，弯刀机10台，激光机2台，打包机50台等。生产工艺流程：纸板--纸张--分切--印刷--覆膜--模切--糊盒--物流运输。项目一期工程建设固定资产投资15000万元，年纳税额1000万元，年产值20000万元。项目工业增加值能耗小于0.7吨标煤／万元，产生固体废弃物5吨／年，无废水、废气产生，符合污染物排放标准。	邢台市	南宫市	轻工	15000.0	2021.07-2023.12	续建	技改	6510.0
2755	一次性高级医用外科手术手套项目	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	建设生产车间，库房及手套生产线设备。	邢台市	南宫市	医药	34000.0	2020.10-2022.12	续建	技改	9515.0
2756	一次性PVC手套项目	河北代尚医疗用品科技有限公司	建设生产车间，手套生产线设备。	邢台市	南宫市	医药	27000.0	2020.10-2021.12	续建	技改	13209.0
2757	一次性高级PVC手套项目	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	建设生产车间，库房及手套生产线设备。	邢台市	南宫市	医药	25000.0	2020.07-2022.12	续建	技改	171.0
2758	400MW农光互补光伏发电项目	南宫市国顺新能源科技有限公司	建设400兆瓦光伏发电站及相关配套设施。	邢台市	南宫市	新能源	172000.0	2020.10-2023.12	续建		6238.0
2759	300MW（一期170MW）农光互补光伏发电项目	南宫市国隆新能源科技有限公司	建设300兆瓦光伏发电站及相关配套设施。	邢台市	南宫市	新能源	85000.0	2020.10-2023.12	续建		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2760	南宫光伏农业示范基地光伏发电项目二期工程	河北赛仙斛农业科技有限公司	建设PM兆瓦光伏电站及相关配套设施烁。	邢台市	南宫市	新能源	16405.0	2021.10-2023.12	谋划		4405.0
2763	年产500万双鞋及1000万双鞋底项目	河北席图鞋业有限公司	项目占地48.6亩，总建筑面积42203平米，其中生产建筑面积31248平米，办公、辅助用房10955平米。	邢台市	南宫市	绿色化	20000.0	2020.11-2023.12	续建	技改	9479.0
2764	南宫市第三污水处理厂项目	河北南宫经济开发区管理委员会	建造粗格栅及提升泵站，细格栅及旋流沉砂池，接触消毒池及反冲洗水池，污泥浓缩池、污泥泵房及污泥处理池，配水井，水解酸化池，反硝化生物滤池，高密度沉淀池，污泥脱水机房及除臭系统，鼓风机房及变配电室，臭氧发生器设备间，综合楼等。	邢台市	南宫市	绿色化	8058.0	2019.09-2023.12	谋划		2946.0
2761	南宫市供热管网设施建设项目	南宫市住房和城乡建设局	项目共改造、新建管道总长度60021.6米。其中，14个小区内供热管网改造管道长度51421.6米，改造供热面积130.99万平方米;新建开发区供热管网5100米(朝阳街与经三路路口沿经三路往北到通达街，一路到通达街往西至工旺路，一路沿经三路继续往北到北城街)，设计供热面积20万平方米:城区供暖管网3500米(东进街与滨河路路口往东至盛安东郡)、设计供热面积25万平方米。	邢台市	南宫市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9809.0	2021.05-2023.12	续建		8909.0
2762	南宫市2021-2022年农村生活水源江水置换项目	南宫市水务局	项目总占地面积59808m，总建领面积12373.37㎡、设计日处理污水能力1万吨。主要建设粗格栅及提升泵站139.7㎡(按日处理污水能力3万吨设计土建)，细格栅及旋流沉砂池227.15m(按日处理污水能力3万业设计土建)，配水井78.53㎡，水解酸化池822.88㎡，综合池3646.96、吴氧/反硝化生物滤池719.58㎡、碳氧化/输化曝气生物滤池878.44㎡，高密度沉淀池369.69㎡，纤维转盘滤池及加药间443.98㎡，接触消毒池及反冲洗水池437.86㎡，污泥浓缩池、污泥系房及污泥调理池346.6㎡，污泥脱水机房及除臭系统644.76㎡，鼓风机房及变配电室424.96㎡。	邢台市	南宫市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5644.0	2021.04-2023.12	续建		1297.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2765	河北量子数字新材料有限公司关于镁合金模板、爬架设备和汽车配件项目	河北量子数字新材料有限公司	总建筑面积43.29万平方米,主要建设智能仓库6.8万平方米，厂房33万平方米，办公及职工宿舍3.49万平方米。购置喷涂线、CNC数控机床等各类设备480台（套），年产镁合金模板300万平方米，爬架设备和汽车配件3万吨。	邢台市	隆尧县	装备制造	200000.0	2022.11-2025.04	新开工		10000.0
2766	年加工50000吨精密阀门项目	远大阀门集团有限公司	项目新增占地400亩（266668平方米），总建筑面积224263平方米，厂房、仓库层高不小于8米，项目分两期实施：一期占地200亩，总建筑面积98842平方米，其中铸铁生产车间56940平方米，成品仓库27276平方米，自行车棚7176平方米，原车间39200平方米生活区21500平方米，购置全自动生产线、数控车床、摇臂钻床、自动焊机（熔焊工艺）等各类设备，年加工50000吨精密阀门（不新增铸造产能）。	邢台市	隆尧县	装备制造	124000.0	2021.07-2023.12	新开工	技改	1000.0
2767	阀门技术研发中心	远大阀门集团有限公司	项目不新增占地，在原厂区内建设，占地3200平方米，总建筑面积18000平方米。其中：该项目建设技术研发中心综合楼一座，购置型式试验、投影设备等。	邢台市	隆尧县	装备制造	10500.0	2020.07-2022.12	续建	技改	1000.0
2768	今麦郎非油炸蒸煮面生产项目	今麦郎食品股份有限公司	项目占地86733.58平方米，总建筑面积88494.61平方米，其中，新建生产车间一座建筑面积44356.56平方米（层高8米以上，局部4层），立体库一座建筑面积5889.3平方米（层高8米以上），附属用房2座建筑面积133.12平方米，职工宿舍、食堂等配套设施占地5746.29平方米，建筑面积38115.63平方米（含地下人防建筑面积4070.33平方米）。安装10条非油炸蒸煮面生产线，购置和面机、压延机、熟化机、烘干包装机、高速菜包机、高速粉包机、高速叠袋机、立体库设备等共计140台（套）。项目分三期建设一期建设生产车间、立体库、职工宿舍及食堂等配套设施，安装2条生产线；二期安装2条生产线项目；三期安装6条生产线。建成后，年产非油炸蒸煮面24300万桶。	邢台市	隆尧县	食品	69186.0	2020.07-2022.12	续建	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2769	今麦郎高端生物饮料及饮用水生产项目	今麦郎食品股份有限公司	项目占地96727平方米，总建筑面积75000平方米，建设饮品车间一座建筑面积75000平方米（层高8米以上）安装2条生物科技线、2条90000瓶/小时水线、1条60000瓶/小时无菌线、1条72000瓶/小时超净线。购置灌装机、吹瓶机、注塑机、前处理系统等160台（套）；生产用水采用隆尧银龙水务南水北调水，年产生物饮料11.3万吨、非碳酸饮料15.5万吨、凉白开19.2万吨，饮用水49万吨。	邢台市	隆尧县	食品	57000.0	2022.06-2024.04	新开工	技改	2000.0
2770	锦佳年产4万吨调味品项目	邢台锦佳食品有限公司	项目占地86667平方米，总建筑面积130000平方米。其中：生产车间6座建筑面积85000平方米（局部层高20米），原料库，成品库，辅料库各一座，建筑面积30000平方米，办公楼及宿舍建筑面积5000平米，研发楼建筑面积5000平米，天然气锅炉房及污水处理设施建筑面积共计5000平方米。购置水解罐，板框过滤机，储液罐，灌装机，干燥塔等设备200台套。年产4万吨调味品。	邢台市	隆尧县	食品	40000.0	2022.06-2024.05	续建	技改	2000.0
2771	方便食品工艺提升改造项目	今麦郎食品股份有限公司	项目无新增用地，在方便食品一厂、二厂、三厂、五厂新增功能区8901.03平方米，对方便食品一厂、二厂、三厂、五厂、十厂、香辛料厂、老爸厨房工厂、高精料厂、清真调理厂、调理厂、挂面一厂、蔬菜厂等十二个工厂的方便面生产线、料包生产线进行升级改造，淘汰设备337台（套），新增投包机、封盖机、装箱机等设备435台（套）。项目建成后年产能达到香辛料2100.95吨、方便面176615.8128万包、FD蔬菜块678万包、FD蒜薹15吨、FD虾仁10吨、FD牛肉粒500吨、FD牛肉片5吨、GL牛肉片5吨、桶装面23063.8903万桶、粉包88362.5万包、复合调味料21318吨、酱包59524.7吨、菜包36114.2吨、酱料调味包157652.64万包、挂面145043吨、素肉颗粒5.2万箱、方便米饭361万箱。	邢台市	隆尧县	食品	20000.0	2021.06-2022.05	续建	技改	9515.0
2772	宽衍（河北）智能装备有限公司关于轨道交通智能综合检测装备研发和生产项目	宽衍（河北）智能装备有限公司	总建筑面积17500平方米，其中装配车间长度150米，隧道不低于200米，隧道与装配车间的轨道连接，装配车间可容纳两条轨道，轨道之间建立连接线。购置行车、空压机、叉车等设备，设计年产隧道综合检测车10辆。	邢台市	隆尧县	食品	13500.0	2022.11-2024.11	新开工		8000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2773	益鲜油炸方便面、半干面、调味品项目	益鲜食品有限公司	项目占地面积22000.28平方米，总建筑面积18100平方米。主要建设方便面车间4500平方米（层高9米）、半干面车间3000平方米（层高8米）、调味料车间2000平方米（层高4.5米）、仓库7200平方米（层高8米）、办公及配套设施1400平方米。购置安装自动吸落粉装置、螺旋式自动喂料机、双轴多功能和面机等设备。年产方便面3500万件、半干面5200万件，调味料产品1.3万吨。	邢台市	隆尧县	食品	12000.0	2022.06-2024.05	新开工		5000.0
2774	生湿面提质扩能项目	河北今旭面业有限公司	项目不新增占地，在原厂区内扩建12910平方米，其中生湿面车间6912平方米（层高8米）、仓库5998平方米（层高8米）。购置和面锅、压延机、烘干机、封箱机等各类设备。年产各类生湿面20000吨。	邢台市	隆尧县	食品	7500.0	2021.09-2021.12	续建	技改	3551.0
2775	合信智能环保包装产业园项目	邢台合信环保科技有限公司	项目占地69163.687，总建设面积53000m㎡，其中，生产车间45000m㎡（层商8米），办公区域1000m㎡，研发综合楼6000m㎡，锅炉房及其他辅助设施1000mf。购置和安装高速纸板线、印刷联动线、高速印刷机、预印机、高速开槽机、全自动模切机等轻类生产设答。设计年产12亿平方米环保包装制。	邢台市	隆尧县	轻工	36000.0	2021.06-2023.05	续建		7000.0
2776	年产25000吨植物油锅具项目	河北三厦厨具科技有限公司	项目占地54139平方米，总建筑面积44855平方米。购置安装植物油锅具系列产品生产线、智能化包装生产线、智能化修磨工作站、智能化仓库等配套设备178台(套)。年产植物油锅具系列产品25000吨。	邢台市	隆尧县	轻工	25000.0	2021.05-2022.12	续建	技改	19177.0
2777	红帽子塑包及制盖项目	红帽子制盖有限公司	项目占地41300平方米，总建筑面积26758平方米。其中：仓库17568平方米（层高8.2米），厂房6000平方米（层高18米），检验室300平方米，办公及职工宿舍2890平方米。购置PE热收缩膜生产线8条、瓶盖印刷机、压盖机、冰水机、空压机、粉碎机、组空等各类设备80台（套）。年产PE热收缩膜20000吨、瓶盖17亿只。	邢台市	隆尧县	轻工	25000.0	2020.10-2022.01	新开工	技改	10000.0
2778	河北龙大包装制品有限公司年产15亿套新材料包装项目	河北龙大包装制品有限公司	项目占地32666.66平方米，总建筑面积21300平方米。其中包含仓库、厂房、办公及职工宿舍(层高9米）。购置大型新材料流水线、高速成型机、高速卫星式柔印机等各类设备50台（套）。年产15亿套新材料包装。	邢台市	隆尧县	轻工	20000.0	2020.10-2022.06	续建	技改	4200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2780	河北尧安矿业有限公司丰达煤矿安全改建一期工程项目	河北尧安矿业有限公司	新建副井、主并提升系统改造、原副井改为风井、主运系统改造、供电系统改造、压风系统改造、三采区开拓及首采面工程、三采区及首采面装备安装、矿井智能化系统、安全监控系统更换。设计年生产能力60万t/a。	邢台市	隆尧县	采矿业	10303.9	2021.12-2022.11	新开工	技改	10000.0
2779	年产10万平方米农村装配式盒式建筑和2万件新型预制化粪池项目	邢台福霖新材料科技有限公司	项目占地6000平方米，总建筑面积7500平方米。其中：厂房5400平方米，仓库1500平方米，办公区域600平方米。购置JS型砼搅拌设备、预制构件模具、拉直机等，年产10万平方米农村用装配式盒式建筑和2万件新型预制化粪池。	邢台市	隆尧县	新材料	5050.0	2020.12-2021.03	续建		2415.0
2781	年产6000万套轴承项目	京点轴承科技（邢台）有限公司	占地125.18亩，年产6000万套轴承，总建筑面积100150平米，（项目建设容积率大于1.2），主要建设厂房和办公用房，购置设备1067台。工艺流程：原材料锻造进场—车加工—粗磨—细磨—清洗—精研—清洗—装配。项目固定投资强度大于300万元/亩，建成后年亩均税收不低于20万元，亩均产值不低与400万元，单位增加值能耗不小于0.7吨标准煤/万元，环保标准应符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》有关规定。	邢台市	临西县	装备制造	37800.0	2020.06-2022.05	续建	技改	30295.7
2782	年产2000台轮式经济型挖掘机项目	邢台中伟卓特液压科技有限公司	项目占地面积75亩，总建筑面积77000平方米（项目建筑容积率≥1.2，省级以上园区容积率≥1.5），主要建设生产厂房及附属配套设施，新增两条液压装载机组装生产线，购置安装各类设备200余台套，总投资50000万元(项目固定资产投资强度≥300万元/亩)，项目建成后，年亩均税收不低于20万元，亩均产值不低于400万元，单位增加值能耗小于0.7吨标准煤/万元，环保标准应符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》有关规定。工艺流程：原材料（自有：全车液压系统，结构件及相关部分附属件；外购：控制系统，发动机，外观覆盖件，电气系统等）→组装→试验→成品。	邢台市	临西县	装备制造	25000.0	2021.01-2021.12	续建	技改	4808.7

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2783	年产1000万套滤清器项目	河北海纳汽车零部件有限公司	项目占地39662平方米，年产1000万套滤清器，新建车间及辅助设施，总建筑面积29800平方米(项目建筑容积率≥1.2，省级及以上园区容积率≥1.5)，工艺流程：原材料滤纸烘干→折纸→铁皮卷圆→上下盖→打胶组合→固化→铁板拉伸→切边→外壳清洗→铁板剪板→冲压→攻丝→清洗→电焊/铆合→组装→检测→喷塑→固化→印字→烘干→包装→入库，项目固定资产投资强度≥300万元/亩，项目投产后年亩均税收不低于20万元，亩均产值不低于400万元，单位增加值能耗小于0.7吨标准煤/万元，环保标准应符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》有关规定。	邢台市	临西县	装备制造	20000.0	2020.12-2022.12	续建		16714.7
2784	新建年产100万套重卡牵引车智能悬挂系统项目	河北金光汽车配件有限公司	项目占地54.73亩，年产100万套重卡牵引车智能悬挂系统项目。	邢台市	临西县	装备制造	16500.0	2021.04-2023.04	续建		13912.3
2785	年产50万套底盘冲压件项目	河北辰治汽车零部件科技有限公司	占地50.83亩，年产50万套底盘冲压件。总建筑面积51000平方米，主要建设生产车间、库房、办公综合楼及相关辅助设施(项目建筑容积率≥1.2，省级及以上园区容积率≥1.5)。购置安装大型冲压线、铁板开平线、激光切割机、数控加工中心等生产设备共计160台（套）。生产工艺：板料→切割→穿孔→冲压成形→喷涂→包装。项目固定资产投资强度≥300万元/亩,项目投产后年亩均税收不低于20万元,亩均产值不低于400万元，单位增加值能耗小于0.7吨标准煤/万元,环保标准应符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》有关规定。	邢台市	临西县	装备制造	16000.0	2021.02-2022.12	续建		13980.3
2786	年产20万套汽车进气系统20万套防飞溅轮罩20万套护风罩项目	河北临创汽车零部件有限公司	占地50亩，年产20万套汽车进气系统20万套防飞溅轮罩20万套护风罩项目，总建筑面积51000平方米。	邢台市	临西县	装备制造	15000.0	2021.03-2023.03	续建		7970.3

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2787	年加工除尘脱硫脱硝污水处理设备50（台）套项目	河北高倍环保科技有限公司	项目占地35亩，新建现代化厂房、库房及附属设施35000平方米，(项目建筑容积率≥1.2，省级及以上园区容积率≥1.5)，购置安装吊车、车床、钻床、吸尘设备、切割机、电气电控设备等39台（套）。生产工艺：钢板（钢管）→切割→拼接、焊接→焊口探伤检验（分部检验）→喷漆→包装→销售。	邢台市	临西县	装备制造	14000.0	2020.12-2022.11	续建		13281.7
2788	年产50万车套暖通空调保温一体输水管生产项目	河北锦恒汽车零部件有限公司	年产50万车套暖通空调保温一体输水管。	邢台市	临西县	装备制造	13000.0	2020.06-2021.05	续建	技改	5953.3
2789	河北泊德轴承科技有限公司高精密轴承生产项目	河北泊德轴承科技有限公司	总建筑面积3.9万平方米，年产100万套高精密轴承。	邢台市	临西县	装备制造	13000.0	2022.05-2022.12	新开工		6500.0
2790	年产320万套空气滤清器项目	河北勤助汽配有限公司	占地面积30亩，总建筑面积30000平方米(项目建筑容积率≥1.2，省级及以上园区容积率≥1.5)，主要建设厂房及其他配套设施，购置安装设备20台（套）。工艺流程：原材料（铁网、滤纸、无纺布）-折纸成型-注胶-包装。项目固定资产投资强度≥300万元/亩，项目投产后年亩均税收不低于20万元，亩均产值不低于400万元，单位增加值能耗小于0.7吨标准煤/万元，环保标准应符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》有关规定。	邢台市	临西县	装备制造	12000.0	2020.06-2021.05	续建	技改	1216.0
2791	年产1000万套滤清器130万套操纵拉锁30万套电子油门和10万套滤清器总成项目	九杨汽车配件制造（河北）有限公司	年产1000万套滤清器、130万套操纵拉索、30万套电子油门和10万套滤清器总成。	邢台市	临西县	装备制造	12000.0	2021.01-2021.12	续建	技改	5931.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2792	年产高低压柜10000套台	河北翔智电力设备有限公司	年产高低压柜10000套台、变压器1000套台	邢台市	临西县	装备制造	12000.0	2020.06-2021.05	续建	技改	6590.3
2793	年产1000万套精密轴承项目	米斯米轴承（河北）有限公司	本项目占地20000㎡，年产精密轴承1000万套。包括直线精密轴承250万套/年、杆端精密轴承250万套/年、光轴250万套/年、滑块精密轴承250万套/年，保持器1000万套/年。建设内容：总建筑面积30000平方米（省级及以上园区容积率≥1.5），主要建设生产车间，办公楼及相关辅助设施，购置安装生产设备380台（套）。总投资1.1亿元（项目固定资产投资强度≥300万元/亩），建成后年亩均税收不低于20万元，亩均产值不低于400万元，单位增加值能耗小于0.7吨标准煤/万元，环保标准应符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》有关规定。工艺流程：1杆端轴承生产工艺外购圆钢---下料---加热---精密冲压---抛丸---车加工---合套（外购滚子、垫片）---质检---包装入库2直线轴承生产工艺外购钢管---下料---车加工---磨加工---合套（外购滚子、保持器、防尘垫）---质检---包装入库3滑块轴承生产工艺外购铝型材---下料---车加工---抛丸---表面----合套---质检---包装入库4光轴生产工艺外购钢管---校直---下料---淬火（水）---车加工---磨加工---抛光---质检---包装入库5.保持器生产工艺PA6/66—干燥—注塑—自然冷却—质检—成品。	邢台市	临西县	装备制造	11000.0	2020.08-2021.07	续建	技改	1242.7
2794	年产300万套操纵拉锁项目	河北旭亮汽车配件有限公司	占地30亩，总建筑面积30000平方米（项目建筑容积率≥1.5），主要建设厂房及其配套设施，购置安装设备20台（套）。工艺流程：塑料软管制造流程：PVC颗粒-上料-注塑成型（挤出成型）-冷却-检验；操纵拉索制造流程-原材料（钢丝绳）-截断-塑料软管作为外护管组装-冲压-检验-包装。项目固定资产投资强度≥300万元/亩，项目投产后年亩均税收≥20万元/亩，亩均产值≥400万元/亩，单位增加值能耗小于0.7吨标准煤/万元，环保标准应符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》有关规定。	邢台市	临西县	装备制造	11000.0	2021.01-2021.12	续建	技改	708.5

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2795	年产28万支曲轴项目	河北杰兴机械制造有限公司	本项目占地面积22.31亩，年产28万支曲轴。总建筑面积10000平方米（项目建设容积率大于1.5）主要建设生产厂房、仓库及其他公共辅助设施，新增曲轴精加工生产线6条，购置数控车床、曲轴专用机床、数控卧式钻床、磨床等工艺设备以及其他公用设备共计180台。曲轴工艺流程：原材料（曲轴毛胚）—车加工—钻加工—粗磨加工—淬火—精磨加工—抛光加工—清洗—质检—包装—成品入库。项目投资强度每亩大于300万元，建成后亩均税收不低于20万元，亩均产值不低于400万元，单位增加值耗能小于0.7吨标准煤。	邢台市	临西县	装备制造	11000.0	2121.03-2023.03	续建		6476.3
2796	临西县正鑫钢丝绳有限公司钢丝绳、汽车注塑件、汽车操纵拉线生产项目	临西县正鑫钢丝绳有限公司	总建筑面积3.5万平方米，年产8000吨钢丝绳、200万套汽车注塑件和200万套拉线。	邢台市	临西县	装备制造	11000.0	2022.03-2022.12	新开工		5500.0
2797	河北一嘉仁汽车零部件科技有限公司汽车缓冲支架生产项目	河北一嘉仁汽车零部件科技有限公司	河北一嘉仁汽车零部件科技有限公司汽车缓冲支架生产。	邢台市	临西县	装备制造	10200.0	2021.12-2023.12	新开工		5100.0
2798	年产5万台高效电动机项目	河北鲁电电机科技有限公司	年产5万台高效电动机。	邢台市	临西县	装备制造	10000.0	2020.06-2021.05	续建	技改	3642.0
2799	年产300万吨汽车轮毂轴承项目	临西县安众达汽车零部件有限公司	年产300万吨汽车轮毂轴承。	邢台市	临西县	装备制造	10000.0	2020.06-2022.05	续建	技改	2865.0
2800	年产100万套管路项目	临西县合创汽车零部件有限公司	占地30亩，年产100万套管路项目。	邢台市	临西县	装备制造	10000.0	2121.03-2023.03	续建		6261.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2801	年产1500万套高精密静音电机深沟球轴承项目	巴顿轴承制造（河北）有限公司	项目占地28.59亩，总建筑面积28594.5平方米，主要用于生产车间、生产设备和配套设施建设购置生产设备295台。	邢台市	临西县	装备制造	10000.0	2020.11-2022.11	续建		8257.3
2802	年产300万套精密高端角接触轴承300万套精密高端圆柱滚子轴承项目	纳贝格轴承（河北）有限公司	项目占地16亩，总建筑面积16000㎡，主要用于建设生产车间和办公楼及辅助配套设施。购置生产设备共计60台，年产300万套精密高端角接触轴承、300万套精密高端圆柱滚子轴承项目	邢台市	临西县	装备制造	6000.0	2121.07-2023.07	续建		5154.3
2803	年产30万套发动机和水箱用异味硅胶管、三元乙丙胶管和空滤器进排气橡胶软管生产项目	河北远舰橡塑制品科技有限公司	年产30万套发动机和水箱用异味硅胶管、三元乙丙胶管及空滤器进排气橡胶软管。	邢台市	临西县	轻工	13000.0	2020.06-2021.05	续建	技改	3445.0
2804	年产300万件（套）现代化栅栏项目	河北蒂凡得栅栏制品有限公司	地33.22亩，年产300万件（套）现代化栅栏，总建筑面积33230平方米，主要建设生产车间，库房，办公综合楼及相关辅助设施（项目建筑容积率≥1.2，省级及以上园区容积率≥1.5）。购置安装全自动成型一体机、激光板管切割机、焊网机、压网机、全自动焊接机器人等设备60台（套），生产工艺：钢材剪切-冲压成型-抛光-包装-入库。	邢台市	临西县	轻工	11000.0	2021.02-2023.02	续建		7837.3
2805	三峡新能源临西118MW农光互补发电项目	三峡新能源临西县有限公司	年发电118MW。	邢台市	临西县	新能源	46192.0	2021.01-2021.12	续建		7902.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2807	城市工业综合体项目	临西县众承企业管理咨询有限公司	占地113.34亩，总建筑面积135877平方米，主要建设办公楼、多层厂房及相关辅助设施。	邢台市	临西县	数字化智能化	32000.0	2021.03-2023.03	续建		30656.7
2806	2021年保障房清洁高效供暖替代管网工程项目	临西县福皓热力有限公司	2021年保障房清洁高效供暖替代管网工程项目。	邢台市	临西县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12000.0	2021.05-2023.03	续建		2253.7
2808	河北铁诚年产7.5万吨精密铸锻	河北铁诚新材料尅级有限公司	项目占地73337㎡，总建筑面积75400㎡，利用原有车间、库房、办公楼等，不新增建筑面积，主要建设内容：1.铸造铸件区:利旧原有6座2吨感应电炉、2座1吨感应电炉，利用水平连铸铸造工艺，建设3套铸铁型材生产线,年产2万吨周期断面合金铸铁、高强度、高塑性球磨铸铁、部分灰口铸铁型材，工艺流程：成分设计、炉料配比→感应电炉熔化金属→炉前检验及处理→注入到保温炉→拉拔设备动作、生产开始→切割设备动作→压断设备动作→成品检验入库。利用壳型工艺，建设2条汽车刹车鼓铸造生产线，年产1万吨汽车刹车鼓，工艺流程：①炉料准备→熔炼；②模具→工装准备→制壳制芯→合箱→（辅材冷却回收）振实；①+②→浇注→开箱→铸件毛坯→清理→机加工→质检→打包入库。2.铸锻耐磨球区:利旧原有两座20吨感应电炉，利旧60吨LF精炼炉、利旧弧形连铸机、新建60吨VD真空脱气炉、新建锻造加热炉、新建连锻耐磨球系统，年产4.5万吨大直径矿山耐磨球，工艺流程：外购原料→感应熔化→LF精炼→VD真空脱气→圆坯料连铸→连续加热→连续锻造→热处理→产品包装。	邢台市	临城县	装备制造	36000.0	2022.02-2023.12	新开工	技改	17200.0
2809	年产2000台套高效供排水设备项目	河北傲驰特给排水设备科技有限公司	项目总占地面积56亩，总建筑面积28000㎡；建设主要建设试验室、加工车间、装配车间、维修车间、仓库、原料库、办公楼等。	邢台市	临城县	装备制造	13800.0	2020.09-2023.12	续建	技改	1500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2810	石家庄兴宇年生产水处理设备2000套与蓄热机组3000套	石家庄兴宇科技有限公司邢台分公司	项目占地21.34亩，总建筑面积15000平方米，主要建设水处理车间、蓄热机组车间、电气车间、机加工车间、组装车间、原料库房、成品仓库、配电间、综合办公楼、食堂、门卫；主要工艺：原材料→下料→组装→成品；主要设备：车床、焊机、天车、角磨机、卷板机及配套环保设备。	邢台市	临城县	装备制造	13689.0	2022.05-2022.12	新开工	技改	4100.0
2811	智能化建筑施工防护装备制造基地项目	河北中安众成智能科技有限公司	项目占地39960平米，总建筑面积59940平米。主要建设：生产车间、库房、研发中心、生活楼、办公楼及配套附属设施；建设人货分离式智能升降平台生产线1条、附着式升降脚手架生产线2条、周转物资打磨维修生产线1条；主要工艺：原料→激光切割→检测→焊接（锌焊）→检测→组装→检验→喷涂→包装。项目投产后，年亩均税收20万元，年亩均产值400万元，万元增加值能耗0.68吨标准煤。	邢台市	临城县	装备制造	12000.0	2021.11-2022.12	续建	技改	3800.0
2812	河北中弦光电科技有限公司工业激光器及坦克火（炮）控部件检测平台项目	河北中弦光电科技有限公司	项目占地17005㎡，总建筑面积26000㎡，主要建设中药散剂生产线；西药粉剂、预混剂、片剂、颗粒剂生产线；兽用消毒剂生产线；大容量注射液、兽用口服液生产线；饲料添加剂生产线及中心化验室、研发中心、生产辅助用房等。主要生产工艺：1.兽用中药前处理工艺：兽用中药原材料→脱外包→挑拣→筛药→洗药→切药；2.兽用中药散剂、兽用西药粉剂、兽用预混剂、兽用混合型饲料添加剂生产工艺：兽用原料→干燥→粉碎→过筛→混合→发酵→分装；3.兽用片剂、兽用颗粒剂生产工艺：兽用中药→煎煮→过滤→醇沉→制粒→分装→兽药颗粒剂；用中药→煎煮→过滤→醇沉→制粒→压片→分装→兽药片剂；4.兽用消毒剂、兽用大容量注射液、兽用口服液、兽用混合型饲料添加剂生产工艺：兽用原料药→水溶解→过滤→混合→分装。主要设备：粉剂预混剂生产机组、散剂生产机组、自动粉剂包装机、制粒机机组、自动片剂分装机、液体生产联动线、液体灌装联动线、中药多功能煎煮、浓缩、回收机组、饲料群自动生产机组（该项目采用全自动化密闭式高效率混合生产工艺）。	邢台市	临城县	装备制造	11600.0	2022.05-2022.12	新开工	技改	2600.0
2813	年产5000吨非纺织PP材料环保产品项目	河北晏科新型材料有限公司	项目占地43.72亩，总建筑面积43800㎡，主要建设车间、库房、办公楼、宿舍、食堂、道路及绿化等辅助主要工艺：化纤原材料→梳理机梳理→针刺成布→定型→分切→成品包装。主要设备：开松机、梳理机、全自动针刺机、全自动分切机、打包机等。	邢台市	临城县	精细化工	14000.0	2021.08-2023.12	续建	技改	4000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2814	河北萌帮生物科技有限公司年产5万吨微生物菌剂、2万吨矿源黄腐酸及10万吨土壤调理剂、3万吨水溶肥料生产项目	河北萌帮生物科技有限公司	要建设内容及规模:占地面积100亩,总建筑面积100050平方米。项目分三期建设:项目一期投资7000万元,占地约40亩,建设5万吨微生物菌剂生产线、3万吨水溶肥料生产线;二期投资17000万元,占地约40亩,建设10万吨土壤调理剂生产线;三期投资28000万元,占地约20亩,建设2万吨矿源黄腐酸生产线,以上三期建设项目全部在2年内完成。	邢台市	临城县	精细化工	12000.0	2021.02-2023.12	续建	技改	256.0
2815	年产6000吨新型消毒剂复配加工项目	河北速锐康环保科技有限公司	有中药前处理车间、中药粉碎、中药提取车间、注射液、片剂/口服液、消毒剂生产线进行技术改造、设备升级、净化工程升级改造。工艺：饮用水—二级反渗透—纯化—蒸馏—过滤—洗瓶—干燥灭菌—配液—灌装	邢台市	临城县	精细化工	7000.0	2021.08-2023.12	续建	技改	2000.0
2816	河北绿蕾农林科技有限公司凤凰岭绿蕾科技园核桃玫瑰等农产品研发及深加工产业项目	河北绿蕾农林科技有限公司	项目占地300亩，建筑面积23.7万平方米，建设生产线22条。主要建设内容为：1、新建年处理20万吨核桃、玫瑰和其它农产品深加工厂区及综合办公楼配套设施建设。2、新建农产品集散中心及电子商务平台建设，3、新建核桃、玫瑰农产品深加工产品研发中心及附属配套工程建设。	邢台市	临城县	食品	105000.0	2020.03-2023.12	续建	技改	3700.0
2817	河北乐檬生物科技有限公司一万吨植物纤维生产建设项目	河北乐檬生物科技有限公司	项目通过搬迁企业现有先进设备，新增一批配套生产装备，实施产品生产过程的全面升级改造。目前规划建设一期生产厂房及配套公辅设施约2.9万平方米。本期项目建成后，实现年产果胶1000吨，柑橘纤维3000吨，复配添加剂3000吨。	邢台市	临城县	食品	68000.0	2021.02-2023.12	续建	技改	3000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2818	太行山邢枣仁综合产业园项目	太行山邢枣仁综合产业园	项目建设集加工、冷链、物流、科研于一体的邢枣仁综合产业园一座。项目占地31231㎡，总建筑面积34200平方米。项目分三期建设：其中一期投资4900万，建设酸枣加工车间2栋，冷冻车间1栋，仓库2栋，冷库1栋，综合楼1栋。二期投资5500万，建设质量检测中心1栋，冷冻车间1栋，交易中心1栋。三期投资5400万，建设酸枣加工车间1栋，冷冻车间1栋，冷库1栋，研发中心1栋。项目主要产品为药用原材料酸枣仁及副产品。主要工艺流程：酸枣-色选-超声清洗-冷冻-果肉分离-烘干-破壳-分拣-包装。主要设备：洗枣机、去壳机、自动筛选机、脱肉机、离心烘干机、污水处理设备等酸枣加工设备378台/套，预计年加工酸枣12万吨。	邢台市	临城县	食品	58000.0	2021.11-2023.12	续建	技改	6400.0
2819	河北省生化发展有限公司年产1060吨动物保健品项目	河北省生化发展有限公司	项目占地17005㎡，总建筑面积26000㎡，主要建设中药散剂生产线；西药粉剂、预混剂、片剂、颗粒剂生产线；兽用消毒剂生产线；大容量注射液、兽用口服液生产线；饲料添加剂生产线及中心化验室、研发中心、生产辅助用房等。主要生产工艺：1.兽用中药前处理工艺：兽用中药原材料→脱外包→挑拣→筛药→洗药→切药；2.兽用中药散剂、兽用西药粉剂、兽用预混剂、兽用混合型饲料添加剂生产工艺：兽用原料→干燥→粉碎→过筛→混合→发酵→分装；3.兽用片剂、兽用颗粒剂生产工艺：兽用中药→煎煮→过滤→醇沉→制粒→分装→兽药颗粒剂；用中药→煎煮→过滤→醇沉→制粒→压片→分装→兽药片剂；4.兽用消毒剂、兽用大容量注射液、兽用口服液、兽用混合型饲料添加剂生产工艺：兽用原料药→水溶解→过滤→混合→分装。主要设备：粉剂预混剂生产机组、散剂生产机组、自动粉剂包装机、制粒机机组、自动片剂分装机、液体生产联动线、液体灌装联动线、中药多功能煎煮、浓缩、回收机组、饲料群自动生产机组（该项目采用全自动化密闭式高效率混合生产工艺）。	邢台市	临城县	食品	10000.0	2022.09-2023.12	新开工	技改	2000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2820	河北吉泰河山新材料科技有限公司城市地下管廊构件及绿色住宅产业化生产基地	河北吉泰河山新材料科技有限公司	大口径PCCP生产厂房、再生建材生产厂房、RCP生产厂房、管廊生产厂房、PC构件生产厂房各一座，实验室等配备用房一处。项目共建设大口径PCCP生产线一条，固废骨料生产线二条，商品混凝土生产线二条，RCP生产线五条，管廊生产线一条，住宅产业化PC构件生产线二条。	邢台市	临城县	建材	162000.0	2021.01-2023.12	续建	技改	5000.0
2821	金隅水泥粉磨示范项目	邢台金隅冀东水泥有限公司	在原厂区内新建设一座长48米、宽32米的原料储料钢棚，总建筑面积3072㎡，棚顶选用平型网架结构彩钢板进行密封，地面采用混凝土硬化，墙体及屋面增设采光板，进行采光；棚内设喷淋装置，在卸车、装车过程中进行有效降尘。	邢台市	临城县	建材	25376.0	2022.08-2023.12	新开工	技改	25376.0
2822	邢台庆华再生资源利用有限公司高值硬质合金资源化与新型粉体材料制备项目	邢台庆华再生资源利用有限公司	项目占地100亩，总建筑面积72000㎡，建设年处理3000吨高值废旧硬质合金生产线，主要建设：车间、原料库、成品库及辅助用房；生产工艺：废旧硬质合金→低酸浸出→矿浆电解→阴极铜→萃取分离；主要设备：浸出槽、萃取设备、电解设备等。	邢台市	临城县	建材	20000.0	2022.08-2023.12	新开工	技改	14700.0
2823	年产10000吨水性环保涂料、1600万平米防水卷材项目	河北厚正防水材料有限责任公司	主要建设内容及规模：项目占地14666平米，建筑面积22000平米；建设年产10000吨水性环保涂料、600万平米环保型高分子防水卷材、1000万平方米弹性体改性SBS防水卷材生产线及宿舍、办公楼、实验楼等辅助设施。项目年均产值9000万元，年均亩税收21万元，万元增加值能耗0.68吨标准煤。	邢台市	临城县	建材	11000.0	2021.08-2023.12	续建	技改	2500.0
2824	河北曼德生态板加工生产线建设	河北曼德新材料科技有限公司	项目建成后年加工生态板15万立方米，建设生产车间三个，原料库一个，成品库房一个，办公综合楼及配电室等；生产设备：高速热压机、天燃气导热油炉等。生产工艺：素板基材、三氯氰胺只→压贴→去边→成品。	邢台市	临城县	建材	5000.0	2022.05-2022.12	新开工	技改	4100.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2825	河北来利翼腾塑胶制造有限公司医疗用品项目	河北来利翼腾塑胶制造有限公司	本项目厂房建设、设备购置、原料和安装费用总投资2.3亿元	邢台市	临城县	医药	23000.0	2021.05-2022.12	谋划	技改	3400.0
2826	金隅碳捕集项目	邢台金隅冀东水泥有限公司	本项目为环保工程，在生料入库大斜槽中部加装一个350立方米环保窑灰仓，可有效缓解生料磨停车后窑灰直接进入生料库，影响回转窑工艺煅烧稳定性，项目建成后能稳定煅烧，达到减少污染物排放、节能降耗的目的。	邢台市	临城县	绿色化	13000.0	2022.09-2023.12	新开工	技改	6200.0
2827	金隅微藻固碳项目	邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	本项目利用光生物反应器中的微藻光合作用，消耗窑尾废气或经捕集提纯后的二氧化碳，转化为有经济价值的固碳生物质（微藻），设计年消耗CO2能力为2000吨，占地面积约60亩，总投资8766万元。	邢台市	临城县	绿色化	6000.0	2022.09-2023.12	新开工	技改	6000.0
2828	中钢集团邢台机械轧辊有限公司搬迁改造产业升级项目	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	通过搬迁企业现有先进设备，新增一批高端生产装备，实施产品制造过程的全面升级改造。规划建设生产厂房及配套公辅设施约52万平方米，购置冶炼、铸造、锻造、热处理、机械加工及配套设备等共计2000余台（套）。项目建成后，实现年产轧辊、冶金设备、高端铸锻件等产品产能共计208000吨（其中铸造产能171560吨，其余36440吨产品外购铸造毛坯后加工成成品），本项目无新增铸锻产能。	邢台市	开发区	装备制造	483640.0	2019.01-2023.12	续建	技改	24000.0
2829	重型机械制造	河北政建装配式建筑科技有限公司	建设内容及规模：项目占地151.5亩，建设厂房研发中心及相关附属设施；购置塔式起重机配生产，汽工电带装配生产线、搅拌设备装配生产战灰辅助说备们台(套)：项目建成后，年产塔式起重机2100台，工电1500台，爱拌设备250台：项目容积率1.51，四完投强度592万元/亩，亩均税收20.6万元/宙，元/宝，单位增加值能托0.06吨标准合（邢台市企业投资项目“标准地”邢政办字【2020】1号)的规定。	邢台市	开发区	装备制造	93000.0	2021.05-2023.05	新开工	技改	15000.0
2830	晶澳5GW光伏组件生产项目	晶澳（邢台）太阳能有限公司	项目新增用地170亩	邢台市	开发区	装备制造	61422.0	2022.05-2024.05	新开工	技改	12000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2831	智能装备产业园	龙星炭黑集团	新增土地240亩，建设生产车间、研发中心、仓库及辅助设施，总建筑面积24万平方米。购置及安装激光焊割智能装备生产线、炭黑专业智能装备生产线，项目建成后，年产数控激光焊割设备及炭黑专用设备产值约10亿元，建筑容积率为1.5，固定资产投资强度为300万元/亩，亩均税收20万元，亩均产值416万元，单位增加值能耗0.3吨标准煤万元，环保标准符合《邢台市企业投资项目标准地模式实施方案》（邢政办字2020]1号）的规定。	邢台市	开发区	装备制造	60000.0	2022.06-2023.12	新开工	技改	20000.0
2832	月晟中兴工业产业园	河北瑞亚电动汽车科技有限公司	投资5.5亿元，占地45亩，进行智能数字化建设项目，6栋标准厂房，2栋园区配套办公楼，1栋换热站以及其他配套设施。项目建成后将涵盖智能产品研发生产、艺术品加工、3D打印、智创软件生产等业态。	邢台市	开发区	装备制造	55000.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	15000.0
2833	绿色环保智能家居	河北蓝鸟家具股份有限公司	项目新增占地113亩，新增生产车间及配套公共设施建筑面积共计约113000平方米。项目建设3条智能化家居生产线，包括2条高档实木家具生产线、1条板式定制家具生产线，智能家具制造设备生产线一条。配套购买电子开料锯、移动式龙门加工中心、数控加工中心、封边机、多排钻、砂光机、数控车床、数控铣床设备。项目建成后，年产绿色环保家具100万件，智能家具制造设备300台（套）。项目建筑容积率为1.5，固定资产投资强度为320万元/亩，亩均税收20万元，亩均产值400万元，单位增加值能耗0.01329吨标准煤/万元，环保标准符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》（邢政办字[2020]1号）的规定。	邢台市	开发区	装备制造	51000.0	2021.02-2023.06	新开工	技改	20000.0
2834	绿色节能新材料产业基地	邢台中萨新材料科技有限公司	建设生产车间等配套及辅助设施等,总建筑面积12万平方米，购置数控划线机、配套环保设施，合计2143台(套)。年产100万㎡住宅产业化建筑构件、100万㎡聚苯乙烯、聚氨酯环保保温板、200万㎡免拆保温复合模版、200万㎡装配式构件。	邢台市	开发区	装备制造	49000.0	2022.06-2023.12	新开工		7200.0
2835	专用钢制品生产基地	河北盛泰制管有限公司	占地135亩，进行钢铁制品加工生产项目，年产10万吨。	邢台市	开发区	装备制造	41000.0	2021.11-2022.12	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2836	电力设备及磁动力发电设备产业基地	河北宸鼎机电设备安装工程有限公司	主要建设内容及规模：项目占地200亩，建设生产车间等配套及辅助设施。购置数控划线机，真空无尘上料系统切割系统、密闭乳液储料罐、模具安装系统等升级新型生产工艺设备，配套环保设施，合计2143台（套。聚苯乙烯聚氨酯环保保温板生产工艺以二氧化碳为发泡剂（不含氟利昂(HCFC)氢氧氯经(HCFCs1氩靠烃(CF(s))年产100万平方米住宅产业化建筑构件：年产100万立方米聚苯乙梯、聚氨酯环保保温板；年产200万平方米免拆保温复合模板、200万平方米装配式构件。	邢台市	开发区	装备制造	18200.0	2022.10-2023.12	新开工		5200.0
2837	精密轧辊制造	北京烨隆国际贸易有限公司	项目利用现有厂房1500平方米，购置及安装大型精密磨床MKG1380、MK84125、MK84100、车床等设备15台（套）。项目建成后，年产精密轧辊2500吨。	邢台市	开发区	装备制造	13000.0	2021.09-2022.05	新开工		3000.0
2838	年产35万套件泵阀及精密零部件项目	河北瀚泓机械制造有限公司	占地39亩，主要建设联合厂房，办公楼、研发中心等配套设施、购置CNC加工中心，数控机床，锯床等79台套。	邢台市	开发区	装备制造	12000.0	2021.07-2022.06	续建	技改	6000.0
2839	智能电力设备生产	河北轩兆电力科技有限公司	新增土地约15.4亩，建设车间2座以及相关附属设施等，新增行车、气动工具，剪、拆、冲综合铜排加工机、激光智能刻盘机，智能电表自动化工序流程成套装置设备等共6台，年产智能电表10万块，高压柜1000台，低压柜1000台，箱式变电站100台，高低压分支箱1000台。建筑容积率为1.51，固定资产投资强度为600万元/亩，亩均税收20万元，亩均产值400万元，单位增加值能耗0.7吨标准煤/万元，环保标准符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》（邢政办字[2020]1号）的规定。	邢台市	开发区	装备制造	12000.0	2021.01-2022.12	新开工		6500.0
2840	景鸿工业园建设	邢台天景鸿机械设备制造有限公司	占地19576平方米，建设综合楼一栋，生产车间8个，总建筑面积50285.98平方，建成后可实现创新研发，众创办公和产品战士等综合功能，可为160家以上企业提供相关服务。	邢台市	开发区	装备制造	12000.0	2022.07-2023.12	新开工		4200.0
2841	机械加工、液压设备、轧辊及其配件生产加工修复项目	邢台瑞邦印刷有限公司	建设生产车间，总建筑面积2.5万平方米，购置精密车床6台(套)、加工中心流水线1条、大型磨床2台、大型龙门铣1台、镗床1台、钻床1台、差温炉I台、电焊机10台，年生产液压设备、轧辊及辊套1万吨，焦炉门1万吨。	邢台市	开发区	装备制造	11000.0	2021.02-2022.12	续建	技改	2400.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2842	奥德思特热能（节能）设备制造项目	金奥热能科技有限公司	建设生产车间、研发及测试中心等，总建设面积3万平方米，购置安装数控车床、铣床、油压机等主要生产设备及配套设备共计80台(套)，年产蓄热式加热炉设备，预热式热处理设备，蓄热式低氮环保燃烧器410台（套）。	邢台市	开发区	装备制造	11000.0	2021.03-2022.06	续建	技改	6000.0
2843	智能装备设计技术研发和设备制造、应用展示项目	意德拉（河北）智能科技有限公司	建设生产制造车间、库房、研发楼及相关配套设施，总建筑面积1.8万平方米，年产组装各类自动化装备、制氢设备、制芯设备、铸锻设备、表面强化设备、激光设备、自动化控制系统480台（套）。	邢台市	开发区	装备制造	11000.0	2021.08-2022.08	续建	技改	6000.0
2844	智能装备制造	河北中浩静远生物科技有限公司	新增土地30亩，建设生产车间、仓库及辅助设施，总建筑面积30000平方米。购置大型智能装备生产线4条，及其他检测设备和配套设施10台。项目建成后，可年产多种类型智能装备260台（套）。建筑容积率为1.5，固定资产投资强度为333万元/亩，亩均税收20万元，亩均产值400万元，单位增加值能耗0.017吨标准煤/万元，环保标准符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》（邢政办字[2020]1号）的规定。	邢台市	开发区	装备制造	11000.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	5600.0
2845	EPC电子助力转向及滤器生产线	河北捷欣制造有限公司	建设生产车间，总建筑面积1.8万平方米，购置加工中心、数控车床、钻床等生产和辅助设备80台(套),年产EPS电子助力转向器100000台、船舶柴油机过滤器12000台。	邢台市	开发区	装备制造	10600.0	2020.06-2022.12	新开工	技改	4500.0
2846	轧辊及其配件加工、修复项目	邢台广峥机械制造有限公司	建设生产车间、仓库及辅助设施，总建筑面积2万平方米，购置及安装精密车床、磨床、龙门铣床、差温炉等18台(套)，年产轧辊及辊套10000吨，焦炉门10000吨。	邢台市	开发区	装备制造	10500.0	2021.01-2022.06	续建	技改	6000.0
2847	邢台美神宠物食品有限公司美神宠物食品研发中心及产业化项目	邢台美神宠物食品有限公司	建设研发中心（科技研发，专利转化，第三方检测服务），总建筑面积4.5万平方米大数据平台;线上智慧服务平台（知识科普，资源共享，线上交易）；大中专院校合作学习，基地购置研发设备及检测仪器38台(套)。年服务3.2万人次，生产3万吨宠物食品。	邢台市	开发区	食品	13000.0	2021.03-2023.03	续建	技改	3600.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2848	搬迁改造和产业升级项目	邢台恒进纺织有限公司	建设染整车间、纺纱车间、织造车间、污水处理厂等配套工程，总建筑面积29万平方米，购置染整线等生产及辅助设备31台(套)，纺纱、染色等设备274台(套)，燃气锅炉1台(套)；搬迁改造原有纺织设备449台(套)备用燃气锅炉1台(套)，年产3500万米高档牛仔布、纺纱15000吨。	邢台市	开发区	纺织服装	58000.0	2021.03-2022.09	续建	技改	10000.0
2849	年产伏幕墙玻璃、高效节能门窗和特种玻璃	恒玻嘉昱科技有限公司	建设生产车间、仓库及附属设施等，总建筑面积5.8万平方米，购置及安装切割机、磨边机、钢化炉等生产和辅助设备35(台)套，年产60万㎡光伏幕墙玻璃、60万㎡高效节能门窗、50万㎡特种玻璃。	邢台市	开发区	建材	20000.0	2021.10-2022.12	新开工	技改	5000.0
2850	年产230万辆电动自行车及120万件电动玩具	邢台市洋弘车业有限公司	主要建设内容及规模：项目占地110亩，新建综合楼、研发楼、生产车间、仓库及相关附属设施，总建筑面积11万平方米；购置并安装生产设备、冲压设备、检测仪器、研发设备、激光设备、自动化控制系统等共计约780台（套）。项目建成后，可年产各类电动自行车及高端电动玩具共计470万台。项目建筑容积率为1.5，固定资产投资强度为309万元/亩，亩均税收20万元，亩均产值500万元，单位增加值能耗0.3吨标准煤/万元，环保标准符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》（邢政办字[2020]1号）的规定。	邢台市	开发区	轻工	35000.0	2021.10-2023.12	新开工		6100.0
2851	栋宇科技整体家具、纤维板项目	邢台栋宇建材科技有限公司	建设生产车间1座，仓库1座，办公楼及其配套设施，总建筑面积9200平方米，购置并安装雕刻机，精密锯，空压机等各生产设备32台(套)，年产整体家具1000套，竹木纤维墙板3000吨。	邢台市	开发区	轻工	10500.0	2021.10-2022.12	续建	技改	5000.0
2852	继电（微机）保护与电子式互感器	河北鑫辉电力电器有限公司	投资1.2亿元，占地40亩，年产2万台点子互感器和一万微机机电保护装置。	邢台市	开发区	电子信息	12200.0	2021.01-2022.12	新开工	技改	7000.0
2853	产能扩建GMP技术改造项目（二期）项目	河北国金药业有限责任公司	项目利用原有土地，建设1栋办公楼、1座车间及相关附属设施。购置提取设备、浓缩设备、干燥设备、制粒设备、包装设备空调、制冷设备等设备237台（套）。项目建成后，配方颗粒304个品种，年产约29600万袋。	邢台市	开发区	医药	40000.0	2021.06-2022.10	续建	技改	1200.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2854	LCT光伏建筑业一体化	河北勒克斯光学薄膜技术有限公司	投资1.2亿元，占地30亩，建设大尺寸光学额播磨玻璃设备1条线。	邢台市	开发区	新能源	12000.0	2021.10-2022.12	新开工		6500.0
2855	光源低碳能源供热产业技术研究中心	河北光源太阳能科技有限公司	新增土地17亩，建设光源低碳能源供热产业技术研究中心及辅助设施，总建筑面积27000平方米。购置及安装研发检测设备113台/套。建筑容积率为1.8，固定资产投资强度为588万元/亩，亩均税收21万元，亩均产值450万元，单位增加值能耗0.016吨标准煤/万元，环保标准符合《邢台市企业投资项目“标准地”模式实施方案》（邢政办字[2020]1号）的规定。	邢台市	开发区	新能源	10800.0	2022.05-2024.05	新开工	技改	3500.0
2856	邢台轧辊沃川装备制造有限公司高端装备制造创新基地	邢台轧辊沃川装备制造有限公司	主要建设生产车间：机加工车间60520㎡、精密铸造车间32649㎡、办公楼4800㎡、科研中心8000㎡、宿舍楼6500㎡、食堂1500㎡等相关配套设施，总占地300亩，合200001平方米，总建筑面积113969平方米。购置生产设备、公用设备、消防设备及其他设备共计388套（条、台）。	邢台市	巨鹿县	装备制造	115100.0	2020.05-2022.05	续建	技改	25300.0
2857	河北两山能源环保科技有限公司先进环保装备产业园项目	河北两山能源环保科技有限公司	总建筑面积10万平方米，主要生产脱硫脱硝除尘装置及除尘器箱体、高效除尘器滤筒等烟气治理配套产品。	邢台市	巨鹿县	装备制造	51000.0	2021-2023	续建		13906.0
2858	邢台葆润铸锻材料有限公司建设高等级锻材锻件项目	邢台葆润铸锻材料有限公司	占地50亩，主要建设加工车间、装配调试车间、仓库、研发设计中心、办公楼等相关辅助工程，总建筑面积19510㎡。购置生产设备、公用设备、消防设备及其他设备共计77套。	邢台市	巨鹿县	装备制造	42000.0	2022.02-2024.06	谋划	技改	20000.0
2859	邢台葆润铸锻材料有限公司高等级高能级锻造件项目	邢台葆润铸锻材料有限公司	占地面积300亩，建筑面积110000平方米，铸造、锻造相关设备。	邢台市	巨鹿县	装备制造	40000.0		谋划		40000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2860	河北天泽橡塑有限公司建设巨鹿县王虎寨镇科技创新示范园项目	河北天泽橡塑有限公司	占地67400平方米，建筑面积101800平方米，购买设备4286台（套）。	邢台市	巨鹿县	装备制造	38860.0	2021.08-2023.08	续建		14183.0
2861	邢台路桥高端装备制造园区	邢台路桥建设集团有限公司	占地面积248亩，标准化车间115000平方米，配套办公楼及宿舍等20000平方米。	邢台市	巨鹿县	装备制造	30000.0	2022.01-2024.01	新开工		30000.0
2862	华信源环保科技巨鹿有限公司建设年产等离子催化燃烧设备3000台套、智能家居5000台套项目	华信源环保科技巨鹿县有限公司	本项目占地面积33332.56平方米（约合49.99亩），建筑面积50000平方米（双倍计容），购买设备300台（套），形成年产环保设备3000台套、智能家居5000台套的生产能力。	邢台市	巨鹿县	装备制造	26000.0	2021.02-2023.05	续建	技改	20024.0
2863	河北京驰建筑材料有限公司年产10万吨新型钢结构装配式建筑项目	河北京驰建筑材料有限公司	本项目占地56962.95平方米（折合85.44亩），建筑面积46900平方米，购买设备79台（套），形成年产新型钢结构装配式建筑10万吨的生产能力。	邢台市	巨鹿县	装备制造	25680.0	2021.06-2023.06	续建	技改	13400.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2864	河北汇朝机械配件有限公司建设年产10万吨混炼胶密炼中心项目	河北汇朝机械配件有限公司	本项目占地面积5500平方米（折合8.25亩），建筑面积10998平方米，购买设备88台（套），形成年产混炼胶10万吨的生产能力。	邢台市	巨鹿县	装备制造	21800.0	2021.03-2022.06	续建	技改	14994.0
2865	河北巨源锂能新能源有限公司新建日产25万支18650锂离子动力电池项目	河北巨源锂能新能源有限公司	总建筑面积1.45万平方米。建设日产25万支高能量密度18650锂电池项目生产线2条，年产7500万支18650锂电池。	邢台市	巨鹿县	装备制造	21000.0	2020.09-2022.06	续建		16457.0
2866	河北天一电器有限公司新建年产60万KVA铅碳电池项目	河北天一电器有限公司	项目占地面积11998㎡，总建筑面积14500㎡，其中：办公楼一栋1000㎡，生产车间2个，建筑面积13500㎡；购置安装自动包板机、铸焊机、点胶机、灌酸机、配酸系统、充电柜、自动清洗机等各种设备228台（套）、自动包装线3条。项目建成后，年生产能力达到60万KVAh。	邢台市	巨鹿县	装备制造	16200.0	2020.05-2023.05	续建	技改	11053.0
2867	巨鹿县斌昊传动设备有限公司建设年产300万套联轴器及100万套缓冲垫项目	巨鹿县斌昊传动设备有限公司	本项目占地面积20000平方米（折合30亩），建筑面积30600平方米，购买设备196台（套），形成年产联轴器300万套及缓冲垫100万套的生产能力。	邢台市	巨鹿县	装备制造	16200.0	2021.03-2022.10	续建	技改	8949.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2868	巨鹿县鑫鸿金属制品有限公司年产80万套环保设备及20万套环保垃圾分类箱	巨鹿县鑫鸿金属制品有限公司	年产80万套环保设备及20万套环保垃圾分类箱。	邢台市	巨鹿县	装备制造	16000.0	2021-2022	续建		5785.0
2869	邢台龙迪铁路机车配件有限公司新建年产50万套增压器配件及100万套橡塑密封制品项目	邢台龙迪铁路机车配件有限公司	年产增压器配件50万套、橡塑密封制品100万套。	邢台市	巨鹿县	装备制造	15800.0	2020-2022	续建	技改	12655.0
2870	河北玺恒机械制造有限公司建设年产800万套橡胶密封制品及500万套机械配件项目	河北玺恒机械制造有限公司	年产800万套橡塑制品及500万套机械配件和2000台高精度机械设备。	邢台市	巨鹿县	装备制造	15000.0	2021.03-2022.12	续建		7029.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2871	河北超达密封制品股份有限公司建设年产5000吨道路密封胶项目	河北超达密封制品股份有限公司	建设规模本项目占地面积23800平方米（折合35.7亩），总建筑面积36100平方米，购买设备59台（套），形成年产道路密封胶5000吨的生产能力。	邢台市	巨鹿县	装备制造	14600.0	2020.09-2022.06	续建	技改	5368.0
2872	云石消防器材有限公司年产50万套消防器材配件项目	云石消防器材有限公司	项目占地面积25亩，建筑面积13800平方米，购买设备68台，建设消防器材配件生产线二条。	邢台市	巨鹿县	装备制造	12800.0	2021.06-2023.03	续建	技改	10076.0
2873	邢台广陆田源农业机械有限公司建设年产20000台玉米剥皮机项目	邢台广陆田源农业机械有限公司	建设生产车间、仓库、综合办公楼，建筑面积共计20260平方米。主要产品为玉米剥皮机。	邢台市	巨鹿县	装备制造	12600.0	2021.12-2023.12	新开工	技改	12600.0
2874	邢台方兴环保设备有限公司建设年产5000套除尘环保设备项目	邢台方兴环保设备有限公司	建筑面积39513.72平方米，购买设备168台（套），形成年产5000套除尘环保设备的生产能力。	邢台市	巨鹿县	装备制造	12500.0	2021.07-2022.09	续建		8172.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2875	巨鹿县众博机械配件有限公司新建年产500套石油压裂车液力端总成、30万件密封件项目	巨鹿县众博机械配件有限公司	总建筑面积17141㎡,购置安装数控机床4台,全自动数控硫化机8台,检测设备2台裁条机2台，年产500套石油压裂车液力端总成、30万件密封件	邢台市	巨鹿县	装备制造	12000.0	2021.03-2022.06	续建		5251.0
2876	河北尚鑫输送设备有限公司新建年产输送带216万平方米、年产托辊1200吨、年分装润滑油2000吨项目	河北尚鑫输送设备有限公司	建设面积20250㎡，年产输送带216万平方米，托辊1200吨，年分装润滑油2000吨。	邢台市	巨鹿县	装备制造	12000.0	2021.03-2023.03	续建		11024.0
2877	巨鹿县迅驰机械配件厂技改橡胶密炼中心项目	巨鹿县迅驰机械配件厂	占地面积8亩，建筑面积7333平方米，原材料为天然胶，年生产胶片2万吨。建设钢构厂房提升改造橡胶密炼中心，购置自动数控新型下落式密炼机1套、提升机1台、自动数控270型密炼机1台、自动数控销钉机筒冷喂料挤出机1台，催化燃烧环保设备1套。	邢台市	巨鹿县	装备制造	10600.0	2020.08-2022	续建	技改	9240.0
2878	巨鹿县方圆机械配件有限公司方圆机械配件科技产业园	巨鹿县方圆机械配件有限公司	建设标准化厂房，建筑面积共计50000平方米，其中机械加工业36000万平方米，橡胶密炼0.5万平方米，电子商务平台和金融物流区0.9万平方米。	邢台市	巨鹿县	装备制造	10000.0	2022.03-2024.03	谋划		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2879	河北凯顺新能源汽车制造有限公司年产8000辆新能源汽车项目	河北凯顺新能源汽车制造有限公司	建筑面积共计22000平方米。购买数控钻床、裁板床、冲床、折弯机、焊接机等设备168台（套），年产8000辆新能源汽车项目。	邢台市	巨鹿县	装备制造	10000.0		新开工		10000.0
2880	巨鹿县华源铁路机车配件有限公司关于建设年产新型铁轨道岔10000组，铁路运输设备器材及配件、铁路机车车辆配件零部件50万件项目	巨鹿县华源铁路机车配件有限公司	总建筑面积40000平，年产新型铁轨道岔10000组，铁路运输设备器材及配件、铁路机车车辆配件零部件50万件项目。	邢台市	巨鹿县	装备制造	10000.0	2022.03-2023.03	新开工	技改	10000.0
2881	汇工机械年产500台套重载矿车传动装置电动轮总成项目	汇工(河北)机械集团有限公司	占地面积3亩，总建筑面积3300平方米；新增主要研发设备及数量：易普森多功能渗碳炉1台、数控立式车床3台、加工中心2台、三坐标检测机1台、总成功能测试机、信号检测机、试验台2套、电子控制集成元件等核心部件；需原材料:20CrNiMoA锻件、20CrNiM4A锻件、42CrMo锻件等;	邢台市	巨鹿县	装备制造	6000.0	2021-2022	续建	技改	5136.0
2882	巨鹿县耐力特胶带有限公司技改自动化橡胶加工项目	巨鹿县耐力特胶带有限公司	占地面积6亩，建筑面积6500平方米，原材料为天然胶，年生产胶片1万吨。建设内容：建设钢构厂房提升改造2个橡胶密炼中心，购置自动数控新型下落式密炼机2套、提升机2台、自动数控110型密炼机2台、自动数控销钉机筒冷喂料挤出机2台，催化燃烧环保设备2套。	邢台市	巨鹿县	装备制造	5300.0	2020.08-2022.07	续建	技改	5110.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2883	巨鹿县泰然农业科技有限公司益生菌生物制剂综合研发中心项目	巨鹿县泰然农业科技有限公司	建设益生菌生物制剂生产车间、益生菌生物制剂综合研发中心大楼、研发文化展示中心大楼、益生菌生物制剂应用体验中心及附属设施，总建设面积40000平米。	邢台市	巨鹿县	食品	12000.0	2021.03-2022.09	续建		7507.0
2884	巨鹿县威科食品厂年产20万吨焦糖色素项目	巨鹿县威科食品厂	占地面积15亩，总建筑面积16000平方米，其中建设车间14000平方米，生产设备60台套。	邢台市	巨鹿县	食品	7500.0	2021-2022	续建	技改	3798.0
2885	河北新时代纺织有限公司建设年产5000吨新型纤维混纺纱线及1200万米高档服装面料项目	河北新时代纺织有限公司	总建筑面积88176平方米；购买安装设备369台（套），年产新型纤维混纺纱线5000吨及高档服装面料1200万米	邢台市	巨鹿县	纺织服装	26600.0	2021.02-2022.12	续建	技改	16152.0
2886	巨鹿县万尔特建筑科技有限公司年产12万平米新型装配式集成房屋生产基地	巨鹿县万尔特建筑科技有限公司	年产12万㎡新型装配式集成房屋。	邢台市	巨鹿县	建材	35500.0	2021.05-2022.11	续建	技改	5900.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2887	河北乡墅建筑技术有限公司新建年产20万平米全螺栓连接装配式混凝土结构房屋体系BPC项目	河北乡墅建筑技术有限公司	占地面积51408.16平方米，总规划建筑面积77345.53平方米，年生产全螺栓连接装配式混凝土结构房屋20万建筑平米。	邢台市	巨鹿县	建材	10000.0	2022.03-2023.07	新开工	技改	10000.0
2888	河北巨腾密封制品有限公司医疗器械、磁力密封件项目	河北巨腾密封制品有限公司	年产磁力密封10万套、医疗器械和配件12万套。	邢台市	巨鹿县	医药	15600.0	2020.05-2024.05	续建	技改	13026.0
2889	巨鹿县风脉新能源有限公司巨鹿漳河50兆瓦风电场项目	巨鹿县风脉新能源有限公司	占地面积1.4253公顷，建设110千伏升压站1座及主控楼、35千伏配电室、材料备品库等，安装单机容量2兆瓦风力发电机组25台、2200千伏安35千伏箱变25台、50兆伏安110千伏主变1台等。	邢台市	巨鹿县	新能源	43370.0	2022-2023	续建		12033.0
2890	巨鹿县建投风能有限公司巨鹿县老漳河50兆瓦风电项目	巨鹿县建投风能有限公司	占地面积1.4053公顷，建设110千伏升压站1座，安装单机容量2兆风阻电机组、2150千伏安升压变压器25台。	邢台市	巨鹿县	新能源	42655.0	2021.09-2023	续建		14251.0
2891	巨鹿县建投风能有限公司巨鹿县整县屋顶分布式光伏项目	巨鹿县建投风能有限公司	利用党政机关、学校医院、工商业及农村居民屋顶，建设50兆瓦光伏组件及其配套逆变器、支架等。	邢台市	巨鹿县	新能源	21905.0	2021.11-2023.12	续建	技改	12005.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2893	北京中科阳光太阳能工业公司年产10万吨全生物降解聚酯项目	北京中科阳光太阳能工业公司	项目分二期进行，一期3万吨/年，二期7万吨/年，根据市场生产PBAT、PBS、PBT等不同产品，同时具备扩链改性生产其他不同牌号产品的能力，配套设施包括污水处理，环境设施在内的全部公用工程和操作管理办公设施，下游薄膜，农膜、塑料袋等终端成品生产、储运设备。	邢台市	巨鹿县	绿色化	30000.0		谋划		30000.0
2894	邢台市国润环境技术有限公司邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目	邢台市国润环境技术有限公司	建筑面积6000平方米，日处理餐厨垃圾150t/d、粪便300t/d，共450t/d。	邢台市	巨鹿县	绿色化	18956.0	2020.12-2023.06	续建		10800.0
2895	巨鹿县聚力环保有限公司巨鹿县生活垃圾焚烧发电二期项目	巨鹿县聚力环保有限公司	利用现有场地及部分厂房、办公楼等建筑，新建厂房1100平方米，扩建一条500t/d垃圾焚烧处理线，安装1*500t/d垃圾焚烧炉及48.5t/h余热锅炉，一套6MW背压式汽轮电机组，配套完善环保/安全/消防等设施。设计年新增发电量1825万度，蒸汽26.28万吨。	邢台市	巨鹿县	绿色化	17901.0	2019.09-2022.09	续建	技改	11796.0
2896	河北鑫霸新材料科技有限公司巨腾智慧家居高新技术园区项目	河北鑫霸新材料科技有限公司	占地200亩，总建筑面积109800㎡，项目建成后共1178台（套）设备，年生产智能家居155万㎡，智能木门50万套，年研发智能家居系统18万套。	邢台市	巨鹿县	数字化智能化	116000.0	2021.06-2023.12	续建		32100.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2897	唐山华硕冶金连铸设备有限公司巨鹿分公司技改数控精加工卷筒项目	唐山华硕冶金连铸设备有限公司巨鹿分公司		邢台市	巨鹿县	数字化智能化	15000.0		续建	技改	9867.0
2892	巨鹿县住房和城乡建设局2021年气代煤、电代煤设备采购	巨鹿县住房和城乡建设局	项目总占地面积59808m，总建领面积12373.37㎡、设计日处理污水能力1万吨。主要建设粗格栅及提升泵站139.7㎡(按日处理污水能力3万吨设计土建)，细格栅及旋流沉砂池227.15m(按日处理污水能力3万业设计土建)，配水井78.53㎡，水解酸化池822.88㎡，综合池3646.96、吴氧/反硝化生物滤池719.58㎡、碳氧化/输化曝气生物滤池878.44㎡，高密度沉淀池369.69㎡，纤维转盘滤池及加药间443.98㎡，接触消毒池及反冲洗水池437.86㎡，污泥浓缩池、污泥系房及污泥调理池346.6㎡，污泥脱水机房及除臭系统644.76㎡，鼓风机房及变配电室424.96㎡。	邢台市	巨鹿县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6474.0		谋划	技改	3583.0
2898	河北万达轮胎有限公司年产1500万套ATV轮胎和ST特种轮胎项目	河北万达轮胎有限公司	项目新增用地500亩，新增建筑面积260000平方米，建设3个主要生产车间、1个研发中心、1个检测中心、2个仓库仓库等设施；2.采用国内最先进的一次法及二次法成型技术，购置挤出机7台套、成型机100台、硫化机700台。	邢台市	广宗县	装备制造	100000.0	2017.08-2023.02	续建	技改	20000.0
2899	邢台宗鑫新能源科技有限公司年产高端智能配件1000万套、儿童用品100万套项目	邢台宗鑫新能源科技有限公司	项目分三期，一期购置组装流水线10条，二期购置儿童用品配套设备100台，三期购置电动自行车曲柄生产线5条。	邢台市	广宗县	装备制造	52000.0	2022.02-2023.02	新开工		24000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2900	河北东风世景轨道有限公司年产500套微波处置设备项目	河北东风世景轨道有限公司	项目新增用地88798.99平方米，建设标准化车间、实验室等13.5万平方米，购置微波组装设备4条生产线。	邢台市	广宗县	装备制造	44000.0	2022.03-2024.03	新开工	技改	20500.0
2901	广宗县益弘金属表面处理有限公司电镀园区项目	广宗县益弘金属表面处理有限公司	总建筑面积12.75万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼等相关配套附属设施等；建成后可年处理镀锌件150万平方米，镀铬件120万平方米。	邢台市	广宗县	装备制造	35200.0	2021.05-2022.11	续建	技改	21500.0
2902	百顺重工有限公司广宗县非标准设备制造厂区项目	百顺重工有限公司	项目占地面积66679.56平方米（约合100亩），总建筑面积45519.15平方米，建设有综合楼、1#车间、2#车间、3#车间、架空通道以及门卫、供配电、给排水等相关配套设施。购置、安装生产设备及辅助附属设备共计71台（套）。项目建成投产后，正常年年产非标设备500台。	邢台市	广宗县	装备制造	30000.0	2020.01-2022.10	续建	技改	19842.0
2903	北阀智控发展有限公司年产2万吨高端特种阀门项目	北阀智控发展有限公司	项目占地103.8亩，总建筑面积41500平方米。主要建设车间、材料棚、办公楼、宿舍楼等相关配套设施，购置、安装各类设备262台、套。	邢台市	广宗县	装备制造	23927.0	2020.02-2022.10	续建	技改	10000.0
2904	河北智腾电气设备有限公司年产2万台高低压配电设备项目	河北智腾电气设备有限公司	新建车间14650平方米，综合办公楼一栋，建成后可年产2万台高低压配电设备。	邢台市	广宗县	装备制造	10000.0	2021.03-2023.03	续建	技改	2792.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2905	北起智能装备集团有限公司年产120台（套）起重运输设备项目	北起智能装备集团有限公司	购置激光切割机、数控机床、电焊机等设备，建成后年产120台（套）起重运输设备。	邢台市	广宗县	装备制造	10000.0	2021.09-2022.10	续建	技改	5825.0
2906	河北三合悦享儿童用品有限公司年产500万辆儿童自行车项目	河北三合悦享儿童用品有限公司	建设生产车间5座，办公楼、综合楼,总建筑面积11.8万平方米，年产童车500万辆。	邢台市	广宗县	轻工	27000.0	2021.03-2023.03	续建	技改	10000.0
2907	河北贝多福儿童玩具有限公司	河北贝多福儿童玩具有限公司	项目占地35226.76平方米，新建车间51036平方米，购置自行车生产线四条，烤漆生产线两条，喷涂线一条、注塑机4台，焊接机4台，喷砂机4台，空压机10台、液压机30台及其配套设备。	邢台市	广宗县	轻工	16000.0	2022.05-2023.10	谋划	技改	6000.0
2908	河北童喜儿童玩具有限公司儿童玩具及零配件项目	河北童喜儿童玩具有限公司	总建筑面积5.1万平方米，年加工200万件套儿童玩具及零配件。	邢台市	广宗县	轻工	15080.0	2021.12-2022.08	续建	技改	8820.0
2909	河北宗鑫金属制品有限公司年产21万吨钢管100万辆自行车项目	河北宗鑫金属制品有限公司	项目购置钢管生产线6条，自行车流水线6条，车轮组流水线6条。	邢台市	广宗县	轻工	15000.0	2021.09-2022.10	续建	技改	9500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2910	河北昊诺车业有限公司年产成人表演车、镁合金童车120万辆项目	河北昊诺车业有限公司	总建筑面积4.068万平方米，年产120万辆成人表演车、镁合金童车。	邢台市	广宗县	轻工	12000.0	2021.01-2023.01	续建	技改	5120.0
2911	广宗县海旭自行车配件加工厂广宗县海旭科创园项目	广宗县海旭自行车配件加工厂	项目占地30.5亩，建筑面积(计容面积)37200平方米。建设标准化厂房、库房、研发中心、办公楼等相关配套附属设施。打造汇集加工中心、科技孵化中心、电商创业基地、企业总部基地、物流快递仓储等于一体的综合型创新创业基地。	邢台市	广宗县	轻工	8000.0	2021.07-2022.12	续建	技改	2014.0
2912	河北美创自行车有限公司建设年产60万量铝合金高档自行车及玩具项目	河北美创自行车有限公司	项目分占地30亩，建设车间厂房33000平方米，购置安装通车生产线3条，机器设备包括地阻击、锁紧机、校正机等128台（套），架插焊接生产线2条，烤漆、喷涂生产线2条。	邢台市	广宗县	轻工	7700.0	2021.11-2022.11	谋划	技改	6440.0
2913	广宗县顺泰新能源科技有限公司	广宗县顺泰新能源科技有限公司	项目总占地面积199.8万平方米，购置光伏发电设备及相关配套集电线路，光伏交流侧装机规模100MW，配置储能电站容量为10MW/20MWh。	邢台市	广宗县	新能源	49000.0	2021.11-2022.11	谋划		49000.0
2914	广宗县万热力达供热有限公司广宗县经济开发区集中供热“气代煤”升级改造工程项目	广宗县万热力达供热有限公司	新建燃气锅炉房A、燃气锅炉房B、维修车间、等总面积8132.1平方米，实施气代煤工程，建设燃气锅炉总量180t/h，分两期进行，一期建设5台20t/h燃气蒸汽锅炉及配套软水制备系统，二期建设3台20t/h和2台10t/燃气蒸汽锅炉及配套的软水制备系统。	邢台市	广宗县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10000.0	2021.11-2022.11	续建	技改	9000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2915	年产3万吨精密锻压件项目	河北伟新锻造有限公司	规划占地面积70亩，建设厂房、办公及辅助设施面积39000平方米，购置J55系列高能螺旋压力机、MP系列热模锻压力机、J53系列摩擦压力机为主锻设备专业生产线15条，年产各种锻压件、自由锻压件30000吨。年总耗能6104.42标准煤，其中电2458标准煤，天然气3642.9标准煤，水3.52标准煤	邢台市	柏乡县	装备制造	45000.0	2022.05-2023.12	续建	技改	1110.0
2916	年产30万吨钢管项目	河北柏钢新材料科技有限公司	建设新的高标准厂房设施，总建筑面积5.4万平方米，其中主要建设厂房5座，研发楼1座，员工宿舍食堂等公共设施，利用薄带钢通过冷压延工艺加工钢管。	邢台市	柏乡县	装备制造	45000.0	2022.05-2022.12	续建		1160.0
2917	年产2.2万吨精密锻压件项目	河北致盛锻造有限公司	规划占地面积50亩地，建设精密锻压车间、下料车间、机加工车间、热处理车间、模具车间等。原料库、精密锻压件毛坯仓库、成品库以及生产辅助设施，建设研发楼，职工宿舍等职工生活设施，总建筑面积32000平方米，购置3150油压机、全液压电液锤、电动螺旋压力机、数控全液压模锻锤、快速锻压无声锤、锻造操作机、空气锤、数控碾环机等生产加工设备100余台（套）。年总能耗8518.32吨标准煤，其中电1229吨标准煤，天然气7285.8吨标准煤，水3.52吨标准煤。	邢台市	柏乡县	装备制造	30000.0	2022.05-2022.12	续建	技改	1130.0
2918	智能巡检机器人、特殊环境作业机器人项目	河北易沃克机器人科技有限公司	年产500台智能巡检机器人、100台特殊环境作业机器人。	邢台市	柏乡县	装备制造	12000.0	2022.06-2022.12	续建		7050.0
2919	铁路机车技术研发维修及实训项目	河北莱嘉专用设备维修有限公司	每年为国家培养铁路专业技术人才300人，项目占地面积20.18亩，主要建设三个维修车间及配件仓库、办公生活设施及配套设施，共计建筑面积20000平方米，购置生产设备及试验台50台。	邢台市	柏乡县	装备制造	11000.0	2022.05-2022.12	续建	技改	910.0
2920	新建1万平方米加工车间建设新材料数控加工生产线项目	邢台奥邦金属耐磨材料科技有限公司	新建1万平方米加工车间建设新材料数控加工生产线项目。	邢台市	柏乡县	建材	16000.0	2022.05-2023.12	续建		1710.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2921	奥斯龙明士克（AM）集团年产15万吨装饰材料项目	奥斯龙明士克集团	一期主要建设1座装饰新材料联合厂房、1座综合仓库、从德国引进1条国际先进生产线3800mm车速1000m/min装饰原纸生产线及其他配套设施，建成后，预计年可生产高档装饰新材15万吨	邢台市	柏乡县	建材	11000.0	2022.05-2022.12	新开工	技改	8000.0
2922	新建年产5万平AEPS聚合聚苯板项目	河北六环建材有限公司	新建年产5万平AEPS聚合聚苯板项目	邢台市	柏乡县	建材	6000.0	2022.05-2022.12	续建	技改	22.0
2923	新型环保节能建材制造项目	河北泛金建材有限公司	年产铝单板等新型环保节能建材60万平方米，依托原有土地新建一座一层钢结构车间，项目占地面积8500㎡，建筑面积8500㎡。	邢台市	柏乡县	建材	6000.0	2022.05-2022.12	续建		1520.0
2924	东莞市金田纸业有限公司科技新材料项目	东莞市金田纸业有限公司	主要建设破碎车间、生产车间、水处理中心、给水系统、原材料、成品仓库及其他配套附属设施。	邢台市	柏乡县	轻工	160000.0	2022.05-2023.12	新开工		8000.0
2925	年产运动鞋面450万双项目	柏乡县喜宝体育用品有限公司	年产运动鞋面450万双，新购置机器设备800台，建设24条配套流水鞋面生产线。	邢台市	柏乡县	轻工	15000.0	2022.05-2022.12	续建		1500.0
2926	日化清洁用品项目	邢台净佳保环保技术开发有限公司	年产清洁剂1825吨。	邢台市	柏乡县	轻工	11000.0	2022.05-2022.12	续建		800.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2927	年产15万吨秸秆、木丝一次性餐具和工包生产线项目	柏乡县秸润农业科技有限公司	项目拟租赁柏乡县华兴纸业包装有限公司厂房，总占地面积10000平方米，建筑面积12000平方米，其中电气控制机房200平方米，厂房7000平方米，库房4800平方米。生产工艺为将秸秆、木片粉碎(除尘)、搓丝、生物酶喷淋加热保温、热磨机研磨、二次生物喷淋加热保温、二次热磨机研磨、调和配料、注塑、挤压脱水、产品成型、切边、质量检验、成品包装。项目建成后年生产秸秆、木丝一次性餐具和工包15万吨，拟分二期建设，一期建设规模年产5万吨秸秆、木丝一次性餐具和工包生产线，二期建设规模年产10万吨秸秆、木丝一次性餐具和工包生产线。购置生产设备303台(套)。	邢台市	柏乡县	轻工		2022.05-2022.12	续建		10000.0
2928	河北安克生物科技有限公司项目	河北安克生物科技有限公司	建设生产车间、研发楼、办公楼、生活及配套设施，固定资产投资为4.8亿元，建设完成后可年产50万套生物体外诊试剂和耗材。	邢台市	柏乡县	医药	100000.0	2022.05-2022.12	续建		850.0
2929	柏乡县生活垃圾焚烧发电项目	河北锦宝石循环资源开发集团有限公司	柏乡县生活垃圾焚烧发电项目。	邢台市	柏乡县	绿色化	55000.0	2022.05-2022.12	续建		3700.0
2930	年产60万吨可降解环保新材料项目	柏乡县晨光新材料科技有限公司	年产包装材料20万吨。	邢台市	柏乡县	绿色化	35844.0	2022.05-2022.12	续建	技改	1530.0
2931	柏乡县新建水厂2021-2022年农村生活水源江水置换项目	柏乡县农业农村局	农村生活水源江水置换项目。	邢台市	柏乡县	绿色化	14928.0	2022.05-2022.12	续建		6928.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2932	年产100万台家用扫地机机器人1万台商用机器人项目	柏乡县穿山甲机器人有限公司	总建筑面积2万平方米，适应现代化电子加工，设置测试研发工程检测设备。	邢台市	柏乡县	数字化智能化	13000.0	2022.05-2022.12	续建		730.0
				邯郸市	**195**		**1234.2亿元**				**479.7亿元**
2933	高端紧固件及设备制造项目	河北深科机械制造有限公司	项目规划用地面积199927.82m2（约299.89亩），总建筑面积138566.96m2，。生产设备采购及安装2363台（套）。年产高端紧固件10万吨、高端标准件整机设备1200台、铝合金模板20万m2、铝模板配件1万吨、交通设施配件3万吨、电力金具3万吨、年处理金属件喷塑20万吨。	邯郸市	永年区	装备制造	157000.0	2022.05-2023.12	新开工	技改	47000.0
2934	绿色装配智慧产业园	山东通发集团有限公司	拟选址工业园区广府大街南侧，规划占地370亩，主要建设隧道管片、大直径隧道管片及装配式预制构件智能生产线，年产各类预制构件200万立方米。	邯郸市	永年区	装备制造	150000.0	2022.09-2024.06	新开工	技改	30000.0
2935	河北乔鹏紧固件制造有限公司高强度紧固件制造项目	河北乔鹏紧固件制造有限公司		邯郸市	永年区	装备制造	56000.0		续建	技改	40000.0
2936	铁路配件项目二期H型支柱生产线项目	邯郸市黎明铁路器材有限公司	位于工业园区西三线与广府大街交叉口，规划占地46亩，主要建设生产车间和办公楼、仓库及配套用房各一栋，年产高铁、地铁等专用H型支柱12000吨	邯郸市	永年区	装备制造	28500.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	8500.0
2937	铝模板加工项目	河北深科机械制造有限公司	主要建设生产车间、仓库、综合办公楼及其他附属设施，总建筑面积13.86万平方米。项目建成后年产铝合金模板20万平方米、铝模板配件1万吨。	邯郸市	永年区	装备制造	25000.0		新开工	技改	7500.0
2938	泽耀电力高端紧固件项目	沈阳泽耀紧固件有限公司	位于工业园区东区，规划占地50亩，主要建设生产车间和办公楼、研发中心等，年产电力配件、高端紧固件、工矿配件、交通设施配件1.5万吨。	邯郸市	永年区	装备制造	15000.0		新开工	技改	4500.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2939	输配电线路铁塔及光伏支架生产项目	邯郸市力拓电气设备制造有限公司	本项目占地面积22352㎡，主要建设3栋高标准生产车间、1栋综合办公楼等，总建筑面积14684㎡，购置角钢数控生产线、压力机、数控锯床、数控折弯机、全自动折弯机、行车等生产设备共计80台（套），项目建成后，年产输配电线路铁塔及光伏支架3.1万吨。	邯郸市	永年区	装备制造	14000.0	2022.05-2023.06	新开工	技改	4000.0
2940	紧固件生产提质扩建项目	河北锦盛达机械制造有限公司	本项目利用原厂区1号、3号车间建筑面积8500㎡，扩建热打、抗震支架、托臂产品生产线，其中热打生产线新增高频炉20台，中频炉10台，摩擦机20台，冲床30台，钻床30台，刻料机30台，油压机30台；抗震支架生产线新增抛丸机5台，折弯机20台，冲床20台，喷塑设备一套和烘干设备；托臂生产线新增C型钢机5条，冲孔机5台，锯床机5台，焊接机器人10台。项目建成投产后，年可加工热打紧固件10000吨，抗震支架5000吨，托臂5000吨。	邯郸市	永年区	装备制造	12000.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	12000.0
2941	高铁桥梁垫板及高强度紧固件生产项目	邯郸市鼎峰紧固件有限公司	项目规划占地13亩，主要建设5座生产车间、办公室等设施，总建设面积8110平方米。购置安装生产设备，共计329台（套），满足生产需要。项目建成后，年产8.8级以上高强度紧固件20000吨、塑料紧固件1000吨、高铁桥梁垫板及金属结构件2000吨。	邯郸市	永年区	装备制造	12000.0		新开工	技改	12000.0
2942	高强度紧固件生产扩建项目	邯郸市树海方能紧固件制造有限公司	本次扩建项目不新增占地，利用厂区内闲置区域扩建两座钢结构生产车间，扩建车间占地面积2000㎡，新建一栋三层框架结构办公楼，办公楼占地面积1600㎡，扩建总面积合计3600㎡，购置安装拔料机2台、冷镦机30台、搓丝机15台、攻丝机15台，共计设备62台（套），满足生产需要。扩建项目年产8.8级以上高强度紧固件12000吨。	邯郸市	永年区	装备制造	10000.0		新开工	技改	10000.0
2943	高强度紧固件项目项目	邯郸市多飞紧固件制造有限公司	项目总用地面积13339.28㎡(20亩），拟建设2座标准化厂房及办公楼，总建筑面积11080.00㎡，购置安装冷镦机，退火炉，搓丝机，抛丸机等等共计87台/套生产设备，年产高强度紧固件15000.00吨。	邯郸市	永年区	装备制造	8600.0	2022.01-2022.06	新开工	技改	8600.0
2944	精品重轨车间扩建项目	河北永洋特钢集团有限公司		邯郸市	永年区	钢铁	150000.0		续建	技改	30000.0
2945	2条熔窑能力150吨/天光伏压延玻璃生产线项目	河北智丰玻璃制品有限公司	本项目不需新征土地，公司现有土地面积23000m2可满足项目建设需要。将原2条150吨/天普通压延玻璃生产线及其双段煤气发生炉、煤气蓄热室、储煤、给煤系统等附属设施拆除；新建2条熔窑能力150吨/天光伏压延玻璃生产线，总建筑面积20365m2，分两期建设。项目建成后可年产光伏压延玻璃160万重量箱。	邯郸市	永年区	建材	16000.0	2022.06-2023.06	新开工	技改	16000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2946	高端锂电池隔膜及复合涂覆隔膜产业化项目	河北金力新能源科技股份有限公司	在保障年产高性能锂电池隔膜及复合涂覆隔膜20000万平方米的生产能力的同时，提高产品品质、性能，使复合涂覆隔膜合格品达到90%以上。对现有洁净房15000平方米、干燥房3500平方米进行技术改造，增加涂布机、分切机、冷却塔、冷冻机、空压机及洁净房、干燥房空调系统设备70台（套）。	邯郸市	永年区	电子信息	67000.0		新开工	技改	20000.0
2947	永年工业园区西南区天然气管网	河北华燃长通燃气工程有限责任公司	铺设中、低压燃气管道，并安装调压柜和燃气表，各类天然气管道共计36860米，其中中压管网32210米，低压管网4650米，安装调压柜120个，调压箱220个，燃气表22个。	邯郸市	永年区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5000.0		新开工	技改	5000.0
2948	武安市悦然再生资源有限公司600万吨废钢加工基地项目	武安市悦然再生资源有限公司	总建筑面积7.6万平方米，主要建设废钢原料仓、废钢加工车间、废钢成品仓库及配套建设智能化电气控制系统、通讯系统及公辅设施，年处理能力600万吨。	邯郸市	武安市	装备制造	130000.0	2022.08-2023.12	新开工	技改	20000.0
2949	富隆精密智能装备制造项目	河北富隆智能装备制造有限公司	项目新增用地90亩，新增建筑面积4000平方米，建设1#、2#铸造车间以及1#、2#加工车间研发中心、检测中心、仓库等设施；采用CAD/CAE/CAM，通过产品数值模拟和建立生产基础数据库等进行产品和工艺的前期优化设计，实现产品研发设计数字化，提高生产的信息化水平，购置龙门加工中心、立卧加工中心、各类镗铣床、数控导轨磨床、数控立车、主轴箱部装自动线、工作台部装自动线、整机装配自动线等设备提高加工效率和加工装配精度，产品建成后规模达到年产7800台数控机床，达到国内先进水平。	邯郸市	武安市	装备制造	73619.0	2018.08-2022.12	续建	技改	12000.0
2950	武安市宝成精密装备制造有限公司离心灰铸铁管及精密铸件项目	武安市宝成精密装备制造有限公司	建设清理车间、加工车间、成品库、铸造车间、办公用房等，采用离心铸造和消失模铸造工艺，配备相关生产设备及环保除尘设备，年产3万吨离心灰铸铁管和件及年产1万吨精密铸件。	邯郸市	武安市	装备制造	45000.0	2021.03-2022.12	新开工		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2951	新能源汽车零部件项目	河北利通行汽车配件有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积5000多平方米，该项目产品生产全部为自主研发模具制作，购置冲床14台，超声波全自动清洗线1条。产品规模达到年产1500万套。目前该项目已经形成从模具制作、生产加工、品质检验等全流程服务。产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动工具、风力及清洁能源等众多行业领域，受到广大客户的一致好评，达到了国内先进水平。	邯郸市	武安市	装备制造	30000.0	2022.01-2024.02	新开工	技改	1500.0
2952	武安市恒钢再生资源回收利用有限公司200万吨废钢加工基地项	武安市恒钢再生资源回收利用有限公司	总建筑面积2.5万平方米，建设1座废钢原料仓、废钢加工车间、1座废钢成品仓库及配套建设智能化电气控制系统、通讯系统、供水系统及公辅设施，项目建成后年处理废钢能力200万吨。	邯郸市	武安市	装备制造	21600.0	2022.08-2023.12	新开工	技改	15000.0
2953	河北增福专用车制造有限公司年产1500辆专用车项目	河北增福专用车制造有限公司	本项目租用土地32862.27平方米，新增建筑面积2200平方米，建设金属结构车间、装配车间、油漆车间、机加工车间等配套及辅助设施，采用数控激光切割工艺与精确型面加工技术，购置压板料折弯机、液压摆式剪板机、激光切割机、等离子切割机、抛丸机、喷漆室等生产和辅助设备129台(套)，项目建成后，分别达到年产骨架式集装箱半挂车500辆和年产车厢可卸式垃圾专用车1000辆，产品达到国内领先水平。	邯郸市	武安市	装备制造	3500.0	2019.06-2022.05	续建	技改	500.0
2954	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司整合重组升级改造项目	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	建设1座自动化全封闭综合料场、1台280㎡烧结机、1条120万t/a链篦机-回转窑球团生产线，1座1430m³高炉，1座120t转炉，1座600t/d麦尔兹石灰窑、1套KR铁水预处理装置、2座120tLF精炼炉、1座120tRH精炼炉、1座120tVD/VOD精炼炉、1台2机2流板坯连铸机、1台8机8流矩型坯连铸机、1条1450mm热连轧生产线、1套15000m³/h制氧机组、1套40000m³/h制氧机组、2座110kV变电站，1条50万吨矿渣粉生产线和1条45万吨钢渣加工处理线、以及配套的仓储、机修、检化验、热力、给排水、燃气、通风除尘、输变电设施、供配电、脱硫脱硝、余热回收利用等设施。	邯郸市	武安市	钢铁	697498.0	2022.11-2024.06	新开工	技改	250000.0
2955	河北太行钢铁集团有限公司焦电联产项目	河北太行钢铁集团有限公司	主要建设单孔有效捣固煤饼体积41.25立方米8组×40孔QQZR2015-III型热回收焦炉及配套的原料煤场、备煤系统、装煤推焦系统、炼焦、干熄焦、筛焦、发电、除尘、脱硫等公辅设施，项目建成后年产100万吨焦炭。	邯郸市	武安市	钢铁	158147.0	2021.03-2022.12	续建	技改	9000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2956	河北金鼎年产120万吨H型钢生产线项目	河北金鼎重工有限公司	建设规模：年产H型钢120万吨。建设内容：建设H型钢生产线1条，主要设备包括H型钢轧机一套及加热炉、步进冷床、矫直机等配套设施，总建筑面积62000㎡，其中：生产车间55000㎡，附属车间7000㎡。购置加热炉1台、除鳞装置1台、开坯机2台、热锯1台、热锯1台、万能精轧机7台，产品达到国内先进水平。	邯郸市	武安市	钢铁	67000.0	2022.01-2023.06	新开工	技改	20000.0
2957	焦炭产能减量置换提升改造项目	河北华丰能源科技发展有限公司	建设产能为100万吨的2×48孔JNDX3-6.25型单热式捣固焦炉及配套的125t/h干熄焦、新型湿法熄焦系统备用、迁车台、焦台、筛焦楼、储焦槽及焦皮带机通廊、转运站、上煤通廊及转运站、出焦除尘地面站、机侧除尘地面站、脱硫脱硝系统、锅炉给水泵站、干熄焦综合电气室、汽轮发电站、干熄焦除尘地面站、筛焦楼除尘系统、综合楼、制冷站及煤气净化循环水等。项目设计规模为年产干全焦100万吨。	邯郸市	武安市	精细化工	105855.0	2021.03-2022.09	续建	技改	10100.0
2958	河北龙凤山铸业有限公司铁基新材料品质提升项目	河北龙凤山铸业有限公司	以现有2座800m3高炉生产的高纯生铁、超高纯生铁为母材，通过工艺创新和装备创新，经过一系列提纯工序，将铁的纯度提升至99.99%（4N）-99.9999%（6N），实现高纯铁、超纯铁等高端铁基新材料的工业化生产，填补国内生产空白，达到世界领先水平。项目分三期建设，其中一期(4N)主要建设100吨复合喷吹脱硫设备1套、100吨DP-COB炉1座、100吨LF炉1座、100吨RH装置1套、浇注凝固设备1套、EN装置1套及配套环保和公辅设施；二期(5N)主要建设6吨VIM3座、100千克区域熔炼炉2台及配套环保和公辅设施；三期(6N)主要建设10千克电解精炼装置2套及配套环保和公辅设施。项目投产后可实现高纯铁、超纯铁等高端铁基新材料80万吨/年生产能力，提升产品品质。	邯郸市	武安市	新材料	309205.0	2021.01-2022.12	续建	技改	120000.0
2959	河北新金万利新材料科技有限公司高端家电用板项目	河北新金万利新材料科技有限公司	总建筑面积4.3万平米，主要建设一条剪切线、三条彩涂机组生产线，建成后将形成年产70万吨的生产能力。	邯郸市	武安市	新材料	86000.0	2021.08-2023.12	新开工	技改	50000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2960	路铮汽车配件技改项目	河北路铮汽车配件有限公司	无需新增用地，改造一个汽车空气滤清器智能化生产车间，一个滤清器生产车间及原料库、成品仓库，实验室等配套设施。建设汽车空气滤清器智能化生产线5条，购置设备460台（套），产品规模达到年产各种型号汽车空气滤清器150万个；建设汽车空气滤清器清洗机生产线8条，购置加工设备210台（套），产品规模达到年产智能空气滤清器清洗设备20万台，产品达到国内先进水平。	邯郸市	魏县	装备制造	16000.0	2022.02-2023.02	新开工	技改	10000.0
2961	5.0中性硼硅药用玻璃生产线生产工艺技术改造及环保设施升级项目	凯盛君恒有限公司	无需新增用地，在三座全氧玻璃窑炉垂直烟道高温段各增设一套风机系统。在三座全氧玻璃窑炉的熔制工序各增加四组电加热系统，拆除窑炉原有配套布袋除尘器，在1号窑炉及后期3号窑炉的废气处理段增加环保设施设备2台（套），在2号窑炉废气处理段增加环保设施设备1台（套），)在每个封口机上方各设置2台集气罩，八台封口机共设置16台集气罩，产品达到国内领先水平。	邯郸市	魏县	装备制造	7000.0	2022.02-2023.03	新开工	技改	5000.0
2962	河北品融智能科技有限公司触控液晶显示屏外壳加工及显示屏设备组装项目	河北品融智能科技有限公司	总占地面积为2558平方米，总建筑面积为5116平方米，设有办公区、原料库、机加工区、表面处理区和组装区等，项目建成后达年组装5000套自助终端显示设备，产品达到国内先进水平。	邯郸市	魏县	装备制造	5000.0	2022.02-2023.02	新开工	技改	4000.0
2963	中普精密制造有限公司冷轧带钢生产项目	中普精密制造有限公司	无新增用地，购置购置1套1450推拉式酸洗机组、2套1380六辊可逆冷轧机组、2套1150六辊可逆冷轧机组、3套1450连续热镀锌机组、2套1450彩涂机组等主要生产设备，产品规模达到年产120万吨冷轧带钢产品，其中：冷轧商品板卷30万吨／年，热镀锌商品板卷60万吨／年，彩涂商品板卷30万吨／年，产品达到国内领先水平。	邯郸市	魏县	钢铁	200000.0	2021.04-2022.12	续建	技改	9000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2964	中洹（河北）生物医药有限责任公司营养食品生产项目	中洹（河北）生物医药有限责任公司	项目厂房面积5700平方米，主要划分生产车间、原材料车间、成品车间、实验室、办公室等配套设施，购置安装粉碎机、制粒机、贴标机、喷码机等生产设备，项目建成后产品规模达到年产各种产品21395t,其中浓缩果粉18250t,压片糖果年产量1095t,固体饮料1000t、即食性益生菌粉100t,代用茶50t，产品达到国内先进水平。	邯郸市	魏县	食品	12296.8	2022.02-2023.02	新开工	技改	7000.0
2965	面粉加工智能化生产线技术改造项目	魏县品宇面粉加工有限公司	无新增用地，在本厂区建设改造建筑面积5000平方米，新进一套国内先进智能化面粉加工生产线1条，购置生产加工设备480台（套），产品规模达到年产面粉20万吨，产品达到国内先进水平。	邯郸市	魏县	食品	8200.0	2022.02-2023.03	新开工	技改	5000.0
2966	食用菌智能化生产车间技术改造项目	河北绿珍食用菌有限公司	项目新增用地340亩，新增建筑面积10万平方米，共建设食用菌智能化生产车间3座，办公用房一座及配套设施等，购置食用菌智能化生产线3条，购置生产设备380台（套），产品规模达到年生产加工食用菌220万棒，产品达到国内先进水平。	邯郸市	魏县	食品	8000.0	2022.02-2023.02	新开工	技改	6000.0
2967	缝包线智能化车间技术改造项目	魏县兴合盛制线有限公司	项目总占地80亩，总建筑面积46000平方米，主要建设办公楼、智能化缝包线生产车间、原料库、成品库及附属设施等，购置缝包线智能化生产线5条，购置生产设备340台（套），产品规模达到年产新增缝包线产量为7400吨，年产缝包线总量达到12240吨，产品达到国内先进水平。	邯郸市	魏县	纺织服装	15000.0	2022.01-2023.01	新开工	技改	9000.0
2968	地质勘探钻头数字化生产线技术改造项目	河北永广矿山设备有限公司	项目占地50亩，总建筑面积8000平方米，主要建设办公室、技术研发室，数字化生产车间等，购置地质勘探钻杆数字化生产线6条，主要购置抛丸机、数控车床、摩擦焊机等生产设备320台（套），产品规模达到年产钻头、钻杆300万支，产品达到国内先进水平。	邯郸市	魏县	数字化智能化	16000.0	2022.01-2023.02	新开工	技改	9000.0
2969	异地迁建年产20000吨铸造项目	邯郸富都尔机械装备制造有限公司	该项目租赁冀津园区场地面积约26亩，总建筑面积约13015平方米，主要包括办公楼、生产厂房、警卫室等，新购设备包括1.5吨中频感应电炉2套、2吨中频感应电炉1套，建设消失模生产线2条，年产复合平衡重球墨铸铁件13000吨，转向机连接桥座球墨铸铁件7000吨。	邯郸市	涉县	装备制造	5112.0	2022.04-2023.04	新开工	技改	5112.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2970	邯郸钢铁集团有限责任公司河钢老区退城整合项目	邯郸钢铁集团有限责任公司	项目新增用地7507亩，新增建筑面积208万平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施。	邯郸市	涉县	钢铁	2276000.0	2021.03-2023.03	续建	技改	700000.0
2971	天铁轧线二期技改项目	天铁热轧板有限公司	本项目无需新增用地，在本厂区建设改造建设面积1300平方米，采用二重、赛迪先进的热连轧轧机技术，购置E1R1二辊可逆式粗轧机及立辊轧机、E1R1入出口侧导板、3号地下卷取机组，以及相应的液压、润滑、电器、传动及高压水系统；3#加热炉采用上海嘉德技术，为双蓄热式式加热炉，从加热炉装钢机开始至出钢机为止的整个炉区工艺设备、机电设备及其电气自动化的设计、供货。产品规模年能增产50万吨，主要产品为热轧带钢，产品达到国内领先水平。	邯郸市	涉县	钢铁	24000.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	24000.0
2972	热轧渣处理项目	天铁热轧板有限公司	该项目建成后能充分消化热轧板厂产生的55万吨/年转炉钢渣一次热闷处理，以及包括崇利厂区热闷处理完之后的转炉钢渣在内的100万吨/年钢渣二次处理的处理规模。该项目充分利用原有钢渣热闷场地设施及原有设施，建筑面积约32000平方米，采用中冶节能环保有限责任公司独有的第四代钢渣有压热闷钢渣一次处理技术及以棒磨、磁选为核心的二次处理技术，达到钢渣中金属铁的回收。该项目主要购置倾翻机2台、辊压破碎机2台、热闷罐10台,棒磨机2台以及配套的公辅系统，产品达到国内乃至国际领先水平，处理后的钢渣达到最大化的应用。	邯郸市	涉县	钢铁	14000.0	2021.10-2022.11	续建	技改	9097.0
2973	天津铁厂有限公司水系统综合深度处理项目	天津铁厂有限公司	1、项目建筑面积70185.31平方米，建设_综合处理间（膜系统）、配电间、高密加药间、臭氧设备间、污泥脱水间、研发中心、检测中心、仓库等设施；2、在本厂区建设改造建筑面积_720平方米，采用_V型滤池、多介质过滤器、超滤系统、反渗透系统、高密度沉淀池、臭氧接触氧化技术、污泥压滤脱水等工艺技术，购置V型滤池系统及附属设备4套；多介质过滤器及附属_设备23套；活性炭过滤器及附属设备5套；超滤系统及附属设备10套；反渗透系统及附属设备15套；浓水高密池系统及附属设备2套；臭氧接触氧化系统及附属设备2套；板框脱水机系统及附属设备3套；3、其中引进美国、日本的超滤膜元件（约41040m2）、反渗透膜元件（约115440m2），产品均达到国际领先水平。	邯郸市	涉县	钢铁	14000.0	2022.01-2022.12	新开工	技改	14000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2974	焦化脱硫制酸项目	天津铁厂有限公司	本项目无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积约2800平方米，采用半干法制酸工艺技术，购置材料生产专有设备15台（套），购买标准设备14台（套），产品规模达到年产_98%浓硫酸1.5万吨/年,产品达到国内先进水平。项目采用中化化工科学技术研究总院有限公司与江苏康茂环保工程有限公司联合开发的目前国内较为先进的脱硫废液及硫泡沫综合利用技术，此技术经济、环保，将脱硫废液及硫泡沫中的硫资源进行资源化利用回收，这样每年可生产硫酸1.5万吨（以100%H2SO4计），项目产生的硫酸用于硫铵工段，符合国家循环经济的产业政策。	邯郸市	涉县	钢铁	5634.0	2022.02-2022.10	新开工	技改	5634.0
2975	邯钢华丰能源有限公司邯钢老区焦化搬迁项目	邯钢华丰能源有限公司	项目新增用地_619亩，新增建筑面积79427平方米，建设车间、研发中心、检测中心、仓库等设施	邯郸市	涉县	精细化工	319176.0	2021.01-2023.03	续建	技改	275523.0
2976	河北鑫森冶金建材有限公司焦炭产能整合项目	河北鑫森冶金建材有限公司	项目总占地面积约400亩，位于冀津园区，分两期建设，一期主要建设生产装置包括备煤装置（改造）、炼焦装置（新建），化产利旧。炼焦装置采用符合我国产业政策的1×50孔JL6053D型，双联火道、废气循环、三段加热、焦炉煤气下喷、贫煤气侧入的复热式焦炉，并建设与100万吨焦化配套的除尘地面站、干法熄焦、湿法熄焦工序，烟道气余热利用（利旧）、烟道气脱硫脱硝工序（利旧）、化产工序（利旧），年产冶金焦50万吨。二期主要建设内容为1×50孔JL6053D型炼焦、与100万吨焦化配套的备煤、烟气脱硫脱硝、煤气净化装置等工艺设施，年产冶金焦50万吨。	邯郸市	涉县	精细化工	112600.0	2022.03-2024.09	续建	技改	46734.0
2977	高温热媒新材料生产及光伏储能发电项目	河北津东热媒新材料有限公司	项目规划用地面积80000.00㎡（120亩），主要建设生产车间、质检中心、成品仓库、罐区、辅助设施，拟建异丙基联苯、氢化腰果酚、甲基四氢苯酐、对苯基苯酚、双酚S生产线，项目建成后，年产异丙基联苯3000吨、氢化腰果酚5000吨、甲基四氢苯酐35000吨、对苯基苯酚1000吨、双酚S5000吨。产品达到国内领先水平	邯郸市	涉县	精细化工	36600.0	2022.11-2023.12	谋划	技改	36600.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2978	河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂厂区整体环境及除尘设备提升改造项目	河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂	建设规模：厂区道路硬化2000m,绿化种植5000㎡，更换门窗10000㎡及粉刷墙面50000㎡，门岗门禁系统更换，环境设备提升改造，建设内容：1、在原有水泥道路进行平整后加厚20cm改为柏油路，对道路边缘统一使用花岗岩进行牙石砌筑，道路实行双向单车道划分；实行人车分离，提高安全性，保障员工安全；2、增加厂区绿化面积5000㎡，主要种植冬青、黄杨、松树和麦冬草等，致力于打造绿色、环保、花园式工厂；3、对厂区各操作室门窗进行更换，统一更换防火级门窗，提高安全性，减少不必要的安全隐患；对厂区所有墙体重新粉刷，使用防火材料进行安全、环保知识喷绘，使安全、环保常在心中，提高员工安全、环保知识；更换门禁系统，实现智能化门岗，节约劳动力等一系列改进。4、改造环境除尘，现有焦炉规模1×65孔捣固焦炉一座，2008年投产，并配套建设有装煤、出焦烟尘治理设施。	邯郸市	涉县	精细化工	5000.0	2022.01-2022.10	新开工	技改	5000.0
2979	塔尔钢结构（河北）有限公司新建年产100万吨钢结构轻质混凝土组合构件项目	塔尔钢结构（河北）有限公司	占地面积100亩，建筑面积39824平方米，分两期建设，其中：一期新建钢结构生产车间3座，全自动喷漆线2条，配套建水、电、路及绿化等设施；二期建设钢混生产车间2座、PC预制构件生产线、仓库及其配套设施等。建成后可年产钢结构300000吨，钢结构轻质混凝土组合装配式构件700000吨。	邯郸市	涉县	建材	45000.0	2021.11-2023.12	续建		22000.0
2980	亨大钢结构加工项目	河北亨大建筑集团有限公司	占地40亩。主要采购安装数控火焰切割机、自动点焊机、龙门钻机等设备，建设年产3万吨钢结构全自动流水生产线。主要生产房屋钢结构、厂房钢结构产品。	邯郸市	涉县	建材	15000.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	15000.0
2981	脱硫石膏固废循环利用项目	晨升建筑材料制造有限公司	本项目总占地18.28亩，拟建设自流平砂浆粉生产车间3000平方米、成品车间2000平方米、原料车间10000平方米、轻质抹墙灰生产车间和烘干工段2000平方米，共计建筑面积17000平方米。利用电厂脱硫石膏（30万吨/年）建设自流平砂浆粉生产线1条和轻质抹墙灰生产线1条。主要生产设备有管束机、滚筒筛、沸腾炉、改性磨、烘干机、物料混合机、皮带等。	邯郸市	涉县	建材	12000.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	12000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2982	涉县年产6万吨高纯铁粉项目	圣航粉末冶金河北有限公司	项目占地面积约44.61亩，位于冀津园区，主要建设生产车间、综合楼、研发楼等，总建筑面积16423.23平方米，其中，金属物氧化物还原车间5254.5平方米，真空气雾制粉及PREP制粉车间8191.55平方米，项目建成后，年产直接还原粉5万吨，真空气雾制粉0.8万吨和等离子旋转电极制粉0.2万吨。	邯郸市	涉县	新材料	30000.0	2022.01-2023.12	新开工	技改	30000.0
2983	冷镦成型交通设备配件生产项目	河北龙祥金属制品有限公司	拟占地56亩，主要建设生产车间、原料库、成品库等配套设施，总建筑面积26100平米。年产10万套智能停车设备。	邯郸市	曲周县	装备制造	24000.0	2022.03-2022.12	新开工	技改	12000.0
2984	车用轴承项目	邯郸市银创轴承制造有限公司	建筑面积29595平方米，主要建设生产车间和生产线，年产10万吨轮毂、轴承等产品。	邯郸市	曲周县	装备制造	20000.0	2022.03-2023.12	新开工		11000.0
2985	年产120万吨绿色新型胶凝材料项目	邯郸市正浩新能源科技有限公司	建筑面积18660平方米，主要建设原料场、生产车间、停车场等，年产120万吨绿色新型胶凝材料。	邯郸市	曲周县	精细化工	30000.0	2022.05-2023.12	新开工		13000.0
2986	河北晨华农业科技有限公司年产6万吨脱水大蒜加工项目	河北晨华农业科技有限公司	项目占地212亩，拟建设脱水加工车间、大蒜素提取车间、冷库、仓库、办公生活区域、高标准污水处理设施等，一期达产后预计年产脱水大蒜产品1.2-1.5万吨，全部达产后预计年产脱水大蒜产品6万吨。	邯郸市	曲周县	食品	65000.0	2020.03-2022.12	续建	技改	22000.0
2987	生物饲料生产项目	北农大科技股份有限公司曲周分公司	建筑面积18000平方米，主要建设生产车间及相应办公、研发、宿舍等配套设施，年产绿色预混料10万吨。	邯郸市	曲周县	食品	14000.0	2021.11-2023.06	续建		6000.0
2988	新型建筑材料	曲周县恒基新型建材有限公司	建筑面积32300平方米，主要建设生产车间、仓库等配套设施，年产60万立方米ALC制品。	邯郸市	曲周县	建材	50000.0	2022.05-2024.10	新开工		19000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2989	年产8000吨石墨电极焙烧品升级改造项目	曲周县福利碳素有限公司	本项目将原来生产线进行升级改造，改造完成后年产石墨电极焙烧品3000吨，锂离子电池负极材料5000吨。	邯郸市	曲周县	建材	6000.0	2022.04-2022.12	新开工	技改	5000.0
2990	高档山地车及童车生产项目	河北德玛仕车业有限公司	建筑面积60000平方米，主要建设生产车间、全自动喷涂车间、仓库等。年产儿童自行车、高档山地车、滑板车250万辆。	邯郸市	曲周县	轻工	50000.0	2022.06-2024.03	新开工		20000.0
2991	智能童玩生产项目	邯郸市贝酷科技有限公司	建筑面积42800平方米，主要建设多层厂房，年产100万辆高档智能童玩和品牌授权智能玩具。	邯郸市	曲周县	轻工	50000.0	2022.02-2023.12	续建	技改	20000.0
2992	新型环保材料生产项目	四川鑫跃达新型建筑材料科技有限公司	建筑面积58600平方米，主要建设脱硫石膏生产线、配套产品生产线及改性石膏生产设备等，年产100万立方米石膏隔墙板等。	邯郸市	曲周县	轻工	50000.0	2022.07-2024.08	新开工		20000.0
2993	婴童用品制造项目	台州市恒贝婴童用品有限公司	拟占地50亩，主要建设生产车间、原料库、成品库等配套设施，总建筑面积3万平方米。	邯郸市	曲周县	轻工	30000.0	2022.08-2024.01	新开工		16000.0
2994	高端电动车配件生产项目	骐达自行车科技河北有限公司	改建原有厂房40000平方米主要建设车间、仓库、研发中心、宿办楼等配套设施。项目建成后年产钛铁合金电动车及配件12500万套。	邯郸市	曲周县	轻工	29000.0	2021.12-2022.12	续建		15000.0
2995	高端学步车及童玩生产项目	安尔特车业有限公司	主要建设生产车间、仓库、成品库及附属配套设施，购置生产线。	邯郸市	曲周县	轻工	20000.0	2022.05-2023.11	新开工	技改	8000.0
2996	牛羊肉加工料理及熟食加工生产线项目	河北奥贝斯食品有限公司	主要建设内容及规模：项目占地47.31亩，建设标准化厂房、冷库、冷冻调理制品和深加工车间、熟食加工军间和高标准肉食精品展厅、办公区、生活区配套设施、污水处理及配套设施总建筑面积31541.86平方米。建设规模为年生产中式酱卤系列、西式系列、速冻系列、休闲系列、清真快厨系列和生肉调理品等五大类30余个品种，年总产量7000余吨。项目总投资：21200万元，其中项目资本金为7000万元，项目资本金占项目总投资的比例为33.02%。	邯郸市	邱县	食品	21200.0	2021.01-2022.12	续建	技改	5000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
2997	高档营养型面包生产线技改项目	河北集味轩食品有限公司	河北集味轩食品有限公司高档营养型面包生产线技改项目在原厂区建设，无需新征地。新建车间1座，建筑面积5000平方米。主要建设生产车间及仓库等基础设施，根据国内市场需求，采用国内先进工艺技术，购置高档面包生产设备30台（套）。项目完成后，河北集味轩食品有限公司将形成年产5000吨高档面包生产能力，产品达到国内领先水平。	邯郸市	邱县	食品	6800.0	2021.12-2023.06	续建	技改	5000.0
2998	河北恒永滤材科技有限公司空气过滤材料及防护用品加工项目	河北恒永滤材科技有限公司	项目建设新增用地58.60亩，新增建筑面积31944.26平方米，其中建设5栋生产车间24136.3平方米，2栋仓库4851平方米，行政办公及附属设施2959.96平方米。新增低阻高效熔喷过滤材料设备及后处理设备、空气净化支撑材料设备、全棉过滤材料设备、口罩成型机、点焊机、超声波复合机等、服装平缝机、包缝机、热封机等470台。建设规模为年产2000吨低阻高效熔喷过滤材料、年产2500吨空气净化支撑材料、年产300吨全棉过滤材料、年产300万只防护口罩和年产50万套工业防护服。产品达到国内先进水平。	邯郸市	邱县	纺织服装	19800.0	2020.06-2022.06	续建	技改	8800.0
2999	河北恒永滤材科技有限公司(二期）热风棉及水刺非织造布制造项目	河北恒永滤材科技有限公司	项目新增用地面积30亩，新建厂房3栋，建筑面积11575.8平方米，新建办公楼1栋，建筑面积2709平方面，购置生产设备开松机、梳理机、铺网机、水刺机、烘房、分切成卷机等设备98台套。项目建成后，可实现年产热风棉非织造布2280吨、年产水刺非织造布3000吨规模。可实现年销售额12500万元，实现利润980万元，实现上缴税金1120万元，新增就业32人。产品性能指标达到了国内先进水平。	邯郸市	邱县	纺织服装	11000.0	2021.12-2022.12	续建	技改	9000.0
3000	玉米收获机扩产项目	河北昊瑞机械制造有限公司	该项目占地约16650平方米，建设3号车间及一些公用场所，总建筑面积9170平方米。购置生产设备150余台，建成后形成年产18200套的产能。	邯郸市	临漳县	装备制造	41344.0	2021.03-2022.12	新开工	技改	41344.0
3001	玉米收获机零配件项目	河北昊瑞机械制造有限公司	总占地23310平方米，新建展厅一座，总共建筑面积6428平方米，原有1号和2号厂房以及扩建部分进行改造，总建筑面积65774平方米，购置各种生产设备500余台。项目建成后将增加年产5000台玉米收获机的生产能力。	邯郸市	临漳县	装备制造	25441.0	2021.03-2022.12	新开工		25441.0
3002	临漳县和宝科技有限公司物联网智能环保设备生产项目	临漳县和宝科技有限公司	占地面积30亩，建筑面积1.2万平方米，主要建设生产车间、多次结构厂房等配套设施，项目建成后年产牧场智能化清粪系统500套、固液分离系统200套、粪污泵150套、配套控制系统200套、物联网系统软件40套，年产值1.5亿元，利税600万元。	邯郸市	临漳县	装备制造	21000.0	2021.05-2022.12	新开工		11000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3003	河北海清华彩工业化住宅科技有限公司装配式新型建材生产项目	河北海清华彩工业化住宅科技有限公司	项目占地58亩，总建筑面积2.4万平方米，主要建设原料库、生产车间等基础设施，建设1条年产30万立方米加气混凝土砌块6米模箱-ALC板材生产线。	邯郸市	临漳县	建材	15000.0	2021.08-2022.12	续建		8000.0
3004	动力电池模组电芯生产项目	中科德方（河北）新能源科技有限公司	建筑面积7.5方平方米，主要建设电子研发中心、电池研发中心、智能装备硬件研发中心、电池组装车间等，项目建成后年生产10亿WH锂离子电池组和20条全自动锂离子电池回收装置。	邯郸市	临漳县	电子信息	40000.0	2020.11-2022.12	续建	技改	34000.0
3005	氢能水电解制氢（氧）装备项目	中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司	在氢能产业园定制厂房内，对厂房进行提升改造，购置升降平台、蒸汽发生器、悬臂吊、整流柜、制柜等主要设备。新建八条制氢装备生产线、一条极板生产线，一条电解槽零部件测试及出厂试验生产线。项目建成后实现年产制氢装备200余台，极板50000余片的生产规模。	邯郸市	经开区	装备制造	18000.0	2021.12-2024.12	新开工		18000.0
3006	空调零配件生产线扩产项目	邯郸开发区锵马电器有限公司	在原有厂区内，新增一条空调零部件生产线，购置设备50套。项目建成后，年产空调配件800万件。	邯郸市	经开区	装备制造	11000.0	2020.12-2021.02	新开工	技改	9000.0
3007	COLMO空调生产建设项目	邯郸美的制冷设备有限公司	在原有厂区内，新建1条COLMO品牌空调生产线及配套项目，购置配套设备150余套。项目建成投产后，可实现年产COLMO品牌空调80000台。	邯郸市	经开区	装备制造	10000.0	2021.09-2023.12	新开工	技改	10000.0
3008	新建空调交换器生产线项目	邯郸市盈顺电器有限公司	在原有厂区内，新建六条高端空调配套核心部件生产线，项目建成后，年产量高端空调配套核心部件350万套。	邯郸市	经开区	轻工	11000.0	2022.02-2023.12	新开工	技改	9000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3009	矩阵动力邯郸装备制造科技有限公司金属表面处理、电力装备、机械配套零部件生产加工项目	矩阵动力邯郸装备制造科技有限公司	总建筑面积67088平方米，主要建设7个车间、一个污水处理厂、办公楼等，年产机械零部件6万台（套），电力装备、零部件5万吨	邯郸市	鸡泽县	装备制造	42000.0	2019.03-2022.12	续建	技改	20000.0
3010	跑特快河北汽车技术有限公司汽车养护用品项目	跑特快河北汽车技术有限公司	总建筑面积22000平方米，主要建设2座生产车间，新上4条生产线，年加工燃油宝、清洁剂等汽车养护用品20000吨。	邯郸市	鸡泽县	装备制造	15000.0	2021.03-2022.12	续建		10000.0
3011	鸡泽县赛创机车部件有限公司电动车配件项目	鸡泽县赛创机车部件有限公司	总建筑面积10000平方米,采用注塑生产工艺,主要建设生产车间、仓库、办公区等,安装清洗烘干机、液压机等设备30余套,主要生产电动车刹车控制器,年产量100万套。	邯郸市	鸡泽县	装备制造	13000.0	2022.03-2023.12	续建		10000.0
3012	韩一水泵系统有限公司技术改造项目	韩一水泵系统有限公司	无需新增用地，二次供水机生产组装，引进生产线2条。	邯郸市	鸡泽县	装备制造	5000.0	2021.06-2022.09	续建	技改	2000.0
3013	邯郸德士达新材料科技有限公司颜料制浆造粒项目	邯郸德士达新材料科技有限公司	总建筑面积28000万平方米，新建办公楼、生产车间、仓库，新上高分子水性色浆生产线2条，年产各类水性色浆5000吨。	邯郸市	鸡泽县	精细化工	35000.0	2021.03-2022.08	续建	技改	13000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3014	邯郸市鑫康瑞纺织有限公司紧密赛络环锭纺生产线项目	邯郸市鑫康瑞纺织有限公司	主要建设环锭纺车间、办公楼、科研楼、仓库等建筑面积5万平方米，新上环锭纺生产线100条，年产10支至120支精梳紧密赛环锭纺纱10万锭。	邯郸市	鸡泽县	纺织服装	35000.0	2021.03-2023.12	续建	技改	24000.0
3015	河北荆泽纺织有限公司智能纺项目	河北荆泽纺织有限公司	建设生产车间、宿舍楼等面积4万平方米，增上环锭纺10万锭生产线。	邯郸市	鸡泽县	纺织服装	30000.0	2022.06-2023.12	谋划	技改	10000.0
3016	河北亿象超薄路面工程有限公司新型环保改性沥青制品项目	河北亿象超薄路面工程有限公司	建筑面积2.1万平方米，主要建设办公楼、生产车间等，项目采用高性能改性沥青、优质集料、添加剂、混合料和不粘轮粘层油等为原料制造改性沥青路面，年产12万吨改性沥青制品。	邯郸市	鸡泽县	建材	12000.0	2020.03-2022.12	续建		4000.0
3017	河北拓佳环保科技有限公司净化滤材生产项目	河北拓佳环保科技有限公司	建筑面积25000平方米，新上纯水机、净水器等纯水设备配套PP棉滤芯、颗粒活性炭滤芯、烧结活性炭滤芯等纯水设备滤芯生产线5条，年产各类净水、纯水产品1.4亿只（件）。	邯郸市	鸡泽县	轻工	35000.0	2021.03-2022.12	续建		13000.0
3018	邯郸市晔创节能技术科技有限公司分布式生物质、燃气节能装备制造项目	邯郸市晔创节能技术科技有限公司	新建厂房26000平方米，研发中心3400平方米，立式加工机12台，数控激光设备20台，自动焊接机械臂16台，年产生物质炉5万台、天燃气蒸汽发生器 3 万台。	邯郸市	鸡泽县	轻工	28000.0	2021.03-2022.11	续建		13000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3019	年产30000吨高档搪瓷灰铸铁餐具项目	邯郸市鼎越机械制造有限公司	项目占地82亩，总建筑面积38000m2，包括铸造车间、加工车间、、搪瓷车间、原料库、成品库、办公楼等配套及辅助设施，其中铸造车间面接约16000m2。拟购置1.5吨中频感应炉6台，全自动垂直造型线4条等铸造设备，加工中心、铣床、钻床等机加工设备，全自动净电喷涂线3条，搪瓷生产线3条，釉料磨制设备8台（套），年产高端铸铁搪瓷餐具3万吨。	邯郸市	鸡泽县	轻工	22000.0	2022.03-2023.12	谋划	技改	10000.0
3020	河北中谊科技有限公司白色家电配套生产项目	河北中谊科技有限公司	新建生产车间、仓库等建筑面积约7000平方米，引进国内最先进生产线50余条，主要生产空调外壳、空调两器（蒸发器、冷凝器）、配套可降解软包装及管路件，年产量100万件（套）。	邯郸市	鸡泽县	轻工	22000.0	2022.03-2023.12	新开工		12000.0
3021	河北拓展伟业科技发展有限公司消防应急产品生产项目	河北拓展伟业科技发展有限公司	建筑面积40000平方米，新建生产车间、办公楼、仓库等，采用德国进口全自动设备生产线，包括高速分散器、研磨、传送、输料、包装、机器人手臂、码垛机等设备50多台，主要生产2大类产品：一是电气火灾监控系统（互感器），二是高熔点特种氧化复合材料系列，项目投产后，年产量30000吨。	邯郸市	鸡泽县	轻工	15000.0	2022.03-2023.12	新开工	技改	10000.0
3022	河北星童益智玩具有限公司益智智能玩具建设项目	河北星童益智玩具有限公司	总建筑面积12000平方米,主要建设生产车间、仓库、办公区等,新上5条智能玩具生产线,安装压膜机、磨板机、包装机、测试机等设备20余套,年产益智智能玩具100万套。	邯郸市	鸡泽县	轻工	12000.0	2022.03-2023.12	续建		10000.0
3023	钦舜智能科技有限公司智能交互终端设备研发制造及贸易基地项目	钦舜智能科技有限公司	建筑面积22万平方米，主要建设大屏模组生产线、大屏整机生产线14条，主要产品为电子白板、纳米黑板、智能会议平板等。	邯郸市	鸡泽县	电子信息	51000.0	2021.03-2022.09	续建	技改	30000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3024	河北华创达科技有限公司电子控制系统项目	河北华创达科技有限公司	建筑面积4800m2，建设生产车间1座，购置CM402L、回流焊、印刷机、移印机、自动流水线等设备88台（套），建成后年产各种型号电子电路板60万个。	邯郸市	鸡泽县	电子信息	26000.0	2021.03-2023.10	续建		16000.0
3025	梦之旅河北汽车制造有限公司5G智慧医疗车辆和移动旅居车制造项目	梦之旅河北汽车制造有限公司	租赁厂房，总建筑物面积12000平方米，建设2条装配生产线，主要产品为5G智慧医疗全产业链车辆和移动旅居车等，年产1000辆。	邯郸市	鸡泽县	数字化智能化	35000.0	2022.03-2023.12	新开工		20000.0
3026	绿色高性价比高端奥贝魔球、磨锻的研发和批量化生产项目	邯郸市天豪耐磨材料科技有限公司	本项目无需新增土地，在原厂区内建设改造，总面积为8000M2，采用中国农业大学近期研究创新的“酯硬化改性无污染的水玻璃温芯射砂造型方法代替污染严重且成本高的覆膜砂造型技术”，建设两条智能化、自动化铸球生产线和与之配套的螺旋震动再生机干法处理和回收再生水玻璃旧砂生产线一条。建设绿色智能化，不用工装，密封无氧化，节能减排，生产效率高的水玻璃分级淬火连续生产线两条，拟购置节能钢壳中频电炉4台及电源配套设施。产能设计规模为15000吨，工艺技术水平达到国内领先水平。	邯郸市	邯山区	装备制造	5650.0	2019.12-2022.04	续建		1477.0
3027	河北邯雪优选食品科技有限公司研发及加工项目	河北邯雪优选食品科技有限公司	拟占地面积约110余亩，总建设面积为110005平方米。主要建设功能食品和营养面食加工车间、原料库、成品库、办公及研发楼、能源中心等其他配套设施，项目建成后，日产各种功能性营养食品600吨，年生产营养快餐700万份等。	邯郸市	邯山区	食品	62000.0	2021.10-2022.09	续建		12000.0
3028	高端有机食用油研发及精深加工产业化项目	河北鼎康粮油有限公司	本项目在原厂区内建设，占地50亩，总建筑面积15260平方米。主要改建原料接收仓库、榨油生产车间、精炼车间、包装车间、研发中心楼及相关配套设施。项目购置研发、生产配套设备100余台套，建成后年产有机葵花籽油1500吨、有机核桃油1500吨、有机亚麻籽油1500吨、有机小磨香油1500吨、非转基因大豆油4000吨，达到年产1万吨高端有机食用油的生产能力。	邯郸市	邯山区	食品	12000.0	2020.03-2023.02	续建	技改	850.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3029	年产30万立方米加气混凝土板材料	邯郸市曙光新型材料科技有限公司	本项目无需新增用地，在本厂区建设改造，本项目建筑面积15000平方米，采用山东东岳机械股份有限公司加气混凝土板材生产线设备，主要设备包括蒸压釜、浇注搅拌机、切割机、搬运行车、摆渡车、球磨机等，其中浇注搅拌机、切割机、搬运行车、摆渡车采用德国技术制造。ALC板材作为装配式建筑材料的一种，根据用途可分为隔墙板、外墙板、屋面板和楼板，每种板材的配筋均根据设计荷载，材料厚度、长度等确定。配合PC，从经济上、实用上已然成了装配式建筑的最佳组合。该项目投产后可实现年产30万立方米，产品质量达到国内先进水平。	邯郸市	邯山区	建材	30000.0	2019.05-2022.02	续建	技改	50.0
3030	现代中药基地产业园配套建设中药先进制造工程技术研究中心项目	邯郸制药股份有限公司	项目新增用地75亩，主要建设内容：中药植物药综合利用研发部研发楼、中药制剂智能化中试装备车间、天然药用植物栽培种植研究部、机修厂房、配套外聘科技专家公寓、植源种植阳关棚等，采用集成式先进数字化控制、在线质量检测等技术，建立先进数字化生产线及其全程质量控制体系，引进国际、国内数字化、智能化先进设备300余台（套），产品规模达到年产摩罗丹、三黄片、小儿风热清、丹杞颗粒、癥症丸15350万盒，产品达到国内领先水平。	邯郸市	邯山区	医药	35000.0	2020.09-2022.12	续建		20921.0
3031	现代中药摩罗丹口服液技术改造项目	邯郸制药股份有限公司	本项目新建建构筑物包括综合制剂楼口服液车间的建设及装修，建筑面积共计8000-9000m2，新购置各类设备57台(套)，年提取中药材450-500吨，年产口服液体制剂45-50万升。前处理车间工艺流程:中药材净制-炮制-提取-浸膏半成品。稀膏浓缩设备采用日本进口的自动化设备，由现在的列管式浓缩、间断式进料变成板式浓缩、连续式进料，蒸发量从每小时1吨提高到每小时3吨，提高3倍。公司与浙江大学合作的提取自控项目，使提取设备实现在线自动控制，完成进液、加热、温度压力、出药液的全自动过程，从目前的手工操作变成控制室大屏监控，保证药品质量的均一性和稳定性。综合制剂摩罗口服液产品工艺流程:水沉-配料-过滤-灌装-灭菌-灯检-包装。综合制剂流程采用国内先进水平的过滤和灌装机组。灌装设备采用最先进技术、PLC自动控制系统，实现灌装工艺自动化、连续化、精确化。包装生产线采用日本公司技术装备，实现激光打印批号、每瓶称重检测，自动剔除不合格品，在线装盒、装说明书、激光打码，达到国际水平，具有高精度，速度快，高效率的优点。	邯郸市	邯山区	医药	8506.0	2019.03-2022.06	续建	技改	2087.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3032	河北运达风电设备有限公司可再生能源零碳高端装备综合产业园	河北运达风电设备有限公司	项目新增用地700亩，新增建筑面积20万平方米，主要建设智能风机总装厂、仓储货运中心、千万千瓦风机运维中心等。	邯郸市	鄚冀南新	装备制造	280000.0	2021.12-2025.12	新开工		82000.0
3033	河北新富新能源汽车有限公司高强轻量化新能源专用车产业基地项目	河北新富新能源汽车有限公司	项目新增用地330亩，新增建筑面积22万平方米，拟建设专用车生产线8条，高强度钢热轧热冲压成型生产线15条。达产后年产1万台新能源高端专用车、热轧热冲压构件20万吨，钢铁剪切加工50万吨。	邯郸市	鄚冀南新	装备制造	150000.0	2021.11-2025.12	新开工		40000.0
3034	天一线缆邯郸有限公司电线缆生产基地项目	天一线缆邯郸有限公司	项目新增用地45亩，新增建筑面积30108.87平米，主要建设1号车间、2号车间、研发楼（生产线20条，购置设备20台/套等等）。	邯郸市	鄚冀南新	装备制造	50000.0	2021.12-2023.12	新开工		15000.0
3035	河北瑞宏新金属结构制品有限公司轻量化挂车配件及装备式钢结构构件生产项目	河北瑞宏新金属结构制品有限公司	项目新增用地86亩，新增建筑面积44000平米，主要建设生产车间、办公楼及其他附属用房，高精纵剪生产线三条和装配式建筑材料一次成型生产线二十条。	邯郸市	鄚冀南新	装备制造	50000.0	2021.02-2023.12	新开工		10000.0
3036	天达开电器有限公司环保成套开关设备项目	天达开电器有限公司	项目新增用地27亩，新增建筑面积18600平方米，主要建设生产车间、办公楼、职工宿舍等生产生活设施。购置主要生产设备48台套。	邯郸市	鄚冀南新	装备制造	33000.0	2021.03-2023.12	新开工		10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3037	河北昭禾金属制品有限公司金属制品加工制造项目	峰峰矿区凯达金属制品有限责任公司	项目新增用地36.7亩，新增建筑面积2.5万平方米，属于“腾笼换鸟”盘活闲置资源项目，主要建设生产车间、研发中心、仓库及配套设施等。生产煤矿充填配套设备、充填料，U型钢支架，地铁和隧道型钢支架，托辊及标准件等。	邯郸市	鄗冀南新	装备制造	20000.0	2021.10-2024.12	新开工		10000.0
3038	年产5000立方中低温脱硝催化剂项目	河北威达蓝海环保科技有限公司	无需新增用地，在本厂区建设改造建筑面积3000平方米，新增设备包括混料机、捏合机、过滤预挤出机，自动切割机、烘干线、蒸汽锅炉等，共新增设备总计39台（套）。同时对现有的一次干燥室进行改造，由燃气热风机直接供热。二级干燥由原来单间干燥模式改为连体隧道式干燥，采用燃气热风机供热。新增研发中试线一条，主要设备包括搅拌罐、球磨机、烘干系统、造粒机、高温马弗炉等总计30台（套）。	邯郸市	鄗冀南新	电子信息	10000.0	2022.04-2023.12	新开工	技改	5000.0
3039	成都华星德安水处理设备有限公司新型环保设备制造项目	成都华星德安水处理设备有限公司	建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公楼、宿舍楼及其他配套设施，购置安装激光切割机、折弯机、卷管机等生产设施33台/套，年产垃圾处理及水处理新型智能环保设备8万（台）套。	邯郸市	广平县	装备制造	25000.0	2021.01-2023.12	续建		12000.0
3040	邯郸中好日加工50吨多维氨基酸花生蛋白粉与50吨冷榨食用油项目	邯郸中好粮油加工有限公司	建筑面积3.5万平方米，主要建设生产车间、综合办公楼及辅助用房等，购置冷榨生产线及相关设备等，日加工50吨多维氨基酸花生蛋白粉与50吨冷榨食用油，全年花生仁加工超30000吨。	邯郸市	广平县	食品	33500.0	2022.02-2024.12	新开工		20000.0
3041	广平凯王压密科技有限公司高端压密板材项目	广平凯王压密科技有限公司	建筑面积8万平方米，建设生产车间、购置生产设备，进行压密木的生产研发，年产5万方高端压木板材。	邯郸市	广平县	建材	60000.0	2021.01-2022.12	续建		28000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3042	河北中盛能源装备有限公司新建特种车生产项目	河北中盛能源装备有限公司	项目总投资58000万元，拟占地面积160000平方米（约折合240亩），拟新建标准生产车间、办公和技术研发楼、营销中心等相关辅助设施76000平方米。本项目分二期建设，其中一期工程计划投资12000万元，完成占地面积80000平方米，建设生产车间、新产品研发中心和办公楼等配套设施22000平方米，购置异形焊接机、激光等离子切割机、万能试验机、探伤检测仪、拉力检测仪等特种车生产设备和研发仪器；形成年产2000辆食用油运输车和食用油运输半挂车的生产能力。二期工程完成总体规划建设规模形成年产5000辆低温液体运输车、铝合金易燃液体罐式运输半挂车、危险品运输半挂车、耐酸腐罐式运输车的生产能力。	邯郸市	馆陶县	装备制造	58000.0	2021.03-2023.03	新开工	技改	20000.0
3043	河北亿动轴承有限公司年产600万套高端轴承及配件项目	河北亿动轴承有限公司	项目厂区总用地53.8亩（35830.8㎡），项目总建筑面积为26000㎡，主要构建筑物包括生产车间，配电室，仓库及办公楼，购置并安装锻床，数控车床，工业电阻炉，磨床，清洗机及自动装配线等452套生产设备。	邯郸市	馆陶县	装备制造	48000.0	2021.03-2023.03	续建		20000.0
3044	河北江北轴承制造有限公司厂区扩建项目	河北江北轴承制造有限公司	项目厂区总用地37亩（24666.42㎡），总投资35000万元。主要建设生产厂房4座。	邯郸市	馆陶县	装备制造	35000.0	2021.07-2023.07	续建		18000.0
3045	馆陶县银锐轴承有限公司年产手工组装500万套精密轴承项目	馆陶县银锐轴承有限公司	该项目新增占地43000平方米，新增建筑面积20000平方米，新建厂房10栋。	邯郸市	馆陶县	装备制造	19000.0	2021.06-2023.06	续建	技改	9628.0
3046	馆陶县昊鸿轴承制造有限公司年产1.8亿套微型精密轴承扩建项目	馆陶县昊鸿轴承制造有限公司	项目厂区总用地60亩（40000㎡），项目总建筑面积为31000㎡，主要建构筑物包括切管车间、淬火车间、安装车间，购置热处理、磨加工、清洗合套、组装包装等设备280套生产设备	邯郸市	馆陶县	装备制造	18600.0	2021.07-2023.07	续建		0.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3047	馆陶县宏亿轴承有限公司年产轴承140万套厂区建设项目	馆陶县宏亿轴承有限公司	项目总占地约合20.03亩，主要建设车间3个，总面积6000平方米，办公楼1座，总面积2800平方米。	邯郸市	馆陶县	装备制造	18000.0	2021.11-2023.11	新开工		9530.0
3048	馆陶县鑫荣轴承有限公司年产1000万套精密玩具轴承扩建项目	馆陶县鑫荣轴承有限公司	项目厂区总用地58亩（38666.86㎡），项目总建筑面积为29000㎡，主要建构筑物包括办公楼、车工车间、安装车间、磨工车间，购置自动轴承磨床、全自动超精研机、塑料注射成型机、低温弹性体浇注机、环形生产线、自动装配线等350套生产设备。	邯郸市	馆陶县	装备制造	18000.0	2021.07-2023.07	新开工	技改	9000.0
3049	河北亚超轴承集团有限公司产业技术提升项目	河北亚超轴承集团有限公司	项目厂区总占地50亩(33333.5㎡),项目总建筑面积25000㎡，主要建设车工厂房、热处理厂房、磨装厂房、科技研发楼、门卫等。	邯郸市	馆陶县	装备制造	12000.0	2021.12-2023.12	新开工	技改	5880.0
3050	河北星创轴承科技有限公司年产500万套汽车轴承及配件项目	河北星创轴承科技有限公司	项目厂区总用地44亩（29333.04㎡），项目总建筑面积为14810㎡，主要建构筑物包括生产车间、配电室、仓库及附属用房，购置并安装锻床、数控车床、工业电阻炉、自动装配线等229套生产设备。	邯郸市	馆陶县	装备制造	12000.0	2021.02-2023.02	续建		0.0
3051	河北八环轴承制造有限公司年产600万套轴承项目	河北八环轴承制造有限公司	项目占地面积为22.3亩，租赁生产车间4座，库房1座，建筑面积共计8000平方米。购置无心磨床、双端面磨床、清洗机等生产设备。项目建成后年产600万套轴承。	邯郸市	馆陶县	装备制造	12000.0	2021.04-2023.04	新开工		7500.0
3052	金展饲料分厂建设项目	馆陶县金展饲料科技开发有限公司	该项目占地50亩，引进6套先进设备，建设现代化生产车间五个，建成后年产饲料100万吨。	邯郸市	馆陶县	食品	16000.0	2021.06-2023.06	续建		14147.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3053	河北昌大建筑科技有限公司建筑铝模板加工制造	河北昌大建筑科技有限公司	本项目占地面积164000平方米，租赁现有建筑88270.91平方米，包括过磅房、办公室、保安室及6个车间。	邯郸市	馆陶县	建材	55000.0	2021.01-2023.01	续建		18000.0
3054	河北京创润翔玻璃有限公司高性能室内装饰玻璃的研发与产业化应用项目	河北京创润翔玻璃有限公司	项目占地面积26856.43㎡（40.28亩），总建筑面积25021.8㎡,包含主厂房、仓库、办公楼、门卫、道路及硬化路面、供配电、围墙等建筑设施。设计年加工玻璃50万平米。	邯郸市	馆陶县	建材	15000.0	2021.11-2023.11	新开工		7500.0
3055	河北舒邦卫生用品有限公司舒邦卫生用品生产项目	河北舒邦卫生用品有限公司	项目规划总占地260亩（约合173333.33㎡），总建筑面积205341.01㎡，建筑物包括综合办公楼、生产车间、无纺布车间。同时包括厂区绿化、硬化、水电管网等公共基础设施建设。	邯郸市	馆陶县	轻工	75000.0	2019.12-2022.12	续建	技改	18000.0
3056	河北圣奥化妆品生产（二期）项目	河北圣奥化妆品科技有限公司	本项目总占地面积为100亩，总建筑面积为66600平方米，主要建有生产车间两座，研发中心1座、综合服务楼1座等。项目建成后年生产化妆品480万支。	邯郸市	馆陶县	轻工	50322.0	2019.12-2022.12	续建	技改	7000.0
3057	河北瑞森药业有限公司药用原料项目	河北瑞森药业有限公司	本项目拟占地面积56亩，总建筑面积25000平方米，主要建设内容包括：1个办公、质量综合楼3000平方米，制剂楼4层3000平方米，库房8000平方米，原料车间3层3000平方米，配套动力2000平方米及生活用房等。	邯郸市	馆陶县	医药	20000.0	2020.12-2022.12	续建	技改	3586.0
3058	高铁地铁、轨道交通防腐高端装备制造项目	河北宏贯路桥科技有限公司	本项目占地面积40000㎡（60亩），总建筑面积48507.72m2，主要建设智能钢结构厂房和研发中心等设施。项目建成后年产2万吨高铁、地铁轨道防腐高端装备。新上大族激光切割机、日本安川机器人、自动烘涂线、加工中心等设备约200台（套），为新技术、新工艺的应用提供了有力保障，新增就业岗位60个。	邯郸市	复兴区	装备制造	50000.0	2021.11-2024.12	新开工	技改	10000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3059	中材国际项目	中材国际工程股份有限公司邯郸公司	项目占地约120亩，总建筑面积约4万平方米，建设内容包括生产线工艺及装备、生产车间、配套公用工程及辅助设施、总图运输及厂区管网工程、办公楼、综合楼等。项目以煤矸石、高炉渣等固废为主要原材料，经过熔制、成纤、集棉等工艺，生产出新型绿色建材，主要用于替代陶瓷、木地板，设计年产能为10万吨。	邯郸市	复兴区	装备制造	50000.0	2022.08-2023.08	新开工	技改	20000.0
3060	智能环保设备、装配式钢结构制造基地项目	河北冶金建设集团		邯郸市	复兴区	装备制造	50000.0		谋划	技改	20000.0
3061	高端净水设备生产项目	利昂贸易（邯郸）有限公司	主要从事全屋净水设备的研发和生产，购置设备包括全自动装配生产线，纯净水反渗透设备，超滤水设备，大型富氢水机氢水罐装生产线高产量制氢机等，年生产能力10万台（套）净水设备。	邯郸市	复兴区	装备制造	33000.0	2021.12-2022.12	新开工	技改	30000.0
3062	净水设备生产项目	海德信净水设备（深圳）有限公司		邯郸市	复兴区	装备制造	20000.0		谋划	技改	8000.0
3063	炼铁、炼钢无组织排放治理项目	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	邯宝炼铁厂高炉矿槽槽上移动除尘设施改为仓吸除尘，槽下振动筛加装密封吸尘罩，槽下对2座高炉18条、烧结6条供料皮带机头落料点双密封改造及相应除尘管道优化；2台2#高炉炉前、2台槽下、3台煤粉制备除尘器提标改造；邯宝炼铁厂高炉、烧结环境除尘管网优化。邯宝炼钢厂转炉及精炼上料系统机头、机尾全封闭，落料点皮带防尘封堵，落料点平台区域增加1套工业吸尘器；钢包热修移动烟罩改造，冷修增加1台移动除尘罩，RH喂丝位除尘管道加大；连铸区域增加6套移动烟罩，并入2号除尘器；渣场厂房全封闭改造，新建一台100万m3/h风量可变频旋风除尘，10台屋顶除尘罩及配套管路。	邯郸市	复兴区	绿色化	8000.0	2021.05-2022.02	新开工	技改	3000.0
3064	机侧除尘地面站项目	邯钢集团邯宝钢铁有限公司焦化厂	新建2套地面除尘站、除尘风机、管道、阀门、冷却器、预喷涂装置、除尘器、输卸灰系统、烟囱、土建钢结构、在线监测房屋、电气及自动化等配套设施。	邯郸市	复兴区	绿色化	5410.0	2022.01-2022.05	新开工	技改	5410.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3065	河北金五星特种高端紧固件生产项目（肥乡区）	河北金五星贸易有限公司	本项目用地344亩（229333平方米），建筑面积146650平方米，建设生产车间、原料库、成品库、配电室、综合楼、检测实验中心等土建工程，年产50000吨特种高端紧固件。	邯郸市	肥乡区	装备制造	260000.0	2021.06-2024.06	续建		60000.0
3066	河北电力智能化电气设备生产搬迁升级项目（肥乡区）	河北电力装备有限公司	本项目拟建生产各类厂房、仓库、辅助用房及其它配套用房等，总建筑面积86950.2㎡。项目建成后年产高压开关柜25000台、低压开关柜30000台，箱式变压器28000台、真空阻断器35000台、智能电表100000套。	邯郸市	肥乡区	装备制造	52000.0	2021.06-2023.06	新开工		20000.0
3067	河北鼎晟注射成型金属材料产业化及精密铸造项目（肥乡区）	中国钢铁研究总院功能材料研究所、河北鼎盛冶金制造有限公司	主要建设超高压水雾化生产线、级限制式真空气雾化生产线、喂料混合与制粒生产线、试制研发车间及其他配套设施等	邯郸市	肥乡区	装备制造	32000.0	2019.06-2022.12	续建	技改	20000.0
3068	七一八所电子新材料生产项目（肥乡区）	中国船舶集团公司第七一八研究所	总建筑面积167574.46平方米，主要建设车间、办公用房、实验楼、仓库、宿舍楼、食堂及其他配套建筑。年产新材料12000吨。	邯郸市	肥乡区	新材料	120000.0	2018.10-2023.12	续建	技改	30000.0
3069	国电热电退城进郊替代项目（肥乡区）	国电电力发展股份有限公司	建设1台35万千瓦超临界热电联产和1台15.4万千瓦民生采暖背压机组，配1台1172吨/小时超临界直流煤粉锅炉和1台670吨/小时超高压自然循环煤粉锅炉等。	邯郸市	肥乡区	电力、热力、燃气及水生产和供应业	265000.0	2021.06-2024.06	新开工	技改	70000.0
3070	电线电缆及灯具制造项目	珠峰电缆大名有限公司	项目占地面积为66666㎡，总建筑面积78000㎡，主要为生产车间及办公附属设施。项目建成后年产电线电缆1.5万吨（电缆8000吨，电线7000吨，不包括6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造）、LED灯具20000万个。	邯郸市	大名	装备制造	106000.0	2021.06-2023.12	续建	技改	82201.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3071	饮品二次包装自动化包装设备项目	河北永创通达机械设备有限公司	项目无需新增用地，在本厂区改造建筑面积1.8万m²，建设大型生产车间、办公楼等设施，采用热收缩膜包装机上的薄膜输送装置技术，购置焊接机器人、机床、磨床等设备45台（套），产品规模达到年产热收缩包装机系列85套、装箱机系统35套、码垛机系列40套等，产品达到国内领先水平。	邯郸市	大名	装备制造	5000.0	2021.07-2022.12	续建	技改	4000.0
3072	中国网络菜市场“北方一号”5.0农业产业园项目	河北齿留香食品有限公司	总建筑面积1845689平方米，用于建设净菜加工中心和蔬菜种植大棚示范区，净菜加工生产线50条，主要建筑车间办公楼宿舍等，现代化蔬菜大棚500个。	邯郸市	大名	食品	401264.0	2019.10-2023.12	续建	技改	40000.0
3073	日加工挂面2000吨项目	天麦然面业有限公司	建筑面积193329平方米，主要建设生产车间，加工车间，1号原料仓2号原料仓3号原料仓，手工挂面车间及成品库，晾晒场装车大棚1号2号，小包装生产车间1、2、3号等。	邯郸市	大名	食品	108000.0	2019.11-2023.12	续建	技改	76619.0
3074	年产35万吨饮品加工项目	华动饮品（邯郸）有限责任公司	建筑面积19040平方米，主要建设生产车间、成品库、原料库、购置污水处理设施、制冷设备、燃气锅炉设备、水处理设备、原料储存罐、调配罐、化糖设备全自动生产线等。24000瓶/每小时生产线2条。	邯郸市	大名	食品	60233.0	2021.05-2022.12	续建	技改	25950.0
3075	26万吨液态奶项目	邯郸君乐宝乳业有限公司	项目新增用地149.96亩，新增建筑面积4.9万m²，建设主车间、收奶、化学试剂库、制冷站等设施，购置前处理、灌装、检测等设备387台（套），产品规模达到年产26万吨液态奶，产品达到国内领先水平。	邯郸市	大名	食品	58672.0	2020.03-2022.12	续建	技改	12242.0
3076	广源清真食品项目	大名县广源食品有限公司	项目规划用地43.26亩，总建筑面积19464平方米，主要建设加工车间（包括熟食车间、生制品调理车间，高标准分割车间、预备车间）、低温储藏冷库、货物装卸平台及场地、办公用房、职工宿舍等。项目建成后年加工熟食系列鸡肉、牛肉8400吨，生制品速冻调理鸡肉、牛肉10600吨。	邯郸市	大名	食品	31000.0	2021.11-2022.12	续建	技改	27001.0
3077	高端羊绒制品项目	大名县聚隆绒业科技有限公司	总建筑面积196808平方米，主要建设内容：纺纱车间，后整理车间，制造车间，水洗车间，污水处理用房，仓库、成品库、展示车间、办公楼研发中心、进出口交易中心等。	邯郸市	大名	纺织服装	150000.0	2018.06-2023.06	续建	技改	68143.0
3078	8万吨/年环境友好型水性涂料生产项目	河北钰林新材料科技发展有限公司	总建筑面积58850平方米，建设现代化的生产厂房、仓库、技术研发中心、行政办公楼、食堂及员工宿舍等，另外污水处理设施及消防池一并配套。	邯郸市	大名	建材	50000.0	2019.02-2022.06	续建	技改	6449.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3079	大名县广源科技创新产业园建设项目	大名广源科技创新产业园有限公司	总建筑面积231086平方米，建设箱包产业区和电子科技产业区，主要建设标准厂房31和及附属设施（宿舍楼2栋，研中心1栋，产品展示中心5栋）。	邯郸市	大名	轻工	84031.0	2019.10-2022.12	续建	技改	19602.0
3080	高端包装新材料项目	河北冉骄新材料科技有限公司	项目占地50亩，总建筑面积40000㎡，主要建设生产车间、办公楼、职工宿舍、食堂等，购置变频圆织机、方底阀口制袋机等设备，项目建成后年产无纺布、吨包、塑料编织包装袋、集装袋8亿条。	邯郸市	大名	轻工	58000.0	2021.12-2023.12	新开工	技改	58000.0
3081	一次性PVC手套生产扩建项目	邯郸方艺医疗器械有限公司	项目租用现有闲置厂房，总占地面积99900㎡，总建筑面积16307.56㎡，主要包括生产车间、仓库及其他附属设施。项目建设16条生产线，建成后年产一次性PVC手套244800万只。	邯郸市	大名	轻工	50000.0	2021.06-2022.12	续建	技改	39949.0
3082	年产100万㎡复合防火自保温外模板项目	河北畅联新型建材科技有限公司	项目总占地面积40亩，总建筑面积21500㎡，主要建设发泡车间、切割车间、仓库及其他辅助用房等生产生活设施。项目建成后，年产100万平方米复合防火自保温外模板。	邯郸市	大名	轻工	10430.0	2021.10-2022.12	续建	技改	9179.0
3083	邯郸工业互联网平台建设项目	飞雁（邯郸）工业互联网科技有限公司	建筑规模约4000平方米，建设“工业互联网运营中心”、“电商运营中心”、“中小企业金融服务中心”、“工业互联网实训中心”等4个中心。主要内容：建设阿里云邯郸工业互联网平台，进一步打造立足邯郸、辐射四省的全产业链数字化经济高地，带动工业互联网应用商入驻，形成涵盖人工智能、工业互联网新基建领域的本地型创新生态环境，打造丛台区为工业互联网技术、应用方案与人才创新基地。	邯郸市	丛台区	新基建	26000.0	2011.06	新开工		26000.0
3084	高端精密部件智能化生产（一期）项目	河北太行动力机械科技有限公司	建设铸造车间1座、机加工车间2座，配套建设配电室、燃气调压站、换热站、办公楼、宿舍楼及员工食堂等公辅设施。购置智能熔炼炉3台（套）、全自动造型生产线2条，同时配套建设机械深加工中心，购置各类卧式加工中心、立式加工中心、铣床、钻床等机加工设备。设计采用网络化、智能化、实时化生产理念，项目建成后，实现年产高端精密铸件2万吨，主要包括汽车配件、新能源汽车、高铁、智能农机、工程机械等零部件产品。达到国内领先水平。	邯郸市	磁县	装备制造	26630.0	2021.02-2023.01	续建	技改	13315.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3085	河北亿超机械制造股份有限公司汽车零配件研发与智能制造工厂机加工建设项目	河北亿超机械制造股份有限公司	对产线现有设备进行升级和改造，使现有设备具备接入局域网的能力，然后给设备配备工位机，同时在厂区组建局域网，将设备接入局域网，实现厂区内的数字化管理（实施MES系统）。购置康明斯ISF3.8L摇臂总成生产线六条，五十铃发动机摇臂总成生产线两条，其他摇臂总成及零散产品加工生产线一条，管类加工生产线一条。产品规模达到年产康明斯ISF3.8L摇臂总成48万套、五十铃发动机摇臂总成40万套。其他摇臂总成10万套、管类组件280万件。产品达到国内领先水平。	邯郸市	磁县	装备制造	23000.0	2020.01-2022.09	续建	技改	3000.0
3086	烟气清洁提标示范项目	磁县鑫盛煤化工有限公司	本项目无新增用地，在原有厂区建设，新增建筑面积990平方米，磁县鑫盛煤化工有限公司2×60孔焦炉碳化室高度5.5米焦炉，1#焦炉烟道废气总的烟气量为18万Nm3/h；2#焦炉烟道废气与干熄焦废气、制酸废气一并总的烟气量为20万Nm3/h；SO2的浓度为500mg/Nm3，Nox的浓度1200-1500mg/Nm3，粉尘浓度为~80mg/Nm3。根据实际情况，制定脱硫、脱硝、除尘方案，满足国家炼焦化学工业污染物浓度超低排放要求：SO2＜15mg/Nm3；NOx＜50mg/Nm3；粉尘＜5mg/Nm3（含氧折合8%折算后的指标数据）。	邯郸市	磁县	精细化工	7200.0	2021.11-2022.08	续建	技改	2880.0
3087	河北中化鑫宝化工科技有限公司新建储罐区技改项目	河北中化鑫宝化工科技有限公司	依托现有的公用工程设施，包括供水、排水、供电、供气和通讯等基础配套设施，该工艺为国内先进水平，产能为我省唯一生产厂家。本项目在现有成品罐区西侧，产品仓库东侧空地处新增8台储罐，原洗油工艺内的初馏装置改造新增设备20台，芴结晶装置新增设备27台。技改完成后，全厂洗油深加工产能由5万t/a提高到8万t/a，产能居国内同行业先进水平。	邯郸市	磁县	精细化工	5000.0	2021.04-2022.10	新开工	技改	3924.0
3088	河北金碧园八十缸食品有限公司核桃深加工项目	河北金碧园八十缸食品有限公司	在本厂区建设改造建筑面积11200平方米，采用国内先进技术，将核桃仁经过压榨,雾化去杂质,脱胶,脱色,脱臭,过滤,得到核桃油。购置核桃油、核桃仁、核桃露加工设备3套，其中引进精炼核桃油设备1套，产品规模达到年产核桃油200万斤、核桃仁120万斤、核桃露62.5万箱,产品达到国内先进水平。	邯郸市	磁县	食品	11000.0	2021.07-2022.04	续建	技改	2300.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3089	邯郸市博联服装有限公司服装生产技术提升项目	邯郸市博联服装有限公司	购置并安装1078台/套服装制造设备。购置主要设备名称：激光模板机40套、充绒机20套、充棉机10套、吊挂60套、验针机1套、贴袋机4套等本项目的设备均选自国内外信誉好、质量可靠的企业生产的设备，具有国内外先进的技术水平，产品质量有保障。项目建成后年生产服装100万件	邯郸市	磁县	纺织服装	2535.8	2022.05-2022.10	新开工	技改	2535.8
3090	邯郸市庆沅新型材料有限公司全自动打包线技术提升项目	邯郸市庆沅新型材料有限公司	该项技改在原生产车间，另建一条PF线进行打包技术的升级改造，改造建筑面积约500平米，预计年打包量约40万吨，打包技术达到国内先进水平。	邯郸市	磁县	建材	5012.2	2022.02-2023.12	新开工	技改	2612.2
3091	年处理50万吨固体建筑废弃物生产线	磁县华宇商品混凝土有限公司	项目引进了一套先进完善的制作工艺，并科学合理的配套了相应的机械设备。该生产线机械化及自动程度较高，建立一套严格的质量及环境保证体系，实行标准化作业、规范化操作。安全生产，高产技能，确保生产的正常运转，年处理50万吨固体建筑废弃物，产品达到国内领先水平。	邯郸市	磁县	建材	2000.0	2020.03-2022.12	续建	技改	700.0
3092	鼎正集团先进制造产业园项目	邯郸市鼎正重型机械有限公司	总建筑面积为51223.2m2，主要建设生产区、行政办公区等相应设施，购置铣边机、卷板机等设备200台（套），年产20000吨环保节能除尘装备、年产低温深冷液体储存装备500台和年加工15000吨冶金装备。	邯郸市	成安县	装备制造	158868.0	2020.04-2023.03	续建	技改	5023.0
3093	高端特种紧固件智能制造项目	邯郸正发科技有限公司	项目拟占地360亩，总建筑面积约24.1万㎡。拟主要建设智慧生产车间19栋面积约19万㎡，仓储中心4栋面积约4.3万㎡，国家级检测中心、综合办公楼、智能展厅等设施面积约8000㎡，新上全自动多工位成型机、数控机床、智能工业机器人、检验检测等设备1100台（套），年产8.8级及以上高端紧固件18万吨。	邯郸市	成安县	装备制造	152000.0	2021.08-2023.04	续建		100000.0
3094	流体科技核心部件制造项目	河北恒工精密装备股份有限公司	总建筑面积14.4万平方米，主要建设生产车间、加工车间、办公楼、研发楼等，年产400万件空压机螺杆转子、真空泵转子、液压阀块和15万台压缩机、真空泵整机。	邯郸市	成安县	装备制造	118629.0	2020.08-2023.12	续建	技改	20000.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3095	智能设备及高强度紧密零部件生产项目	宜邦机械科技（邯郸市）有限公司	总建筑面积67460.16平方米，主要建设生产车间、研发检测中心、综合楼等配套设施。购置全自动多工位成型机、等设备700台（套），年产高强度特种零部件约10万吨，全自动冷镦机300台。	邯郸市	成安县	装备制造	115790.0	2021.01-2023.03	续建		12772.0
3096	年产15万平米预制件	中国华冶科工集团有限公司邯郸钢结构分公司	总建设面积15万平方米，主要建设生产车间、加工车间、办公楼、辅助设施等,年产ＰＣ预制构件10万立方米。	邯郸市	成安县	装备制造	95759.0	2020.05-2022.09	续建		15401.0
3097	年产240万吨高频焊管异形方管	邯郸市昌盛制管有限公司	占地55亩，拟建生产车间4座，建筑面积20000平方米，原材料料场20000平方米。新增年产10万吨热镀锌高速护栏板、立柱及附件生产线，包含锌锅、酸洗线、抛丸机以及其它生产设施。	邯郸市	成安县	装备制造	92420.0	2020.07-2023.07	续建		40198.0
3098	年产15万套滚动轴承及配件	邯郸市亿通轧机轴承有限公司	项目规划总用地面积27亩（18000㎡），拟建生产车间、仓库及其它附属设施用房总建筑面积15840㎡。购置感应加热机、液压机、冲床机、压片机等100台/套；年产15万套滚动轴承及配件。	邯郸市	成安县	装备制造	85796.0	2021.04-2023.05	续建	技改	28770.0
3099	工程机械轮辋生产技术改造	河北亚盛同华工程机械有限公司轮辋厂	总建筑面积32500平方米，主要建设生产车间、成品库等，年产工程机械轮辋10万套。	邯郸市	成安县	装备制造	79240.0	2020.08-2022.10	续建	技改	17709.0
3100	汽车栏板组件生产项目	成安县志芳交通设备制造有限公司	项目规划总用地面积86亩，拟建生产车间、仓库、办公综合楼等建筑面积21560㎡。购置液压折弯机、剪板机、龙门自动埋弧焊机等150台/套。年产汽车栏板组件12000吨。	邯郸市	成安县	装备制造	77580.0	2021.03-2022.12	续建	技改	18270.0
3101	年产2950台套煤矿综采设备及配件项目	河北通成煤矿设备有限责任公司	项目规划总用地面积40亩，拟建生产车间、仓库、办公综合楼、研发实验厂房、职工宿舍及其它附属设施用房总建筑面积22350㎡。购置大型抛丸机、自动焊机、镗床、压力机、制链机组等60台/套;年产2950台套煤矿综采设备及配件。	邯郸市	成安县	装备制造	75320.0	2021.04-2023.06	续建		38959.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3102	年产20000不锈钢复合管项目	邯郸市天禾裕不锈钢复合管股份有限公司	总建筑面积约24.1万㎡。拟主要建设智慧生产车间19栋、仓储中心4栋、国家级检测中心、省级研发中心、综合办公楼等，新上全自动多工位成型机、数控机床、智能工业机器人、检验检测等设备1100台（套），年产8.8级及以上高端紧固件18万吨。	邯郸市	成安县	装备制造	66380.0	2021.04-2023.09	续建		29502.0
3103	年加工900万机械配件及机械设备生产项目	邯郸市升华机械制造有限公司	在厂区内，新建加工车间38600平方米，生产车间38900平方米，新建流水加工线4条，生产流水线2条，购置冲压车床、焊接设备等200台（套）。年加工900万套机械配件及机械设备生产。	邯郸市	成安县	装备制造	53600.0	2021.08-2023.08	续建		44713.0
3104	年产3万吨起重机械设备项目	邯郸市北恒工程机械有限公司	建设生产车间36590平方米，在厂区北侧新征土地42亩，建设办公楼，员工宿舍及仓库32500平方米。购置液压压缩机、成型车床、焊接设备等160台套。年产3万吨起重机械设备。	邯郸市	成安县	装备制造	43700.0	2021.08-2022.08	续建	技改	30323.0
3105	年产800万套高低压成套输配电设备项目	河北施耐德电气有限公司	建设生产车间36560平方米，组装车间、仓库、建设流水生产线四条，组装流水线四条，购置设备180台（套）。年产800万套高低压成套输配电设备。	邯郸市	成安县	装备制造	41000.0	2021.06-2022.08	续建	技改	21853.0
3106	年加工电机配件1200万套及机械零件生产项目	邯郸市金牛电机设备制造有限公司	在原有土地上，新建智能化加工车间24300平方米，产储一体化车间26500平方米，建设智能化加工线四条。购置车床，液压设备，冲床等200台（套）。年加工电机配件1200万套及机械零件生产。	邯郸市	成安县	装备制造	40100.0	2021.07-2023.09	续建		35136.0
3107	年产5000台采矿设备项目	邯郸市东方工矿设备有限公司	新建生产车间36600平方米，办公楼及仓库，新建设流水生产线4条，购置环保设备、液压车床、冲压机械等120台/套。年产5000台采矿设备项目。	邯郸市	成安县	装备制造	39800.0	2021.09-2022.11	续建		29997.0
3108	机械设备制造技术改造项目	邯郸中威机械有限公司	拟建机加工车间、装配车间、原料车间等配套设施，总建筑面积46835㎡；购置车床、检测设备、数控车床等设备100台/套。项目扩建后年产10000套轧刚设备。	邯郸市	成安县	装备制造	38900.0	2021.03-2023.06	续建	技改	37681.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3109	年加工18000万吨钢结构及彩钢班项目	邯郸市泓泰钢结构有限公司	建设加工车间33650平方米，储存仓库28900平方米，新增流水加工线4条。年加工1800万吨钢结构及彩钢板。	邯郸市	成安县	装备制造	37500.0	2021.08-2023.08	续建		33164.0
3110	年产130000套机械设备及零部件生产项目	邯郸市复液液压机械有限公司	在厂区原有土地上，建设液压生产车间两座共33200平方米，成品储存仓库11300平方米，零部件生产车间12600平方米，建设全自动生产线四条，年产130000套机械设备及零部件。	邯郸市	成安县	装备制造	34000.0	2021.07-2023.05	续建	技改	20861.0
3111	年产机械设备8000套及园艺设备生产项目	邯郸市远大包装机械有限公司	在原有土地上新建生产车间27520平方米，组装车间26560平方米，购置自动化生产线三条，设备80台/套，年产机械设备8000套及园艺设备。	邯郸市	成安县	装备制造	33000.0	2021.08-2023.06	续建		29014.0
3112	年加工300万吨高速立柱及方形焊管项目	邯郸市仁通交通设施有限公司	在原有厂区内土地上，新建加工车间35800平方米，储存仓12560平方米，新增3条加工生产线，购置焊接设备、卷板机、冲压车床等100台（套）。年加工300万吨高速立柱及方形焊管。	邯郸市	成安县	装备制造	31000.0	2021.07-2023.11	续建	技改	29733.0
3113	年产20000吨机械设备配件项目	邯郸市华旭冶金机械有限公司	新建生产车间23560平方米，办公楼及仓库12100平方米，新增流水生产线2条，购置环保设备、液压车床、冲压机械等120台/套。年产20000吨机械设备配件。	邯郸市	成安县	装备制造	29500.0	2021.10-2023.10	新开工		29500.0
3114	流体装备核心部件扩产项目	河北恒工精密装备股份有限公司	新建钢结构车间一座，宿舍楼一栋，总建筑面积45588.66平方米。年产台阶转子、螺旋转子、滑片转子、精铣及成品阀体、导向套、活塞20704吨。	邯郸市	成安县	装备制造	17552.0	2021.06-2023.05	续建	技改	16046.0
3115	年产5000辆挂车项目	成安县森阳交通设备制造有限公司	总建筑面积10200平方米，主要建设生产车间、喷涂车间等。新购置液压折弯机、剪板机、龙门自动埋弧焊机、等设备200台（套），年产挂车5000辆。	邯郸市	成安县	装备制造	15000.0	2021.04-2022.11	续建		14095.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3116	年产1600吨压力容器制造项目	邯郸市安装工程有限公司	本项目占地28.7亩，主要建设铆焊车间、金工车间、热处理车间、原料库、成品库、综合宿办楼、理化试验室、无损检测实验室、焊工培训实验室、食堂、配电室、车库、门卫等土建工程。	邯郸市	成安县	装备制造	12500.0	2021.06-2022.04	续建		587.0
3117	年加工5万台/套智能流体控制阀门项目	北京高中压阀门科技集团有限公司	一期租赁车间（4610㎡）及办公室（855㎡）进行生产，二期租赁空地进行厂房建设及设备投资，项目建成后年加工智能流体控制阀门5万台/套。	邯郸市	成安县	装备制造	12000.0	2021.05-2022.10	续建		10248.0
3118	年产5000套农田节水灌溉设备及水泵项目	邯郸市长信泵业设备有限公司	自有土地22亩，建设生产车间1座9670平方米，组装车间1座3120平方米，建设生产线两条，组装流水线一条，购置设备50台（套），生产年产5000套农田节水灌溉设备及水泵。	邯郸市	成安县	装备制造	8520.0	2021.08-2022.08	续建		4948.0
3119	年加工钢结构2000万吨项目	邯郸市锦福钢结构工程有限公司	建设加工车间7860平方米，储存仓库2350平方米，建设流水加工线两条新增设备60台（套），年加工钢结构2000万吨。	邯郸市	成安县	装备制造	6500.0	2021.11-2022.05	续建		2063.0
3120	金属制罐生产项目	邯郸市清雅金属制品有限公司	新建生产车间10000平方米，年产1万吨印铁制罐。	邯郸市	成安县	装备制造	5800.0	2021.11-2022.08	续建		4583.0
3121	年产不锈钢产品1300万吨项目	邯郸市华北不锈钢厂有限公司	建设生产车间32558平方米，加工车间16235平方米、仓库13258平方米。年生产不锈钢产品1300万吨。	邯郸市	成安县	钢铁	38000.0	2021.07-2023.08	续建		29322.0
3122	年产各类高质量纱线11630吨	邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司	拟建生产车间、仓库、职工宿舍及其它附属设施用房总建筑面积20310㎡；购置自动染色机、纱线定型机、纤维切断机等55台/套；年产各类高质量纱线11632吨。	邯郸市	成安县	纺织服装	53420.0	2021.03-2023.10	续建	技改	37143.0
3123	聚氨酯硬泡复合板生产项目	成安县伊陆通建材有限公司	项目规划总用地面积65亩，拟建生产车间、仓库、原料车间等配套设施，总建筑面积12060㎡。购置细粉煤灰储罐、超低氮燃气锅炉、石灰储罐、环保设备等120台/套。年产100万平方米聚氨酯硬泡复合板。	邯郸市	成安县	建材	65320.0	2021.03-2022.10	续建	技改	12894.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3124	年产20000吨保温复合板项目	邯郸市金嘉源建筑材料有限公司	新建生产车间26800平方米，办公楼及仓库25600平方米，新增加生产线两条，生产所用原材料均需外购，原材料进行机加工生产后，打包出售。购置环保设备、压缩器械等100台（套）。年产20000吨保温复合板。	邯郸市	成安县	建材	32100.0	2021.10-2022.12	续建		27937.0
3125	生产包装罐3亿只、印铁4.8万吨项目	邯郸市启越包装材料有限公司	建设生产车间39220平方米，印铁车间35600平方米，机加工车间16600平方米，建设流水生产线条，印铁生产线四条。年产包装罐3亿只、印铁4.8万吨。	邯郸市	成安县	轻工	56200.0	2021.09-2023.07	续建		51981.0
3126	智能终端及液晶显示模组制造	河北雄富光电科技有限公司	本项目总占地约119亩，总建筑面积80536.4平方米。主要建设厂房、办公楼、科技研发楼、仓库、餐厅、职工活动中心等附属配套设施。年产各类中小尺寸液晶显示模组1.26亿片。	邯郸市	成安县	电子信息	120000.0	2020.05-2022.06	续建		10000.0
3127	设备升级技术改造项目	成安县四海实业有限公司	该项目在现有厂区内，新建厂房、成品库，总建筑面积3000平方米。并将生产车间部分设备进行更换。保持原有年产超高功率石墨电极2万吨产能不变。	邯郸市	成安县	绿色化	8500.0	2021.06-2022.04	续建	技改	1232.0
				定州市	**26**		**45.6亿元**				**19.6亿元**
3128	河北阜盛装饰新材料有限公司高档人造革无纺布针织布复合脚垫生产项目	河北阜盛装饰新材料有限公司	项目占地48666平方米（约合73亩），建筑面积36873平米，主要建设综合办公楼1823平方米，职工公寓及其他服务设施用房3702平方米、生产车间24356平方米、库房5698平方米、锅炉房、配电室等生产性配套设施用房1294平方米。配置安装高档人造革生产-压延生产线4条、人造革生产-刮涂生产线1条、发泡炉6套、后处理设备5套、无纺布生产线2条、多功能开布机3套及与产能配套的针织布、复合脚垫生产设备，同时安装8t燃气导热油锅炉2台及配套的环保治理设施，污水并，园区污水处理厂管网处理。项目建成后年产3000万平米高挡(汽车)人造革、1万吨〔医疗防护)无纺布、1500吨针织布〔产品配套)、500万平米复合脚垫。	定州市	定州市	轻工	17000.0	2021.07-2022.08	新开工		17000.0
3129	北方循环经济示范园区二期污水处理厂项目	定州经济开发区建瀛环保科技发展有限责任公司	本项目建设北方循环经济示范园区二期污水处理厂一座，项目占地面积约2.33公顷(35亩)，建筑物总占地面积为3112.65平方米，总建筑面积3687.65平方米。污水处理规模为0.8万m3/d。	定州市	定州市	绿色化	10827.0	2021.06-2022.06	新开工		10827.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3130	河北旭阳能源有限公司脱硫废液制酸技术改造项目	河北旭阳能源有限公司	建设规模：本项目生产能力为年产3.6万吨硫酸,8000吨中压蒸汽。建设内容：本项目在原厂区内进行技术改造，新增预处理工序、焚烧工序、净化工序、转化工序、干燥与吸收工序、尾气处理工序，以及尾气深度处理工序等，及配套的循环冷却水站、电气室、机柜间等公辅设施。	定州市	定州市	绿色化	10212.0	2022.02-2022.12	新开工	技改	10212.0
3131	河北璟瑗新能源汽车有限公司年产5000辆新能源扫路车建设项目	河北璟瑗新能源汽车有限公司	项目占地面积20008.74平方米，总建筑面积20462.83平方米。本项目将分两期建成，主要建设综合厂房1（建筑面积8772.96平方米），综合厂房2（建筑面积9768.22平方米）及研发中心（建筑面积1680平方米）。建设2条大冲生产线，1条自动化焊接线，1条二保焊机械臂生产线，1条货箱改装线。项目投产后年生产新能源专用车改装5000台，以及为国内专用汽车生产企业配套生产厢体、车架总成等相关零部件。	定州市		装备制造	6500.0	2021.11-2023.10	续建		4515.0
3132	定州市红盛食品有限公司建设年产23000吨烤鸭食品生产线项目	定州市红盛食品有限公司	项目占地面积24.4116亩，总建筑面积18451.57平方米。主要建设生产车间、食品加工生产线、冷库、办公楼、职工宿舍等，建设年屠宰加工肉鸭1100万只生产线及年产23000吨烤鸭食品生产线，配置相关生产设备。	定州市		食品	16000.0	2020.12-2021.07	续建		8817.0
3133	定州市新宗食品有限公司食品厂区项目	定州市新宗食品有限公司	新建食品加工车间、冷库冷链物流、食品研发中心、食品加工和冷库冷链物流-办公楼、食品加工和冷库冷链物流-附属工程。项目总占地面积约33.43亩（约合22289.06平方米）。	定州市		食品	13000.0	2021.06-2022.06	续建		6247.0
3134	中国农业大学（定州市）功能性羊乳生产和加工生态农业园项目	定州市中农大朝来农产品开发有限责任公司	总占地面积190亩，总建筑面积50692平米，主要建设年产绿色水果2000吨的现代农业科技生态示范园，年产3500吨的功能性山羊奶加工厂，国家定州功能性奶山羊乳生产和加工技术研究中心和全国奶山羊产业高级人才培育基地。	定州市		食品	9000.0	2020.05-2022.04	续建		7010.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3135	新建年孵化鹅苗1000万只、青年鹅200万只、肉鹅300万只养殖项目	河北杰威农业发展有限公司	本项目总投资8000万元，主要建设内容：孵化鹅苗300万只，青年鹅270万只、肉鹅250万只，建设地点：定州市邢邑镇东阳暮村、南王宿村、北王宿村。一期项目总投资1580万元，其中750万用于建设阳光种鹅舍5栋、孵化舍3栋、出雏舍1栋、阳光育雏舍5栋、围墙；其余830万元用于种鹅厂和脖化场办公楼、种鹅厂和孵化场配电室、门卫室、种鹅厂和孵化场室外工程、孵化场设备、1号舍育雏笼架8组。二期占地200亩建设标谁化肉鹅舍110栋，年出栏肉鹅300万只。粪便我公司利用国外生物发酵技术稻壳粉与粪便直接发酵成有机肥，无任何气味。该项目全年用电里00万度电转化为约2000吨标难煤。总用水里约为1800吨。	定州市		食品	8000.0	2021.08-2021.12	续建		2707.0
3136	年产5000吨熟食新建项目	定州市利康食品有限公司	占地面积约22.6亩，总建筑面积17000平米,主要建设生产车间、库房、办公用房、工人宿舍、污水处理及能原节约车间，建设熟食生产线，配置相应生产设备，形成年产熟食5000吨的生产能力。占地面积约22.6亩，总建筑面积17000平米。	定州市		食品	6000.0	2019.05-2020.05	续建		2770.0
3137	年产100吨饲料级维生素D3粉先建项目	定州市鑫淼生物科技有限公司	根据城市规划及公司发展需求，本项目在原厂区进行技术改造，不新增用地。年产1000吨混合型饲料添加剂，扩建高标准生产车间2幢40002，购置纯水机组、电子台秤、电加热配液罐等设备。	定州市		食品	5000.0	2021.11-2022.02	续建		1681.0
3138	新建鞋厂项目	河北瑞祥宇鞋业有限公司	主要建设车间、厂房、库房约为13000平方米，综合办公楼包括(办公室、宿舍、食堂车库)建设约为15000平方米，新建鞋业生产线4条及其辅助配套设备形成年生产能力200万双。主要建设车间、厂房、库房约为13000平方米，综合办公楼包括(办公室、宿舍、食堂、车库)建设约为15000平方米。	定州市		纺织服装	6000.0	2019.05-2020.05	续建		2918.0
3139	京津冀演艺产业基地工业园区项目	定州京津冀演艺产业基地有限公司	大型物流仓储、舞美生产厂房、展示、交易中心、研发、办公楼、生活配套。项目总占地：500亩。项目包含：大型物流仓储中心，142800平米；舞美生产厂房216000平米；展示交易中心20000平米；研发中心24080平米；办公中心50000平米，员工宿舍，食堂、生活中心79920平米。	定州市		轻工	122500.0	2019.06-2021.06	续建		20282.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3140	全联厨具科技定州有限公司中国定州北方厨具新城（二期）项目	全联厨具科技定州有限公司	项目二期规划占地159亩，建筑总面积10万平方米，主要建设商用厨具行业的生产车间、孵化车间、物流仓储车间、研发车间、认证车间、展览中心人才中心、创客中心、生产服务用房，以及厨具配套产业链生产车间。	定州市		轻工	40000.0	2021.02-2022.08	续建		103.0
3141	河北定乾机械制造有限公司给水设备研发、制造、安装配套服务项目	河北定乾机械制造有限公司	选址占地33，335平方米（约50亩）。其中商业用地6667平方米〔约10亩)，用于建设产品销售展厅。工业用地26，668平方米（约40亩），建筑面积共38000平方米，主要建设生产车间20000平方米、研发车间8000平方米，办公用房5000平方米、辅助配套5000平方米。主要建设国内最先进生产水平的高标谁给水设备生产钱5条，年生产给水设备10万套，年产值25000万元。	定州市		轻工	18000.0	2021.01-2022.12	续建		10567.0
3142	年产2亿支起雾剂瓶项目	定州市浩鑫金属包装容器有限公司	项目计划占地1356平方米（约2亩），建筑面积1104平米，主要建设生产车间600平米，仓库404平米，办公用房100平米。项目建成后，安装生产线2条，配置斯碎机、粉碎机、提料机、甩干机等配套生产设施及相关环保设备。项目总投资500万元，其中固定资产投资400万元，项目建成后年产塑料破碎料30000吨。	定州市		轻工	14350.0	2021.06-2022.05	续建		7287.0
3143	再生塑料颗粒及交通塑料制品生产项目	河北再美高分子材料有限公司	该项目占地29448.96m2(合44.2亩)，拟建1＃厂房位于地块西部，建筑层数为1层，建筑面积为12113.22平方米（厂房高度9.45）；拟建2＃厂房位于地块东北部，建筑层数为1层，建筑面积为4931.88平方米（厂房高度9.45)；拟建综合楼位于地块东南部，建筑层数为3层，建筑面积为2388.93平方米；拟建大门位于地块东南部，建筑层数为1层，建筑面积为46.64平方米：拟建水泵房位于地块东南部（综合楼地下），建筑层数为地下1层，建筑面积为125.26平方米。主要建设破碎清洗线5条，造粒生产线15条、吹塑生产线2条，水循环系统1套，静液压试验机压力控制系统套等设备及环保设施。项目建成后可年产再生塑料颗粒2万吨，再生交通塑料用品2000吨。	定州市		轻工	12000.0	2021.01-2021.12	续建		9017.0
3144	新建年产20万套座椅项目	定州市腾达汽车座椅制造有限公司	建筑面积15000平方米，容积率1.5，主要建设生产车间、仓库及配套设施，安装生产线3条。	定州市		轻工	8500.0	2022.01-2024.12	续建		2984.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3145	定州浩然羽绒加工及羽绒制品制造建设项目	定州浩然羽绒制品有限公司	该项目总占地11.8亩，总建筑面积为11811.52平方米。主要建设厂房、车间建筑面积为9976.3平方米，综合研发办公楼1795.22平方米（研发室1044平方米、行政办公751.22平方米），门卫室40平方米。	定州市		轻工	8000.0	2020.03-2020.05	续建		4120.0
3146	河北龙宇体育用品有限公司年产200万双鞋项目	河北龙宇体育用品有限公司	该项目占地30亩，总建筑面积24000平方米，主要建设生产厂房、仓库、研发中心、办公楼、职工宿舍等，新建鞋业生产线4条，配套购置相应节能环保以及消防等设备设施，配置针车、成型流水线以及辅助配套设备，形成年生产100万双旅游鞋和100万双皮鞋的能力。	定州市		轻工	6300.0	2020.02-2021.02	续建		4502.0
3147	河北威尔特体育用品有限公司年产12000件（套）体育扩建建设项目	河北威尔特体育用品有限公司	该项目占地29.786亩，总建筑面积12098.51平方米。包括：智能器材组装车间2851.11平方米，为五层钢筋混凝土框架结构。智能器材生产车间2625.50平方米层高9.8米，为单层轻钢结构。附属用房351.90平方米，为二层砖混结构。车间建筑面积6270平方米，层高8米，单层轻钢结构；并进行厂区硬化，绿化等工程建设。引进先进生产设备71台/套，并配备相关环保设施。	定州市		轻工	5050.0	2020.05-2021.05	续建	技改	1749.0
3148	定州市李亲顾镇、长安办整镇推进分布式户用光伏发电项目	定州市卓森电力工程有限公司	建设农村屋顶1500户，平均每户25KW，采用A级410-460光伏组件75000块，固德威、锦浪、阳光等优质逆变器1500台，输出电压0.4KW，建设总规模37.5MW，年发电量达到187.5千万度。年可节约标准煤1.8万多吨，可减少二氧化碳排放3.5万多吨。	定州市		新能源	18000.0	2015.05-2021.10	续建		14249.0
3149	定州市邢邑镇整镇推进分布式户用光伏发电项目	定州市佳柯新能源科技有限公司	建设农村屋顶户用光伏发电300户，每户平均30千瓦，采用A级450组件约20000块，华为，锦浪，等优质逆变器300台，输入电压0.4千瓦，建设总规模约9兆瓦，年发电里约1250万度，年可节约标谁煤5000吨，可减少二氧化碳排放里12500吨。	定州市		新能源	6400.0	2020.11-2021.10	续建		1682.0

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3150	定州市长安街道办事处整镇推进分布式户用光伏发电项目	云北科技（河北）有限公司	建设农村屋顶户用光伏发电300户，每户平均30千瓦，采用A级450组件2万块，华为，锦浪，阳光等优质逆变器300台，输出电压0.4千瓦，建设总规模9兆瓦，年发电量约1300万度，年可节约标准煤5040吨，可减少二氧化碳排放量12562吨。	定州市		新能源	6300.0	2016.12-2021.10	续建		2975.0
3152	二三四五期脱硫脱硝装置备用技改项目	河北旭阳能源有限公司	建设二三四五期脱硫脱硝备用装置，包括烟气系统、脱硫系统、脱硝系统、电仪设备、余热锅炉、仪控系统等设施。	定州市		绿色化	16000.0	2021.09-2022.04	新开工	技改	16000.0
3153	生物科技研发生产中心建设项目	河北翱羊生物科技有限公司	该项目总占地约90亩，总建筑面积为54000平方米。其中一期项目占地约26亩，投资额6000万。主要建设内容为：羊血生物科技研发生产中心、羊骨综合利用加工生产中心、综合楼、原料库、成品库、研发中心。二期项目占地64亩，主要建设内容为：羊脂肪精炼提取技术中心、羊眼生物临床医学研发中心，羊肠踪合开发利用中心、羊苦胆药用研发中心、羊肝萃取物利用开发中心等羊副产品综合利用项目。该项目集科技研发、加工、销售为一体的大型生物料技综合研发生产基地。	定州市		数字化智能化	24000.0	2020.10-2022.10	续建		20781.0
3151	国华定州电厂节能示范电站改造项目	河北国华定州发电有限责任公司	本工程为在原有供热设施基础上进行改造，主要项目为增加2台流里为7000th的汽动热网循环水泵，完成3号空冷机组高背压供热改造等，实现供热期间能源的梯级利用，同时进行4台机组锅炉空预器节能综合改造和锅炉吹灰汽源改造，改造完成后供热面积达到2662万平米时供电煤耗达到297克千瓦时。	定州市		电力、热力、燃气及水生产和供应业	43418.0	2020.08-2021.12	续建	技改	4972.0
				辛集市	**34**		**96.8亿元**				**33.5亿元**

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3154	新建高速铁路新型金属声（风）屏障、铁路高寿命预埋件、铁路隧道新型防护门项目	河北顶创环保工程有限公司	项目新增用地161亩，新增建筑面积8万平方米，分三期建设，建设厂房、仓库及办公楼等设施，采用SMC材料压制等技术，购置模压机、自动喷漆线等设备43台，年产隧道防护门5000平方米，高寿命预埋件3万吨、金属声屏障3万平方米，产品达到国内领先水平。	辛集市	辛集市	装备制造	63000	2019.08-2023.12	续建	技改	20000
3155	空气悬浮轴承系列产品产业化扩建项目	石家庄金士顿轴承科技有限公司	项目新增用地80亩，分两期建设。一期建设生产车间、装配车间、库房等配套及辅助设施，建筑面积26450平方米。购置数控车床、精密磨床、加工中心、空压机生产线等生产和辅助设备52台（套）。二期建设生产车间、综合办公楼、科研中心等配套辅助设施，建筑面积32150平方米。购置数控车床、精密磨床、激光切割机、三坐标检测仪、制冷压缩机生产线和辅助设备106台（套）。一期年产燃料电池系统用无油空压机20000台；二期年产燃料电池系统用无油空压机30000台、制冷压缩机2000台。年规模达到年产500台空气悬浮离心鼓风机，产品达到国际先进水平。	辛集市	辛集市	装备制造	20000	2018.08-2022.08	续建	技改	1000
3156	河北施乾报废汽车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解及废旧物资回收项目	河北施乾报废汽车回收拆解有限公司	项目分三期，一期拆解20000辆机动车、二期拆解5000辆电动汽车、三期拆解7000辆机动车。项目用地面积69333.33㎡（104亩），建筑面积23884.16㎡，主要建设大、小机动车报废车拆解、废旧钢材回收及粉碎、零部件存储及办公等附属用房。	辛集市	辛集市	装备制造	20000	2020.11-2023.12	续建		5000
3157	空气源热泵模块机组生产线项目	中晟同方节能科技河北有限公司	总建筑面积37100平方米，建设厂房、办公楼、其它辅助设施，年产12000台空气源热泵模块机组。	辛集市	辛集市	装备制造	15439	2019.03-2022.12	续建		800

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3158	年产100万套新能源汽车电子智能助力器项目	河北优致汽车科技有限公司	项目新增用地30亩，总建筑面积20000平方米，建设中心实验室及办公楼、自动化装配车间、智能化零部件仓库、智能化成品仓库占地面积、配套设施、自动驾驶试验场。年产新能源汽车电子智能助力器100万套。	辛集市	辛集市	装备制造	13000	2019.11-2022.12	续建	技改	500
3159	辛集市福卡德曼汽车配件有限公司新建年组装5万套汽车座椅装配项目	辛集市福卡德曼汽车配件有限公司	项目无新增用地，主要设置库房、原材料（采购的座椅零配件）检测车间、综合组装车间、成品综合性能检测车间、综合办公研发楼及附属设施。配套购置装设备：装配工作台、检测试验设备、综合性能检测设备、传输设备等共计75台（条），项目建成后年装配5万套座椅。	辛集市	辛集市	装备制造	7200	2022.03-2023.12	新开工	技改	3000
3160	年产3万吨铁路桥梁附属结构产品项目	河北强跃防腐材料有限公司	项目无新增用地，建设建筑面积11000平方米，建设生产车间、仓库、办公区域等。项目采用工艺为钢构件多元素粉末共渗+钝化+封闭处理，为中国铁道科学研究院研发的PCA防腐涂装技术。已购置生产设备18台/套，包括六方形燃气渗锌炉、自动钝化线、焊接机器人、激光切割机、抛丸机、数控车床、钻床等。产品规模达到年产3万吨防腐预埋件配件（混凝土箱型梁预埋件、铁路预制装配整体式桥面系专用连接装置、高铁桥面钢栏杆）。产品达到国内先进水平。	辛集市	辛集市	装备制造	6300	2022.02-2022.12	谋划		6300
3161	河北澜聚钢结构有限公司关于河北澜聚钢结构有限公司新建年产12000吨钢结构构件项目	河北澜聚钢结构有限公司	一期总建筑面积15000平方米，建设标准厂房12000平方米，改造库房、办公区、宿舍、餐厅等3000平米。年产12000吨钢结构构件。	辛集市	辛集市	钢铁	9100	2022.05-2023.12	新开工		9100

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3162	扩建50万吨特种油生产加工项目	河北昊天科技有限公司	本项目新增建筑面积35740.5平方米，建设25万吨/年特种油加氢装置（含PSA单元）、凡士林车间、10万吨/年特种油灌装车间、20万吨/年润滑油灌装车间以及相关的公用工程和辅助设施；采用先进、成熟可靠的高压加氢技术，购置高压反应器（3台）、各种高、低压容器（37台）、高、低压加热炉（5台）、高压氢压机（2台）、高压循环压力机（4台）、各高、低压换热设备（26台）、各种中低压塔器（7台）、空冷设备（16片）泵（41台）等；加氢特种油产品规模达到年产25万吨，产品达到国内领先水平。	辛集市	辛集市	精细化工	133600	2019.05-2023.12	续建	技改	30000
3163	年产18万吨丁腈胶乳项目	石家庄鸿泰橡胶有限公司第一分公司	新增占地88.7亩，总建筑面积47705平方米，分三期建设，年产羧基丁腈胶乳18万吨生产能力。	辛集市	辛集市	精细化工	51000	2021.03-2022.12	续建	技改	24748
3164	年产10000吨高效农药制剂搬迁项目	河北八源生物制品有限公司	项目新增用地55亩，新增建筑面积1.8万平方米，项目分两期建成，第一期主要建设生产车间中液体车间和除草剂车间、原料库房、成品库房、包材库、综合楼及其它配套建筑共计约1.4万平方米，第二期建设生产车间的杀虫剂固体车间和研发楼约0.4万平方米。购置设备种类、数量及选型方案：本项目购置卧式砂磨机、搅拌罐、自动贴标机、自动封箱机、二维码扫描装置等生产设备及辅助设备47台（套）。年产高效农药杀虫杀螨剂9100吨（主要产品：20%螺虫.噻虫嗪悬浮剂、22%春雷.三环唑悬浮剂、15%虫螨.茚虫威悬浮剂、15%高效氯氟氰菊酯微乳剂、30%噻虫嗪悬浮剂等）；除草剂1900吨（主要产品：20%敌草快水剂、30%草铵膦水剂）,产品可达到国内先进水平。	辛集市	辛集市	精细化工	20000	2021.04-2023.12	续建	技改	6000
3165	年产3万吨全生物降解改性材料和1万吨全生物降解制品的研发与产业化项目	河北江鸣科技有限公司	本项目总占地45亩，总建筑面积33000平方米，主要建设标准厂房、研发楼、办公楼，主要购置降解塑料改性生产线、高压生物降解吹膜生产线、双通道制袋生产线、降解袋子6色印刷线、共挤快递包装袋生产线、全生物降解PLA/PBS吸管生产线、一次性餐具餐盒注塑新生产线等设备80台（套），新上250kva和630kva变压器各一台。年产3万吨全生物降解改性材料和1万吨全生物降解制品。	辛集市	辛集市	精细化工	15800	2021.11-2023.11	新开工		5000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3166	年处理5000吨活性炭项目	海若斯辛集环境科技有限公司	无新增占地，主要建设预处理车间、废水处理车间、活性炭干化脱水车间、活性炭热解活化车间、出料暂存车间、机修车间及仓库，再生活性炭储存区，变配电室，地磅房，门卫室，消防泵房，消防水池，冷却水系统区，固废储存区，应急池及附属设施。购置电导热油炉、高温热裂解炉、燃气炉、电加热过热水蒸气系统、配电柜、控制柜等主要设备20套。	辛集市	辛集市	精细化工	6600	2021.05-2023.12	新开工		3000
3167	建设2.5万吨石硫合剂一期1.25万吨项目	河北双吉化工有限公司	无新增用地，建设厂房车间，购置生产设施搅拌机、反应器等设施，年产1.5万吨石硫合剂.	辛集市	辛集市	精细化工	6000	2022.06-2023.12	谋划	技改	2000
3168	名品服装创新制造中心项目	河北辛建建设集团有限公司	项目整体规划建设42家服装制造企业，总占地151亩，总建筑面积13.6万平方米，建成后，预计年产各类高端皮毛服装120万件。	辛集市	辛集市	纺织服装	103600	2022.09-2023.12	新开工		21000
3169	河北鸿羽服饰有限公司建设年产650万件服饰项目	河北鸿羽服饰有限公司	项目占地160亩，总建筑面积110000平米，主要建设车间80000平米，仓库20000平米，办公楼及其附属设施4000平米，研发中心4500平米，宿舍餐饮1500平米。年产650万件服饰。	辛集市	辛集市	纺织服装	36000	2022.09-2024.12	新开工		18000
3170	河北菲兰皮毛服装公司建设年产12万件军用、警用（皮衣、防刺服、皮座椅套）	河北菲兰皮毛服装公司	项目总占地面积25667.67平方米，建设标准厂房2座，研发楼1座，购置安装粘合机、同步机、平缝机、包缝机、裁皮机、缝皮机、整烫机、生产设备等共计800台。新建年产15000套成品线8条，项目建成后年产成品12万套。	辛集市	辛集市	纺织服装	8000	2022.09-2023.12	新开工	技改	4000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3171	河北如织无纺科技有限公司建设年产5000吨医用三抗非织造布深加工及滤材无纺布项目	河北如织无纺科技有限公司	无新增占地，建设厂房，购置离心风机、自动裁剪机等设施，年产5000吨医用三抗非织造布深加工及滤材无纺布。	辛集市	辛集市	纺织服装	5000	2022.06-2023.12	新开工	技改	3000
3172	年产2万吨水性涂料、8000吨水性粘合剂、5万吨腻子粉及腻子膏项目	泰山化工涂料有限公司	利用河北澜鑫化工有限公司现有厂房，总建筑面积3300平方米，配套购置涂料生产线、分散釜、分散机、落地分散机、落地分散缸、全自动灌装机、反应釜、搅拌罐、码垛机器人等共181台（台/套），新上250KVA变压器一台。项目建成后年生产2万吨新型环保水性涂料、8000吨新型环保水性粘合剂、5万吨新型环保腻子粉及腻子膏。	辛集市	辛集市	建材	5000	2021.03-2022.11	续建	技改	200
3173	河北皮革新材料科技示范园项目	河北锦柏皮革科技有限公司	本项目占地382亩，总建筑面积16.3万平米，建设牛皮沙发革、汽车坐垫革厂房6座，牛皮凉席厂房1座，食用明胶、胶原蛋白肽厂房2座，制革原辅材料仓储用房4座，研发中心一座，皂粒项目厂房7座，污水厂2座及其它附属设施，购置生产设备1160（台/套），建成后形成年加工高档牛皮沙发革、汽车坐垫革280万张、牛皮凉席15万套，年生产食用明胶3500吨、胶原蛋白肽1000吨、皂粒10万吨的生产能力。	辛集市	辛集市	轻工	110000	2022.09-2023.12	新开工		33000
3174	年生产孔网钢带塑料复合系列管材120万米及配套产品项目	河北思可泰管业有限公司	项目占地20亩，总建筑面积15000㎡，主要建设办公区、生产车间、原材料库、成品库。购置开式固定台压力机、孔网钢带塑料复合管生产线、注塑机、轧辊、挤出机头、内、外定径套及配套辅助设备等59台（套）。	辛集市	辛集市	轻工	11000	2022.06-2023.12	新开工	技改	5000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3175	辛集市福德纸业有限公司年产2万吨生活用纸迁建项目	辛集市福德纸业有限公司	本项目总占地45.16亩，本次主要进行二三期建设，依托一期建成的厂区无需新增用地，在本厂区内新增筑面积约4500平方米，建设造纸车间和后加工车间。采用结构合理、布局紧凑、占地面积小的新月形卫生纸机高效节能环保造纸技术，购置BZ3500-1300新月形高档卫生纸机设备2套，配套购置自动化程度高的辅助设备和行业内先进的加工设备，产品规模达到年产卫生纸原纸10000吨,产品达到国内领先水平。	辛集市	辛集市	轻工	9000	2018.09-2023.10	续建	技改	1000
3176	河北钰涵成机械制造有限公司新建年产5000吨滤芯盖、滤芯网项目	河北钰涵成机械制造有限公司	本项目新建年产10000吨滤芯盖滤芯网，总建筑面积10000平方米，建设标准厂房7600平方米，研发楼2400平方米，购置设备YLG大型滤芯盖数控生产线两条，YLW大型滤芯网数控生产线两条，项目建成后年产10000吨滤芯盖、滤芯网。	辛集市	辛集市	轻工	7500	2022.06-2023.12	新开工	技改	3000
3177	年产5万吨无磷洗衣粉生产线项目	河北沃之旺日化科技有限公司	本项目总占地面积7000平方米，总建筑面积6000平方米，主要建设配料车间、包装车间、烘干车间、仓库及其他附属设施。购置搅拌罐、料浆泵、烘干塔、包装机、空气压缩机、风机、热风炉、滚筒等主要设备25套。新上200KVA变压器一台。	辛集市	辛集市	轻工	5000	2022.05-2023.12	新开工		5000
3178	辛集冀雅电子有限公司新建液晶显示器件项目	辛集冀雅电子有限公司	项目新增用地85亩，新增建筑面积63060平方米，项目分三期建设，一期建设生产车间、库房、动力站等，购置涂胶机、曝光机等设备270台套，新上1250KVA变压器两台；二期建设生活配套设施，新上1000KVA变压器一台；三期建设小试及中试车间，购置热压机、COG邦定机等设备80台套，新上1000KVA变压器一台。产品规模达到年产TN、STN型液晶显示屏13万平方米，COG、COB、TAB等类型单色/彩色液晶显示模块1500万块,产品达到国内领先水平。	辛集市	辛集市	电子信息	27000	2021.07-2024.06	新开工		10000
3179	国超信息科技软件园项目	河北国超信息科技有限公司	新建国超信息科技产业园。总占地50亩，总建筑面积约为3.8万㎡，综合办公楼、科技大厦、技能鉴定中心楼、技能培训楼以及相应的配套设施设备。	辛集市	辛集市	电子信息	18000	2022.05-2023.12	谋划	技改	4000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3180	年产高值医用耗材、设备、生物材料、手术器械等医疗器械40万套项目	河北金瓯医疗器械有限公司	总建筑面积约142800平方米，主要建设办公研发大楼、厂房、仓库、生活区及辅助设施用房，年产高值医用耗材、设备、生物材料、手术器械等各类医疗器械40万套。	辛集市	辛集市	医药	102000	2020.03-2024.12	续建	技改	31000
3181	年产食用合成香料200吨及医药中间体260吨项目	石家庄和中科技有限公司	厂区用地面积35603.66平方米，总建筑面积为18037.325平方米，项目分两期建设，一期采购生产设备168套，二期采购生产设备77套。年产食用合成香料200吨及医药中间体260吨。	辛集市	辛集市	医药	26359	2021.05-2022.12	续建	技改	15797
3182	年产1000吨胶原蛋白肽及副产年产300吨动物油脂项目	河北昊鹿翔生物科技有限公司	项目新增用地约23.8亩，新增建筑面积1.8万平方米。主要建设生产厂房、洁净车间、仓库、研发和检测中心、辅助用房等设施。项目采用国内一流、国际领先的复合酶定向酶解技术，购置切皮机、蒸煮罐、离子交换树脂、灭菌机、蒸发器、喷雾干燥机、食品级不锈钢密闭槽罐等设备设施共计37台（套），新增630KVA变压器2台，年产高品质小分子胶原蛋白肽1000吨，产品达到国内领先水平。	辛集市	辛集市	医药	6380	2021.12-2023.06	新开工	技改	4000
3183	气体生产充装储存项目	河北盈鼎气体有限公司	项目新增用地30亩，新增建筑面积16000平方米，建设办公楼、变配电室、空分车间、空分储罐区、循环水池、事故水池、消防水池、消防泵房及门卫调度室、气体充装车间、气瓶检验车间、瓶库及其他附属设施等。购置全液体空分装置一套、医用液氧低温储罐一套、食品液氮低温储罐一套、医用氧储存充装设备一套、低温绝热气瓶检验设备一套等17套设备。新上低压变压器200kvA、600kvA各一台，10kV高压变电柜一台。产品规模达到年产年生产医用液氧2万吨、食用液氮3万吨，年充装医用氧气3万瓶、工业氧气30万瓶、氮气5万瓶、氩气10万瓶、混合气3万瓶、二氧化碳10万瓶、干冰3000吨,产品达到国内先进。	辛集市	辛集市	新能源	13100	2020.12-2022.12	续建	技改	10746
3184	辛集市污水处理提标改造工程PPP项目	开发区	工程总规模：10×104m³/d，制革废水设计规模2.5×104m³/d，市政废水设计规模7.5×104m³/d。	辛集市	辛集市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	33808	2022.03-2024.03	新开工	技改	9000

序号	项目名称	企业名称	项目建设内容	所在市	所在县	所属行业	计划总投资（万元）	项目建设期限	续建/新开工/谋划	项目性质	2022年计划投资（万元）
3185	辛集市制革废水资源化利用项目	开发区	项目设计规模为25000m³/d，一期工程15000m³/d。建构筑物按照2.5万吨/日设计，设备按照一期工程1.5万吨/日设计。设备包含水泵、搅拌机、超滤装置、一级反渗透装置、软化结晶装置、CAR超滤装置、CAR纳滤装置、CAR二级纳滤装置、CAR二级反渗透装置、化学清洗系统、污泥处置装置、蒸发浓缩系统等114台套，配套建设中水管网5333m。	辛集市	辛集市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	26700	2022.03-2024.06	新开工	技改	20000
3186	辛集市集中供热清洁能源替代项目	河北绿源地热能开发有限公司	涉及36个供暖区，总供暖面积386.57万平方米。采用燃气常压热水锅炉和超低温空气源热泵机组供热方式，并配套建设16个锅炉房，供热官网14450米。	辛集市	辛集市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16000	2021.07-2022.11	续建	技改	9180
3187	再生水项目	诺卫环境水务辛集有限公司	项目利用辛集市佳洁污水处理厂院内现有场地10亩，采用多介质过滤器+RO（反渗透）处理系统的处理工艺，建设3万吨/日再生水厂一座，同时铺设从佳洁污水厂起经六前公路、东外环路北至明石印染，南至热电厂再生水管网12公里。项目全部建成后实现日产再生水3万吨。	辛集市	辛集市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11843	2021.11-2022.12	新开工		11843